

# 上海市园林工程预算定额

SHA2-31-2016

上 册

园林绿化工程

二〇一六年十二月



# 《园林绿化工程》

## 目 录

总说明	1	1. 护岸	75
<b>第一章 绿化工程</b>		2. 石墙	75
说明	9	<b>第三章 园林景观工程</b>	
计算规则	11	说明	79
<b>第一节 绿地整理</b>		计算规则	81
1. 挖树根、清除杂草	17	<b>第一节 堆塑假山</b>	
2. 起挖苗木	18	1. 堆叠假山	85
3. 绿地土方	28	2. 堆叠峰石	90
4. 屋顶基层处理	34	3. 散石堆置	92
<b>第二节 栽植花木</b>		4. 人工塑假山	95
1. 栽植	37	<b>第二节 杂项</b>	
2. 盆栽植物	52	1. 人工雕塑小品	97
3. 栽植屋顶植物	53	2. 金属件加工	99
4. 栽植垂直绿化	60	<b>第四章 措施项目</b>	
5. 植物假植	62	说明	105
<b>第二章 园路园桥工程</b>		计算规则	106
说明	66	<b>第一节 树木支撑架、草绳及麻布绕树杆、遮阴棚搭设</b>	
计算规则	67	1. 树棍桩	107
<b>第一节 园路园桥</b>		2. 毛竹桩	108
1. 整体面层	69	3. 砣、木桩	109
2. 块料面层	69	4. 钢丝桩	109
3. 花式园路	72	5. 草绳及麻布绕树杆	110
4. 路缘石	73	6. 遮阴棚搭设	112
5. 树穴盖板	73	<b>第二节 树身涂白及覆盖物</b>	
6. 园桥	74	1. 树身涂白	113
<b>第二节 驳岸护岸</b>			



# 总 说 明

《上海市园林工程预算定额（2016）》（以下简称：“本定额”）根据上海市城乡建设和交通管理委员会（沪建交【2012】1057号）《关于同意修编〈上海市建设工程预算定额〉的批复》文件、上海市建筑建材业市场管理总站《关于〈上海市建设工程预算定额修编总纲〉的通知》、以及上海市绿化和市容管理局《上海市园林工程预算定额修编大纲》的要求进行编制的。

## 一、适用范围

本定额适用于本市行政区域范围内园林建设中的新建、扩建、改建工程。不适用于修建、临时性园林工程。

## 二、定额作用

（一）是统一本市园林建设工程造价文件编制中的项目划分，工程量计量单位的依据。

（二）是企业完成规定的工程项目内容所需要的人工、材料、机械消耗量的社会平均水平的标准。

（三）是编制本市园林建设工程投标控制价的基础；同时也是编制本市园林工程设计概算定额、投资估算指标的基础。

（四）是施工企业编制本市园林建设工程施工图预算、投标报价、工程拨款、竣工结算的主要参照依据。

## 三、编制原则

（一）以“政府宏观调控、企业自主报价、市场形成价格、监管规范有效”为宗旨，起到规范本市园林建设工程计价行为的作用。

（二）依据国家标准《建设工程清单计价规范（2013）》体系，在总结现行《上海市园林工程预算定额（2000）》的基础上，增加条件相对成熟的“四新”施工项目内容，编制能适应本市园林工程造价文件需求的新定额为目标。

## 四、编制依据

（一）国家标准《建设工程工程量清单计价规范》GB50500-2013

国家标准《园林绿化工程工程量计价规范》GB50858-2013

国家标准《仿古建筑工程工程量计价规范》GB50855-2013

(二) 国家标准《建设工程劳动定额园林绿化工程》LG/T75.1-2008。

(三) 建设部标准定额司《建筑安装工程费用项目组成》【2013】44号文。

(四) 《上海市园林工程预算定额(2000)》。

(五) 国家及本市相关的图集、规范、规定、标准。

(六) 外省市相关的现行定额和标准。

(七) 本市园林工程实际施工的调查资料等依据。

## 五、编制条件

本定额是按照正常的施工条件、成熟的施工工艺，合理的施工组织设计、合格的材料、苗木、成品、半成品为基础进行编制的。

## 六、内容编排

依据国家计价规范的体系要求，本定额在《上海市园林工程预算定额(2000)》的基础上，分为园林绿化工程和仿古建筑工程两大部分。各分部包括内容如下：

(一) 园林绿化工程(定额编号05)

第一章 绿化工程(附录A)

第二章 园路、园桥工程(附录B)

第三章 园林景观工程(附录C)

第四章 绿化措施项目(附录D)

(二) 仿古建筑工程(定额编号02)

第一章 土石方工程(原2000定额内容保留)

第二章 基础、垫层及地面工程(原2000定额内容保留)

第三章 砌筑工程(原2000定额内容保留)

第四章 砗及钢砗工程(附录D)

第五章 石作工程(附录B)

第六章 砖细作工程(附录A)

第七章 木作工程(附录E)

第八章 屋面工程（附录F）

第九章 抹灰工程（附录H）

第十章 油漆工程（附录J）

第十一章 仿古措施项目（附录K）

## 七、定额编码

本定额项目编码设置共分四节。

（一）第一节为工程分类编码：

依据国家计价规范规定的工程内容，园林建设工程分为两大类：

1. 园林绿化工程 定额分类编号为05；
2. 仿古建筑工程 定额分类编号为02。

（二）第二、三、四节定额编码：

相当于原传统定额中章、节、目、项目编码。

1. 第二节编码：内容和计价规范中附录内容相对应，形成章的名称和内容。
2. 第三节编码：将附录中相关内容进行分类、归并，形成节的形式。
3. 第四节编码：依据一般情况下施工发生的先后顺序，依次排列，形成定额项目名称。

## 八、人工、材料、机械消耗量取定

（一）人工消耗量取定

- 1、人工以不同的技术工种名称表示。人工消耗量已包括主要工种和其他工种的数量之和。
- 2、人工消耗量中已包括基本用工、超距离用工、辅助用工和人工幅度差。
- 3、人工每工日按8小时工作制计算。

（二）材料消耗量取定

- 1、绿化工程定额项目中仅列辅助材料、未列入苗木主要材料，苗木材料费用另行计算。
- 2、本定额项目中的其他材料，均以百分比表示。计算时按该项目的材料费用之和乘以相应的百分比计算其费用。

3、定额项目中规定的材料消耗量，已包括施工现场运输和操作损耗，不再增加。

4、材料场内运输距离取定如下：

(1) 材料的水平运输：

包括自施工单位现场仓库或现场指定堆放地点运至安装地点的水平运输距离。

(2) 垂直运输：

园林建筑包括檐高在20米以内的垂直运输距离；垂直绿化包括25米以内的垂直距离。

(3) 苗木运输

包括至苗木栽植穴50米以内的水平运输距离。

5、超过规定的运输距离及场外加工的石构件、木制品、砖细成品等运输费用可按定额相关规定，另行计算。

6、本定额中的周转材料（钢模板、木模板、脚手架等），均按规定的摊销量编制，已包括回库维修的消耗量。

7、根据编制要求，定额项目中的砼和砂浆，由原来的现场现拌，改为商品砼和干粉砂浆。

(1) 若定额项目中的砼和砂浆级配、强度和设计要求不符时，可换算。

(2) 考虑到园林工程商品砼和预拌砂浆用量少的特点，改为现场现拌时，不管采用机械搅拌还是人工搅拌，其材料总量不变。

换算规定如下：

①现场现拌砂浆：

每一立方米人工增加0.382 工日，水增加0.30 立方米，灰浆搅拌机（200L）增加0.05 台班消耗量。

②现场现拌混凝土：

每一立方米人工增加0.80 工日，水增加0.22 立方米，滚动式混凝土搅拌机（400L）增加0.10 台班消耗量。

(三) 机械消耗量取定：

1、本定额中所列机械名称、消耗量是在正常施工条件下，选用施工常规机械为主，零星辅助机械已归并至主要机械消耗量中，不再增加。

2、本定额已包括中、小型机械进出场费用，但未包括大型机械（如：塔吊、打桩、吊装、土方等机械）进出场费用，若发生可按土建定额有关规定，另行计算。

## 九、定额项目应用

1、本定额工作内容中，已列明了主要施工工序，次要工序未列入，但均已包括在定额项目中不再增加。

2、本定额中园林绿化和仿古建筑项目，可以互为通用。定额缺项的可套用本市其他专业相近的定额项目。

3、仿古建筑面积在50 平方以内的单位工程，其人工消耗量应乘以1.25 的系数。

4、本定额中除注明可换算的项目外，原则上不予换算。

## 十、定额单价的选用

本定额仅为人工、材料、机械的消耗量定额，依据工程造价动态管理的要求，其单价的选用，应以本市政府造价管理部门发布的市场价格信息为基础，编制投标控制价，施工企业应根据工程特点，自主定价、市场竞争形成最终工程造价。

## 十一、工程量计算规定

依据国家标准《计价规范》的规定：

（一）、以“t”为单位：

应保留小数点后三位，第四位四舍五入。

（二）以“m”、“m<sup>2</sup>”、“m<sup>3</sup>”为单位：

应保留小数点后二位，第三位四舍五入。

（三）以“株”、“丛”、“缸”、“个”、“支”、“只”、“块”、“根”、“座”、“件”、“对”、“份”、“樁”、“攒”、“榭”等单位，应取整数。

## 十二、其他说明

（一）本定额中“（ ）”内的消耗量，仅作为换算时参考。

（二）本定额中凡注明“\*\*以内”或“\*\*以下”者，均包括\*\*本身在内；凡注明“\*\*以上”或“\*\*以外”者，均不包括\*\*本身。

（三）本定额总说明未作规定者，但在章说明计算规则中有具体规定的，按有关规定执行。

## 建筑面积计算规则

### 一、【计算范围】计算建筑面积的范围：

(一)、【单层建筑】不论其出檐层数及高度如何，均按一层计算面积。

1、有台明的按台明外围水平面积计算；

2、无台明有围护结构的，以围护结构外围水平面积计算；围护结构外边线未及构架柱外边线的，按构架柱外边线水平面积计算；无围护结构的，按构架柱外边线水平面积计算。

(二)、【多层建筑】有楼层分界的多层建筑，不论其出檐层楼如何，均按楼层分界的分层水平面积的总和计算。其首层建筑面积同单层有明台，无明台计算方法计算。二层及二层以上建筑面积同单层无明台计算方法计算。

(三)、【局部楼层】单层建筑或多层建筑中局部有层高超过2.2 米夹层的，按围护结构外围水平面积计算。

(四)、【碉楼、台】碉楼式建筑，碉台内无楼层分界的按单层计算；碉台内有楼层分界的按多层计算。

(五)、【楼梯间、管道井】室内楼梯间、管道井等均按建筑物自然层的水平面积计算。

(六)、【廊、檐廊、亭】建筑物外有柱和顶盖的檐廊、走廊、亭子按柱外围水平面积计算。

(七)、【无柱廊、檐廊】挑出墙外有盖或无盖的，无柱走廊、檐廊按墙外边线至廊的外边线间的投影面积二分之一计算。

(八)、【坡地、临水建筑】坡地建筑、临水建筑的首层构架外的挑台，按构架外边线至挑台外边线间的投影面积二分之一计算。

### 二、【不计算范围】不计算建筑面积的范围

(一)、【外墙附着物】突出台明、外墙或构架柱的构件、配件、附墙柱、砧垛、墀头垛；勒脚、线脚、墙面抹灰、镶贴块料、无柱门罩、窗罩、挑檐、台阶、踏步等。

(二)、【牌楼、塔】牌楼、实心或半实心的砖、石塔。

(三)、【古建构筑物】月台、环丘台、城台、院墙、随墙门及花架等构筑物。

(四)、【平台】碉台的平台。

(五)、【绿化种植】绿化种植工程，按“绿地整理”实际面积计算。

三、【未包括范围】本规则对建筑面积计算无规定的，参照房屋建筑与装饰工程建筑面积计算规则执行。

# 第一章 绿化种植工程



# 第一章 绿化种植工程 说明

## 一、包括范围：

本章定额由绿地整理和栽植花木两节内容组成。

## 二、组成内容：

绿地整理节，包括挖树根和清除杂草、起挖苗木、绿地土方、屋顶基层处理等工程内容组成。

栽植花木节，包括栽植花木、盆栽植物、栽植屋顶植物、栽植垂直绿化、植物假植等工程内容组成。

## 三、综合说明：

### （一）工作内容：

本定额项目包括的工作内容：绿化种植前的准备工作；种植时人工、材料（辅助材料）、机械的使用量；树木栽植后一个月以内，花坛栽植后十天以内的养护管理工作；以及绿化种植后，周围 2 米以内的垃圾清理工作。

### （二）土质分类：

绿化种植工程中的苗木起挖或栽植，均以一、二类土为计算标准；若遇三类土人工乘以 1.34 系数，四类土人工乘以 1.76 系数。

### （三）材料运输：

1. 苗木施工现场内水平运输距离取定为 50 米，已包括在定额项目内。

2. 苗木单价中已包括至施工现场的运输费用，若在施工过程中发生工程苗木场外运输时，可根据《工程苗木台班摊销量取定表》的有关规定计算。若遇废弃苗木场外运输，可按《工程苗木台班摊销量取定表》台班量乘以 0.5 系数计算外运台班量。

3. 屋顶花园垂直运输，按 25 米檐高取定。若超过 25 米，可根据施工实际使用情况另行计算。

### （四）技术措施：

1. 树木栽植的技术措施（支撑架、绕树杆、遮荫棚搭设等），根据实际需要的支撑方法和材料，可套用第四章绿化措施中相应的定额子目，另行计算。

2. 垂直绿化发生的脚手架或升降机械费用，定额项目中未包括，可根据实际使用情况另行计算。

**（五）成活率：**

苗木价格中，已包括苗木场外运输及种植损耗等因素，苗木种植后成活率为 100%。

**四、定额项目说明：**

1. 挖树根和清除杂草项目：适用于废弃苗木的起挖和清除。苗木的废弃必须经绿化管理部门批准后方可执行。其定额子目中已包含装卸车、本市范围内的运输、外运清理等费用。

2. 苗木起挖项目，适用于再次利用苗木的工程内容。其工作内容包括起挖至回土填穴，未包括场外运输费用。若遇修剪、摘冠时需使用平台升降车等升降机械，发生时可和场外运输费用一样根据实际情况按实计算。

3. 树穴换土，系在绿化施工过程中，原种植土不符合种植要求时而发生，可套用相关子目。树穴换土分为带土球和裸根苗木两种方式，分别套用不同项目计算换土量。定额子目中已包含种植土 50 米范围内的水平运输费用，不得重复计算。

4. 人工挖土方、回填土、人力车运土方等项目，系指绿化土方造型施工过程中所发生的工程内容。

5. 绿地土壤改良中的改良介质土，应按照设计要求不同进行配置、组价，其土方耗量为松散土（虚方）。

6. 盆栽植物，以盆口内径为准；箱栽植物，以箱外包的尺寸为准。摆设和运输应分别套用相应的定额子目。

7. 植物假植：指苗木不能及时栽植时，将苗木根系用湿润土壤临时性填埋的方式，是绿化工程临时性措施。

**五、项目工程内容换算：**

1. 屋顶基层处理项目中，找平层配合比、厚度不同时，可换算，但其耗用总量不变。

2. 盆栽植物运输，定额子目中包含的运距为 5 公里内；超过该运距的，可依据本章附表一《工程苗木台班摊销量取定表》另行进行计算其运输费用。

3. 根据上海市屋顶绿化技术规范规定，遵循“适量种植小乔木，严格控制大乔木”的原则，定额子目编制时以中、小规格苗木为主。若超出定额范围的，子目消耗量可进行换算。

4. 立体绿化项目中，龙骨基层，分为轻钢、铝合金、木龙骨三种，应根据不同材质，套用相应的定额项目。其耗用量可依据设计图纸要求进行换算。

**六、本章定额未包括的项目：**

1. 种植前建筑垃圾及其它障碍物的清理；
2. 反季节苗木的栽植；

## 工程量计算规则

### 一、工程量计算规定：

(一) 起挖苗木：起挖后的场外运输费用，可另行计算。

(二) 绿地土方：

1. 绿地整理，按实际施工面积以平方米计算。

2. 土方造型，若采用人工造型，根据挖土标高和堆地形标高之间绝对值，折换成平面长度，再根据不同的运输方式，按本章附表二：《绿地土方造型 人力车运土上下坡高度折平表》的有关规定计算；若采用机械造型，套用机械土方造型定额子目，可根据推距的不同进行换算。

3. 改良介质土，定额中中以虚方计算。若按实方计算应乘以 1.30 系数。

(三) 屋顶基层处理：

1. 屋顶清理，按实际施工面积计算。

2. 耐根穿刺防水卷材，根据粘贴平面和立面方式的不同，按实际铺设面积计算。

3. 排水板安装，分为块料式、卷材、锁扣式三种方式，按实际铺设面积计算。

4. 回填级配卵石、陶粒，按实际铺设面积×铺设厚度计算。

5. 土工布滤水层、保湿毯，按实际铺设面积计算。

(四) 地面栽植花木：

1. 树木不论大小，均以株为单位。

2. 绿篱分单排、双排、片植三类。单、双排绿篱均按修剪后净高度以延长米计算，二排以上（不包括二排）绿篱视作片植面积计算。片植绿篱按修剪后净高度按面积计算。

3. 草皮以面积为单位，籽播类以公斤为单位。

4. 其它的可根据植物生长习性，以丛、盆、缸等单位。

5. 土球直径：起挖或栽植带土球乔、灌木，土球直径的取定：

(1) 乔木按胸径的 6~8 倍计算（胸径指离地面 1.2m 高处的树杆直径）；

(2) 灌木按地径的 6~7 倍计算（地径指离地面 0.3m 高处的树杆直径）。

(3) 灌木或亚乔木（如丛生状的桂花等）按其蓬径的 1/3 计算土球直径。

(五) 栽植屋顶植物：

1. 栽植屋顶植物，工程量计算规则和前地面栽植花木计算规则相同。

(六) 栽植垂直绿化：

1. 垂直绿化（模块式），按正面投影面积计算，其中种植容器的规格和相应的含量，可根据设计要求，进行换算。

2. 垂直绿化（软式和硬式），按正面投影面积计算，其中软式或硬式的材料、规格不同时可进行换算。

3. 沿口绿化（种植槽），按延长米为单位，其中种植槽的材料、规格不同时可进行换算。

4. 立体造型绿化，按展开面积计算。定额子目中的花卉根据实际用量进行换算；其支撑造型的结构不包含在定额子目中，可根据设计和现场需要，按实另行计算。

## 二、工程量计量单位：

(一) 以株为单位：

挖树根；起挖乔木、灌木；起挖直生竹；树穴换土；栽植乔木、灌木；栽植竹类（直生竹）；栽植攀援植物；铺种草皮；乔木假植；灌木假植。

(二) 以平方米为单位：

清除杂草；起挖地被植物；起挖草皮；起挖水生植物（塘植）；绿地整理；找平层；耐根穿刺防水卷材；排水板安装；栽植绿篱（片植）；栽植植物造型；栽植花镜；栽植花坛；栽植地被植物（片植）；垂直绿化；立体造型绿化；龙骨基层；墙体绿化。

(三) 以立方米为单位：

人工挖土方；回填土；人力车运土方；绿地土壤改造；机械土方造型。

(四) 以米为单位：

栽植绿篱；栽植地被植物（单排、双排）；沿口绿化。

(五) 以丛为单位：

起挖丛生竹；栽植竹类（丛生竹）；栽植水生植物（塘植）。

(六) 以缸为单位：

起挖水生植物（缸栽）；栽植水生植物（缸栽）。

(七) 以盆为单位：

盆栽植物摆设；盆栽植物运输。

## 工程苗木台班摊销耗量取定表

附表（一）

表 1.1

类别	苗木分类	苗木规格（单位：cm）							合理 装载数 (株)	台班消 耗量	损耗 系数 (%)
		球径	胸径	干径	地径	株长	公斤	面积 (m <sup>2</sup> )			
一	常绿乔、灌木	20 以下							330	0.0030	5
		30							130	0.0077	5
		40							83	0.0120	5
		50							56	0.0179	5
		60							33	0.0303	5
		70							27	0.0370	5
		80							20	0.0500	5
		100							13	0.0769	5
		120							7	0.1429	5
		140							6	0.1667	5
		160							4	0.2500	5
		二	落叶乔、灌木								
1	落叶乔木	2.0 以下							830	0.0012	5
		2.1-2.5							680	0.0015	5
		2.6-3.0							610	0.0016	5
		3.1-4.0							540	0.0019	5
		4.1-5.0							460	0.0022	5
		5.1-6.0							260	0.0038	5
		6.1-7.0							180	0.0056	5
		7.1-8.0							140	0.0071	5
2	落叶灌木	20 以下							330	0.0030	5
		30							140	0.0071	5
		40							83	0.0120	5
		50							56	0.0179	5
		60							33	0.0303	5

续表

类别	苗木分类	苗木规格 (单位: cm)							合理 装载数 (株)	台班 消耗量 (台班)	损耗 系数 (%)
		球径	胸径	干径	地径	株长	公斤	面积 (m <sup>2</sup> )			
三	竹类	20 以下							160	0.0063	5
		30							120	0.0083	5
		40							83	0.0120	5
四	球型植物	20 以下							330	0.0030	5
		30							140	0.0071	5
		40							83	0.0120	5
		50							56	0.0179	5
		60							33	0.0303	5
		70							26	0.0385	5
五	攀援植物										
1	藤本类				3.0 以下				830	0.0012	5
					3.1-4.0				520	0.0019	5
					4.1-5.0				330	0.0030	5
				2.0 以下					850	0.0012	5
				2.1-2.5					800	0.0013	5
				2.6-3.0					520	0.0019	5
				3.1-4.0					470	0.0021	5
						60 以下			850	0.0012	5
						61-80			800	0.0013	5
						81-100			750	0.0013	5
						101-150			700	0.0014	5
						151-200			650	0.0015	5
2	攀援类					100 以上			700	0.0014	5
六	地被植物类										
1	地被						1.0		3300	0.0003	10
2	草皮							1.0	1000	0.0010	10
3	高羊茅								400	0.0025	10

**绿地土方造型**  
**人力车运土方上下坡高度折平表**

附表（二）

表 1.2

单位：米

工具类别	升高折平 高差整数 高差小数	上 坡 折 平 (不论坡度大小)														下坡折平	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		15
人 工 挑 抬	0.0	8	17	27	38	50	63	77	92	108	125	143	162	182	203	225	7
	0.1	9	18	28	39	51	64	78	94	110	127	145	164	184	205	227	
	0.2	10	19	29	40	53	66	80	95	111	129	147	166	186	207	230	
	0.3	11	20	30	41	54	67	81	97	113	130	149	168	188	209	232	
	0.4	11	21	31	43	55	68	83	98	115	132	150	170	190	212	234	
	0.5	12	22	32	44	56	70	84	100	116	134	152	172	192	214	236	
	0.6	13	23	33	45	58	71	86	101	118	136	154	174	194	216	239	
	0.7	14	24	35	46	59	73	87	103	120	137	156	176	197	218	241	
	0.8	15	25	36	48	60	74	89	105	122	139	158	178	199	221	243	
	0.9	16	26	37	49	62	76	90	106	123	141	160	180	201	223	246	
人 力 车	0.0	24	51	81	114	150	189	231	276	324	375	429	486	546	609	675	14
	0.1	27	54	84	117	154	193	235	281	329	380	435	492	552	615	682	
	0.2	29	57	87	121	158	197	240	285	334	386	440	498	558	622	689	
	0.3	32	60	91	124	161	201	244	290	339	391	446	504	565	628	695	
	0.4	34	63	94	128	165	205	249	295	344	396	451	510	571	635	702	
	0.5	37	66	97	132	169	210	253	300	349	402	457	516	577	642	709	
	0.6	40	69	100	135	173	214	258	304	354	407	463	522	583	648	716	
	0.7	43	72	104	139	177	218	262	308	359	412	469	528	590	655	723	
	0.8	45	75	107	143	181	222	267	314	365	418	474	534	596	662	730	
	0.9	48	78	111	146	185	227	271	319	370	423	480	540	603	668	737	

说明：A. 运土距离计算：均以起挖和堆土之间的重心为准。每 10 米为单位，不足 10 米作 10 米计算。

B. 运土、石方方向有上坡或下坡时(重载)，应按坡道起止点的高差折成水平长度后计算。

C. 如原坡道起止点的实际长度(斜距)大于本表折平数时，可用大者。



# 第一章 绿化工程

## 1. 绿地整理

工作内容：1、挖树根、截断、清理异物、装车、外运等。  
2、3、挖树根、截断、清理异物、装车、吊、外运等

定 额 编 号				05-1-1-1	05-1-1-2	05-1-1-3
项 目				挖树根		
				地径在（厘米以内）		
				20	30	40
				株	株	株
人 工	00090113	种植工	工日	0.2444	0.5196	1.0327
		人工小计	工日	0.2444	0.5196	1.0327
机 械	99070520	载重汽车 4t	台班	0.0400		
	99090380	汽车式起重机 8t	台班		0.0500	0.0600
	99070550	载重汽车 8t	台班		0.0625	0.0710

工作内容：1、2、挖树根、截断、清理异物、装车、吊、外运等  
3、除草刨根、杂草外运、清理

定 额 编 号				05-1-1-4	05-1-1-5	05-1-1-6
项 目				挖树根		清除杂草
				地径在（厘米以 内）	地径在（厘米以 上）	
				50		
				株	株	
人 工	00090113	种植工	工日	1.4725	2.0615	0.0256
		人工小计	工日	1.4725	2.0615	0.0256
机 械	99090380	汽车式起重机 8t	台班	0.0700	0.1000	
	99070550	载重汽车 8t	台班	0.0830	0.1200	

## 1. 绿地整理

工作内容：起挖、包扎、出塘、搬运集中、回土填塘

定 额 编 号				05-1-1-7	05-1-1-8	05-1-1-9	05-1-1-10
项 目			单 位	起挖乔木（带土球）			
				土球直径在（厘米以内）			
				20	30	40	50
				株	株	株	株
人 工	00090113	种植工	工日	0.0380	0.0641	0.1069	0.1710
		人工小计	工日	0.0380	0.0641	0.1069	0.1710
材料	02330101	草绳	kg	1.0000	1.5000	2.0000	3.0000

工作内容：起挖、包扎、出塘、搬运集中、回土填塘

定 额 编 号				05-1-1-11	05-1-1-12	05-1-1-13	05-1-1-14
项 目			单 位	起挖乔木（带土球）			
				土球直径在（厘米以内）			
				60	70	80	100
				株	株	株	株
人 工	00090113	种植工	工日	0.2886	0.3634	0.5771	1.2397
		人工小计	工日	0.2886	0.3634	0.5771	1.2397
材料	02330101	草绳	kg	4.0000	5.0000	6.0000	10.0000
机 械	99090380	汽车式起重机 8t	台班		0.0113	0.0169	0.0199
	99070520	载重汽车 4t	台班		0.0197	0.0296	
	99070550	载重汽车 8t	台班				0.0338

## 1. 绿地整理

工作内容：1、2、3、起挖、包扎、出塘、搬运集中、回土填塘  
4、起挖修剪、土球包扎、枝干整理、装车出穴、回土填穴

定 额 编 号				05-1-1-15	05-1-1-16	05-1-1-17	05-1-1-18
项 目			单 位	起挖乔木（带土球）			
				土球直径在（厘米以内）			
				120	140	160	180
				株	株	株	株
人 工	00090113	种植工	工日	2.0805	2.3406	2.8567	5.9850
		人工小计	工日	2.0805	2.3406	2.8567	5.9850
材 料	02330101	草绳	kg	15.0000	20.0000	25.5000	70.0000
		其他材料费	%				3.0000
机 械	99090380	汽车式起重机 8t	台班	0.0278	0.0397	0.0528	
	99070550	载重汽车 8t	台班	0.0473	0.0676	0.0899	
	99090430	汽车式起重机 20t	台班				0.1599
	99070590	载重汽车 15t	台班				0.3713

工作内容：起挖修剪、土球包扎、枝干整理、装车出穴、回土填穴

定 额 编 号				05-1-1-19	05-1-1-20	05-1-1-21
项 目			单 位	起挖乔木（带土球）		
				土球直径在（厘米以内）		
				200	240	280
				株	株	株
人 工	00090113	种植工	工日	7.2141	10.5049	14.6077
		人工小计	工日	7.2141	10.5049	14.6077
材 料	02330101	草绳	kg	90.0000	115.0000	150.0000
		其他材料费	%	3.0000	3.0000	3.0000
机 械	99090430	汽车式起重机 20t	台班	0.1944	0.2766	0.3337
	99070590	载重汽车 15t	台班	0.4514	0.6423	0.7718

## 1. 绿地整理

工作内容：起挖、修剪、打浆、出塘、搬运集中、回土填塘

定 额 编 号				05-1-1-22	05-1-1-23	05-1-1-24	05-1-1-25
项 目			单 位	起挖乔木（裸根）			
				胸径在（厘米以内）			
				4	6	8	10
				株	株	株	株
人 工	00090113	种植工	工日	0.0321	0.0652	0.1079	0.2137
		人工小计	工日	0.0321	0.0652	0.1079	0.2137

工作内容：起挖、修剪、打浆、出塘、搬运集中、回土填塘

定 额 编 号				05-1-1-26	05-1-1-27	05-1-1-28	05-1-1-29
项 目			单 位	起挖乔木（裸根）			
				胸径在（厘米以内）			
				12	14	16	18
				株	株	株	株
人 工	00090113	种植工	工日	0.3430	0.5225	0.6306	0.7385
		人工小计	工日	0.3430	0.5225	0.6306	0.7385
机 械	99090380	汽车式起重机 8t	台班			0.0079	0.0119
	99070550	载重汽车 8t	台班			0.0135	0.0203

## 1. 绿地整理

工作内容：1、2、起挖、修剪、打浆、出塘、搬运集中、回土填塘  
 3、起挖、包扎、出塘、搬运集中、回土填塘  
 4、起挖修剪、打浆、枝干整理、装车出穴、回土填穴

定 额 编 号				05-1-1-30	05-1-1-31	05-1-1-32	05-1-1-33
项 目			单 位	起挖乔木（裸根）			
				胸径在（厘米以内）			
				20	24	27	30
				株	株	株	株
人 工	00090113	种植工	工日	0.9940	1.5865	2.1195	4.5695
		人工小计	工日	0.9940	1.5865	2.1195	4.5695
材 料	02330101	草绳	kg				18.0000
		其他材料费	%				1.9400
机 械	99090380	汽车式起重机 8t	台班	0.0199	0.0278	0.0365	
	99090410	汽车式起重机 12t	台班				0.1338
	99070550	载重汽车 8t	台班	0.0338	0.0473	0.0621	0.3127

工作内容：起挖修剪、打浆、枝干整理、装车出穴、回土填穴

定 额 编 号				05-1-1-34	05-1-1-35	05-1-1-36
项 目			单 位	起挖乔木（裸根）		
				胸径在（厘米以内）		
				35	40	45
				株	株	株
人 工	00090113	种植工	工日	6.9350	8.9110	11.7705
		人工小计	工日	6.9350	8.9110	11.7705
材 料	02330101	草绳	kg	21.0000	24.0000	27.0000
		其他材料费	%	1.9900	2.0300	1.9800
机 械	99090410	汽车式起重机 12t	台班	0.1873	0.2409	0.2676
	99070550	载重汽车 8t	台班	0.4378	0.5629	0.6255

## 1. 绿地整理

工作内容：起挖、包扎、出塘、搬运集中、回土填塘

定 额 编 号				05-1-1-37	05-1-1-38	05-1-1-39	05-1-1-40
项 目			单 位	起挖灌木（带土球）			
				土球直径在（厘米以内）			
				20	30	40	50
				株	株	株	株
人 工	00090113	种植工	工日	0.0332	0.0652	0.1283	0.2185
		人工小计	工日	0.0332	0.0652	0.1283	0.2185
材料	02330101	草绳	kg	0.5000	1.0000	1.5000	2.0000

工作内容：起挖、包扎、出塘、搬运集中、回土填塘

定 额 编 号				05-1-1-41	05-1-1-42	05-1-1-43	05-1-1-44
项 目			单 位	起挖灌木（带土球）			
				土球直径在（厘米以内）			
				60	70	80	100
				株	株	株	
人 工	00090113	种植工	工日	0.3100	0.4560	0.7220	1.3360
		人工小计	工日	0.3100	0.4560	0.7220	1.3360
材料	02330101	草绳	kg	3.0000	4.0000	6.0000	10.0000
机 械	99090370	汽车式起重机 5t	台班		0.0113	0.0169	
	99090380	汽车式起重机 8t	台班				0.0199
	99070520	载重汽车 4t	台班		0.0197	0.0296	
	99070550	载重汽车 8t	台班				0.0338

## 1. 绿地整理

工作内容：起挖、包扎、出塘、搬运集中、回土填塘

定 额 编 号				05-1-1-45	05-1-1-46
项 目			单 位	起挖灌木（带土球）	
				土球直径在（厘米以内）	
			120	140	
				株	
人 工	00090113	种植工	工日	1.9997	2.5330
		人工小计	工日	1.9997	2.5330
材 料	02330101	草绳	kg	15.0000	20.0000
机 械	99090380	汽车式起重机 8t	台班	0.0278	0.0397
	99070550	载重汽车 8t	台班	0.0473	0.0676

工作内容：1、2、起挖、包扎、出塘、搬运集中、回土填塘  
3、起挖、出塘、修剪、打浆、搬运集中、回土填塘

定 额 编 号				05-1-1-47	05-1-1-48	05-1-1-49
项 目			单 位	起挖灌木（裸根）		
				灌丛高度在（厘米以内）		冠丛高度在（厘米以内）
			60	80	100	
			株			
人 工	00090113	种植工	工日	0.0021	0.0183	0.0224
		人工小计	工日	0.0021	0.0183	0.0224

## 1. 绿地整理

工作内容：起挖、出塘、修剪、打浆、搬运集中、回土填塘

定 额 编 号				05-1-1-50	05-1-1-51	05-1-1-52
项 目			单 位	起挖灌木（裸根）		
				冠丛高度在（厘米以内）		
				150	200	250
				株	株	株
人 工	00090113	种植工	工日	0.0428	0.0865	0.1496
		人工小计	工日	0.0428	0.0865	0.1496

工作内容：起挖、包扎、出塘、修剪、搬运集中、回土填塘

定 额 编 号				05-1-1-53	05-1-1-54	05-1-1-55
项 目			单 位	起挖直生竹		
				胸径在（厘米以内）		
				2	4	6
				株	株	株
人 工	00090113	种植工	工日	0.0224	0.0545	0.0749
		人工小计	工日	0.0224	0.0545	0.0749
材料	02330101	草绳	kg	0.5000	0.7500	1.0000

## 1. 绿地整理

工作内容：1、2、起挖、包扎、出塘、修剪、搬运集中、回土填塘  
3、起挖、包扎、出塘、搬运集中、回土填塘

定 额 编 号				05-1-1-56	05-1-1-57	05-1-1-58
项 目				起挖直生竹		
				胸径在（厘米以内）		胸径在（厘米以上）
				8	10	
				株	株	株
人	00090113	种植工	工日	0.1289	0.2142	0.3071
工		人工小计	工日	0.1289	0.2142	0.3071
材料	02330101	草绳	kg	1.2500	1.5000	1.7500

工作内容：起挖、包扎、出塘、修剪、搬运集中、回土填塘

定 额 编 号				05-1-1-59	05-1-1-60	05-1-1-61
项 目				起挖丛生竹		
				根盘丛径在（厘米以内）		
				30	40	50
				丛	丛	丛
人	00090113	种植工	工日	0.0641	0.1069	0.2042
工		人工小计	工日	0.0641	0.1069	0.2042
材料	02330101	草绳	kg	0.5000	0.7500	1.0000

## 1. 绿地整理

工作内容：起挖、包扎、出塘、修剪、搬运集中、回土填塘

定 额 编 号				05-1-1-62	05-1-1-63	05-1-1-64
项 目			单 位	起挖丛生竹		
				根盘丛径在（厘米以内）		
				60	70	80
				丛	丛	丛
人 工	00090113	种植工	工日	0.3430	0.4072	0.5140
		人工小计	工日	0.3430	0.4072	0.5140
材料	02330101	草绳	kg	1.5000	2.0000	2.5000
机 械	99090380	汽车式起重机 8t	台班		0.0113	0.0169
	99070520	载重汽车 4t	台班		0.0197	0.0296

工作内容：起挖、包扎、搬运集中

定 额 编 号				05-1-1-65	05-1-1-66	05-1-1-67
项 目			单 位	起挖地被植物	起挖草皮	
					带土厚度在（厘米以内）	带土厚度在（厘米以上）
					2	
				m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>
人 工	00090113	种植工	工日	0.0464	0.0693	0.1055
		人工小计	工日	0.0464	0.0693	0.1055

## 1. 绿地整理

工作内容：起挖、出塘、搬运集中、回土填塘、清理场地

定 额 编 号				05-1-1-68	05-1-1-69	05-1-1-70
项 目			单 位	起挖水生植物		
				塘植丛径在（厘米以内）		塘植丛径在（厘米以上）
				10	20	
				m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>
人 工	00090113	种植工	工日	0.0950	0.1149	0.1558
		人工小计	工日	0.0950	0.1149	0.1558

工作内容：起挖、出缸、搬运集中、清理场地

定 额 编 号				05-1-1-71	05-1-1-72
项 目			单 位	起挖水生植物	
				盆径在（厘米以内）	盆径在（厘米以上）
				50	
				缸	缸
人 工	00090113	种植工	工日	0.1055	0.1159
		人工小计	工日	0.1055	0.1159

## 1. 绿地整理

工作内容：装土、运土（运距50米以内）到塘边

定 额 编 号				05-1-1-73	05-1-1-74	05-1-1-75	05-1-1-76
项 目			单 位	树穴换土（带土球）			
				土球直径在（厘米以内）			
				20	30	40	50
				株	株	株	株
人 工	00090113	种植工	工日	0.0107	0.0428	0.0535	0.0641
		人工小计	工日	0.0107	0.0428	0.0535	0.0641
材料	32510101	种植土	m <sup>3</sup>	0.0200	0.0300	0.0800	0.1100

工作内容：装土、运土（运距50米以内）到塘边

定 额 编 号				05-1-1-77	05-1-1-78	05-1-1-79	05-1-1-80
项 目			单 位	树穴换土（带土球）			
				土球直径在（厘米以内）			
				60	70	80	100
				株	株	株	株
人 工	00090113	种植工	工日	0.1176	0.1604	0.2672	0.3634
		人工小计	工日	0.1176	0.1604	0.2672	0.3634
材料	32510101	种植土	m <sup>3</sup>	0.2100	0.2800	0.5000	0.6400

## 1. 绿地整理

工作内容：装土、运土（运距50米以内）到塘边

定 额 编 号				05-1-1-81	05-1-1-82	05-1-1-83
项 目				树穴换土（带土球）		
				土球直径在（厘米以内）		土球直径在（厘米以上）
				120	140	
				株	株	株
人	00090113	种植工	工日	0.5024	0.6626	0.8236
工		人工小计	工日	0.5024	0.6626	0.8236
材料	32510101	种植土	m <sup>3</sup>	0.8700	1.1600	1.4500

工作内容：装土、运土（运距50米以内）到塘边

定 额 编 号				05-1-1-84	05-1-1-85	05-1-1-86	05-1-1-87
项 目				树穴换土（裸根）			
				胸径在（厘米以内）			
				4	6	8	10
				株	株	株	株
人	00090113	种植工	工日	0.0214	0.0321	0.0535	0.0855
工		人工小计	工日	0.0214	0.0321	0.0535	0.0855
材料	32510101	种植土	m <sup>3</sup>	0.0400	0.0800	0.1400	0.2500

## 1. 绿地整理

工作内容：装土、运土（运距50米以内）到塘边

定 额 编 号				05-1-1-88	05-1-1-89	05-1-1-90	05-1-1-91
项 目			单 位	树穴换土（裸根）			
				胸径在（厘米以内）			
				12	14	16	18
				株	株	株	株
人 工	00090113	种植工	工日	0.1283	0.1924	0.2779	0.3634
		人工小计	工日	0.1283	0.1924	0.2779	0.3634
材料	32510101	种植土	m <sup>3</sup>	0.3800	0.5700	0.8000	1.0800

工作内容：装土、运土（运距50米以内）到塘边

定 额 编 号				05-1-1-92	05-1-1-93
项 目			单 位	树穴换土（裸根）	
				胸径在（厘米以内）	
				20	24
				株	株
人 工	00090113	种植工	工日	0.4810	0.6947
		人工小计	工日	0.4810	0.6947
材料	32510101	种植土	m <sup>3</sup>	1.4100	2.0300

## 1. 绿地整理

工作内容：挖土，抛土或装筐，修整底边，工作面内排水

定 额 编 号				05-1-1-94	05-1-1-95	05-1-1-96
项 目			单 位	人工挖干土		
				深度在2米以内		
				一、二类土	三类土	四类土
				m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>
人 工	00090113	种植工	工日	0.2746	0.4233	0.6293
		人工小计	工日	0.2746	0.4233	0.6293

工作内容：挖土，抛土或装筐，修整底边，工作面内排水

定 额 编 号				05-1-1-97	05-1-1-98	05-1-1-99
项 目			单 位	人工挖湿土		
				深度在2米以内		
				一、二类土	三类土	四类土
				m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>
人 工	00090113	种植工	工日	0.3089	0.5034	0.7437
		人工小计	工日	0.3089	0.5034	0.7437

## 1. 绿地整理

工作内容：1、1.厚度在正负30厘米以内的找平、松翻整平2.挖土，抛土或装筐  
2、3、厚在±30厘米以内的挖、填、找平。2.原土打夯：包括碎土、平土、泼水、夯实。3.取土、铺平、回填、夯实。

定 额 编 号				05-1-1-100	05-1-1-101	05-1-1-102
项 目			单 位	垃圾深埋	回填土	
					地面	
					松填	夯实
				m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>
人 工	00090113	种植工	工日	0.3050	0.0900	0.1900
		人工小计	工日	0.3050	0.0900	0.1900

工作内容：装、卸、运及堆放

定 额 编 号				05-1-1-103	05-1-1-104	05-1-1-105	05-1-1-106
项 目			单 位	人力车运土方			
				土		淤泥、流沙	
				运距在50米以 内	每增加50米	运距在50米以 内	每增加50米
				m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>
人 工	00090113	种植工	工日	0.1553	0.0343	0.5000	0.0400
		人工小计	工日	0.1553	0.0343	0.5000	0.0400

## 1. 绿地整理

工作内容：装、卸、运及堆放

定 额 编 号				05-1-1-107	05-1-1-108
项 目			单 位	人力车运土方	
				石	
				运距在50米以内	每增加50米
				m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>
人 工	00090113	种植工	工日	0.3600	0.0400
		人工小计	工日	0.3600	0.0400

工作内容：1、1.厚度在正负30厘米以内的找平、松翻整平2.挖土，抛土或装筐  
 2、绿化改良介质土按照级配进行搅拌、混合等配置，并于地面回填、粗平整。  
 3、树穴内绿化改良介质土的级配配置，并在树穴内回填、粗平整。  
 4、屋顶花园上绿化改良介质土的级配配置，垂直运输，回填，粗平整。

定 额 编 号				05-1-1-109	05-1-1-110	05-1-1-111	05-1-1-112
项 目			单 位	绿地整理	绿地土壤改造		
					地面	树穴	屋顶花园
				m <sup>2</sup>	m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>
人 工	00090113	种植工	工日	0.0204			
	00090110	土方工	工日		0.0900	0.1200	0.2526
		人工小计	工日	0.0204	0.0900	0.1200	0.2526
材 料	32510213	改良介质土 原土:黄砂: 基质土=5.5:3.0:1.5	m <sup>3</sup>		1.0000	1.0000	
	32510215	改良介质土 原土:基质 土=4:6	m <sup>3</sup>				1.0000
		其他材料费	%				3.0000

## 1. 绿地整理

工作内容：推土机推土、弃土、造型、平整等全部操作过程。

定 额 编 号			05-1-1-113	05-1-1-114	
项 目		单 位	机械土方造型		
			推距50米以内	推距每增10米	
			m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	
人 工	00090110	土方工	工日	0.0100	0.0030
		人工小计	工日	0.0100	0.0030
机 械	99070050	履带式推土机 90kW	台班	0.0050	0.0010

工作内容：1、屋面清扫、清洗、抄平、垃圾渣土集中  
2、3、施工放线、砂浆调运、找平抹灰

定 额 编 号			05-1-1-115	05-1-1-116	05-1-1-117	
项 目		单 位	屋面清理	找平层		
				平面	立面	
			m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	
人 工	00090140	防水工	工日	0.0230	0.0900	0.1400
		人工小计	工日	0.0230	0.0900	0.1400
材 料	80060311	干混地面砂浆 DS M15.0	m <sup>3</sup>		0.0220	0.0220
		其他材料费	%		1.4859	1.4859

## 1. 绿地整理

工作内容：防水层、场内运输、基底清理、刷涂基层处理剂、刷胶、铺贴附加层、铺贴防水卷材

定 额 编 号			05-1-1-118	05-1-1-119	
项 目			耐根穿刺防水卷材		
			冷粘法		
			平面	立面	
			m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	
人 工	00090140	防水工	工日	0.0660	0.0760
		人工小计	工日	0.0660	0.0760
材 料	03150302	不锈钢钉	kg		0.0520
	13330301	防水卷材	m <sup>2</sup>	1.3800	1.3800
	12031451	金属压条	m		0.1260
	13057901	聚氨酯防水涂料	kg	0.2920	0.2920
	14412111	聚氨酯粘合剂 1:3	kg	0.1820	0.1820
	13350811	嵌缝油膏 (CSPE) 330ml	支	0.3230	0.3230
	01010414	热轧光圆钢筋 (HPB300) $\Phi \leq 10$	kg	0.0440	0.0440
	14330401	乙酸乙酯	kg	0.0510	0.0510
		其他材料费	%	3.0000	2.8904

工作内容：清理底层、排水板铺设、安装等

定 额 编 号			05-1-1-120	05-1-1-121	05-1-1-122	
项 目			排水板安装			
			块料式	卷材	扣锁式	
			m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	
			人 工	00090140	防水工	工日
	人工小计	工日		0.0390	0.0190	0.0480
材 料	02110612	聚氯乙烯排水板 卷材	m <sup>2</sup>		1.1110	
	02110613	聚氯乙烯排水板 扣锁式	m <sup>2</sup>			1.1110
	02110611	聚氯乙烯排水板 块式	m <sup>2</sup>	1.1110		
		其他材料费	%	3.0000	3.0000	3.0000

## 1. 绿地整理

工作内容：物料回填平整,铺装、接缝压边处理等

定 额 编 号				05-1-1-123	05-1-1-124	05-1-1-125	05-1-1-126
项 目			单 位	滤水层			
				回填级配卵石	回填陶粒	土工布过滤层 /分离滑动层	保湿毯
				m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>
人 工	00090140	防水工	工日	0.2600	0.0810	0.0200	0.0250
		人工小计	工日	0.2600	0.0810	0.0200	0.0250
材 料	32531701	保湿毯	m <sup>2</sup>				1.1220
	04050902	卵石	t	1.6400			
	04070103	陶粒	m <sup>3</sup>		1.0200		
	36030201	土工布	m <sup>2</sup>			1.0200	
		其他材料费	%	1.4778	1.4800	1.4737	1.4634

## 2. 栽植花木

工作内容：挖穴栽植、扶正回土、筑水围浇水、复土保墒、整形清理

定 额 编 号				05-1-2-1	05-1-2-2	05-1-2-3	05-1-2-4
项 目			单 位	栽植乔木（带土球）			
				土球直径在（厘米以内）			
				20	30	40	50
				株	株	株	株
人 工	00090113	种植工	工日	0.0428	0.0749	0.1283	0.1763
		人工小计	工日	0.0428	0.0749	0.1283	0.1763
材料	34110101	水	m <sup>3</sup>	0.0200	0.0250	0.0500	0.0750

工作内容：挖穴栽植、扶正回土、筑水围浇水、复土保墒、整形清理

定 额 编 号				05-1-2-5	05-1-2-6	05-1-2-7	05-1-2-8
项 目			单 位	栽植乔木（带土球）			
				土球直径在（厘米以内）			
				60	70	80	100
				株	株	株	株
人 工	00090113	种植工	工日	0.3420	0.3955	0.5665	0.9085
		人工小计	工日	0.3420	0.3955	0.5665	0.9085
材料	34110101	水	m <sup>3</sup>	0.1000	0.1250	0.1500	0.3000
机 械	99090380	汽车式起重机 8t	台班		0.0113	0.0169	0.0199
	99070520	载重汽车 4t	台班		0.0197	0.0296	
	99070550	载重汽车 8t	台班				0.0338

## 2. 栽植花木

工作内容：1、2、3、挖穴栽植、扶正回土、筑水围浇水、复土保墒、整形清理  
4、挖穴施肥、吊卸落穴、扶正回土、筑水围浇水、养护清理

定 额 编 号				05-1-2-9	05-1-2-10	05-1-2-11	05-1-2-12
项 目				栽植乔木（带土球）			
				土球直径在（厘米以内）			
				120	140	160	180
				株	株	株	株
人 工	00090113	种植工	工日	1.3253	1.9879	2.4149	3.4200
		人工小计	工日	1.3253	1.9879	2.4149	3.4200
材 料	03152532	镀锌铁丝 8#	kg				2.0000
	34110101	水	m <sup>3</sup>	0.4000	0.5000	0.6100	1.0000
	32510101	种植土	m <sup>3</sup>				4.6300
机 械	99090380	汽车式起重机 8t	台班	0.0278	0.0397	0.0527	
	99070550	载重汽车 8t	台班	0.0473	0.0676	0.0696	
	99090430	汽车式起重机 20t	台班				0.0689
	99070590	载重汽车 15t	台班				0.1600

工作内容：挖穴施肥、吊卸落穴、扶正回土、筑水围浇水、养护清理

定 额 编 号				05-1-2-13	05-1-2-14	05-1-2-15
项 目				栽植乔木（带土球）		
				土球直径在（厘米以内）		
				200	240	280
				株	株	株
人 工	00090113	种植工	工日	3.8475	5.8146	7.6848
		人工小计	工日	3.8475	5.8146	7.6848
材 料	03152532	镀锌铁丝 8#	kg	2.3000	2.6000	3.0000
	34110101	水	m <sup>3</sup>	1.4000	1.8000	2.5000
	32510101	种植土	m <sup>3</sup>	5.7700	9.5500	11.6000
机 械	99090430	汽车式起重机 20t	台班	0.0965	0.1240	0.1378
	99070590	载重汽车 15t	台班	0.2240	0.2880	0.3200

## 2. 栽植花木

工作内容：挖穴栽植、扶正回土、筑水围浇水、复土保墒、整形清理

定 额 编 号				05-1-2-16	05-1-2-17	05-1-2-18	05-1-2-19
项 目			单 位	栽植乔木（裸根）			
				胸径在（厘米以内）			
				4	6	8	10
				株	株	株	株
人 工	00090113	种植工	工日	0.0428	0.0749	0.1390	0.2351
		人工小计	工日	0.0428	0.0749	0.1390	0.2351
材料	34110101	水	m <sup>3</sup>	0.0250	0.0500	0.0750	0.1000

工作内容：挖穴栽植、扶正回土、筑水围浇水、复土保墒、整形清理

定 额 编 号				05-1-2-20	05-1-2-21	05-1-2-22	05-1-2-23
项 目			单 位	栽植乔木（裸根）			
				胸径在（厘米以内）			
				12	14	16	18
				株	株	株	株
人 工	00090113	种植工	工日	0.3847	0.5643	0.7054	0.9512
		人工小计	工日	0.3847	0.5643	0.7054	0.9512
材料	34110101	水	m <sup>3</sup>	0.1500	0.2000	0.3000	0.4000
机 械	99090380	汽车式起重机 8t	台班			0.0079	0.0119
	99070550	载重汽车 8t	台班			0.0135	0.0203

## 2. 栽植花木

工作内容：挖穴栽植、扶正回土、筑水围浇水、复土保墒、整形清理

定 额 编 号				05-1-2-24	05-1-2-25	05-1-2-26	05-1-2-27
项 目			单 位	栽植乔木（裸根）			
				胸径在（厘米以内）			
				20	24	26	28
				株	株	株	株
人 工	00090113	种植工	工日	1.3894	1.9665	2.3978	2.8291
		人工小计	工日	1.3894	1.9665	2.3978	2.8291
材料	34110101	水	m <sup>3</sup>	0.5000	0.7500	1.0250	1.2250
机 械	99090380	汽车式起重机 8t	台班	0.0199	0.0278	0.0365	0.0461
	99070550	载重汽车 8t	台班	0.0338	0.0473	0.0621	0.0786

工作内容：挖穴施肥、吊卸落穴、扶正回土、筑水围浇水、养护清理

定 额 编 号				05-1-2-28	05-1-2-29	05-1-2-30	05-1-2-31
项 目			单 位	栽植乔木（裸根）			
				胸径在（厘米以内）			
				30	35	40	45
				株	株	株	株
人 工	00090113	种植工	工日	3.2604	5.2364	5.5328	7.3730
		人工小计	工日	3.2604	5.2364	5.5328	7.3730
材 料	03152532	镀锌铁丝 8#	kg	0.0500	0.0500	0.0500	0.0500
	02290101	麻绳	kg	0.3500	0.4000	0.9000	1.0000
	34110101	水	m <sup>3</sup>	1.0000	1.4000	1.8000	2.5000
	32530511	水泥帮桩 100×100×3500	根	1.0000	1.0000	2.0000	2.0000
	32510101	种植土	m <sup>3</sup>	3.1200	5.5200	7.3900	10.1900
机 械	99090410	汽车式起重机 12t	台班	0.0530	0.0742	0.0954	0.1061
	99070550	载重汽车 8t	台班	0.1239	0.1735	0.2231	0.2478

## 2. 栽植花木

工作内容：挖穴栽植、扶正回土、筑水围浇水、复土保墒、整形清理

定 额 编 号				05-1-2-32	05-1-2-33	05-1-2-34	05-1-2-35
项 目			单 位	栽植灌木（带土球）			
				土球直径在（厘米以内）			
				20	30	40	50
				株	株	株	株
人 工	00090113	种植工	工日	0.0428	0.0855	0.1283	0.1924
		人工小计	工日	0.0428	0.0855	0.1283	0.1924
材料	34110101	水	m <sup>3</sup>	0.0200	0.0250	0.0500	0.0750

工作内容：挖穴栽植、扶正回土、筑水围浇水、复土保墒、整形清理

定 额 编 号				05-1-2-36	05-1-2-37	05-1-2-38	05-1-2-39
项 目			单 位	栽植灌木（带土球）			
				土球直径在（厘米以内）			
				60	70	80	100
				株	株	株	株
人 工	00090113	种植工	工日	0.3634	0.3955	0.6650	0.9619
		人工小计	工日	0.3634	0.3955	0.6650	0.9619
材料	34110101	水	m <sup>3</sup>	0.1000	0.1250	0.1500	0.3000
机 械	99090380	汽车式起重机 8t	台班		0.0113	0.0169	0.0199
	99070550	载重汽车 8t	台班		0.0197	0.0296	0.0338

## 2. 栽植花木

工作内容：挖穴栽植、扶正回土、筑水围浇水、复土保墒、整形清理

定 额 编 号				05-1-2-40	05-1-2-41	05-1-2-42
项 目			单 位	栽植灌木（带土球）		
				土球直径在（厘米以内）		土球直径在（厘米以上）
				120	140	
				株	株	株
人 工	00090113	种植工	工日	1.4107	2.0841	2.7578
		人工小计	工日	1.4107	2.0841	2.7578
材料	34110101	水	m <sup>3</sup>	0.4000	0.5000	0.6100
机 械	99090380	汽车式起重机 8t	台班	0.0278	0.0397	0.0528
	99070550	载重汽车 8t	台班	0.0473	0.0676	0.0899

工作内容：挖穴栽植、扶正回土、筑水围浇水、复土保墒、整形清理

定 额 编 号				05-1-2-43	05-1-2-44	05-1-2-45	05-1-2-46
项 目			单 位	栽植灌木（裸根）			
				冠丛高度在（厘米以内）			
				100	150	200	250
				株	株	株	株
人 工	00090113	种植工	工日	0.0321	0.0535	0.0983	0.1710
		人工小计	工日	0.0321	0.0535	0.0983	0.1710
材料	34110101	水	m <sup>3</sup>	0.0200	0.0250	0.0500	0.0750

## 2. 栽植花木

工作内容：挖穴栽植、扶正回土、筑水围浇水、复土保墒、整形清理

定 额 编 号				05-1-2-47	05-1-2-48	05-1-2-49
项 目			单 位	栽植竹类		
				胸径在（厘米以内）		
				2	4	6
				株	株	株
人 工	00090113	种植工	工日	0.0321	0.0535	0.0749
		人工小计	工日	0.0321	0.0535	0.0749
材料	34110101	水	m <sup>3</sup>	0.0250	0.0380	0.0500

工作内容：挖穴栽植、扶正回土、筑水围浇水、复土保墒、整形清理

定 额 编 号				05-1-2-50	05-1-2-51	05-1-2-52
项 目			单 位	栽植竹类		
				胸径在（厘米以内）		胸径在（厘米以上）
				8	10	
				株	株	株
人 工	00090113	种植工	工日	0.1496	0.2351	0.3211
		人工小计	工日	0.1496	0.2351	0.3211
材料	34110101	水	m <sup>3</sup>	0.0750	0.1000	0.1000

## 2. 栽植花木

工作内容：挖穴栽植、扶正回土、筑水围浇水、复土保墒、整形清理

定 额 编 号				05-1-2-53	05-1-2-54	05-1-2-55	05-1-2-56
项 目			单 位	栽植竹类			
				根盘丛径在（厘米以内）			
				30	40	50	60
				丛	丛	丛	丛
人 工	00090113	种植工	工日	0.0640	0.1069	0.2031	0.2875
		人工小计	工日	0.0640	0.1069	0.2031	0.2875
材料	34110101	水	m <sup>3</sup>		0.0380	0.0500	0.0750

工作内容：挖穴栽植、扶正回土、筑水围浇水、复土保墒、整形清理

定 额 编 号				05-1-2-57	05-1-2-58
项 目			单 位	栽植竹类	
				根盘丛径在（厘米以内）	
				70	80
				丛	丛
人 工	00090113	种植工	工日	0.3324	0.4275
		人工小计	工日	0.3324	0.4275
材料	34110101	水	m <sup>3</sup>	0.1000	0.1750
机 械	99090380	汽车式起重机 8t	台班	0.0113	0.0169
	99070520	载重汽车 4t	台班	0.0197	0.0296

## 2. 栽植花木

工作内容：挖穴栽植、扶正回土、筑水围浇水、复土保墒、整形清理

定 额 编 号				05-1-2-59	05-1-2-60	05-1-2-61	05-1-2-62
项 目			单 位	栽植绿篱			
				单排高在（厘米以内）			
				40	60	80	100
				m	m	m	m
人 工	00090113	种植工	工日	0.0449	0.0545	0.0716	0.0983
		人工小计	工日	0.0449	0.0545	0.0716	0.0983
材料	34110101	水	m <sup>3</sup>	0.0150	0.0200	0.0250	0.0300

工作内容：挖穴栽植、扶正回土、筑水围浇水、复土保墒、整形清理

定 额 编 号				05-1-2-63	05-1-2-64	05-1-2-65	05-1-2-66
项 目			单 位	栽植绿篱			
				单排高在（厘米以内）		双排高在（厘米以内）	
				120	150	40	60
				m	m	m	m
人 工	00090113	种植工	工日	0.1176	0.1507	0.0545	0.0641
		人工小计	工日	0.1176	0.1507	0.0545	0.0641
材料	34110101	水	m <sup>3</sup>	0.0400	0.0500	0.0200	0.0250

## 2. 栽植花木

工作内容：挖穴栽植、扶正回土、筑水围浇水、复土保墒、整形清理

定 额 编 号				05-1-2-67	05-1-2-68	05-1-2-69	05-1-2-70
项 目			单 位	栽植绿篱			
				双排高在（厘米以内）			
				80	100	120	140
				m	m	m	m
人 工	00090113	种植工	工日	0.0962	0.1283	0.1888	0.2460
		人工小计	工日	0.0962	0.1283	0.1888	0.2460
材料	34110101	水	m <sup>3</sup>	0.0300	0.0400	0.0550	0.0715

工作内容：挖穴栽植、扶正回土、筑水围浇水、复土保墒、整形清理

定 额 编 号				05-1-2-71	05-1-2-72	05-1-2-73	05-1-2-74
项 目			单 位	栽植绿篱			
				双排高在（厘米以上）	片植高在（厘米以内）		
					140	40	60
				m	m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>
人 工	00090113	种植工	工日	0.2690	0.1252	0.1508	0.2213
		人工小计	工日	0.2690	0.1252	0.1508	0.2213
材料	34110101	水	m <sup>3</sup>	0.0896	0.0501	0.0375	0.0375

## 2. 栽植花木

工作内容：挖穴栽植、扶正回土、筑水围浇水、复土保墒、整形清理

定 额 编 号			05-1-2-75	05-1-2-76	
项 目			单 位	栽植绿篱	
				片植高在（厘米以内）	片植高在（厘米以上）
				100	
				m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>
人 工	00090113	种植工	工日	0.3153	0.4094
		人工小计	工日	0.3153	0.4094
材料	34110101	水	m <sup>3</sup>	0.0400	0.0400

工作内容：翻土施肥、放样栽植、浇水保墒、清理垃圾

定 额 编 号			05-1-2-77	05-1-2-78	05-1-2-79	
项 目			单 位	栽植植物造型		
				本色图案	彩色图案	模纹图案
				m <sup>2</sup>		
				m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>
人 工	00090113	种植工	工日	0.3998	0.4788	0.6284
		人工小计	工日	0.3998	0.4788	0.6284
材 料	32421320	花卉	株	400.0000	400.0000	400.0000
	34110101	水	m <sup>3</sup>	0.0500	0.0500	0.0500

## 2. 栽植花木

工作内容：1. 开沟排苗、扶正回土、筑水围浇水、复土保墒、整形清理。2. 翻土施肥、放样栽植、浇水保墒、清理垃圾。

定 额 编 号				05-1-2-80	05-1-2-81	05-1-2-82
项 目			单 位	栽植花境		
				草本花	木本花	宿根类
				m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>
人 工	00090113	种植工	工日	0.1186	0.0919	0.1047
		人工小计	工日	0.1186	0.0919	0.1047
材 料	32421320	花卉	株	25.0000	6.3000	11.0000
	34110101	水	m <sup>3</sup>	0.0500	0.0250	0.0300

工作内容：1、2、翻土施肥、放样栽植、浇水保墒、清理垃圾。  
3、翻土平整、放线栽植、扶正回土、筑水围浇水、复土保墒、整形、清理

定 额 编 号				05-1-2-83	05-1-2-84	05-1-2-85
项 目			单 位	栽植花坛		
				本色图案	彩色图案	模纹图案
				m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>
人 工	00090113	种植工	工日	0.1731	0.2223	0.3292
		人工小计	工日	0.1731	0.2223	0.3292
材 料	32421320	花卉	株	70.0000	70.0000	70.0000
	34110101	水	m <sup>3</sup>	0.0500	0.0500	0.0500

## 2. 栽植花木

工作内容：挖塘栽植、扶正回土、捣实、筑水围浇水、复土保墒、整形、清理

定 额 编 号				05-1-2-86	05-1-2-87	05-1-2-88
项 目			单 位	栽植地被植物		
				单排	双排	片植
				m	m	m <sup>2</sup>
人 工	00090113	种植工	工日	0.0428	0.0738	0.1159
		人工小计	工日	0.0428	0.0738	0.1159
材料	34110101	水	m <sup>3</sup>	0.0109	0.0240	0.0300

工作内容：挖穴栽植、回土浇水、清理枯枝

定 额 编 号				05-1-2-89	05-1-2-90	05-1-2-91	05-1-2-92
项 目			单 位	栽植攀缘植物			
				地径在（厘米以内）			
				2	3	4	5
				株	株	株	株
人 工	00090113	种植工	工日	0.0076	0.0114	0.0256	0.0408
		人工小计	工日	0.0076	0.0114	0.0256	0.0408
材料	34110101	水	m <sup>3</sup>	0.0132	0.0143	0.0165	0.0187

## 2. 栽植花木

工作内容：1、2、挖塘栽植、扶正回土、捣实、筑水围浇水、复土保墒、整形、清理  
3、4、挖穴栽植、扶正回土、筑水围浇水、复土保墒、整形清理

定 额 编 号				05-1-2-93	05-1-2-94	05-1-2-95	05-1-2-96
项 目		单 位	栽植攀援植物				
			地径在（厘米以内）			地径在（厘米以上）	
			6	8	10		
			株	株	株	株	
人 工	00090113	种植工	工日	0.0561	0.0712	0.0864	0.1017
		人工小计	工日	0.0561	0.0712	0.0864	0.1017
材料	34110101	水	m <sup>3</sup>	0.0210	0.0240	0.0270	0.0300

工作内容：翻土整地、搬运草皮（草籽播种）、铺草嵌缝、浇水清理

定 额 编 号				05-1-2-97	05-1-2-98	05-1-2-99	05-1-2-100
项 目		单 位	铺种草皮（运动场）				
			播种	散铺	满铺	植生带	
			m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	m	
人 工	00090113	种植工	工日	0.1349	0.1026	0.1406	0.0927
		人工小计	工日	0.1349	0.1026	0.1406	0.0927
材 料	32421760	草皮	m <sup>2</sup>		0.3300	1.1000	1.0000
	32421710	草种籽	kg	0.0720			
	34110101	水	m <sup>3</sup>	0.0600	0.0500	0.0500	0.0500
机械	99310020	洒水车 4000L	台班	0.0056			

## 2. 栽植花木

工作内容：翻土整地、搬运草皮（草籽播种）、铺草嵌缝、浇水清理

定 额 编 号				05-1-2-101	05-1-2-102	05-1-2-103	05-1-2-104
项 目			单 位	铺种草皮			
				播种	散铺	满铺	直生带
				m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	m
人 工	00090113	种植工	工日	0.0827	0.1159	0.1539	0.1045
		人工小计	工日	0.0827	0.1159	0.1539	0.1045
材 料	32421760	草皮	m <sup>2</sup>	0.0200	0.3300	1.1000	1.0000
	34110101	水	m <sup>3</sup>	0.0200	0.0500	0.0500	0.0500

工作内容：1、2、清淤泥土、种植搬运、放水养护、清理垃圾

3、摆设花盆、填充种植土、种植、修剪（摘叶）、冲洗叶面、清理场地

定 额 编 号				05-1-2-105	05-1-2-106	05-1-2-107
项 目			单 位	栽植水生植物		栽植水生盆栽植物
				塘植	花盆内径（在厘米以内）	花盆内径（在厘米上）
					50	
			丛	盆	盆	
人 工	00090113	种植工	工日	0.0475	0.2555	0.3325
		人工小计	工日	0.0475	0.2555	0.3325
材 料	32531011	陶土缸 Φ500	只		1.0000	
	32421320	花卉	株	1.0000	1.0000	1.0000
	32531012	陶土缸 Φ800	只			1.0000

## 2. 栽植花木

工作内容：摆设、淋水一次、清运盆花(运距5公里内)

定 额 编 号				05-1-2-108	05-1-2-109	05-1-2-110	05-1-2-111
项 目			单 位	盆栽植物摆设			
				花盆内径(在厘米内)			
				20	30	40	50
				100盆	100盆	100盆	100盆
人 工	00090113	种植工	工日	2.1185	3.1350	4.6075	6.8020
		人工小计	工日	2.1185	3.1350	4.6075	6.8020
材 料	32421330	盆花 Φ200	株	102.0000			
	32421340	盆花 Φ300	株		102.0000		
	32421350	盆花 Φ400	株			102.0000	
	32421360	盆花 Φ500	株				102.0000
	34110101	水	m <sup>3</sup>	0.5000	0.6000	0.7000	0.8500
机 械	99310020	洒水车 4000L	台班	0.0200	0.0200	0.0300	0.0300
	99070520	载重汽车 4t	台班	0.1900	0.3500	0.4900	0.7400

工作内容：1、摆设、淋水一次、清运盆花(运距5公里内)  
2、3、4、清运盆花

定 额 编 号				05-1-2-112	05-1-2-113	05-1-2-114	05-1-2-115
项 目			单 位	盆栽植物摆设	盆栽植物运输		
				花盆内径(在厘米)以上	花盆内径(在厘米)内		
				50	20	30	40
				100盆	100盆	100盆	100盆
人 工	00090113	种植工	工日	10.0320	0.0570	0.0950	0.1235
		人工小计	工日	10.0320	0.0570	0.0950	0.1235
材 料	32421370	盆花 Φ600	株	102.0000			
	34110101	水	m <sup>3</sup>	1.0000			
机 械	99310020	洒水车 4000L	台班	0.0400			
	99070520	载重汽车 4t	台班	1.7500	0.0300	0.0500	0.0600

## 2. 栽植花木

工作内容：清运盆花

定 额 编 号			05-1-2-116	05-1-2-117	
项 目			盆栽植物运输		
			花盆内径(在厘米)内	花盆内径(在厘米)以上	
			50		
			100盆	100盆	
人 工	00090113	种植工	工日	0.1900	0.4465
		人工小计	工日	0.1900	0.4465
机械	99070520	载重汽车 4t	台班	0.1000	0.2300

工作内容：挖穴栽植、扶正回土、筑水围浇水、复土保墒、整形清理

定 额 编 号			05-1-2-118	05-1-2-119	05-1-2-120	05-1-2-121	
项 目			栽植乔木（带土球）				
			土球直径在（厘米以内）				
			20	30	40	50	
			株	株	株	株	
人 工	00090113	种植工	工日	0.0457	0.0801	0.1372	0.1887
		人工小计	工日	0.0457	0.0801	0.1372	0.1887
材料	34110101	水	m <sup>3</sup>	0.0200	0.0250	0.0500	0.0750

## 2. 栽植花木

工作内容：挖穴栽植、扶正回土、筑水围浇水、复土保墒、整形清理

定 额 编 号				05-1-2-122	05-1-2-123	05-1-2-124	05-1-2-125
项 目			单 位	栽植乔木（带土球）	栽植灌木（带土球）		
				土球直径在（厘米以内）			
				60	20	30	40
				株	株	株	株
人 工	00090113	种植工	工日	0.3659	0.0457	0.0915	0.1372
		人工小计	工日	0.3659	0.0457	0.0915	0.1372
材料	34110101	水	m <sup>3</sup>	0.1000	0.0200	0.0250	0.0500

工作内容：挖穴栽植、扶正回土、筑水围浇水、复土保墒、整形清理

定 额 编 号				05-1-2-126	05-1-2-127	05-1-2-128	05-1-2-129
项 目			单 位	栽植灌木（带土球）			
				土球直径在（厘米以内）			
				50	60	70	80
				株	株	株	株
人 工	00090113	种植工	工日	0.2058	0.3888	0.4231	0.7116
		人工小计	工日	0.2058	0.3888	0.4231	0.7116
材料	34110101	水	m <sup>3</sup>	0.0750	0.1000	0.1250	0.1500
机 械	99090380	汽车式起重机 8t	台班			0.0113	0.0169
	99070520	载重汽车 4t	台班			0.0197	0.0296

## 2. 栽植花木

工作内容：挖穴栽植、扶正回土、筑水围浇水、复土保墒、整形清理

定 额 编 号				05-1-2-130	05-1-2-131	05-1-2-132	05-1-2-133
项 目			单 位	栽植灌木（裸根）			
				冠丛高度在（厘米以内）			
				100	150	200	250
				株	株	株	株
人 工	00090113	种植工	工日	0.0343	0.0572	0.1052	0.1834
		人工小计	工日	0.0343	0.0572	0.1052	0.1834
材料	34110101	水	m <sup>3</sup>	0.0200	0.0250	0.0500	0.0500

工作内容：挖穴栽植、扶正回土、筑水围浇水、复土保墒、整形清理

定 额 编 号				05-1-2-134	05-1-2-135	05-1-2-136	05-1-2-137
项 目			单 位	栽植竹类			
				根盘丛径在（厘米以内）			
				30	40	50	60
				丛	丛	丛	丛
人 工	00090113	种植工	工日	0.0685	0.1144	0.2173	0.3230
		人工小计	工日	0.0685	0.1144	0.2173	0.3230
材料	34110101	水	m <sup>3</sup>	0.0250	0.0380	0.0500	0.0750

## 2. 栽植花木

工作内容：开沟排苗、扶正回土、筑水围浇水、复土保墒、整形清理

定 额 编 号				05-1-2-138	05-1-2-139	05-1-2-140
项 目			单 位	栽植绿篱		
				单排高度在（厘米以内）		
				40	60	80
				m	m	m
人 工	00090113	种植工	工日	0.0480	0.0583	0.0766
		人工小计	工日	0.0480	0.0583	0.0766
材料	34110101	水	m <sup>3</sup>	0.0150	0.0200	0.0250

工作内容：开沟排苗、扶正回土、筑水围浇水、复土保墒、整形清理

定 额 编 号				05-1-2-141	05-1-2-142	05-1-2-143
项 目			单 位	栽植绿篱		
				单排高度在（厘米以内）		
				100	120	150
				m	m	m
人 工	00090113	种植工	工日	0.1107	0.1258	0.1612
		人工小计	工日	0.1107	0.1258	0.1612
材料	34110101	水	m <sup>3</sup>	0.0300	0.0400	0.0500

## 2. 栽植花木

工作内容：开沟排苗、扶正回土、筑水围浇水、复土保墒、整形清理

定 额 编 号			05-1-2-144	05-1-2-145	05-1-2-146	
项 目			单 位	栽植绿篱		
				双排高度在（厘米以内）		
				40	60	80
				m	m	m
人 工	00090113	种植工	工日	0.0583	0.0686	0.1029
		人工小计	工日	0.0583	0.0686	0.1029
材料	34110101	水	m <sup>3</sup>	0.0200	0.0250	0.0300

工作内容：开沟排苗、扶正回土、筑水围浇水、复土保墒、整形清理

定 额 编 号			05-1-2-147	05-1-2-148	
项 目			单 位	栽植绿篱	
				双排高度在（厘米以内）	
				100	120
				m	m
人 工	00090113	种植工	工日	0.1372	0.2023
		人工小计	工日	0.1372	0.2023
材料	34110101	水	m <sup>3</sup>	0.0400	0.0550

## 2. 栽植花木

工作内容：开沟排苗、扶正回土、筑水围浇水、复土保墒、整形清理

定 额 编 号				05-1-2-149	05-1-2-150	05-1-2-151	05-1-2-152
项 目			单 位	栽植绿篱			
				片植高在（厘米以内）			
				40	60	80	100
				m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>
人 工	00090113	种植工	工日	0.1340	0.1613	0.2367	0.3374
		人工小计	工日	0.1340	0.1613	0.2367	0.3374
材料	34110101	水	m <sup>3</sup>	0.0501	0.0375	0.0375	0.0400

工作内容：1. 开沟排苗、扶正回土、筑水围浇水、复土保墒、整形清理 2. 翻土施肥、放样栽植、浇水保墒、清理垃圾

定 额 编 号				05-1-2-153	05-1-2-154	05-1-2-155
项 目			单 位	栽植花镜		
				草本类	木本花	宿根类
				m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>
人 工	00090113	种植工	工日	0.1269	0.0983	0.1121
		人工小计	工日	0.1269	0.0983	0.1121
材 料	32421320	花卉	株	25.0000	6.3000	11.0000
	34110101	水	m <sup>3</sup>	0.0500	0.0250	0.0300

## 2. 栽植花木

工作内容：翻土施肥、放样栽植、浇水保墒、清理垃圾

定 额 编 号				05-1-2-156	05-1-2-157	05-1-2-158
项 目			单 位	栽植地被食物		
				单排	双排	片植
				m	m	m <sup>2</sup>
人 工	00090113	种植工	工日	0.0457	0.0790	0.1240
		人工小计	工日	0.0457	0.0790	0.1240
材料	34110101	水	m <sup>3</sup>	0.0109	0.0240	0.0300

工作内容：翻土施肥、搬运草皮（草籽播种）、铺草嵌缝、浇水清理

定 额 编 号				05-1-2-159	05-1-2-160	05-1-2-161	05-1-2-162
项 目			单 位	铺种草皮			
				播种	散铺	满铺	直生带
				m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	m
人 工	00090113	种植工	工日	0.0887	0.1235	0.1645	0.1121
		人工小计	工日	0.0887	0.1235	0.1645	0.1121
材 料	32421760	草皮	m <sup>2</sup>	0.0200	0.3300	1.1000	1.0000
	34110101	水	m <sup>3</sup>	0.0200	0.0500	0.0500	0.0500

## 2. 栽植花木

工作内容：挖穴栽植、回土浇水、清理枯枝

定 额 编 号				05-1-2-163	05-1-2-164	05-1-2-165	05-1-2-166
项 目			单 位	栽植攀缘植物			
				地径在（厘米以内）			
				2	3	4	5
				株	株	株	株
人 工	00090113	种植工	工日	0.0083	0.0119	0.0253	0.0407
		人工小计	工日	0.0083	0.0119	0.0253	0.0407
材料	34110101	水	m <sup>3</sup>	0.0132	0.0143	0.0165	0.0187

工作内容：1、种植模块内铺设无纺布、填充种植介质土、以及种植模块的安装、种植园林工程苗木等。  
2、镀锌钢带安装，平织尼龙网安装，以及整理。  
3、镀塑钢丝围栏的运输、安装。

定 额 编 号				05-1-2-167	05-1-2-168	05-1-2-169
项 目			单 位	垂直绿化		
				模块式	粘贴式	
					软式	硬式
				m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>
人 工	00090113	种植工	工日	1.0477	0.0475	0.0701
		人工小计	工日	1.0477	0.0475	0.0701
材 料	02310101	无纺布	m <sup>2</sup>	3.3648		
	32421910	园林苗木	株	48.0000		
	32510223	种植介质土 原土:基质土=3:7	m <sup>3</sup>	0.1080		
	32531811	种植模块（成品） 330×190×140	只	24.0000		
	32531201	平织尼龙网	m <sup>2</sup>		1.0200	
	01130341	热轧镀锌扁钢 16×5	m		1.1222	
	33415021	镀塑钢丝围栏	m <sup>2</sup>			1.0250
		其他材料费	%	3.0000	3.0000	3.0000
机械	99070520	载重汽车 4t	台班			0.0029

## 2. 栽植花木

工作内容：1、种植槽内无纺布铺设、介质土回填、园林工程苗木的种植，钢制种植槽托架的制作、安装，以及运输和布置等。

2、放样、植物袋包裹、苗木栽植、整理。

定 额 编 号				05-1-2-170	05-1-2-171
项 目			单 位	沿口绿化 种植槽	立体造型绿化
				m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>
人 工	00090113	种植工	工日	0.6091	1.6387
		人工小计	工日	0.6091	1.6387
材 料	33415611	铁件支架	kg	20.8950	
	32421910	园林苗木	株	3.0000	
	32531111	种植槽（成品） 650× 280×250	只	1.5400	
	32510223	种植介质土 原土:基质 土=3:7	m <sup>3</sup>	0.0700	
	32421310	花卉	盆		100.0000
	34110101	水	m <sup>3</sup>		0.0500
	02310101	无纺布	m <sup>2</sup>	1.0612	4.2600
		其他材料费	%	3.0000	3.0000
机 械	99250020	交流弧焊机 32kVA	台班	0.0829	
	99070520	载重汽车 4t	台班	0.0385	

## 2. 栽植花木

工作内容：1、2、定位、下料、打眼、剔洞、埋木砖、安装龙骨等全部操作过程。

3、4、定位、下料、打眼、剔洞、埋木砖、安装龙骨、刷防腐油等全部操作过程。

定 额 编 号				05-1-2-172	05-1-2-173	05-1-2-174	05-1-2-175
项 目			单 位	龙骨基层			墙体绿化
				轻钢龙骨	铝合金龙骨	木龙骨	防腐蚀板
				m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>
人 工	00090133	一般木工	工日	0.0941	0.1087	0.1105	0.1011
		人工小计	工日	0.0941	0.1087	0.1105	0.1011
材 料	10131201	角托	个	3.0600			
	10130301	卡托	个	3.0600			
	10030111	铝合金龙骨 60×30	m		4.0280		
	03018174	膨胀螺栓（钢制） M12	套	2.5500	5.2938		
	10010312	轻钢竖龙骨 QC75	m	2.8034			
	10010411	轻钢通贯龙骨 DU38	m	0.7133			
	10010252	轻钢沿边龙骨 QU75	m	0.7133			
	32531501	PVC防腐蚀板	m <sup>2</sup>				1.0300
	03012204	镀锌自攻螺钉	个				20.0000
	13052801	防腐油	kg			0.0299	
	05030108	小方材 ≤54cm <sup>2</sup>	m <sup>3</sup>			0.0257	
	03150101	圆钉	kg			0.0239	
		其他材料费	%	3.0000	3.0000	3.0000	3.0000
	机 械	99230150	管内外切割机 CG-100	台班	0.0030	0.0345	
99210010		木工圆锯机 Φ500	台班			0.0021	

工作内容：挖沟排苗、回土浇水、复土保墒、遮阴管理

定 额 编 号				05-1-2-176	05-1-2-177	05-1-2-178
项 目			单 位	乔木假植（裸根）		
				胸径在（厘米以内）		
				4	6	8
				株	株	株
人 工	00090113	种植工	工日	0.0238	0.0321	0.0641
		人工小计	工日	0.0238	0.0321	0.0641

## 2. 栽植花木

工作内容：挖沟排苗、回土浇水、复土保墒、遮阴管理

定 额 编 号			05-1-2-179		05-1-2-180	
项 目			单 位	乔木假植（裸根）		
				胸径在（厘米以内）		
				10	12	
				株	株	
人 工	00090113	种植工	工日	0.1176	0.1924	
		人工小计	工日	0.1176	0.1924	

工作内容：挖沟排苗、回土浇水、复土保墒、遮阴管理

定 额 编 号			05-1-2-181	05-1-2-182	05-1-2-183	05-1-2-184	
项 目			单 位	灌木假植（裸根）			
				冠丛高在（厘米以内）			
				100	150	200	250
				株	株	株	株
人 工	00090113	种植工	工日	0.0107	0.0214	0.0321	0.0641
		人工小计	工日	0.0107	0.0214	0.0321	0.0641

## 第二章 园路园桥工程



## 第二章 园路园桥工程

### 说 明

#### 一、包括范围

本章定额由园路园桥和驳岸护岸两大内容组成。

##### (一) 园路园桥

园路中包括整体面层、块料面层、花式园路、路缘石、树穴盖板、园桥等工程项目组成。

##### (二) 驳岸护岸

驳岸护岸中包括驳岸、护岸、石墙等工程项目组成。

#### 二、块料面层园路

(一) 垫层以黄砂铺筑，如采用砂浆铺设，应扣除黄砂数量，增加水泥砂浆数量，人工乘以 1.30 系数，其它不变。

(二) 预制砼块厚度超过 5 厘米时，人工应乘以 1.30 系数，其他不变。

#### 三、花式面层园路

(一) 卵石粒径以 4-6 厘米计算，如规格不同时，材料规格可换算，但用量不变。

(二) 花式园路垫层同块料面层垫层，以黄砂铺设。如采用砂浆铺设可换算。

#### 四、路缘石

同块料面层园路垫层，以黄砂铺设，如采用砂浆铺设，可换算。

#### 五、园桥

(一) 定额项目中包括的园桥挖土、垫层、勾缝及相关工作内容，可套用其它定额项目计算。

(二) 石桥桥面砂浆嵌缝已包括在定额项目内，不再另行增加。

#### 六、驳岸护岸

(一) 石墙勾缝按单面清水考虑，双面清水人工乘以 1.25 系数，混水人工乘

以 0.90 系数。

(二) 圆弧形石墙堆砌，每立方米增加 0.14 工日。

(三) 护坡高度超过 3.60 米者，人工乘以 1.55 系数。

(四) 石围墙可参照毛石墙定额项目执行。

## 七、路缘石

因材质的规格不同可换算但其总长度不变。

## 八、项目换算

本章定额项目以手工操作作为主，如采用不同的方法施工，除本章说明者外，均不换算。

# 工程量计算规则

## 一、工程量计算规定

### (一) 园路工程量计算

整体面层园路和块料面层园路，均以图示的长、宽尺寸计算净工作量。

### (二) 路缘石

按图示尺寸的长度计算工作量。

### (三) 树穴盖板

按图示外形尺寸计算工程量，不扣除树杆预留空洞面积。

### (四) 园桥

均按图示长，宽，高尺寸计算工程量

### (五) 驳岸挡土墙

均按图示长，宽，高尺寸计算工程量。

### (六) 石墙

石墙（包括石围墙）工程量从底部计算到其顶部，按图示尺寸的高、宽尺寸计算工程量。

## （七）其他

地沟，水池，小型砖砌体按窗台石墙计算工程量。

## 二、工程量计量单位

### （一）以米为单位

砼路缘石、标准砼侧砌路缘石、花岗岩路缘石均以米为单位。

### （二）以平方米为单位

#### 1、园路

整体面层、块料面层、花式园路均以平方米为单位。

#### 2、石墙

毛石墙以平方米为单位。

#### 3、树穴盖板

铸铁盖板、砼盖板、硬塑盖板均以平方米为单位。

### （三）以立方米为单位

#### 1、园桥

基础、桥台、桥墩、石桥面安装、桥岸护坡如未有特殊说明，均以立方米为单位。

#### 2、驳岸、护岸

驳岸、挡土墙均以立方米为单位。

## 第二章 园路园桥工程

### 1. 园路园桥

工作内容：放线、整修路槽、夯实、修平垫层、调浆、铺面层、嵌缝、清扫。

定 额 编 号			05-2-1-1	05-2-1-2	05-2-1-3	
项 目		单 位	纹形砼路面	水刷砼路面	砼厚度	
			厚12厘米		每增减1厘米	
			m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	
人 工	00090129	一般抹灰工	工日	0.2380	0.5370	0.0120
		人工小计	工日	0.2380	0.5370	0.0120
材 料	34110101	水	m <sup>3</sup>	0.0390	0.0340	0.0030
	80131912	水泥石屑浆 1:2	m <sup>3</sup>		0.0158	
	05030102	一般木成材	m <sup>3</sup>	0.0015	0.0015	
	80210410	预拌混凝土（泵送型） C15 粒径5-20	m <sup>3</sup>		0.1066	
	80210510	预拌混凝土（非泵送 型） C15 粒径5-20	m <sup>3</sup>	0.1224		0.0101
		其他材料费	%	1.0000	1.0000	0.9800
机械	99050940	混凝土震捣器 平板式	台班	0.0080	0.0060	0.0010

工作内容：放线、整修路槽、夯实、修平垫层、调浆、铺面层、嵌缝、清扫。

定 额 编 号			05-2-1-4	05-2-1-5	05-2-1-6	05-2-1-7	
项 目		单 位	预制方格砼路面	预制异形砼路面	砼假冰片路面	方整石板路面	
			厚5厘米				
			m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	
人 工	00090129	一般抹灰工	工日	0.1610	0.1764	0.3150	0.3399
		人工小计	工日	0.1610	0.1764	0.3150	0.3399
材 料	80060111	干混砌筑砂浆 DM M5.0	m <sup>3</sup>			0.0300	0.0500
	08030243	花岗岩板 730×530× 160	m <sup>3</sup>				0.1220
	04030113	黄砂 中粗	t	0.0842	0.0842	0.0842	0.1168
	04272202	混凝土预制六角板	m <sup>3</sup>		0.0510	0.0510	
	34110101	水	m <sup>3</sup>	0.0700	0.0700	0.0070	0.0070
	04273112	预制混凝土人行道板 490×490×65	m <sup>3</sup>	0.0510			
		其他材料费	%	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000

## 1. 园路园桥

工作内容：1、2、3、放线、整修路槽、夯实、修平垫层、调浆、铺面层、嵌缝、清扫。  
4、基层杂物清理、场内运输、滤层布裁割、铺设、边口固定。

定 额 编 号				05-2-1-8	05-2-1-9	05-2-1-10	05-2-1-11
项 目		单 位	乱铺冰片石路面	砗六角形路面	小方碎石	碎大理石路面	
				厚5厘米			浆砌
			m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	
人 工	00090129	一般抹灰工	工日	0.4587	0.1926	0.2396	0.6250
		人工小计	工日	0.4587	0.1926	0.2396	0.6250
材 料	80060311	干混地面砂浆 DS M15.0	m <sup>3</sup>	0.0100			
	08030241	花岗岩板 430×230×160	m <sup>3</sup>			0.1090	
	04272201	混凝土预制六角板	m <sup>2</sup>		1.0200		
	04110512	块石 二片	t	0.1875			
	04030902	山砂	t		0.0672	0.2073	
	04030113	黄砂 中粗	t	0.1168			0.0663
	34110101	水	m <sup>3</sup>	0.0070	0.0060	0.0060	0.0400
	04010111	水泥 32.5级	t				0.0167
	其他材料费	%	2.3000	1.0000	1.0000	0.1100	
机 械	99050790	挤压式灰浆搅拌机 400L	台班				0.0150

## 1. 园路园桥

工作内容：1、2、基层杂物清理、场内运输、滤层布裁割、铺设、边口固定。  
 3、放样、拌料、摊铺、夯实振实、整平、养护、锯缝、填嵌缝胶、喷保护剂、清理场地、场内运输等。  
 4、压模、撒料、抹平、清洗、封面养护、切缝、灌缝、清理场地。

定 额 编 号				05-2-1-12	05-2-1-13	05-2-1-14	05-2-1-15
项 目		单 位	倍力砖（彩色）路面	倍力砖（本色）路面	透水地坪	压模地坪	
			m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	
人 工	00090129	一般抹灰工	工日	0.5423	0.4338	0.1820	0.5260
		人工小计	工日	0.5423	0.4338	0.1820	0.5260
材 料	36050701	本色蓓力砖	m <sup>2</sup>		1.0100		
	36050801	彩色蓓力砖	m <sup>2</sup>	1.0100			
	04030113	黄砂 中粗	t	0.0442	0.0442		
	04010111	水泥 32.5级	t	0.0146	0.0146		
	14412911	PG道路封缝胶	kg			0.0977	
	04011163	白色硅酸盐水泥 52.5级	kg			11.5261	
	14355801	氟碳保护剂	kg			0.3000	
	04050241	碎石（精加工玄武岩）5~10	kg			58.1900	
	02310101	无纺布	m <sup>2</sup>			0.2000	
	14354211	增强剂（LDA）	kg			0.2906	
	13351901	环氧聚胺脂嵌缝膏	kg				0.0010
	14418001	聚硫密封胶	kg				0.0010
	15130214	泡沫条 Φ8	m			0.3000	0.4140
	03210901	切缝机刀片	片			0.0005	0.0010
	34110101	水	m <sup>3</sup>	0.0400	0.0400	0.0448	0.1580
	35011201	压模材料	m <sup>2</sup>				1.0000
	其他材料费	%	0.0600	0.0700	0.0010		
机 械	99050790	挤压式灰浆搅拌机 400L	台班	0.0150	0.0150		
	99050940	混凝土震捣器 平板式	台班			0.0010	
	99070940	机动翻斗车 1t	台班			0.0024	
	99050230	双锥反转出料混凝土搅拌机 500L	台班			0.0010	
	99050900	混凝土切缝机	台班			0.0037	2.0000

## 1. 园路园桥

工作内容：放线、整修路槽、夯实、修平垫层、调浆、铺面层、嵌缝、清扫。

定 额 编 号				05-2-1-16	05-2-1-17
项 目			单 位	卵石花色路面	卵石素色路面
				m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>
人 工	00090129	一般抹灰工	工日	1.9635	1.1220
		人工小计	工日	1.9635	1.1220
材 料	80060214	干混抹灰砂浆 DP M20.0	m <sup>3</sup>	0.0360	0.0360
	04050902	卵石	t	0.0550	0.0580
	04050917	卵石 彩色	t	0.0170	0.0140
	34110101	水	m <sup>3</sup>	0.0500	0.0500
		其他材料费	%	1.0000	1.0000

工作内容：放线、整修路槽、夯实、修平垫层、调浆、铺面层、嵌缝、清扫。

定 额 编 号				05-2-1-18	05-2-1-19	05-2-1-20
项 目			单 位	瓦片路面	碎瓦片路面	弹石片路面
				m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>
人 工	00090129	一般抹灰工	工日	0.8600	1.3287	0.2077
		人工小计	工日	0.8600	1.3287	0.2077
材 料	36055401	弹石片	t			0.2063
	80060214	干混抹灰砂浆 DP M20.0	m <sup>3</sup>		0.0400	
	31111711	蝴蝶瓦（盖瓦） 160×160×11	m <sup>2</sup>	0.0580		
	04030902	山砂	t	0.1037	0.1037	0.2073
	34110101	水	m <sup>3</sup>		0.0170	0.0060
	31230401	碎缸片	t		0.2520	
		其他材料费	%	1.0000	1.0000	1.0000

## 1. 园路园桥

工作内容：放线、整修路槽、夯实、修平垫层、调浆、铺面层、嵌缝、清扫。

定 额 编 号				05-2-1-21	05-2-1-22
项 目			单 位	砼路缘石	标准砼侧砌路缘石 (5.3厘米)
				m	m
人 工	00090129	一般抹灰工	工日	0.1279	0.0820
		人工小计	工日	0.1279	0.0820
材 料	02330201	草袋	m <sup>2</sup>	0.0690	
	80060312	干混地面砂浆 DS M20.0	m <sup>3</sup>	0.0013	
	80060111	干混砌筑砂浆 DM M5.0	m <sup>3</sup>		0.0016
	04030113	黄砂 中粗	t	0.0021	0.0036
	04270661	路缘石 70×150×500	块	2.0800	
	04090402	生石灰	t		0.0010
	34110101	水	m <sup>3</sup>	0.0075	0.0014
	04010111	水泥 32.5级	t	0.0007	0.0010
	04131734	蒸压灰砂砖 240×115×53	百块		0.0826

工作内容：基层杂物清理、场内运输、滤布层布裁割、铺设、边口固定。

定 额 编 号				05-2-1-23	05-2-1-24	05-2-1-25
项 目			单 位	树穴盖板		
				铸铁	混凝土	硬塑盖板
				m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>
人 工	00090127	砌筑工	工日	0.2016	0.1680	0.1620
		人工小计	工日	0.2016	0.1680	0.1620
材 料	01010111	成型钢筋	t		0.0033	
	32530311	硬塑树穴盖板	m <sup>2</sup>			1.0050
	04290701	预制钢筋混凝土板	m <sup>3</sup>		0.0273	
	32530321	铸铁树穴盖板	m <sup>2</sup>	1.0050		
		其他材料费	%	1.0000	1.0000	1.0000

## 1. 园路园桥

工作内容：选运石料、打荒、划线、做糙、剁细、扁光、进行石料加工。

定 额 编 号				05-2-1-26	05-2-1-27	05-2-1-28
项 目			单 位	毛石基础 m <sup>3</sup>	石桥台	
					毛石 m <sup>3</sup>	条石 m <sup>3</sup>
人 工	00090145	石工	工日	1.3420	2.3290	2.3590
		人工小计	工日	1.3420	2.3290	2.3590
材 料	80060113	干混砌筑砂浆 DM M10.0	m <sup>3</sup>	0.3600	0.3400	0.2500
	08030250	花岗岩板 1500×160×300	m <sup>3</sup>			1.0000
	04110507	块石 100~400	t	1.9470	2.0130	
		其他材料费	%	0.4960	0.4960	0.7990
机械	99090380	汽车式起重机 8t	台班	0.0118	0.0191	0.0191

工作内容：选运石料、打荒、划线、做糙、剁细、扁光、进行石料加工。

定 额 编 号				05-2-1-29	05-2-1-30	05-2-1-31	05-2-1-32
项 目			单 位	条石桥墩 m <sup>3</sup>	石桥面安装	桥岸护坡	
					条石 m <sup>3</sup>	毛石 m <sup>3</sup>	条石 m <sup>3</sup>
人 工	00090145	石工	工日	2.3240	12.4729	1.5390	1.5690
		人工小计	工日	2.3240	12.4729	1.5390	1.5690
材 料	80060113	干混砌筑砂浆 DM M10.0	m <sup>3</sup>	0.2500	0.2000	0.3400	0.2500
	08030106	花岗岩 二步做糙	m <sup>3</sup>		1.0000		
	08030250	花岗岩板 1500×160×300	m <sup>3</sup>	1.0000			1.0000
	04110507	块石 100~400	t			1.9470	
		其他材料费	%	0.7990	1.0000	0.4970	0.7990
机械	99090380	汽车式起重机 8t	台班	0.0191	0.1092	0.0130	0.0130

## 2. 驳岸护岸

工作内容：选、修、运石，调、运、铺砂浆、砌石，墙角、窗台、门窗洞的石料加工。

定 额 编 号				05-2-2-1	05-2-2-2	05-2-2-3	05-2-2-4
项 目			单 位	驳岸		人工打圆木桩	
				干砌	浆砌	桩长3米以内	桩长8米以内
				m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>
人 工	00090145	石工	工日	0.9100	1.5190		
	00090110	土方工	工日			13.5000	16.2000
		人工小计	工日	0.9100	1.5190	13.5000	16.2000
材 料	80060111	干混砌筑砂浆 DM M5.0	m <sup>3</sup>		0.3400		
	04110507	块石 100~400	t	1.9470	1.9470		
	03160201	铁件	kg			0.9200	9.1000
	05010101	原木	m <sup>3</sup>			1.0920	1.0920
		其他材料费	%			0.5110	0.5230
机械	99091380	电动卷扬机 单快10kN	台班		0.1130		

工作内容：1、选、修、运石，调、运、铺砂浆、砌石，墙角、窗台、门窗洞的石料加工。  
2、3、清洗墙面，修补缝口，调运砂浆，勾缝。

定 额 编 号				05-2-2-5	05-2-2-6	05-2-2-7
项 目			单 位	挡土墙	毛石墙（平缝）	毛石墙（凸缝）
				m <sup>3</sup>	m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>
人 工	00090145	石工	工日	1.3890		
	00090129	一般抹灰工	工日		0.0690	0.1110
		人工小计	工日	1.3890	0.0690	0.1110
材 料	80060111	干混砌筑砂浆 DM M5.0	m <sup>3</sup>	0.3400		
	04110507	块石 100~400	t	1.9470		
	80010111	水泥砂浆 1:1	m <sup>3</sup>		0.0036	0.0036
		其他材料费	%		3.0000	3.0000
机械	99091380	电动卷扬机 单快10kN	台班	0.0123		



## 第三章 园林景观工程



## 第三章 园林景观工程

### 说 明

#### 一、包括范围

本章定额由堆塑假山和杂项两大部分工程内容组成。

##### (一) 堆塑假山

堆塑假山中包括堆叠假山、堆叠峰石、散石堆置、人工塑假山等工程项目组成。

##### (二) 杂项

杂项中包括人工雕塑小品、金属件加工等工程项目组成。

#### 二、堆塑假山工程项目

堆砌假山和人工塑假石山未包括人工操作、土法吊装考虑、不论实际施工情况如何，均按定额执行不换算。

#### 三、堆叠假山

(一) 基础套用相应定额项目，另行计算。

(二) 假山，内部结构根据设计需要采用砣或钢砣，或用其他石料替代时，可另行计算，但应扣除假山石相应体积，假山石总用量不变。

(三) 假山项目中的铁件用量按定额项目规定执行，不作换算。

(四) 除人工塑假山项目以外，其它假山项目中已包括脚手架搭拆全部费用。

(五) 假山采用不同的石料，应进行换算，但其总量不变。

#### 四、人工塑假山

##### (一) 砖骨架塑假山

定额项目中已包括了砖的用量，不再换算。

##### (二) 钢骨架塑假山

定额项目中未包括钢材的用量，应另行计算。

### **（三）人工塑假山工程**

人工塑假山工程项目中，不管砖骨架、钢骨架均未包括基础和脚手架工程内容，应另行计算。

### **五、人工雕塑小品**

塑松树棍、松皮柱按直径大小套用相应定额项目，若带有艺术造型的小品雕塑另行按实计算。

### **六、人工雕塑小品**

包括塑松（杉）皮、塑松（杉）柱、塑竹、预制塑松树根、塑壁画等工程内容，除雕塑有艺术造型小品可按实际计算外，均不作调整。

### **七、金属件加工**

包括栏杆，笼舍，制作安装外，还包括网片的安装工程内容，均不作换算和调整。

# 工程量计算规则

## 一、工程量计算规定

### (一) 堆叠假山

#### 1、假山石工程量计算：

以吨为单位，计算工程量方法如下：

假山石堆砌工程量（吨）=进料验收量（吨）-进料剩余量(吨)

#### 2、零星假山

指各种独峰石及景石，以吨为单位，计算工程量方法如下：

按石料长，宽，高平均值相乘的体积，再乘以相应的石料比重计算。

#### 3.石笋安装

按不同高度以根为计量单位。

### (二) 人工塑假山

1.砖骨架假山按高度不同，以长、宽、高计算工程量。

2.钢骨架钢网塑假山以及塑湖石假山，均以假山石表面面积计算工程量。

### (三) 塑松(杉)树皮壁画面

按展开面积计算工程量。

### (四) 塑松（杉）柱预制塑松树根

依据直径大小分别计算工程量

### (五) 塑黄竹、金丝竹

均按直径大小，分别计算其工作量。

### (六) 金属件加工

1、栏杆制作均按重量计算。一般栏杆安装按延长米计算。大型动物栏杆制作和安装均按 t 计算。

2、笼舍外的网片均按展开面积计算工作量。

### **（七）其他零星金属物件**

其制作和安装均按 t 计算工程量。

## **二、工程量计量单位**

### **（一）以米为单位**

人工雕塑小品

（1）塑松（杉）柱以米为单位。

（2）塑竹节竹片以米为单位。

（3）苏黄竹以米为单位。

（4）预制塑松树根以米为单位。

（5）金属栏杆安装以米为单位。

### **（二）以平方米为单位**

1、人工塑假山

（1）塑湖石假山以平方米为单位。

（2）钢骨架钢网塑假山以平方米为单位。

2、人工雕塑小品

（1）塑松（杉）树皮以平方米为单位。

（2）壁画面以平方米为单位。

（3）铅丝网片制作与安装以平方米为单位。

### **（三）以立方米为单位**

人工塑假山

砖骨架塑假山以立方米为单位。

#### **（四）以吨为单位**

##### **1、堆叠假山：**

（湖石、黄石、斧劈石、附壁湖石）假山均以吨为单位。

##### **2、散石堆置**

景石、土山点石、自然式护岸均以吨为单位。

##### **3、堆叠峰石：**

（整块、人造）湖石峰、（人造）黄蜂石均以吨为单位。

##### **4、人工雕塑小品**

（1）大型动物栏杆、铸铁栏杆（安装）、猛兽笼舍（无网片）制作与安装、食草动物笼舍（无网片）制作与安装、禽类小笼舍（无网片）制作与安装均以吨为单位。

（2）金属栏杆制作以吨为单位。

（3）其他零星金属物件（制作安装）以吨为单位。

#### **（五）以根为单位**

堆叠峰石

石笋按不同的高度以根为单位。



### 第三章 园林景观工程

#### 1. 堆塑假山

工作内容：放样、运石、运混凝土（砂浆）、堆砌、搭拆简单脚手架、塞垫嵌缝、清理、养护、包括次要工序等全部操作过程。

定 额 编 号				05-3-1-1	05-3-1-2	05-3-1-3
项 目			单 位	湖石假山		
				高度（米以内）		
				1	2	3
				吨	吨	吨
人 工	00090125	假山工	工日	4.3730	5.5760	7.5190
		人工小计	工日	4.3730	5.5760	7.5190
材 料	80060214	干混抹灰砂浆 DP M20.0	m <sup>3</sup>	0.0400	0.0500	0.0500
	32450801	湖石	t	1.0000	1.0000	1.0000
	08030249	花岗岩板 1380×300×400	m <sup>3</sup>			0.0500
	04110507	块石 100~400	t	0.1650	0.1650	0.0990
	05310241	毛竹 周长14"	根		0.1300	0.1800
	34110101	水	m <sup>3</sup>	0.1700	0.1700	0.1700
	03160201	铁件	kg		5.0000	10.0000
	05030102	一般木成材	m <sup>3</sup>		0.0018	0.0025
	80210512	预拌混凝土（非泵送型） C15 粒径5-40	m <sup>3</sup>	0.0600	0.0800	0.0800
		其他材料费	%	1.5000	1.5000	1.9000
机械	99090380	汽车式起重机 8t	台班	0.0173	0.0214	0.0274

## 1. 堆塑假山

工作内容：1、放样、运石、运混凝土（砂浆）、堆砌、搭拆简单脚手架、塞垫嵌缝、清理、养护、包括次要工序等全部操作过程。

2、放样、运石、调、制、运混凝土（砂浆）、堆砌、搭拆简单脚手架、塞垫嵌缝、清理、养护、包括次要工序等全部操作过程。

定 额 编 号				05-3-1-4	05-3-1-5
项 目			单 位	湖石假山	
				高度（米以内）	高度（米以上）
				4	
				吨	吨
人 工	00090125	假山工	工日	8.7610	10.5130
		人工小计	工日	8.7610	10.5130
材 料	80060214	干混抹灰砂浆 DP M20.0	m <sup>3</sup>	0.0500	0.0500
	32450801	湖石	t	1.0000	1.0000
	08030249	花岗岩板 1380×300×400	m <sup>3</sup>	0.1000	0.1000
	04110507	块石 100~400	t	0.0990	0.0990
	05310241	毛竹 周长14"	根	0.2600	0.2600
	34110101	水	m <sup>3</sup>	0.2500	0.2500
	03160201	铁件	kg	15.0000	15.0000
	05030102	一般木成材	m <sup>3</sup>	0.0035	0.0035
	80210512	预拌混凝土（非泵送型） C15 粒径5-40	m <sup>3</sup>	0.1000	0.1000
	其他材料费	%	2.1700	2.1700	
机械	99090380	汽车式起重机 8t	台班	0.0345	0.0345

## 1. 堆塑假山

工作内容：放样、运石、运混凝土（砂浆）、堆砌、搭拆简单脚手架、塞垫嵌缝、清理、养护、包括次要工序等全部操作过程。

定 额 编 号				05-3-1-6	05-3-1-7	05-3-1-8
项 目			单 位	黄石假山		
				高度（米以内）		
				1	2	3
				吨	吨	吨
人 工	00090125	假山工	工日	3.9330	5.0060	6.8960
		人工小计	工日	3.9330	5.0060	6.8960
材 料	80060214	干混抹灰砂浆 DP M20.0	m <sup>3</sup>	0.0400	0.0500	0.0500
	08030249	花岗岩板 1380×300×400	m <sup>3</sup>			0.0500
	32450901	黄石	t	1.0000	1.0000	1.0000
	05310241	毛竹 周长14"	根		0.1300	0.1800
	34110101	水	m <sup>3</sup>	0.1700	0.1700	0.1700
	03160201	铁件	kg			10.0000
	05030102	一般木成材	m <sup>3</sup>		0.0018	0.0025
	80210512	预拌混凝土（非泵送型） C15 粒径5-40	m <sup>3</sup>	0.0600	0.0800	0.0800
	其他材料费	%	1.5000	1.5000	2.3000	
机械	99090380	汽车式起重机 8t	台班	0.0155	0.0197	0.0272

## 1. 堆塑假山

工作内容：1、放样、运石、运混凝土（砂浆）、堆砌、搭拆简单脚手架、塞垫嵌缝、清理、养护、包括次要工序等全部操作过程。  
2、放样、运石、调、制、运混凝土（砂浆）、堆砌、搭拆简单脚手架、塞垫嵌缝、清理、养护、包括次要工序等全部操作过程。

定 额 编 号				05-3-1-9	05-3-1-10
项 目			单 位	黄石假山	
				高度（米以内）	高度（米以上）
				4	
				吨	吨
人 工	00090125	假山工	工日	7.8910	9.4690
		人工小计	工日	7.8910	9.4690
材 料	80060214	干混抹灰砂浆 DP M20.0	m <sup>3</sup>	0.0500	0.0500
	08030249	花岗岩板 1380×300×400	m <sup>3</sup>	0.1000	0.1000
	32450901	黄石	t	1.0000	1.0000
	05310241	毛竹 周长14"	根	0.2600	0.2600
	34110101	水	m <sup>3</sup>	0.2500	0.2500
	03160201	铁件	kg	15.0000	15.0000
	05030102	一般木成材	m <sup>3</sup>	0.0035	0.0035
	80210512	预拌混凝土（非泵送型） C15 粒径5-40	m <sup>3</sup>	0.1000	0.1000
	其他材料费	%	2.6100	2.6100	
机械	99090380	汽车式起重机 8t	台班	0.0311	0.0311

## 1. 堆塑假山

工作内容：1、2、3、放样、运石、运混凝土（砂浆）、堆砌、搭拆简单脚手架、塞垫嵌缝、清理、养护、包括次要工序等全部操作过程。  
4、放样、运石、调、制、运混凝土（砂浆）、堆砌、搭拆简单脚手架、塞垫嵌缝、清理、养护、包括次要工序等全部操作过程。

定 额 编 号				05-3-1-11	05-3-1-12	05-3-1-13	05-3-1-14
项 目				斧劈石假山			
				高度（米以内）			高度（米以上）
				2	3	4	
				吨	吨	吨	吨
人 工	00090125	假山工	工日	5.0000	6.2500	8.7500	10.5000
		人工小计	工日	5.0000	6.2500	8.7500	10.5000
材 料	32450601	斧劈石	t	1.2000	1.2000	1.2000	1.2000
	04030113	黄砂 中粗	t	0.6969	0.6969	0.6969	0.6969
	04110507	块石 100~400	t	0.2000	0.2500	0.3000	0.3000
	04050213	碎石 5~25	t	0.1100	0.1400	0.1750	0.1750
	03160201	铁件	kg	5.0000	10.0000	15.0000	15.0000
	14230512	颜料（色粉）	kg	0.5000	0.5000	0.5000	0.5000
		其他材料费	%	0.3900	0.5200	0.6300	0.6300
机械	99090380	汽车式起重机 8t	台班	0.0011	0.0015	0.0023	0.0023

工作内容：放样、运石、运混凝土（砂浆）、堆砌、搭拆简单脚手架、塞垫嵌缝、清理、养护、包括次要工序等全部操作过程。

定 额 编 号				05-3-1-15	05-3-1-16	05-3-1-17
项 目				附壁湖石假山		
				高度（米以内）		
				1	2	3
				吨	吨	吨
人 工	00090125	假山工	工日	4.3800	5.6300	8.1300
		人工小计	工日	4.3800	5.6300	8.1300
材 料	32450801	湖石	t	1.2000	1.2000	1.2000
	04030113	黄砂 中粗	t	0.6052	0.6052	0.6052
	04110507	块石 100~400	t	0.1000	0.1500	0.2000
	04010111	水泥 32.5级	t	0.1300	0.1300	0.1300
	04050213	碎石 5~25	t	0.1100	0.1100	0.1400
	14230512	颜料（色粉）	kg	0.5000	0.5000	0.5000
	03150101	圆钉	kg		5.0000	10.0000
		其他材料费	%	0.3000	0.3800	0.6200
机械	99090380	汽车式起重机 8t	台班	0.0008	0.0011	0.0015

## 1. 堆塑假山

工作内容：1、3、放样、运石、运混凝土（砂浆）、堆砌、搭拆简单脚手架、塞垫嵌缝、清理、养护、包括次要工序等全部操作过程。

2、放样、运石、调、制、运混凝土（砂浆）、堆砌、搭拆简单脚手架、塞垫嵌缝、清理、养护、包括次要工序等全部操作过程。

定 额 编 号				05-3-1-18	05-3-1-19	05-3-1-20
项 目				附壁湖石假山		整块湖石峰
				高度（米以内）	高度（米以上）	高度（米以内）
				4		5
				吨	吨	吨
人 工	00090125	假山工	工日	10.6300	12.7560	14.2680
		人工小计	工日	10.6300	12.7560	14.2680
材 料	04030113	黄砂 中粗	t	0.6052	0.6052	
	04010111	水泥 32.5级	t	0.1300	0.1300	
	04050213	碎石 5~25	t	0.1750	0.1750	
	14230512	颜料（色粉）	kg	0.5000	0.5000	
	03150101	圆钉	kg	15.0000	15.0000	
	80060214	干混抹灰砂浆 DP M20.0	m <sup>3</sup>			0.0300
	32450801	湖石	t	1.2000	1.2000	0.2500
	32450401	湖石峰	t			1.0000
	04110507	块石 100~400	t	0.2500	0.2500	0.0500
	34110101	水	m <sup>3</sup>			0.2500
	05030102	一般木成材	m <sup>3</sup>			0.0045
	80210512	预拌混凝土（非泵送型） C15 粒径5-40	m <sup>3</sup>			0.1000
		其他材料费	%	0.7600	0.7600	1.5000
机械	99090380	汽车式起重机 8t	台班	0.0023	0.0023	0.0561

# 1. 堆塑假山

工作内容：放样、运石、运混凝土（砂浆）、堆砌、搭拆简单脚手架、塞垫嵌缝、清理、养护、包括次要工序等全部操作过程。

定 额 编 号				05-3-1-21	05-3-1-22
项 目			单 位	人造湖石峰	
				高度（米以内）	
				3	4
				吨	吨
人 工	00090125	假山工	工日	12.4530	15.9500
		人工小计	工日	12.4530	15.9500
材 料	80060214	干混抹灰砂浆 DP M20.0	m <sup>3</sup>	0.0500	0.0500
	32450801	湖石	t	1.0000	1.0000
	08030249	花岗岩板 1380×300×400	m <sup>3</sup>	0.1000	0.1000
	05310241	毛竹 周长14"	根	0.1800	0.2600
	34110101	水	m <sup>3</sup>	0.2500	0.2500
	03160201	铁件	kg	10.0000	15.0000
	05030102	一般木成材	m <sup>3</sup>	0.0025	0.0035
	80210512	预拌混凝土（非泵送型） C15 粒径5-40	m <sup>3</sup>	0.1500	0.1500
	其他材料费	%	2.2300	1.7600	
机械	99090380	汽车式起重机 8t	台班	0.0496	0.0625

## 1. 堆塑假山

工作内容：1、2、3、放样、运石、运混凝土（砂浆）、堆砌、搭拆简单脚手架、塞垫嵌缝、清理、养护、包括次要工序等全部操作过程。  
4、放样、运石、调、制、运混凝土（砂浆）、堆砌、搭拆简单脚手架、塞垫嵌缝、清理、养护、包括次要工序等全部操作过程。

定 额 编 号				05-3-1-23	05-3-1-24	05-3-1-25	05-3-1-26
项 目				人造黄石峰			
				高度（米以内）			高度（米以上）
				2	3	4	
				吨	吨	吨	吨
单 位							
人 工	00090125	假山工	工日	6.4060	11.3560	14.3320	17.1980
		人工小计	工日	6.4060	11.3560	14.3320	17.1980
材 料	80060214	干混抹灰砂浆 DP M20.0	m <sup>3</sup>	0.0500	0.0500	0.0500	0.0500
	08030249	花岗岩板 1380×300×400	m <sup>3</sup>		0.1000	0.1000	0.1000
	32450901	黄石	t	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
	05310241	毛竹 周长14"	根	0.1300	0.1800	0.2600	0.2600
	34110101	水	m <sup>3</sup>	0.2500	0.2500	0.2500	0.2500
	03160201	铁件	kg	5.0000	10.0000	15.0000	15.0000
	05030102	一般木成材	m <sup>3</sup>	0.0018	0.0025	0.0075	0.0075
	80210512	预拌混凝土（非泵送型） C15 粒径5-40	m <sup>3</sup>	0.0800	0.0800	0.0500	0.0500
		其他材料费	%	2.2000	2.8400	3.0000	3.0000
机械	99090380	汽车式起重机 8t	台班	0.0253	0.0447	0.0563	0.0563

## 1. 堆塑假山

工作内容：放样、运石、运混凝土（砂浆）、堆砌、搭拆简单脚手架、塞垫嵌缝、清理、养护、包括次要工序等全部操作过程。

定 额 编 号				05-3-1-27	05-3-1-28	05-3-1-29	05-3-1-30
项 目		单 位	石笋安装				
			高度（米以内）			高度（米以上）	
			2	3	4		
			根	根	根	根	
人 工	00090125	假山工	工日	2.1840	3.2750	3.8500	4.6200
		人工小计	工日	2.1840	3.2750	3.8500	4.6200
材 料	80060214	干混抹灰砂浆 DP M20.0	m <sup>3</sup>	0.0200	0.0200	0.0300	0.0300
	32450801	湖石	t	0.2000	0.3000	0.5000	0.5000
	32450901	黄石	t	0.2000	0.3000	0.5000	0.5000
	32450211	石笋 2m以内	块	1.0000			
	32450212	石笋 3m以内	块		1.0000		
	32450213	石笋 4m以内	块			1.0000	
	32450214	石笋 4m以上	块				1.0000
	34110101	水	m <sup>3</sup>	0.0800	0.0800	0.0800	0.0800
	80210512	预拌混凝土（非泵送型） C15 粒径5-40	m <sup>3</sup>	0.0400	0.0800	0.1000	0.1000
	其他材料费	%	1.5000	1.5700	1.6500	1.6500	
机械	99090380	汽车式起重机 8t	台班	0.0086	0.0130	0.0237	0.0237

工作内容：放样、运石、运混凝土（砂浆）、堆砌、搭拆简单脚手架、塞垫嵌缝、清理、养护、包括次要工序等全部操作过程。

定 额 编 号				05-3-1-31	05-3-1-32	05-3-1-33	05-3-1-34
项 目		单 位	景石布置				
			高度（米以内）			高度（米以上）	
			1	5	10		
			吨	吨	吨	吨	
人 工	00090125	假山工	工日	19.2770	15.4640	12.6840	15.2210
		人工小计	工日	19.2770	15.4640	12.6840	15.2210
材 料	80060214	干混抹灰砂浆 DP M20.0	m <sup>3</sup>	0.0400	0.0500	0.0500	0.0500
	32450801	湖石	t	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
	03160201	铁件	kg	3.0000	5.0000	8.0000	8.0000
		其他材料费	%	1.5000	1.5000	1.5000	1.5000
机械	99090380	汽车式起重机 8t	台班	0.0756	0.0606	0.0539	0.0539

## 1. 堆塑假山

工作内容：放样、运石、运混凝土（砂浆）、堆砌、搭拆简单脚手架、塞垫嵌缝、清理、养护、包括次要工序等全部操作过程。

定 额 编 号				05-3-1-35	05-3-1-36	05-3-1-37	05-3-1-38
项 目		单 位	土山点石				
			高度（米以内）			高度（米以上）	
			2	3	4		
			吨	吨	吨	吨	
人 工	00090125	假山工	工日	2.7470	3.8470	4.3970	5.2760
		人工小计	工日	2.7470	3.8470	4.3970	5.2760
材 料	80060214	干混抹灰砂浆 DP M20.0	m <sup>3</sup>	0.0100	0.0100	0.0100	0.0100
	32450801	湖石	t	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
	32450901	黄石	t	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
		其他材料费	%	1.5000	1.5000	1.5000	1.5000
机械	99090380	汽车式起重机 8t	台班	0.0108	0.0151	0.0173	0.0173

## 1. 堆塑假山

工作内容：放样、运石、运混凝土（砂浆）、堆砌、搭拆简单脚手架、塞垫嵌缝、清理、养护、包括次要工序等全部操作过程。

定 额 编 号				05-3-1-39	05-3-1-40
项 目			单 位	自然式护岸	塑湖石假山
				吨	m <sup>2</sup>
人 工	00090125	假山工	工日	2.5630	0.9250
		人工小计	工日	2.5630	0.9250
材 料	02330201	草袋	m <sup>2</sup>		0.3000
	80060214	干混抹灰砂浆 DP M20.0	m <sup>3</sup>	0.0500	
	32450801	湖石	t	0.9400	
	04030113	黄砂 中粗	t		0.1435
	32450901	黄石	t	0.1000	
	35010703	木模板成材	m <sup>3</sup>		0.0033
	34110101	水	m <sup>3</sup>		0.0551
	04010111	水泥 32.5级	t		0.0467
	04050209	碎石 5~15	t		0.0029
	04050213	碎石 5~25	t		0.0089
	03150101	圆钉	kg		0.0360
		其他材料费	%	1.5000	1.7300
机 械	99050790	挤压式灰浆搅拌机 400L	台班		0.0400
	99090380	汽车式起重机 8t	台班	0.0102	
	99050230	双锥反转出料混凝土搅拌机 500L	台班		0.0040

## 1. 堆塑假山

工作内容：放样找线、挖土方、浇捣混凝土垫层、砌骨架、脚手架搭拆、焊接骨架、挂钢网、堆筑成型、制纹理。

定 额 编 号				05-3-1-41	05-3-1-42	05-3-1-43	05-3-1-44
项 目		单 位	砖骨架塑假山				
			高度（米以内）			高度（米以上）	
			2.5	6	10		
			m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	
人 工	00090125	假山工	工日	2.5720	3.3370	3.6670	4.4000
		人工小计	工日	2.5720	3.3370	3.6670	4.4000
材 料	80060214	干混抹灰砂浆 DP M20.0	m <sup>3</sup>	0.1000	0.0900	0.0800	0.0800
	80060111	干混砌筑砂浆 DM M5.0	m <sup>3</sup>	0.0750	0.0810	0.0850	0.0850
	80210519	预拌混凝土（非泵送型）C20 粒径5-40	m <sup>3</sup>	0.2500	0.2800	0.3000	0.3000
	04290701	预制钢筋混凝土板	m <sup>3</sup>	0.0500	0.0500	0.0500	0.0500
	04131734	蒸压灰砂砖 240×115×53	百块	1.9300	2.1000	2.2100	2.2100
		其他材料费	%	3.5000	4.0000	4.5000	4.5000
机械	99090380	汽车式起重机 8t	台班	0.0343	0.0367	0.0392	0.0392

工作内容：放样、运石、运混凝土（砂浆）、堆砌、搭拆简单脚手架、塞垫嵌缝、清理、养护、包括次要工序等全部操作过程。

定 额 编 号				05-3-1-45			
项 目		单 位	钢骨架钢网塑假山				
			m <sup>2</sup>				
人 工	00090125	假山工	工日	1.8205			
		人工小计	工日	1.8205			
材 料	01010111	成型钢筋	t	0.0070			
	03130111	电焊条 结422	kg	0.1310			
	80060214	干混抹灰砂浆 DP M20.0	m <sup>3</sup>	0.0310			
	03152201	钢板网	m <sup>2</sup>	1.0750			
	34110101	水	m <sup>3</sup>	0.0150			
	80010111	水泥砂浆 1:1	m <sup>3</sup>	0.0210			
机械	99090380	汽车式起重机 8t	台班	0.0135			

## 2. 杂项

工作内容：1、4、调运砂浆、找平、二底二面、压光、塑面层整理、养护  
2、3、钢筋制作、绑扎、调制砂浆、底面层抹灰及现场安装

定 额 编 号				05-3-2-1	05-3-2-2	05-3-2-3	05-3-2-4
项 目		单 位	塑松（杉）树 皮	塑松（杉）柱 直径厘米以内		塑竹节竹片	
			Φ20	Φ30			
			m <sup>2</sup>	m	m	m <sup>2</sup>	
人 工	00090129	一般抹灰工	工日	3.1581	0.8760	1.2780	3.2540
		人工小计	工日	3.1581	0.8760	1.2780	3.2540
材 料	14230512	颜料（色粉）	kg	0.6000			
	80060214	干混抹灰砂浆 DP M20.0	m <sup>3</sup>		0.0120	0.0190	
	80110601	素水泥浆	m <sup>3</sup>		0.0070	0.0100	
	14230601	氧化铁红	kg		0.2510	0.3770	
	80060213	干混抹灰砂浆 DP M15.0	m <sup>3</sup>	0.0100			0.0100
	80060211	干混抹灰砂浆 DP M5.0	m <sup>3</sup>	0.0080			0.0080
	80010111	水泥砂浆 1:1	m <sup>3</sup>	0.1500			0.0150
	14230701	氧化铬绿	kg				0.5600
		其他材料费	%	0.9960	2.6990	2.5980	1.0020

## 2. 杂项

工作内容：钢筋制作、绑扎、调制砂浆、底面层抹灰及现场安装

定 额 编 号				05-3-2-5	05-3-2-6	05-3-2-7	05-3-2-8
项 目			单 位	塑黄竹		塑金竹	
				直径厘米以内			
				Φ10	Φ15	Φ10	Φ15
				m	m	m	m
人 工	00090129	一般抹灰工	工日	0.9350	1.2310	7.0026	8.4183
		人工小计	工日	0.9350	1.2310	7.0026	8.4183
材 料	80110501	白水泥浆	m <sup>3</sup>	0.0020	0.0030	0.0020	0.0030
	14311401	草酸	kg			0.0940	0.1410
	01210101	等边角钢	t	0.0039	0.0080	0.0039	0.0078
	03152546	镀锌铁丝 22#	kg	0.0800	0.1000	0.0800	0.1000
	14230301	黄丹粉	kg	0.0300	0.0450	0.0300	0.0450
	03110502	金刚磨石	块			0.0400	0.0600
	34110101	水	m <sup>3</sup>	0.0030	0.0060	0.0050	0.0060
	80010111	水泥砂浆 1:1	m <sup>3</sup>	0.0080	0.0160	0.0070	0.0160
	14230701	氧化铬绿	kg			0.0030	0.0050
	14230601	氧化铁红	kg	0.0060	0.0090		
	14091421	硬白蜡	kg			0.0310	0.0480
		其他材料费	%	3.0000	2.9200	3.0000	3.0000

## 2. 杂项

工作内容：1、2、钢筋制作、绑扎、调制砂浆、底面层抹灰及现场安装  
3、调运砂浆、找平、二底二面、压光、塑面层整理、养护

定 额 编 号			05-3-2-9	05-3-2-10	05-3-2-11	
项 目		单 位	预制塑松树根		壁画面	
			直径厘米以内			
			Φ15	Φ25		
			m	m		m <sup>2</sup>
人 工	00090129	一般抹灰工	工日	0.8210	1.0350	0.5950
		人工小计	工日	0.8210	1.0350	0.5950
材 料	01010111	成型钢筋	t	0.0011	0.0031	
	03152546	镀锌铁丝 22#	kg	0.0950	0.1200	
	80060214	干混抹灰砂浆 DP M20.0	m <sup>3</sup>	0.0120	0.0300	
	03152201	钢板网	m <sup>2</sup>	0.4980	0.8290	
	80110601	素水泥浆	m <sup>3</sup>	0.0050	0.0080	
	14230601	氧化铁红	kg	0.1810	0.3010	
	80060213	干混抹灰砂浆 DP M15.0	m <sup>3</sup>			0.0150
	80112811	抹灰麻刀石灰浆	m <sup>3</sup>			0.0120
	80112801	水泥麻刀灰浆	m <sup>3</sup>			0.0160
	其他材料费	%	2.8980	2.6990	0.9990	

工作内容：放样、划线、截料、平直、钻孔、刨边、到楞、拼装、焊接、成品矫正。

定 额 编 号			05-3-2-12	05-3-2-13	05-3-2-14	05-3-2-15	
项 目		单 位	金属栏杆制作				
			型钢为主	钢管为主	圆（方）钢为主	花饰栏杆	
			吨	吨	吨	吨	
人 工	00090155	电焊工	工日	27.1000	28.5500	23.9800	31.7900
		人工小计	工日	27.1000	28.5500	23.9800	31.7900
材 料	01130101	扁钢	t	0.1200	0.0100	0.0800	0.4910
	01010111	成型钢筋	t		0.3200	0.8300	0.2860
	01210101	等边角钢	t	0.9300	0.0300	0.1400	
	05032731	垫木	m <sup>3</sup>	0.0050	0.0050	0.0050	0.0050
	03130111	电焊条 结422	kg	17.0000	20.0000	19.0000	19.0000
	17010101	焊接钢管	t		0.6900		0.2730
	13056101	红丹防锈漆	kg	7.9600	7.9600	7.9600	7.9600
	14030112	汽油 90#	kg	0.4200	0.4200	0.4200	0.4200
	14390101	氧气	m <sup>3</sup>	0.7700	1.6500	0.7700	0.7700
	其他材料费	%	1.1200	1.0200	1.1200	1.1200	

## 2. 杂项

工作内容：放样、划线、截料、平直、钻孔、刨边、到楞、拼装、焊接、成品矫正。

定 额 编 号				05-3-2-16	05-3-2-17	05-3-2-18	05-3-2-19
项 目		单 位	金属栏杆安装	大型动物栏杆		铸铁栏杆（安装）	
				制作	安装		
			m	吨	吨	吨	
人 工	00090155	电焊工	工日	0.3250	55.0000	27.6500	37.6500
		人工小计	工日	0.3250	55.0000	27.6500	37.6500
材 料	01130101	扁钢	t		0.3180		
	03130111	电焊条 结422	kg	0.0200	22.0000	13.0000	
	17010101	焊接钢管	t		0.7420		
	03013101	六角螺栓	kg				30.0000
	14390101	氧气	m <sup>3</sup>		10.0000		
	80210516	预拌混凝土（非泵送型） C20 粒径5-16	m <sup>3</sup>	0.0225			
	12210657	铸铁栏杆	t				1.0600
		其他材料费	%	1.0100	0.7100	3.0000	0.2700

工作内容：放样、划线、截料、平直、钻孔、刨边、到楞、拼装、焊接、成品矫正。

定 额 编 号				05-3-2-20	05-3-2-21	05-3-2-22	05-3-2-23
项 目		单 位	猛兽笼舍（无网片）		食草动物笼舍（无网片）		
			制作	安装	制作	安装	
			吨	吨	吨	吨	
人 工	00090155	电焊工	工日	54.0000	27.0000	56.5800	28.2900
		人工小计	工日	54.0000	27.0000	56.5800	28.2900
材 料	01130101	扁钢	t	0.3180		0.3180	
	01010111	成型钢筋	t	0.7420		0.7420	
	03130111	电焊条 结422	kg	22.0000	13.0000	25.0000	10.0000
	14390101	氧气	m <sup>3</sup>	10.0000		10.0000	
		其他材料费	%	0.7500	3.0000	0.7400	3.0000
机 械	99250020	交流弧焊机 32kVA	台班		2.0000		2.0000
	99090380	汽车式起重机 8t	台班		1.2000		1.0000

## 2. 杂项

工作内容：放样、划线、截料、平直、钻孔、刨边、到楞、拼装、焊接、成品矫正。

定 额 编 号				05-3-2-24	05-3-2-25	05-3-2-26	05-3-2-27
项 目			单 位	禽类小笼舍（无网片）		钢筋网片	
				制作	安装	制作	安装
				吨	吨	m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>
人 工	00090155	电焊工	工日	75.3000	37.6500	0.0625	0.1875
		人工小计	工日	75.3000	37.6500	0.0625	0.1875
材 料	01130101	扁钢	t	0.3180			
	01010111	成型钢筋	t	0.7420			
	03130111	电焊条 结422	kg	25.0000	10.0000		
	03152382	钢筋网片	kg			4.2140	
	03013101	六角螺栓	kg				0.1500
	03160201	铁件	kg				0.3000
	14390101	氧气	m <sup>3</sup>	10.0000			
		其他材料费	%	0.7000	3.0000	0.5800	4.0400
机 械	99250020	交流弧焊机 32kVA	台班		2.0000		
	99090380	汽车式起重机 8t	台班		0.6000		

工作内容：放样、划线、截料、平直、钻孔、刨边、到楞、拼装、焊接、成品矫正。

定 额 编 号				05-3-2-28	05-3-2-29	05-3-2-30
项 目			单 位	铅丝网片		其他零星金属物件
				制作	安装	制作、安装
				m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	吨
人 工	00090155	电焊工	工日	0.0625	0.1625	113.4030
		人工小计	工日	0.0625	0.1625	113.4030
材 料	01130101	扁钢	t			0.3180
	01010111	成型钢筋	t			0.7420
	03130111	电焊条 结422	kg			35.0000
	03152101	镀锌铁丝网	m <sup>2</sup>	1.2000		
	03013101	六角螺栓	kg		0.1300	
	03160201	铁件	kg		0.2000	
	14390101	氧气	m <sup>3</sup>			10.0000
		其他材料费	%	0.7300	3.0000	3.0000



## 第四章 技术措施项目



## 第四章 技术措施项目

### 说 明

#### 一、包括范围

本章内容为绿化工程苗木栽植后以保护为主的施工技术措施项目内容。主要内容有树棍桩、毛竹桩、砣和木桩、钢丝桩、草绳及麻布绕树杆、遮荫棚搭设以及树身涂白等项目组成。

#### 二、树棍桩、毛竹桩

长度超过 1.5m 以上的为长单桩，其余均采用 1.5m 以下的短树棍桩。

#### 三、竹林连杆

指竹林栽植后，为防止倾斜而采用的横向竹杆连续绑扎从而固定竹林的一种方法。

#### 四、砣桩和园木桩

均采用长度超过 1.5m 以上的混凝土和园木为材料支撑苗木的一种形式。

砣桩的取定规格为 10×10×350 (cm)，规格不同的可作换算。

#### 五、钢丝法兰吊桩

以钢丝为主材，附有法兰调节松紧而保护苗木正常生长的一种方式，采用常用的三角桩形式。

#### 六、草绳及麻布绕树杆

为增加新栽植苗木主杆水分，保证苗木成活率而采取的一种技术措施。根据常用材料分为草绳和麻布二种方式。

#### 七、遮荫棚搭设

采用毛竹搭设骨架，以无纺布遮盖的形式。若采用钢管搭设，应扣除毛竹用量，参照定额钢管简易脚手架项目进行换算。

#### 八、其他项目

(一) 树身涂白：采用 1:4 石灰水，实际采用比例不同，不作换算。

(二) 陶粒、树皮铺设：

1、指花坛或树穴内陶粒或树皮依据设计要求铺设的工程内容。

2、树皮铺设厚度定额取定为 5cm，若铺设厚度不同，可作换算。

## 工程量计算规则

### 一、计算规定

#### (一) 树棍桩、毛竹桩

分为短单桩、长单桩、扁担桩、三脚桩、四脚桩，按株为单位计算工程量。

#### (二) 竹林连杆

分为单排连结和双排连结，分别依据不同形式，按 10 株为单位计算工程量。

#### (三) 园木桩

按 1.5m 高度为界，以三脚桩和四脚桩不同形式分别计算工程量。

#### (四) 钢丝法兰吊桩

采用三脚桩形式，计算工程量，如采用其他形式不作调整。

#### (五) 草绳、麻布绕树杆

按主杆直径的大小，分别计算工程量。定额中的米是指主杆所需绕的高度。

#### (六) 遮荫棚搭设

按 2.0 米高度为界，分为二种形式，按实际所需搭设的展开面积计算其工程量。

#### (七) 其他项目

1、树身涂白：不分高度，以株为计量单位计算工程量。

2、陶粒铺设：依据设计或常规铺设厚度要求和所需铺设的面积，计算陶粒所需的立方米用量。

3、树皮铺设：按铺设面积计算工程量。

### 二、工程量计量单位

(一) 树棍桩、毛竹桩、砣桩、钢丝桩、树身涂白中各子目除竹林连杆单排、双排两条子目外均以株为单位。

(二) 竹林连杆单排、双排两条子目以 10 株为单位。

(三) 草绳绕树杆、麻布绕树杆中各子目以米为单位。

(四) 遮荫棚搭设、树皮中各子目以平方米为单位。

(五) 陶粒子目以立方米为单位。

## 第四章 措施项目

### 1. 树木支撑架、草绳及麻布饶树杆、遮阴棚搭设

工作内容：1、制桩运桩、打桩绑扎。  
2、3、制桩运桩、打桩绑扎。

定 额 编 号				05-4-1-1	05-4-1-2	05-4-1-3
项 目			单 位	树棍桩		
				铅丝吊桩	短单桩	长单桩
				株	株	株
人 工	00090113	种植工	工日	0.0675	0.0225	0.0338
		人工小计	工日	0.0675	0.0225	0.0338
材 料	03152532	镀锌铁丝 8#	kg	1.0000		
	03152536	镀锌铁丝 12#	kg		0.0500	0.0500
	05010906	树棍 长1200内	根	3.0000	1.0000	
	05010907	树棍 长2000内	根			1.0000

工作内容：制桩运桩、打桩绑扎。

定 额 编 号				05-4-1-4	05-4-1-5	05-4-1-6
项 目			单 位	树棍桩		
				扁担桩	三角桩	四脚桩
				株	株	株
人 工	00090113	种植工	工日	0.0480	0.0563	0.0675
		人工小计	工日	0.0480	0.0563	0.0675
材 料	03152536	镀锌铁丝 12#	kg	0.1000	0.1000	0.1000
	05010906	树棍 长1200内	根	3.0000	5.0000	6.0000

## 1. 树木支撑架、草绳及麻布饶树杆、遮阴棚搭设

工作内容：制桩运桩、打桩绑扎。

定 额 编 号				05-4-1-7	05-4-1-8	05-4-1-9
项 目			单 位	毛竹桩		
				短单桩	长单桩	扁担桩
				株	株	株
人 工	00090113	种植工	工日	0.0225	0.0338	0.0480
		人工小计	工日	0.0225	0.0338	0.0480
材 料	02330101	草绳	kg	0.5000	0.5000	1.0000
	05310264	毛竹 Φ6cm 长1200内	根	1.0000	1.0000	3.0000

工作内容：制桩运桩、打桩绑扎。

定 额 编 号				05-4-1-10	05-4-1-11
项 目			单 位	毛竹桩	
				三角桩	四脚桩
				株	株
人 工	00090113	种植工	工日	0.0563	0.0788
		人工小计	工日	0.0563	0.0788
材 料	02330101	草绳	kg	0.5000	1.5000
	05310264	毛竹 Φ6cm 长1200内	根	3.0000	
	05310111	毛竹 长1200内	根		6.0000

## 1. 树木支撑架、草绳及麻布饶树杆、遮阴棚搭设

工作内容：制桩运桩、打桩绑扎。

定 额 编 号				05-4-1-12	05-4-1-13
项 目			单 位	竹林连杆	
				单排	双排
				10株	10株
人 工	00090113	种植工	工日	0.2500	0.5000
		人工小计	工日	0.2500	0.5000
材 料	03152546	镀锌铁丝 22#	kg	0.1330	0.2660
	05310261	毛竹 Φ6cm	根	3.0000	6.0000
		其他材料费	%	5.0000	5.0000

工作内容：制桩运桩、打桩绑扎。

定 额 编 号				05-4-1-14	05-4-1-15	05-4-1-16	05-4-1-17
项 目			单 位	砼预制桩	园木桩	园木井字桩	钢丝法兰吊桩
				长单桩	三角桩	四脚桩	三角桩
					高度1.5m以内		
			株	株	株	株	
人 工	00090113	种植工	工日	0.1350	0.1170	0.1950	0.0700
		人工小计	工日	0.1350	0.1170	0.1950	0.0700
材 料	03152536	镀锌铁丝 12#	kg		0.2000	0.2500	
	01030102	钢丝	kg				2.3130
	03015703	花篮螺栓	套				3.0000
	05010906	树棍 长1200内	根				3.0000
	32530511	水泥帮桩 100×100×3500	根	1.0000			
	05010101	原木	m <sup>3</sup>		0.0170	0.0280	
		其他材料费	%	5.0000			

## 1. 树木支撑架、草绳及麻布饶树杆、遮阴棚搭设

工作内容：搬运、绕杆、余料清理。

定 额 编 号				05-4-1-18	05-4-1-19	05-4-1-20	05-4-1-21
项 目			单 位	草绳绕树杆			
				胸径在(厘米以内)			
				5	10	15	20
				m	m	m	m
人 工	00090113	种植工	工日	0.0225	0.0338	0.0450	0.0675
		人工小计	工日	0.0225	0.0338	0.0450	0.0675
材料	02330101	草绳	kg	1.0000	2.0000	3.0000	4.0000

工作内容：搬运、绕杆、余料清理。

定 额 编 号				05-4-1-22	05-4-1-23	05-4-1-24	05-4-1-25
项 目			单 位	草绳绕树杆			
				胸径在(厘米以内)			
				25	30	35	40
				m	m	m	m
人 工	00090113	种植工	工日	0.0788	0.1013	0.1375	0.1625
		人工小计	工日	0.0788	0.1013	0.1375	0.1625
材料	02330101	草绳	kg	5.0000	6.0000	7.0000	7.0000

## 1. 树木支撑架、草绳及麻布绕树杆、遮阴棚搭设

工作内容：搬运、绕杆、余料清理。

定 额 编 号				05-4-1-26	05-4-1-27	05-4-1-28	05-4-1-29
项 目			单 位	麻布绕树杆			
				胸径在(厘米以内)			
				5	10	15	20
				m	m	m	m
人 工	00090113	种植工	工日	0.0175	0.0262	0.0350	0.0525
		人工小计	工日	0.0175	0.0262	0.0350	0.0525
材 料	02290301	麻布	kg	0.0600	0.1190	0.1790	0.2390
		其他材料费	%	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000

工作内容：搬运、绕杆、余料清理。

定 额 编 号				05-4-1-30	05-4-1-31	05-4-1-32	05-4-1-33
项 目			单 位	麻布绕树杆			
				胸径在(厘米以内)			胸径在(厘米以上)
				25	30	35	
				m	m	m	m
人 工	00090113	种植工	工日	0.0612	0.0788	0.0963	0.1138
		人工小计	工日	0.0612	0.0788	0.0963	0.1138
材 料	02290301	麻布	kg	0.2980	0.3580	0.4180	0.4180
		其他材料费	%	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000

## 1. 树木支撑架、草绳及麻布饶树杆、遮阴棚搭设

工作内容：搭拆遮阴棚架，拆除后、材料场内堆放和场外运输。

定 额 编 号			05-4-1-34	05-4-1-35	
项 目		单 位	遮阴棚搭设		
			高度在2米以内	高度在2米以上	
			m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	
人 工	00090113	种植工	工日	0.0405	0.0450
		人工小计	工日	0.0405	0.0450
材 料	03152542	镀锌铁丝 18#	kg	0.1070	0.3280
	05310241	毛竹 周长14"	根	0.3200	0.5000
	32530101	遮荫布	m <sup>2</sup>	1.0500	1.0500

## 2. 树身涂白及覆盖物

工作内容：1、石灰浆调制运输、树木主干涂白、高度1米左右。  
2、树穴内垃圾清理，铺设、找平。

定 额 编 号				05-4-2-1	05-4-2-2	05-4-2-3
项 目			单 位	树身涂白	陶粒	树皮
				株	m <sup>3</sup>	m <sup>2</sup>
人 工	00090113	种植工	工日	0.0180	0.4600	0.0610
		人工小计	工日	0.0180	0.4600	0.0610
材 料	80113511	石灰浆1:4	m <sup>3</sup>	0.0010		
	04070111	陶粒 0.3~5	t		0.7650	
	32531611	松木片	m <sup>3</sup>			0.0500

# 上海市园林工程预算定额

SHA2-31-2016

下 册

仿古建筑工程

二〇一六年十二月



# 《 仿 古 建 筑 工 程 》

## 目 录

总说明	1	第四节 毛石基础、砌体、独立柱	74
<b>第一章 土石方工程</b>		<b>第四章 砼及钢砼工程</b>	
说明	9	说明	77
计算规则	11	计算规则	79
第一节 人工挖地槽、地沟	17	第一节 基础	85
第二节 人工挖地坑	20	第二节 现浇砼柱	87
第三节 人工挖土方	23	第三节 现浇砼梁	88
第四节 人工山坡切土、挖淤泥、流 砂、支挡土板	25	第四节 现浇桁、枋	90
第五节 围堰	26	第五节 现浇板	91
第六节 人工翻挖路面	27	第六节 现浇砼其他构件	93
第七节 人工运土、石方及土方造形	29	第七节 预制砼柱	96
第八节 平整场地、回填土	30	第八节 预制砼梁	97
<b>第二章 基础、垫层及地面工程</b>		第九节 预制砼屋架	99
说明	33	第十节 预制砼桁、枋	100
计算规则	36	第十一节 预制砼板	101
第一节 基础及垫层	39	第十二节 预制砼椽子	103
第二节 防潮层	41	第十三节 预制砼其他构件	104
第三节 找平层	44	第十四节 预制钢砼构件吊装	109
第四节 地面整体面层	45	第十五节 加工后的预制钢砼构件运输	115
第五节 地面块料面层	49	<b>第五章 石作工程</b>	
第六节 散水、明沟、斜坡、台阶	50	说明	119
第七节 伸缩缝	51	计算规则	122
<b>第三章 砌筑工程</b>		第一节 石料加工	125
说明	55	第二节 台基及台阶	130
计算规则	62	第三节 望柱、栏杆、鼓磴	135
第一节 砖基础、砖墙	65	第四节 柱、梁、枋	141
第二节 砖柱、空斗墙、空花墙、填 充墙	69	第五节 门窗、石槛、垫石	143
第三节 其他砖砌体	71	第六节 屋面、拱卷、石斗拱	145
		第七节 石作配件	146

第八节 石浮雕、刻字·····	149
第九节 加工后的石制品运输·····	151

### 第六章 砖作工程

说明·····	155
计算规则·····	158
第一节 砖细加工·····	160
第二节 贴砖·····	165
第三节 砖(拱)、月洞、地穴及门窗·····	166
第四节 漏窗·····	170
第五节 槛墙、槛栏杆·····	173
第六节 砖细构件·····	174
第七节 小构件及零星砌体·····	179
第八节 砖浮雕及碑镌字·····	182
第九节 加工后的砖件运输·····	185

### 第七章 木作工程

说明·····	191
计算规则·····	193
第一节 柱·····	207
第二节 梁·····	210
第三节 桁、枋、替木·····	211
第四节 搁栅·····	215
第五节 椽·····	216
第六节 戗角·····	221
第七节 斗拱·····	228
第八节 木作配件·····	230
第九节 古式门窗·····	233
第十节 古式栏杆·····	240
第十一节 吴王靠、楣子、飞罩·····	241
第十二节 墙、地板及天花·····	245
第十三节 普通木窗及木装修·····	255
第十四节 加工后木构件运输·····	275

### 第八章 屋面工程

说明·····	279
计算规则·····	281

第一节 望砖铺设·····	283
第二节 屋脊·····	284
第三节 围墙瓦顶、排山、花边滴水、斜沟(窑制瓦)·····	301
第四节 小青瓦屋面·····	306
第五节 筒瓦屋面·····	307
第六节 琉璃屋面·····	309

### 第九章 抹灰工程

说明·····	329
计算规则·····	331
第一节 天棚抹灰·····	335
第二节 墙面抹灰·····	337
第三节 柱梁面抹灰·····	343
第四节 其他仿古抹灰·····	344
第五节 墙、柱、梁及零星抹灰·····	346
第六节 镶贴块料面层·····	349

### 第十章 油漆工程

说明·····	355
计算规则·····	357
第一节 上、下架构件油漆·····	369
第二节 斗拱、垫拱板、雀替油漆·····	372
第三节 门窗扇油漆·····	375
第四节 木装修油漆·····	378
第五节 其他木材面油漆·····	381
第六节 金属面油漆·····	383
第七节 抹灰面油漆、贴壁纸·····	387
第八节 水质涂料·····	389
第九节 匾及匾字·····	391

### 第十一章 措施项目

说明·····	397
计算规则·····	400
第一节 脚手架·····	403
第二节 砼模板及支架·····	406

# 总 说 明

《上海市园林工程预算定额（2016）》（以下简称：“本定额”）根据上海市城乡建设和交通管理委员会（沪建交【2012】1057号）《关于同意修编〈上海市建设工程预算定额〉的批复》文件、上海市建筑建材业市场管理总站《关于〈上海市建设工程预算定额修编总纲〉的通知》、以及上海市绿化和市容管理局《上海市园林工程预算定额修编大纲》的要求进行编制的。

## 一、适用范围

本定额适用于本市行政区域范围内园林建设中的新建、扩建、改建工程。不适用于修建、临时性园林工程。

## 二、定额作用

（一）是统一本市园林建设工程造价文件编制中的项目划分，工程量计量单位的依据。

（二）是企业完成规定的工程项目内容所需要的人工、材料、机械消耗量的社会平均水平的标准。

（三）是编制本市园林建设工程投标控制价的基础；同时也是编制本市园林工程设计概算定额、投资估算指标的基础。

（四）是施工企业编制本市园林建设工程施工图预算、投标报价、工程拨款、竣工结算的主要参照依据。

## 三、编制原则

（一）以“政府宏观调控、企业自主报价、市场形成价格、监管规范有效”为宗旨，起到规范本市园林建设工程计价行为的作用。

（二）依据国家标准《建设工程清单计价规范（2013）》体系，在总结现行《上海市园林工程预算定额（2000）》的基础上，增加条件相对成熟的“四新”施工项目内容，编制能适应本市园林工程造价文件需求的新定额为目标。

## 四、编制依据

（一）国家标准《建设工程工程量清单计价规范》GB50500-2013

国家标准《园林绿化工程工程量计价规范》GB50858-2013

国家标准《仿古建筑工程工程量计价规范》GB50855-2013

(二) 国家标准《建设工程劳动定额园林绿化工程》LG/T75.1-2008。

(三) 建设部标准定额司《建筑安装工程费用项目组成》【2013】44号文。

(四) 《上海市园林工程预算定额(2000)》。

(五) 国家及本市相关的图集、规范、规定、标准。

(六) 外省市相关的现行定额和标准。

(七) 本市园林工程实际施工的调查资料等依据。

## 五、编制条件

本定额是按照正常的施工条件、成熟的施工工艺，合理的施工组织设计、合格的材料、苗木、成品、半成品为基础进行编制的。

## 六、内容编排

依据国家计价规范的体系要求，本定额在《上海市园林工程预算定额(2000)》的基础上，分为园林绿化工程和仿古建筑工程两大部分。各分部包括内容如下：

(一) 园林绿化工程(定额编号05)

第一章 绿化工程(附录A)

第二章 园路、园桥工程(附录B)

第三章 园林景观工程(附录C)

第四章 绿化措施项目(附录D)

(二) 仿古建筑工程(定额编号02)

第一章 土石方工程(原2000定额内容保留)

第二章 基础、垫层及地面工程(原2000定额内容保留)

第三章 砌筑工程(原2000定额内容保留)

第四章 砗及钢砗工程(附录D)

第五章 石作工程(附录B)

第六章 砖细作工程(附录A)

第七章 木作工程(附录E)

第八章 屋面工程（附录F）

第九章 抹灰工程（附录H）

第十章 油漆工程（附录J）

第十一章 仿古措施项目（附录K）

## 七、定额编码

本定额项目编码设置共分四节。

（一）第一节为工程分类编码：

依据国家计价规范规定的工程内容，园林建设工程分为两大类：

1. 园林绿化工程 定额分类编号为05；
2. 仿古建筑工程 定额分类编号为02。

（二）第二、三、四节定额编码：

相当于原传统定额中章、节、目、项目编码。

1. 第二节编码：内容和计价规范中附录内容相对应，形成章的名称和内容。
2. 第三节编码：将附录中相关内容进行分类、归并，形成节的形式。
3. 第四节编码：依据一般情况下施工发生的先后顺序，依次排列，形成定额项目名称。

## 八、人工、材料、机械消耗量取定

（一）人工消耗量取定

1、人工以不同的技术工种名称表示。人工消耗量已包括主要工种和其他工种的数量之和。

2、人工消耗量中已包括基本用工、超距离用工、辅助用工和人工幅度差。

3、人工每工日按8小时工作制计算。

（二）材料消耗量取定

1、绿化工程定额项目中仅列辅助材料、未列入苗木主要材料，苗木材料费用另行计算。

2、本定额项目中的其他材料，均以百分比表示。计算时按该项目的材料费用之和乘以相应的百分比计算其费用。

3、定额项目中规定的材料消耗量，已包括施工现场运输和操作损耗，不再增加。

4、材料场内运输距离取定如下：

(1) 材料的水平运输：

包括自施工单位现场仓库或现场指定堆放地点运至安装地点的水平运输距离。

(2) 垂直运输：

园林建筑包括檐高在20米以内的垂直运输距离；垂直绿化包括25米以内的垂直距离。

(3) 苗木运输

包括至苗木栽植穴50米以内的水平运输距离。

5、超过规定的运输距离及场外加工的石构件、木制品、砖细成品等运输费用可按定额相关规定，另行计算。

6、本定额中的周转材料（钢模板、木模板、脚手架等），均按规定的摊销量编制，已包括回库维修的消耗量。

7、根据编制要求，定额项目中的砼和砂浆，由原来的现场现拌，改为商品砼和干粉砂浆。

(1) 若定额项目中的砼和砂浆级配、强度和设计要求不符时，可换算。

(2) 考虑到园林工程商品砼和预拌砂浆用量少的特点，改为现场现拌时，不管采用机械搅拌还是人工搅拌，其材料总量不变。

换算规定如下：

①现场现拌砂浆：

每一立方米人工增加0.382 工日，水增加0.30 立方米，灰浆搅拌机（200L）增加0.05 台班消耗量。

②现场现拌混凝土：

每一立方米人工增加0.80 工日，水增加0.22 立方米，滚动式混凝土搅拌机（400L）增加0.10 台班消耗量。

(三) 机械消耗量取定：

1、本定额中所列机械名称、消耗量是在正常施工条件下，选用施工常规机械为主，零星辅助机械已归并至主要机械消耗量中，不再增加。

2、本定额已包括中、小型机械进出场费用，但未包括大型机械（如：塔吊、打桩、吊装、土方等机械）进出场费用，若发生可按土建定额有关规定，另行计算。

## 九、定额项目应用

1、本定额工作内容中，已列明了主要施工工序，次要工序未列入，但均已包括在定额项目中不再增加。

2、本定额中园林绿化和仿古建筑项目，可以互为通用。定额缺项的可套用本市其他专业相近的定额项目。

3、仿古建筑面积在50 平方以内的单位工程，其人工消耗量应乘以1.25 的系数。

4、本定额中除注明可换算的项目外，原则上不予换算。

## 十、定额单价的选用

本定额仅为人工、材料、机械的消耗量定额，依据工程造价动态管理的要求，其单价的选用，应以本市政府造价管理部门发布的市场价格信息为基础，编制投标控制价，施工企业应根据工程特点，自主定价、市场竞争形成最终工程造价。

## 十一、工程量计算规定

依据国家标准《计价规范》的规定：

（一）、以“t”为单位：

应保留小数点后三位，第四位四舍五入。

（二）以“m”、“m<sup>2</sup>”、“m<sup>3</sup>”为单位：

应保留小数点后二位，第三位四舍五入。

（三）以“株”、“丛”、“缸”、“个”、“支”、“只”、“块”、“根”、“座”、“件”、“对”、“份”、“樁”、“攒”、“榭”等单位，应取整数。

## 十二、其他说明

（一）本定额中“（ ）”内的消耗量，仅作为换算时参考。

（二）本定额中凡注明“\*\*以内”或“\*\*以下”者，均包括\*\*本身在内；凡注明“\*\*以上”或“\*\*以外”者，均不包括\*\*本身。

（三）本定额总说明未作规定者，但在章说明计算规则中有具体规定的，按有关规定执行。

## 建筑面积计算规则

### 一、【计算范围】计算建筑面积的范围：

(一)、【单层建筑】不论其出檐层数及高度如何，均按一层计算面积。

1、有台明的按台明外围水平面积计算；

2、无台明有围护结构的，以围护结构外围水平面积计算；围护结构外边线未及构架柱外边线的，按构架柱外边线水平面积计算；无围护结构的，按构架柱外边线水平面积计算。

(二)、【多层建筑】有楼层分界的多层建筑，不论其出檐层楼如何，均按楼层分界的分层水平面积的总和计算。其首层建筑面积同单层有明台，无明台计算方法计算。二层及二层以上建筑面积同单层无明台计算方法计算。

(三)、【局部楼层】单层建筑或多层建筑中局部有层高超过2.2 米夹层的，按围护结构外围水平面积计算。

(四)、【碉楼、台】碉楼式建筑，碉台内无楼层分界的按单层计算；碉台内有楼层分界的按多层计算。

(五)、【楼梯间、管道井】室内楼梯间、管道井等均按建筑物自然层的水平面积计算。

(六)、【廊、檐廊、亭】建筑物外有柱和顶盖的檐廊、走廊、亭子按柱外围水平面积计算。

(七)、【无柱廊、檐廊】挑出墙外有盖或无盖的，无柱走廊、檐廊按墙外边线至廊的外边线间的投影面积二分之一计算。

(八)、【坡地、临水建筑】坡地建筑、临水建筑的首层构架外的挑台，按构架外边线至挑台外边线间的投影面积二分之一计算。

### 二、【不计算范围】不计算建筑面积的范围

(一)、【外墙附着物】突出台明、外墙或构架柱的构件、配件、附墙柱、砧垛、墀头垛；勒脚、线脚、墙面抹灰、镶贴块料、无柱门罩、窗罩、挑檐、台阶、踏步等。

(二)、【牌楼、塔】牌楼、实心或半实心的砖、石塔。

(三)、【古建构筑物】月台、环丘台、城台、院墙、随墙门及花架等构筑物。

(四)、【平台】碉台的平台。

(五)、【绿化种植】绿化种植工程，按“绿地整理”实际面积计算。

三、【未包括范围】本规则对建筑面积计算无规定的，参照房屋建筑与装饰工程建筑面积计算规则执行。

# 第一章 土石方工程



# 第一章 土石方工程

## 说 明

### 一、包括范围

本章定额共八节内容组成，其中包括：人工挖地槽、地沟；人工挖地坑；人工挖土方；人工山坡切土、挖淤泥、支挡土板；围堰；翻挖路面；平整场地、回填土；人工运土、石方等工程内容。

### 二、土壤分类的划定

土壤的分类，按园林定额的土壤分类方法，土方分为四种类型。

一类土(松软土)略有粘性的砂土、腐植土及疏松的种植土、砂和泥炭用锹和板锄就可进行挖掘。

二类土(普通土)潮湿粘性土或黄土、软的盐土和碱土含有碎石、卵石或建筑材料碎屑的潮湿粘土用锹、条锄挖掘，用脚踏，少许用镐。

三类土(坚土)中等密实的粘性土和黄土，含有碎石、卵石或建筑材料碎屑的潮湿粘土和黄土，主要用镐、条锄挖掘，少许用锹。

四类土(砂砾坚土)坚硬密实的粘性土或黄土，含碎石、卵石或体积在 10%~30%，重量在 25 千克以下块石的中等密实的粘性土或黄土、硬化的重盐土，全部用镐、条锄挖掘，少许用撬棍挖掘。

### 三、干土与湿土的界限

干土与湿土的界限，应以地下水位标高为准。同一位置干土和湿土工程量应分别计算，但其总深度不变。

#### (一) 湿土和淤泥、流砂的界限划定

湿土用工具起挖后，仍能成形，淤泥和流砂用工具起挖后，不能成形为界限，进行划分，在实际使用定额子目中如不能界定，可以现场双方签证为证，计算工程量。

#### (二) 人工挖土方子目的运用

凡挖槽底宽度在 3 米以上，地坑底面积在 20 平方米以上，平整场地厚度在 30 厘米以上者，均作人工挖土方计算工程量。

### 四、平整场地子目的运用

平整场地指土方厚度在 30 厘米以内的挖、填、运和找平。

计算平整场地工作量，按建（构）筑物外形每边各加宽 2 米计算面积；围墙的平整场地，每边各加宽 2 米计算面积。

### **五、湿土排水费用**

湿土排水费用除定额注明者外，均不予换算，在定额子目耗量内已作综合考虑。

### **六、定额换算**

以下定额子目中人工和机械翻挖已作综合考虑，不予换算。

- （一）人工翻挖路面。
- （二）人工翻挖平石、侧石。

# 工程量计算规则

## 一、工程量计算规定：

### (一)、放坡系数

挖地槽、地坑、土方需放坡时，按下表计算放坡系数（放坡起点为基坑底）：

名 称	挖土深度（米以内）	放坡系数
挖土	1.5	-----
挖土	2.5	1: 0.5
挖土	3.5	1: 0.7
挖土	5.0	1: 1.0

### (二)、干、湿土界定

根据上海地区的实际情况，一般以室外地坪标高（原始地形标高）为界，1米以上为干土，1米以下为湿土。干、湿土工程量应分别计算。

### (三)、人工挖土方

凡发生人工挖土方者，按下列规定计算：

1、挖地槽、地坑、土方工程量，

(1)、地槽、地坑、土方的划分：

① 凡图示槽底宽在 3 米以内，且槽长大于槽宽三倍以上的为地槽。

② 凡图示坑底面积在 20 平方米以内的为地坑。

③ 凡图示槽底宽 3 米以上，坑底面积 20 平方米以上，平整场地挖土方厚度超过 300 毫米以上，均按挖土方计算。

(2)、挖地槽长度：外墙按图示中心线长度计算，内墙按图示基础底面间净长计算，内外突出部分（垛、附墙烟囱等）体积并入地槽土方工程量内计算。

2、挖地坑以图示尺寸的体积计算。

3、挖淤泥、流砂按实际计算。

### (四)、平整场地

本章子目为平整场地指园林建筑工程施工场地的平整，绿地整理为绿化种植工程中绿地平整，采用统一基价，子目合并，两类工程均可计算，但不得重复计取。

人工平整场地为建筑场地就地挖、填土方厚度在±300毫米以内及找平。平整场地按建（构）筑物外形每边各加宽2米；围墙的平整场地，每边各加宽2米计算面积。

常见建筑平面类型场地平整的计算公式如下：

1、平面为矩形

$$\text{平整场地面积：} S = (A+4)(B+4) = S_{\text{底}} + 2L_{\text{外}} + 16$$

式中 A、B——建筑物长、宽方向的外边线长(m)；

S<sub>底</sub>——底层建筑面积(m<sup>2</sup>)；L<sub>外</sub>——外墙边线周长(m)。

2、平面为“L”形

$$\text{平整场地面积：} S = S_{\text{底}} + 2L_{\text{外}} + 16$$

3、平面为圆形

$$\text{平整场地面积：} S = S_{\text{底}} + 2L_{\text{外}} + 4\pi$$

围墙、挡土墙、窨井、化粪池等都不计算平整场地。

(五)、工作面宽度

进行土石方工程施工时，如需增加工作面，按施工组织设计规定计算，若无规定时，可按下表计算：

基础施工所需工作面按下表计算：

名 称	每边增加工作面宽度（毫米）
砖基础	200
浆砌毛石、条石基础	150
混凝土基础、垫层支模板	300
做垂直防潮层	800
埋深超3米以上	1800

(六)、体积计算

土石方的体积，均以挖掘前的天然实体积为准。如需以天然密实体积折算时，按下表所列系数换算。

土方体积折算表

虚方体积	天然密实体积	夯实后体积	松填体积
1.00	0.77	0.67	0.83
1.20	0.92	0.80	1.00
1.30	1.00	0.87	1.08
1.50	1.15	1.00	1.25

### (七)、取土计算

取弃土或松动土壤回填时，只计算运输的工程量；取堆积两个月以上的弃土，除计算运输工程量外，还应按一类土计算挖土工程量；取自然土回填时，除计算运输工程量外，还应按土壤类别计算挖土工程量。

### (八)、支挡土板

支挡土板时，按下列规定计算：

- 1、计算放坡和支挡土板挖土时，在交接处所产生的重复工程量不予扣除。
- 2、挡土板工程量按垂直投影面积计算。
- 3、凡放坡部分不得计算挡土板工程量。支挡土板或打钢板桩等各类围护措施部分不得计算放坡工程量。

### (九)、回填土计算

回填土按夯填和松填分别按下列规定以立方米计算。

- 1、回填土体积=挖土体积-设计室外地坪以下埋设的实物体积。
- 2、室内回填土按主墙间的净面积乘以回填土厚度以平方米计算。
- 3、余土或取土的工程量按下列方法计算：

$$\text{余土运输体积} = \text{挖土量} - \text{回填土量}$$

式中计算结果正值时为余土外运体积；负值时为需取土体积。

- 4、取弃土或松动土壤回填时，只计算运输的工程量；取堆积两个月以上的弃土，除计算运输工程量外，还应按一类土计算挖土工程量；取自然土回填时，除计算运输工程量外，还应按土壤类别教育处挖土工程量。运土石方，按虚方计算时，其人工乘系数 0.80。

5、建筑物沟槽、基坑回填土体积以挖方体积减去设计室外地坪以下埋设砌筑物(包括基础垫层、基础等)体积计算。

6、管道沟槽回填应扣除管径在 200mm 以上的管道、基础、垫层和各种构筑物所

占体积。

7、室内回填土按主墙之间的面积乘以回填土厚度计算。

#### (十)、围堰计算

围堰工程量，土围堰按所围的周长延长米计算，草袋围堰按立方米计算。

### 二、工程量计量单位

#### (一) 以米为单位

土围堰；人工翻挖（侧石、平石、侧平石）。

#### (二) 以平方米为单位

支挡土板；人工翻挖（沥青柏油类；二渣三渣类；混凝土类；块石类；碎石类；预制混凝土）；平整场地；原土打夯。

#### (三) 以立方米为单位

人工挖地槽、地沟（湿土、干土）；人工挖地坑（湿土、干土）；人工挖土方（湿土、干土）；人工山坡切土、挖淤泥、挖流砂、草袋围堰；人工凿岩石（地面、地槽、地坑）；人工挑抬（土；淤泥、流砂；石）；人力车运土（土；淤泥、流砂；石）；回填土（地面；基槽、坑）。

上下坡高度折平表

附表（一）

表 2.2.7

单位：米

工具类别	升高折平 高差小数	上坡折平 (不论坡度大小)														下坡折平	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		15
人 工 挑 抬	0.0	8	17	27	38	50	63	77	92	108	125	143	162	182	203	225	7
	0.1	9	18	28	39	51	64	78	94	110	127	145	164	184	205	227	
	0.2	10	19	29	40	53	66	80	95	111	129	147	166	186	207	230	
	0.3	11	20	30	41	54	67	81	97	113	130	149	168	188	209	232	
	0.4	11	21	31	43	55	68	83	98	115	132	150	170	190	212	234	
	0.5	12	22	32	44	56	70	84	100	116	134	152	172	192	214	236	
	0.6	13	23	33	45	58	71	86	101	118	136	154	174	194	216	239	
	0.7	14	24	35	46	59	73	87	103	120	137	156	176	197	218	241	
	0.8	15	25	36	48	60	74	89	105	122	139	158	178	199	221	243	
	0.9	16	26	37	49	62	76	90	106	123	141	160	180	201	223	246	
人 力 车	0.0	24	51	81	114	150	189	231	276	324	375	429	486	546	609	675	14
	0.1	27	54	84	117	154	193	235	281	329	380	435	492	552	615	682	
	0.2	29	57	87	121	158	197	240	285	334	386	440	498	558	622	689	
	0.3	32	60	91	124	161	201	244	290	339	391	446	504	565	628	695	
	0.4	34	63	94	128	165	205	249	295	344	396	451	510	571	635	702	
	0.5	37	66	97	132	169	210	253	300	349	402	457	516	577	642	709	
	0.6	40	69	100	135	173	214	258	304	354	407	463	522	583	648	716	
	0.7	43	72	104	139	177	218	262	308	359	412	469	528	590	655	723	
	0.8	45	75	107	143	181	222	267	314	365	418	474	534	596	662	730	
	0.9	48	78	111	146	185	227	271	319	370	423	480	540	603	668	737	

说明：A. 运土距离计算：均以起挖和堆土之间的重心为准。每 10 米为单位，不足 10 米作 10 米计算。B. 运土、石方方向有上坡或下坡时(重载)，应按坡道起止点的高差折成水平长度后计算。C. 如原坡道起止点的实际长度(斜距)大于本表折平数时，可用大者。



# 第一章 土石方工程

## 1. 人工挖地槽、地沟

工作内容：挖土、抛土于槽边1米以外或装筐，修整底边，沟槽内排水。

定 额 编 号				02-1-1-1	02-1-1-2	02-1-1-3	02-1-1-4
项 目				一、二类土		三类土	
				干土深度(在米以内)		干土深度(在米以内)	
				1	2	1	2
				m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>
人 工	00110113	土方工	工日	0.3867	0.4267	0.6801	0.7334
		人工小计	工日	0.3867	0.4267	0.6801	0.7334

工作内容：挖土、抛土于槽边1米以外或装筐，修整底边，沟槽内排水。

定 额 编 号				02-1-1-5	02-1-1-6
项 目				四类土	
				干土深度(在米以内)	
				1	2
				m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>
人 工	00110113	土方工	工日	1.0267	1.0801
		人工小计	工日	1.0267	1.0801

## 1. 人工挖地槽、地沟

工作内容：挖土、抛土于槽边1米以外或装筐，修整底边，沟槽内排水。

定 额 编 号				02-1-1-7	02-1-1-8	02-1-1-9	02-1-1-10
项 目				一、二类土			
				湿土深度（在米以内）			
				1	2	3	4
				m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>
人 工	00110113	土方工	工日	0.4667	0.5067	0.5867	0.6534
		人工小计	工日	0.4667	0.5067	0.5867	0.6534
机械	99440330	潜水泵 Φ100	台班	0.0891	0.0891	0.0891	0.0891

工作内容：挖土、抛土于槽边1米以外或装筐，修整底边，沟槽内排水。

定 额 编 号				02-1-1-11	02-1-1-12	02-1-1-13	02-1-1-14
项 目				三类土			
				湿土深度（在米以内）			
				1	2	3	4
				m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>
人 工	00110113	土方工	工日	0.8001	0.8667	0.9067	0.9734
		人工小计	工日	0.8001	0.8667	0.9067	0.9734
机械	99440330	潜水泵 Φ100	台班	0.0891	0.0891	0.0891	0.0891

# 1. 人工挖地槽、地沟

工作内容：挖土、抛土于槽边1米以外或装筐，修整底边，沟槽内排水。

定 额 编 号			02-1-1-15	02-1-1-16	02-1-1-17	02-1-1-18	
项 目			单 位	四类土			
				湿土深度（在米以内）			
				1	2	3	4
				m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>
人 工	00110113	土方工	工日	1.2134	1.2668	1.2934	1.3468
		人工小计	工日	1.2134	1.2668	1.2934	1.3468
机械	99440330	潜水泵 Φ100	台班	0.0891	0.0891	0.0891	0.0891

## 2. 人工挖地坑

工作内容：挖土、抛土于坑边1米以外或装筐，修整底边，坑内排水。

定 额 编 号			02-1-2-1	02-1-2-2	02-1-2-3	02-1-2-4	
项 目			一、二类土		三类土		
			干土深度（在米以内）				
			1	2	1	2	
			m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	
人 工	00110113	土方工	工日	0.3837	0.4317	0.6835	0.7195
		人工小计	工日	0.3837	0.4317	0.6835	0.7195

工作内容：挖土、抛土于坑边1米以外或装筐，修整底边，坑内排水。

定 额 编 号			02-1-2-5	02-1-2-6	
项 目			四类土		
			干土深度（在米以内）		
			1	2	
			m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	
人 工	00110113	土方工	工日	1.0313	1.0793
		人工小计	工日	1.0313	1.0793

## 2. 人工挖地坑

工作内容：挖土、抛土于坑边1米以外或装筐，修整底边，坑内排水。

定 额 编 号			02-1-2-7	02-1-2-8	02-1-2-9	02-1-2-10	
项 目			单 位	一、二类土			
				湿土深度（在米以内）			
				1	2	3	4
				m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>
人 工	00110113	土方工	工日	0.4557	0.4917	0.5756	0.6475
		人工小计	工日	0.4557	0.4917	0.5756	0.6475
机械	99440330	潜水泵 Φ100	台班	0.0891	0.0891	0.0891	0.0891

工作内容：挖土、抛土于坑边1米以外或装筐，修整底边，坑内排水。

定 额 编 号			02-1-2-11	02-1-2-12	02-1-2-13	02-1-2-14	
项 目			单 位	三类土			
				湿土深度（在米以内）			
				1	2	3	4
				m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>
人 工	00110113	土方工	工日	0.8034	0.8634	0.9114	0.9833
		人工小计	工日	0.8034	0.8634	0.9114	0.9833
机械	99440330	潜水泵 Φ100	台班	0.0891	0.0891	0.0891	0.0891

## 2. 人工挖地坑

工作内容：挖土、抛土于坑边1米以外或装筐，修整底边，坑内排水。

定 额 编 号			02-1-2-15	02-1-2-16	02-1-2-17	02-1-2-18	
项 目			单 位	四类土			
				湿土深度（在米以内）			
				1	2	3	4
				m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>
人 工	00110113	土方工	工日	1.2231	1.2591	1.3071	1.3551
		人工小计	工日	1.2231	1.2591	1.3071	1.3551
机械	99440330	潜水泵 Φ100	台班	0.0891	0.0891	0.0891	0.0891

### 3. 人工挖土方

工作内容：挖土，抛土或装筐，修整底边，工作面内排水。

定 额 编 号			02-1-3-1	02-1-3-2	02-1-3-3	
项 目			单 位	干土		
				深度在2米以内		
				一、二类土	三类土	四类土
				m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>
人 工	00110113	土方工	工日	0.2746	0.4233	0.6293
		人工小计	工日	0.2746	0.4233	0.6293

工作内容：挖土，抛土或装筐，修整底边，工作面内排水。

定 额 编 号			02-1-3-4	02-1-3-5	02-1-3-6	
项 目			单 位	湿土		
				深度在2米以内		
				一、二类土	三类土	四类土
				m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>
人 工	00110113	土方工	工日	0.3089	0.5034	0.7437
		人工小计	工日	0.3089	0.5034	0.7437
机械	99440330	潜水泵 Φ100	台班	0.0891	0.0891	0.0891

### 3. 人工挖土方

工作内容：挖土，抛土或装筐，修整底边，工作面内排水。

定 额 编 号			02-1-3-7	02-1-3-8	02-1-3-9	
项 目			单 位	挖土深度超过2米		
				在米以内增加工日		
			2.5	3	3.5	
			m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	
人 工	00110113	土方工	工日	0.0458	0.0687	0.1030
		人工小计	工日	0.0458	0.0687	0.1030

工作内容：挖土，抛土或装筐，修整底边，工作面内排水。

定 额 编 号			02-1-3-10	02-1-3-11	02-1-3-12	
项 目			单 位	挖土深度超过2米		
				在米以内增加工日		
			4	5	6	
				m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	
人 工	00110113	土方工	工日	0.1373	0.1831	0.2288
		人工小计	工日	0.1373	0.1831	0.2288

#### 4. 人工山坡切土、挖淤泥、流砂、支挡土板

工作内容：1. 山坡切土：挖土、抛土或装筐。2. 挖淤泥：挖泥、装筐、排水。3. 挖流砂：挖砂、装筐、排水。  
4. 制作、安装、拆除挡土板。

定 额 编 号			02-1-4-1	02-1-4-2	02-1-4-3	
项 目		单 位	山坡切土			
			一、二类土	三类土	四类土	
			m <sup>3</sup>		m <sup>3</sup>	
人 工	00110113	土方工	工日	0.1600	0.2800	0.4300
		人工小计	工日	0.1600	0.2800	0.4300

工作内容：1. 山坡切土：挖土、抛土或装筐。2. 挖淤泥：挖泥、装筐、排水。3. 挖流砂：挖砂、装筐、排水。  
4. 制作、安装、拆除挡土板。

定 额 编 号			02-1-4-4	02-1-4-5	02-1-4-6	02-1-4-7	
项 目		单 位	挖淤泥	挖流砂	支挡土板		
					单面	双面	
			m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	
人 工	00110113	土方工	工日	0.8525	1.0900	0.1300	0.1690
		人工小计	工日	0.8525	1.0900	0.1300	0.1690
材 料	05030102	一般木成材	m <sup>3</sup>			0.0044	0.0066
	03150101	圆钉	kg			0.0400	0.0600
机 械	99440330	潜水泵 Φ100	台班			0.0071	0.0092

## 5. 围堰

工作内容：围堰定位、制作、安装、取土、运土、堆土、夯实。

定 额 编 号				02-1-5-1	02-1-5-2	02-1-5-3	02-1-5-4
项 目			单 位	土围堰			草袋围堰
				宽1.00米×高 0.80米	宽1.50米×高 1.00米	宽2.00米×高 1.00米	
				m	m	m	
人 工	00110113	土方工	工日	2.8600	4.2700	5.7200	10.8000
		人工小计	工日	2.8600	4.2700	5.7200	10.8000
材 料	02330201	草袋	m <sup>2</sup>				21.0000
	02290101	麻绳	kg				0.3100
	03150501	骑马钉	kg	1.0500	1.5800	2.1000	
	05010101	原木	m <sup>3</sup>	0.0600	0.0800	0.1200	
	03150101	圆钉	kg	0.1000	0.1500	0.2000	
	04093502	粘土	m <sup>3</sup>	(0.8000)	(1.5000)	(2.0000)	(0.7000)
		其他材料费	%	1.3056	1.4996	1.4026	1.4158

## 6. 人工翻挖路面

工作内容：1. 人工凿岩石：凿石、清理、修边、检底、抛石渣于2米以外，修理工具。2. 人工翻挖：施工前准备、翻挖、清理废旧料、堆放及装车、清理场地及走道。

定 额 编 号				02-1-6-1	02-1-6-2	02-1-6-3	02-1-6-4
项 目				人工翻挖			
				沥青柏油类		二渣三渣类	
				厚10厘米	增减1厘米	厚20厘米	增减1厘米
				m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>
人 工	00110113	土方工	工日	0.0990	0.0070	0.2200	0.0800
		人工小计	工日	0.0990	0.0070	0.2200	0.0800
材料	03211101	风镐凿子	根	0.0200	0.0200	0.1200	0.0060
机械	99430230	电动空气压缩机 6m <sup>3</sup> /min	台班	0.0109	0.0009	0.0291	0.0011

工作内容：1. 人工凿岩石：凿石、清理、修边、检底、抛石渣于2米以外，修理工具。2. 人工翻挖：施工前准备、翻挖、清理废旧料、堆放及装车、清理场地及走道。

定 额 编 号				02-1-6-5	02-1-6-6	02-1-6-7	02-1-6-8
项 目				人工翻挖			
				混凝土类		块石类	
				厚20厘米	增减1厘米	厚30厘米	增减1厘米
				m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>
人 工	00110113	土方工	工日	0.3650	0.0110	0.1890	0.0060
		人工小计	工日	0.3650	0.0110	0.1890	0.0060
材料	03211101	风镐凿子	根	0.0800	0.0040	0.0600	0.0020
机械	99430230	电动空气压缩机 6m <sup>3</sup> /min	台班	0.0338	0.0010	0.0219	0.0008

## 6. 人工翻挖路面

工作内容：1. 人工凿岩石：凿石、清理、修边、检底、抛石渣于2米以外，修理工具。2. 人工翻挖：施工前准备、翻挖、清理废旧料、堆放及装车、清理场地及走道。

定 额 编 号				02-1-6-9	02-1-6-10	02-1-6-11	02-1-6-12
项 目				人工翻挖			
				碎石类		预制混凝土	
				厚15厘米	增减1厘米	矩形板	异形板
				m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>
人 工	00110113	土方工	工日	0.1100	0.0060	0.0500	0.0690
		人工小计	工日	0.1100	0.0060	0.0500	0.0690
材料	03211101	风镐凿子	根	0.0300	0.0020		
机械	99430230	电动空气压缩机 6m <sup>3</sup> / min	台班	0.0119	0.0008		

工作内容：1. 人工凿岩石：凿石、清理、修边、检底、抛石渣于2米以外，修理工具。2. 人工翻挖：施工前准备、翻挖、清理废旧料、堆放及装车、清理场地及走道。

定 额 编 号				02-1-6-13	02-1-6-14	02-1-6-15
项 目				人工翻挖		
				侧石	平石	侧平石
				m	m	m
人 工	00110113	土方工	工日	0.0660	0.0640	0.1060
		人工小计	工日	0.0660	0.0640	0.1060
材料	03211101	风镐凿子	根	0.0300	0.0400	0.0600
机械	99430230	电动空气压缩机 6m <sup>3</sup> / min	台班	0.0056	0.0047	0.0102

## 7. 人工运土、石方及土方造形

工作内容：装、卸、运及堆放。

定 额 编 号			02-1-7-1	02-1-7-2	02-1-7-3	02-1-7-4	
项 目		单 位	人力车运土				
			土		淤泥、流砂		
			运距在50米以 内	每增加50米	运距在50米以 内	每增加50米	
			m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	
人 工	00110113	土方工	工日	0.1552	0.0343	0.5000	0.0400
		人工小计	工日	0.1552	0.0343	0.5000	0.0400

工作内容：装、卸、运及堆放。

定 额 编 号			02-1-7-5	02-1-7-6	
项 目		单 位	人力车运土		
			石		
			运距在50米以 内	每增加50米	
			m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	
人 工	00110113	土方工	工日	0.3600	0.0400
		人工小计	工日	0.3600	0.0400

## 8. 平整场地、回填土

工作内容：1. 平整场地：厚在±30厘米以内的挖、填、找平。2. 原土打夯：包括碎土、平土、泼水、夯实。  
3. 回填土：取土、铺平、回填、夯实。

定 额 编 号				02-1-8-1	02-1-8-2	02-1-8-3
项 目			单 位	平整场地	原土打夯	
					地面	基槽（坑）
				m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>
人 工	00110113	土方工	工日	0.0204	0.0090	0.0110
		人工小计	工日	0.0204	0.0090	0.0110
机械	99130340	电动夯实机 250N·m	台班		0.0021	0.0032

工作内容：1. 平整场地：厚在±30厘米以内的挖、填、找平。2. 原土打夯：包括碎土、平土、泼水、夯实。  
3. 回填土：取土、铺平、回填、夯实。

定 额 编 号				02-1-8-4	02-1-8-5	02-1-8-6	02-1-8-7
项 目			单 位	回 填 土			
				地 面		基 槽（坑）	
				松填	夯实	松填	夯实
				m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>
人 工	00110113	土方工	工日	0.0900	0.1900	0.1200	0.2500
		人工小计	工日	0.0900	0.1900	0.1200	0.2500
机械	99130340	电动夯实机 250N·m	台班		0.0459		0.0597

## 第二章 基础垫层及楼地面工程



## 第二章 基础垫层及楼地面工程

### 说 明

#### 一、包括范围

本章定额共七节内容组成，其中包括：基础垫层和地面工程两部分工程内容组成。

##### （一）基础垫层

基础垫层包括基础及垫层、防潮层等工程项目组成。

##### （二）地面工程

地面工程包括找平层；散水、明沟、斜坡、台阶；地面整体面层；地面块料面层；伸缩缝等工程项目组成。

#### 二、钢筋计算

##### （一）钢筋加工

钢筋加工以成型钢筋进行编制的，实际施工与定额不符者仍执行本定额。

##### （二）钢筋含量调整

钢筋含量不同，可按混凝土及钢筋混凝土章节的有关规定调整。以吨计算，其钢筋现场安装人工已包括在定额项目内，不再增加。

##### （三）其他

如遇特殊情况，可另行套用其他定额相应子目内容。

#### 三、水泥白石子浆

水泥白石子浆，如设计采用白水泥、有色石子可按定额配合比的数量换算；如用颜料时，颜料用量按水泥用量的 8%或设计要求换算。

#### 四、砼计算

##### （一）砼说明

本定额砼操作，采用商品泵送砼。“如需采用少量现场搅拌砼，换算方法按总说明有关规定执行。

##### （二）毛石掺量

毛石砼中的毛石掺量，块形基础 20%，条形基础 15%，设计使用量不同时，其

毛石和砼用量可按比例调整，其他不变。

### **(三) 砼石子粒径规定**

- 1、装配式板类构件采用 15 毫米以内；
- 2、基础及道路采用 40 毫米以内；
- 3、其他构件和垫层采用 20 毫米以内。如设计有明确规定的按设计规定执行。

### **(四) 混凝土蒸气养护**

预制构件如采用蒸气养护时，每立方米构件增加的养护费，按市定额总站的有关规定执行。

### **五、砂浆计算**

本定额砼中的砂浆采用商品干粉砂浆。“如需采用少量现场现拌砂浆，换算方法按总说明有关规定执行。

### **六、砼标号、砂浆等级配的换算**

当工程项目中设计的砂浆, 石子粒料、砼强度等级等与定额项目规定不相符时, 可根据定额说明进行相应的换算. 在进行换算时, 应遵循“两种材料交换, 定额含量不变的原则”。

### **七、花式园路面层**

园林工程中的花式园路面层的工程内容按绿化工程第二章基础、垫层及楼地面工程相关定额子目执行。

# 工程量计算规则

## 一、工程量计算规定

### (一) 基础垫层计算

- 1、外墙按外墙中心线计算。
- 2、内墙按垫层净长度计算。
- 3、其他规定同楼地面计算。

### (二) 防潮层计算

1、地面与墙面连接处高在 50 厘米以内按展开面积合并并在平面定额内计算；超过 50 厘米，按立面防潮层定额执行。

2、立面防潮层外墙以外墙外围长度、内墙按净长度乘高计算（扣除 0.3 平方米以上孔洞所占面积）。

3、卷材防潮层，已包括刷冷底子油一遍和附加层工料在内。

4、防潮层工程量按主墙间净空面积以平方米计算；

防潮层工程量计算公式为：

$$A=L \times B$$

式中：A——底面防潮层面积（m<sup>2</sup>）；

L——主墙间净空长度（m）；

B——主墙间净空宽度（m）。

防潮层定额以其施工材料（防水砂浆、五层做法干粉砂浆、弹性体 SBS 改性沥青）、方法（防水砂浆、防水砂浆五层做法，弹性体 SBS 改性沥青防水）、位置（平面、立面）及其面积设项，防潮层按其施工材料、方法、位置的面积以平方米计算工程量，套用其相应定额项目。

5、立面防潮层工程量计算公式为：

$$A=L \times H$$

式中：A——立面防潮层面积（m<sup>2</sup>）；

L——立面防潮层长度（m），外墙按外围长度，内墙按净空长度（应扣除 0.3 m<sup>2</sup> 以上孔洞所占面积）；

H——立面防潮层高度（m），其高度必须大于 0.5m 方能计算立面防潮层，其高度小于 0.5 者其展开面积合并并在平面防潮定额内计算。

6、天（檐）沟防水层工程量计算式为：

$$A=L \times (2H+B)$$

式中： A——天（檐）沟防水层面积（m<sup>2</sup>）；

L——天（檐）沟防水层长度（m）；

H——天（檐）沟防水层高度（m）；

B——天（檐）沟防水层宽度（m）。

天（檐）沟防水层定额以其施工构造及其面积设项，天（檐）按其施工构造及其面积以平方米计算工程量，套用其相应定额项目。

### （三）找平层及楼地面面层计算

1、楼地面砂浆面层：

(1)应扣除地沟盖板、花池、假山等所占的面积。

(2)不扣除柱梁、间壁墙以及0.3平方米以内孔洞所占的面积。

(3)不增加门洞、空圈的开口部分面积。

2、整体面层、块料面层的混凝土、砂浆标号和面层抹灰砂浆的配合比、厚度不同，可以换算，但找平层、结合层的砂浆，除注明者外，均不得换算。

3、楼地面垫层工程量按其主体墙间面积乘以其厚度的体积以立方米计算。

楼地面垫层工程量计算式为：

$$V=A \times \delta$$

式中： V——楼地面垫层体积（m<sup>3</sup>）；

A——主墙间面积（m<sup>2</sup>）；

δ——楼地面垫层厚度（m）

基础及垫层定额以其施工材料（砂、人工及配砂、干铺碎石、碎砖、碎石、碎砖灌浆，毛石灌浆、混凝土有筋、混凝土无筋）及其体积设项，垫层按其施工材料及其体积以立方米计算工程量，套用其相应定额项目。

### （四）踢脚线计算

不扣除门洞及空圈处的长度，但洞口、空圈和垛的侧壁亦不增加。

### （五）明沟等计算

1、台阶与平台的划分以最上层踏步的平台外口减一个踏步宽为准。最上层踏步宽度以外部分，并入相应地面工程量内计算。

2、散水、明沟应扣除踏步、斜坡、花台等的长度。

3、散水坡、斜坡、台阶、明沟均已包括了土方、垫层、面层及沟壁。如垫层、面层的材料品种，含量与设计不同，可以换算，但土方量和人工、机械费一律不

调整。

4、散水坡工程量计算式为：

$$A=L \times B$$

式中：A——散水坡面积（m<sup>2</sup>）；

L——散水坡长度（m）；

B——散水坡宽度（m）。

5、混凝土斜坡工程量计算式为：

$$A=L \times B$$

式中：A——混凝土斜坡面积（m<sup>2</sup>）；

L——混凝土斜坡投影长度（m）；

B——凝土斜坡投影宽度（m）。

6、台阶工程量计算式为：

$$A=L \times B$$

式中：A——台阶面层投影面积（m<sup>2</sup>）；

L——台阶面层长度（m）；

B——台阶面层宽度（m）。

## （六）伸缩缝计算

1、伸缩缝项目适用于屋面、墙面及地面部分。

2、伸缩缝以延长米计算。如内外双面填缝者，工程量按双面计算。

3、伸缩缝定额以其施工位置（混凝土台阶、砖砌台阶）、饰面及其面积设项，台阶按其施工材料、饰面及其面积以平方米计算工程量，套用其相应定额项目。

4、各种伸缩缝除建筑油膏伸缩缝端面 3cm×2cm 外，其余各项断面均为 15cm×3cm 计算，如设计不同时，材料按此比例换算，人工不变。

## 二、工程量计算单位：

### （一）延长米单位

1、伸缩缝以延长米计算。

2、踢脚线以延长米计算。

3、明沟以延长米计算。

### （二）平方米单位

1、楼地面面层以平方米计算。

- 2、防潮层以平方米计算。
- 3、台阶、斜坡按水平投影面积，以平方米计算。
- 4、找平层以平方米计算。

### **(三) 立方米单位**

- 1、各种垫层，均以立方米计算。

## 第二章 基础、垫层及地面工程

### 1. 基础及垫层

工作内容：基层杂物清理、场内运输、滤层布裁割、铺设、边口固定。

定 额 编 号				02-2-1-1	02-2-1-2	02-2-1-3
项 目			单 位	排水沟滤层布铺设	基层滤层布铺设	表层无纺布铺设
				m	m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>
人 工	00110131	糙场工	工日	0.0660	0.0350	0.0350
		人工小计	工日	0.0660	0.0350	0.0350
材 料	03039911	聚乙烯塑料窗纱	m <sup>2</sup>	2.0860	1.1100	
	02310101	无纺布	m <sup>2</sup>			1.0650
		其他材料费	%	1.0000	1.0000	0.9800
机械	99130340	电动夯实机 250N·m	台班	0.0061	0.0032	0.0032

工作内容：1、2、筛土、浇水、拌合、铺设、找平、灌浆、震实、养护。

3、4、筛土、拌合、铺设、找平、震实。

定 额 编 号				02-2-1-4	02-2-1-5	02-2-1-6	02-2-1-7
项 目			单 位	碎石(碎砖)干铺	碎石(碎砖)灌浆	砂	碎石和砂
				m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	人工级配砂石 1:1.5
							m <sup>3</sup>
人 工	00110131	糙场工	工日	0.5720	0.9020		
	00110119	混凝土工	工日			0.5115	0.7812
		人工小计	工日	0.5720	0.9020	0.5115	0.7812
材 料	04090402	生石灰	t		0.0490		
	04050213	碎石 5~25	t	1.6500	1.6500		
	04070702	碎砖	t	1.6880	1.6880		
	04093503	粘土	t		0.1920		
	04030113	黄砂 中粗	t	0.4230		1.7080	1.0500
	34110101	水	m <sup>3</sup>		0.3000		0.2000
	04050215	碎石 5~40	t				0.9000
机械	99130340	电动夯实机 250N·m	台班	0.0752	0.1181	0.0537	0.0805

## 1. 基础及垫层

工作内容：1. 筛土、浇水、拌和、铺设、找平、混凝土搅拌、振捣、养护。2. 树穴内垃圾清理、另星砼拆除、松土、平整、余土外运、找平、压实。

定 额 编 号				02-2-1-8	02-2-1-9	02-2-1-10	02-2-1-11
项 目			单 位	毛石干铺	陶粒垫层	毛石灌浆	抛乱石
				m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>
人 工	00110119	混凝土工	工日	0.8500	0.4600	1.3320	0.7200
		人工小计	工日	0.8500	0.4600	1.3320	0.7200
材 料	80060111	干混砌筑砂浆 DM M5.0	m <sup>3</sup>			0.2700	
	04030113	黄砂 中粗	t	0.4090			
	04110507	块石 100~400	t	2.0130		2.0130	1.6830
	34110101	水	m <sup>3</sup>			0.3000	
	04070111	陶粒 0.3~5	t		0.7650		
机械	99130340	电动夯实机 250N·m	台班	0.0827		0.0550	

工作内容：筛土、浇水、拌合、铺设、找平、混凝土浇捣、养护。

定 额 编 号				02-2-1-12	02-2-1-13	02-2-1-14
项 目			单 位	毛石混凝土	混凝土（无筋）	混凝土（有筋）
				m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>
人 工	00110119	混凝土工	工日	1.2316	1.2657	1.5781
		人工小计	工日	1.2316	1.2657	1.5781
材 料	01010111	成型钢筋	t			0.0450
	03152544	镀锌铁丝 20#	kg			0.2000
	04110507	块石 100~400	t	0.2970		
	34110101	水	m <sup>3</sup>		0.5000	0.5000
	80210507	预拌混凝土（非泵送型） C10 粒径5-40	m <sup>3</sup>	0.8700		
	80210510	预拌混凝土（非泵送型） C15 粒径5-20	m <sup>3</sup>		1.0100	1.0100
机械	99050940	混凝土震捣器 平板式	台班	0.0535	0.0621	0.0621

## 2. 防潮层

工作内容：清理基层、调制砂浆、抹灰养护。

定 额 编 号				02-2-2-1	02-2-2-2	02-2-2-3	02-2-2-4
项 目			单 位	防水砂浆（平 面）	防水砂浆（立 面）	五层做法水泥 砂浆(平面)	五层做法水泥 砂浆(立面)
				m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>
人 工	00110125	防水工	工日	0.0964	0.1471	0.1847	0.2397
		人工小计	工日	0.0964	0.1471	0.1847	0.2397
材 料	13350101	防水粉	kg	0.5560	0.5790		
	80060312	干混地面砂浆 DS M20.0	m <sup>3</sup>	0.0202	0.0211	0.0162	0.0163
	34110101	水	m <sup>3</sup>	0.0380	0.0380	0.0380	0.0380
	80110601	素水泥浆	m <sup>3</sup>			0.0061	0.0061
机械	99091380	电动卷扬机 单快10kN	台班	0.0018	0.0027	0.0033	0.0043

工作内容：1、找平层分格缝嵌油膏、用喷火器加热、烘贴、改性沥青卷材（包括附加层）及收头嵌油膏等全部操作过程  
 2、清理基层、用喷火器加热、烘贴、改性沥青卷材（包括附加层）及收头嵌油膏等全部操作过程。  
 3、找平层分格缝嵌油膏、用喷火器加热、烘贴、改性沥青卷材（包括附加层）及收头嵌油膏等全部操作过程。

定 额 编 号				02-2-2-5	02-2-2-6	02-2-2-7
项 目			单 位	弹性体SBS改性沥青防水		
				平面	立面	天(檐)沟
				m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>
人 工	00110125	防水工	工日	0.0417	0.0628	0.0500
		人工小计	工日	0.0417	0.0628	0.0500
材 料	13354601	SBS弹性沥青防水胶	kg	0.2892	0.2892	0.3181
	13330601	SBS改性沥青防水卷材	m <sup>2</sup>	1.2629	1.1744	1.3892
	13351801	沥青防水油膏	kg	0.5545	0.0598	0.2579
	14390202	液化石油气	kg	0.2345	0.2699	0.6099
		其他材料费	%	0.1700	0.1700	0.1700

## 2. 防潮层

工作内容：找平层分格缝嵌油膏、用喷火器加热、烘贴、改性沥青卷材（包括附加层）及收头嵌油膏等全部操作过程。

定 额 编 号				02-2-2-8	02-2-2-9
项 目			单 位	弹性体SBS改性沥青防水	
				坡顶	圆形攒尖等异形屋面
				m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>
人 工	00110125	防水工	工日	0.0459	0.0542
		人工小计	工日	0.0459	0.0542
材 料	13354601	SBS弹性沥青防水胶	kg	0.3470	0.2892
	13330601	SBS改性沥青防水卷材	m <sup>2</sup>	1.5155	1.2629
	13351801	沥青防水油膏	kg	0.2814	0.2345
	14390202	液化石油气	kg	0.6654	0.5545
		其他材料费	%	0.1700	0.1700

工作内容：1、清理基层、铺豆石（绿豆石）等全部操作过程。  
2、3、4、清理基层、调配防水底油等全部操作过程。

定 额 编 号				02-2-2-10	02-2-2-11	02-2-2-12	02-2-2-13
项 目			单 位	屋面铺豆石 (绿豆石)	立面刷防水底 油粘砂粒	平立面单刷防 水底油	刷底油
				m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>
人 工	00110125	防水工	工日	0.0100	0.0630	0.0100	0.0060
		人工小计	工日	0.0100	0.0630	0.0100	0.0060
材 料	04030201	绿豆砂	kg	0.0098			
	13052901	防水底油	kg		2.0400	1.9300	0.4810
	04030113	黄砂 中粗	t		0.0047		
机 械	99091380	电动卷扬机 单快10kN	台班	0.0005	0.0027	0.0005	

## 2. 防潮层

工作内容：1. 清理基层、调制砂浆、抹灰养护。2. 熬制沥青玛蹄脂、配制和刷冷底子油一遍、铺设卷材。

定 额 编 号				02-2-2-14	02-2-2-15	02-2-2-16
项 目			单 位	刷防腐油		
				望板	檩木飞檐木楞木	木桩
				m <sup>2</sup>	m <sup>3</sup>	根
人 工	00110125	防水工	工日	0.0160	0.0080	0.0190
		人工小计	工日	0.0160	0.0080	0.0190
材料	13052801	防腐油	kg	0.3000	0.1800	0.4500

工作内容：1. 清理底层。2. 调制干粉砂浆、抹平、压实。

定 额 编 号				02-2-2-17	02-2-2-18
项 目			单 位	墙基防潮层	
				防水砂浆	
				厚2cm	每增减0.5cm
				m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>
人 工	00110125	防水工	工日	0.0652	0.0153
		人工小计	工日	0.0652	0.0153
材 料	13350201	防水浆	kg	0.5555	0.1349
	80060312	干混地面砂浆 DS M20.0	m <sup>3</sup>	0.0210	0.0051

### 3. 找平层

工作内容：1. 清理底层。2. 调制干粉砂浆、抹平、压实。3. 细石混凝土浇捣、养护。

定 额 编 号				02-2-3-1	02-2-3-2	02-2-3-3	02-2-3-4
项 目			单 位	干粉砂浆		钢筋混凝土	
				2厘米厚	每增减0.5厘米	4厘米厚	每增减0.5厘米
				m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>
人 工	00110123	抹灰工	工日	0.0744	0.0153	0.0920	0.0070
		人工小计	工日	0.0744	0.0153	0.0920	0.0070
材 料	01010151	成型冷拔钢筋	t			0.0011	
	03152546	镀锌铁丝 22#	kg			0.0150	
	80060311	干混地面砂浆 DS M15.0	m <sup>3</sup>	0.0202	0.0051		
	34110101	水	m <sup>3</sup>	0.0060		0.0520	0.0050
	80210516	预拌混凝土（非泵送型） C20 粒径5-16	m <sup>3</sup>			0.0404	0.0051
机 械	99091380	电动卷扬机 单快10kN	台班	0.0014	0.0010	0.0018	0.0010
	99050940	混凝土震捣器 平板式	台班			0.0010	

工作内容：1. 清理底层。2. 调制干粉砂浆、抹平、压实。3. 细石混凝土浇捣、养护。

定 额 编 号				02-2-3-5	02-2-3-6
项 目			单 位	细石混凝土	
				3厘米厚	每增减0.5厘米
				m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>
人 工	00110123	抹灰工	工日	0.0500	0.0080
		人工小计	工日	0.0500	0.0080
材 料	34110101	水	m <sup>3</sup>	0.0210	0.0050
	80210516	预拌混凝土（非泵送型） C20 粒径5-16	m <sup>3</sup>	0.0303	0.0051
机 械	99091380	电动卷扬机 单快10kN	台班	0.0010	0.0010
	99050940	混凝土震捣器 平板式	台班	0.0010	

## 4. 地面整体面层

工作内容：1. 挖土或填土，拍实底层，铺垫层，铺面、裁边、灌浆。2. 混凝土搅拌、捣固、养护。

定 额 编 号				02-2-4-1	02-2-4-2	02-2-4-3
项 目			单 位	毛石散水坡	平铺砖散水坡	
					砂浆灌缝	砂浆抹面
				m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>
人 工	00110123	抹灰工	工日	0.2598	0.2229	0.2412
		人工小计	工日	0.2598	0.2229	0.2412
材 料	80060312	干混地面砂浆 DS M20.0	m <sup>3</sup>			0.0238
	80060213	干混抹灰砂浆 DP M15.0	m <sup>3</sup>	0.0345	0.0034	
	04030113	黄砂 中粗	t		0.0526	0.0526
	04110512	块石 二片	t	0.2620		
	34110101	水	m <sup>3</sup>	0.0100	0.0010	0.0010
	04131734	蒸压灰砂砖 240×115×53	百块		0.3770	0.3770
		其他材料费	%	1.0000	1.0000	1.0000

## 4. 地面整体面层

工作内容：1、2、4、1.挖土或填土，拍实底层，铺垫层，铺面、裁边、灌浆。2.混凝土浇捣、养护。  
3、1.挖填土、底层拍实、裁边、铺设垫层、调制砂浆、抹面、压光。2.混凝土浇捣、养护。3.磨光、上蜡、剁斧斩假石面。

定 额 编 号				02-2-4-4	02-2-4-5	02-2-4-6	02-2-4-7
项 目		单 位	混凝土散水坡	混凝土斜坡	混凝土明沟	砖砌明沟	
			m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	m	砂浆抹面	
人 工	00110123	抹灰工	工日	0.3007	0.3408	0.2812	0.2501
		人工小计	工日	0.3007	0.3408	0.2812	0.2501
材 料	04050312	道碴 40~80	t	0.1785	0.2100		
	80210517	预拌混凝土（非泵送型） C20 粒径5-20	m <sup>3</sup>	0.0640	0.0810		
	80060213	干混抹灰砂浆 DP M15.0	m <sup>3</sup>			0.0100	
	05030102	一般木成材	m <sup>3</sup>	0.0011	0.0011	0.0015	
	80210509	预拌混凝土（非泵送型） C15 粒径5-16	m <sup>3</sup>			0.0590	
	03150101	圆钉	kg			0.0200	
	80060312	干混地面砂浆 DS M20.0	m <sup>3</sup>	0.0113	0.0174		0.0050
	80060111	干混砌筑砂浆 DM M5.0	m <sup>3</sup>				0.0100
	34110101	水	m <sup>3</sup>	0.0800	0.1600	0.0500	0.0600
	04271011	水泥下水嘴弯头 小号	个			0.1000	0.1000
	04131734	蒸压灰砂砖 240×115×53	百块				0.2700
		其他材料费	%	1.0000	1.0000	1.0000	0.9900

## 4. 地面整体面层

工作内容：1. 挖填土、底层拍实、裁边、铺设垫层、调制砂浆、抹面、压光。2. 混凝土浇捣、养护。3. 磨光、上蜡、剁斧斩假石面。

定 额 编 号				02-2-4-8	02-2-4-9
项 目			单 位	雨水进水口（平放）	雨水进水口（侧放）
				套	套
人 工	00110123	抹灰工	工日	1.1100	0.2713
		人工小计	工日	1.1100	0.2713
材 料	80060312	干混地面砂浆 DS M20.0	m <sup>3</sup>		0.0130
	04030113	黄砂 中粗	t	0.2180	
	36010131	路边雨水进水口	套	1.0000	1.0000
	35010703	木模板成材	m <sup>3</sup>	0.0020	
	04010111	水泥 32.5级	t	0.0550	
	04050213	碎石 5~25	t	0.1230	
	80210509	预拌混凝土（非泵送型） C15 粒径5-16	m <sup>3</sup>		0.0300
	04131734	蒸压灰砂砖 240×115×53	百块	1.4900	
		其他材料费	%	1.1100	
机械	99050790	挤压式灰浆搅拌机 400L	台班	0.0380	

## 4. 地面整体面层

工作内容：1. 调制砂浆、抹面、压光，混凝土浇捣、养护。2. 磨光、上蜡、剁斧斩假石面。

定 额 编 号				02-2-4-10	02-2-4-11	02-2-4-12
项 目			单 位	混凝土台阶水泥砂浆面	混凝土台阶斩假石面	混凝土台阶砂浆面
				m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>
人 工	00110123	抹灰工	工日	0.8384	2.2139	1.8971
		人工小计	工日	0.8384	2.2139	1.8971
材 料	80131011	白水泥白石屑浆 1:2	m <sup>3</sup>		0.0212	
	04050312	道渣 40~80	t	0.2390	0.2390	0.3290
	80060312	干混地面砂浆 DS M20.0	m <sup>3</sup>	0.0320		0.0347
	80060213	干混抹灰砂浆 DP M15.0	m <sup>3</sup>		0.0242	
	80060111	干混砌筑砂浆 DM M5.0	m <sup>3</sup>			0.0912
	34110101	水	m <sup>3</sup>	0.2600	0.2630	0.4000
	04010111	水泥 32.5级	t	0.4500	0.4500	
	80110601	素水泥浆	m <sup>3</sup>		0.0015	
	05030102	一般木成材	m <sup>3</sup>	0.0021	0.0021	
	80210516	预拌混凝土（非泵送型） C20 粒径5-16	m <sup>3</sup>			0.0303
	80210517	预拌混凝土（非泵送型） C20 粒径5-20	m <sup>3</sup>	0.1630	0.1630	
	03150101	圆钉	kg	0.0410	0.0410	
	04131734	蒸压灰砂砖 240×115×53	百块			2.3210
		其他材料费	%	1.0000	1.0000	1.0000

## 5. 地面块料面层

工作内容：1. 清理底层、调制砂浆。2. 刷水泥浆、砂浆抹面、压光。

定 额 编 号				02-2-5-1	02-2-5-2	02-2-5-3
项 目			单 位	水泥砂浆		
				2厘米厚	每增减0.5厘米	加浆随捣随抹
			m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	
人 工	00110123	抹灰工	工日	0.1880	0.0153	0.1230
		人工小计	工日	0.1880	0.0153	0.1230
材 料	80060311	干混地面砂浆 DS M15.0	m <sup>3</sup>	0.0216	0.0051	
	34110101	水	m <sup>3</sup>	0.0380		0.0320
	80010111	水泥砂浆 1:1	m <sup>3</sup>			0.0051
	80110601	素水泥浆	m <sup>3</sup>	0.0010		
		其他材料费	%	1.0000		
机 械	99091380	电动卷扬机 单快10kN	台班	0.0034	0.0010	0.0022
	99050790	挤压式灰浆搅拌机 400L	台班			0.0040

工作内容：1. 清理底层、调制砂浆、粉刷、压光。2. 水磨、清洗、上蜡。3. 敷设及粉刷踢脚线。

定 额 编 号				02-2-5-4	02-2-5-5
项 目			单 位	楼梯抹面	踢脚线干粉砂浆
				水泥砂浆	
			m <sup>2</sup> 投影面积	m	
人 工	00110123	抹灰工	工日	0.8503	0.0547
		人工小计	工日	0.8503	0.0547
材 料	04092402	大白粉	kg	0.3000	
	80060312	干混地面砂浆 DS M20.0	m <sup>3</sup>	0.0320	0.0015
	80060213	干混抹灰砂浆 DP M15.0	m <sup>3</sup>		0.0024
	80060211	干混抹灰砂浆 DP M5.0	m <sup>3</sup>	0.0101	
	80050122	混合砂浆 1:3:9	m <sup>3</sup>	0.0159	
	34110101	水	m <sup>3</sup>	0.0560	
	80110601	素水泥浆	m <sup>3</sup>	0.0015	
	80112101	纸筋石灰浆	m <sup>3</sup>	0.0028	
	14416201	羧甲基纤维素	kg	0.0070	
	其他材料费	%	1.0000	4.9800	
机 械	99091380	电动卷扬机 单快10kN	台班	0.0077	0.0010

## 6. 散水、明沟、斜坡、台阶

工作内容：1. 清理底层、调制砂浆、熬制玛蹄脂。2. 刷素水泥浆，砂浆找平。3. 铺贴结合层及贴块料面层、填缝、养护。

定 额 编 号				02-2-6-1	02-2-6-2	02-2-6-3	02-2-6-4
项 目			单 位	缸砖地面		马赛克面层	大理石面层
				防水底油粘结	水泥砂浆粘结		
				m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>
人 工	00110123	抹灰工	工日	0.6280	0.3854	0.5304	0.3348
		人工小计	工日	0.6280	0.3854	0.5304	0.3348
材 料	04011103	白水泥80°	t			0.1000	
	14311401	草酸	kg				0.0100
	08010261	大理石饰面板 1000×1000×20	m <sup>2</sup>				1.0100
	13052901	防水底油	kg	1.1300			
	80060213	干混抹灰砂浆 DP M15.0	m <sup>3</sup>		0.0202	0.0202	0.0202
	07050723	红缸砖 150×150	块	43.6000	43.6000		
	14030501	煤油	kg				0.0400
	13011001	清油	kg				0.0050
	14050111	溶剂油 200#	kg				0.0050
	34110101	水	m <sup>3</sup>		0.0300	0.0260	0.0300
	80010111	水泥砂浆 1:1	m <sup>3</sup>		0.0051	0.0051	0.0051
	80110601	素水泥浆	m <sup>3</sup>		0.0010	0.0010	0.0010
	07070111	陶瓷锦砖（马赛克） 15小方	m <sup>2</sup>			1.0100	
	14091421	硬白蜡	kg				0.0270
		其他材料费	%	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
机 械	99091380	电动卷扬机 单快10kN	台班	0.0056	0.0035	0.0048	0.0031
	99050790	挤压式灰浆搅拌机 400L	台班	0.0103			

## 7. 伸缩缝

工作内容：1、2、1.清理基层。2.木砖加工，浸油及预埋。3.麻丝填缝。

3、1.清理基层，熬制石油沥青。2.木砖加工，浸油及预埋。3.石油沥青麻丝填缝。

定 额 编 号				02-2-7-1	02-2-7-2	02-2-7-3
项 目			单 位	油浸麻丝（平面）	油浸麻丝（立面）	油浸木丝板
				m	m	m
人 工	00110123	抹灰工	工日	0.0940	0.1390	0.0480
		人工小计	工日	0.0940	0.1390	0.0480
材 料	02290701	线麻	kg	0.5500	0.5500	
	13052801	防腐油	kg	2.0400	2.0400	1.2800
	05150112	木丝板 δ 25	m <sup>2</sup>			0.1570
机械	99050790	挤压式灰浆搅拌机 400L	台班	0.0051	0.0076	0.0026

工作内容：1、1.清理基层。2.木砖加工，浸油及预埋。3.麻丝填缝。

2、1.清理基层，熬制石油沥青。2.木砖加工，浸油及预埋。3.石油沥青麻丝填缝。

定 额 编 号				02-2-7-4	02-2-7-5
项 目			单 位	石灰麻刀（平面）	石灰麻刀（立面）
				m	m
人 工	00110123	抹灰工	工日	0.0730	0.0930
		人工小计	工日	0.0730	0.0930
材 料	13052801	防腐油	kg	0.6500	0.6500
	13330301	防水卷材	m <sup>2</sup>	0.1710	0.1710
	02291101	麻刀	kg	1.0800	1.0800
	04090402	生石灰	t	0.0018	0.0018
机械	99050790	挤压式灰浆搅拌机 400L	台班	0.0039	

## 7. 伸缩缝

工作内容：1. 清理基层、熬制沥青，拌制沥青砂浆。2. 刷防腐油剂、铁皮盖面，加工安装。

定 额 编 号				02-2-7-6	02-2-7-7	02-2-7-8
项 目			单 位	铁皮盖面（平面）	铁皮盖面（立面）	建筑油膏
				m	m	m
人 工	00110123	抹灰工	工日	0.1720	0.0940	0.0730
		人工小计	工日	0.1720	0.0940	0.0730
材 料	01290620	镀锌薄钢板 $\delta \geq 0.9$	m <sup>2</sup>	0.5930	0.2600	
	13052801	防腐油	kg	0.1110	0.0340	
	13350401	建筑油膏	kg			1.0350
	35010703	木模板成材	m <sup>3</sup>	0.0069	0.0025	
	13352101	水性丙烯酸密封膏	kg			0.0680
	03131831	松香焊锡丝	kg	0.0190	0.0080	
	03150101	圆钉	kg	0.0210	0.0030	
		其他材料费	%	1.0000	1.0000	1.0000

## 第三章 砌筑工程



## 第三章 砌筑工程

### 说 明

#### 一、包括范围：

本章定额共四节内容组成，其中包括砖砌体和毛石砌体两大部分。

#### (一)、砖砌体

砖砌体部分包括砖基础、砖墙、砖柱、砖空斗墙、砖空花墙以及其他砖砌体等内容组成。

#### (二)、毛石砌体

毛石砌体部分包括：毛石基础、毛石砌体、毛石柱、蘑菇石墙、景石墙等内容组成。

#### 二、基础和墙身的划分界限

有台明的以室内地坪为界，无台明的以室外地坪为界，以下为基础，台明墙按墙身计算。围墙、景石墙、挡土墙以室外地坪为界，以下为基础。

#### 三、基础计算

砖基础不分内墙、外墙，按基础横断面积乘以基础长度计算。基础横断面积按设计图纸计算。外墙基础长度按外墙中心线长度计算；内墙基础按内墙净长计算。

内、外基础大放脚 T 型接头处的重叠部分以及单个面积在 0.3M<sup>2</sup> 以内孔洞不扣除。超过 0.3M<sup>2</sup> 以内孔洞予以扣除。

砖基础定额以其砌筑体积设项，砖基础按其砌筑体积以立方米计算工程量，套用其相应定额项目。

毛石独立柱基并入毛石墙基础定额。

#### 四、砖砌内墙计算

用于分隔建筑物每层的内部空间，可能是承重墙，或者是非承重墙的隔墙，称内墙，因采用灰砂砖砌筑，故称砖砌内墙。

砖砌内墙定额以其砌筑墙体厚度及其体积设项，砖砌内墙按其砌筑墙体厚度及其体积以立方米计算工程量，套用其相应定额项目。

## 五、砖砌外墙

在建筑物或构筑物中，用来挡风、遮阳、避雨、防寒、隔热及吸声的结构，包括通常所指承重或非承重的外墙。

砖砌外墙定额以其砌筑墙体厚度及其体积设项，砖砌外墙按其砌筑墙体厚度及其体积以立方米计算工程量，套用其相应定额项目。

## 六、砖规格

定额中的砖规格是以灰砂砖 240×115×53 毫米及灰砂砖 216×105×43 毫米为准。墙身厚度计算规定：半砖墙以砖宽、一砖墙以砖长，一砖以上按砖间加 1 厘米灰缝计算。

## 七、砌体厚度：

计算砖墙体积时，砖结构以灰砂砖 240×115×53 毫米及灰砂砖 216×105×43 毫米为准，其厚度规定如下：

砖规格	单位	$\frac{1}{4}$ 砖	$\frac{1}{2}$ 砖	$\frac{3}{4}$ 砖	1 砖	$1\frac{1}{4}$ 砖	$1\frac{1}{2}$ 砖	2 砖	备注
240×115×53	毫米	53	115	178	240	303	365	490	标准砖
216×105×43	毫米	43	105	158	216	269	331	442	八五砖

## 八、砂浆标号：

砌体中砂浆标号，如与设计规定不同时，应根据设计规定的标号计算，但人工和砂浆数量不变。除砖圈梁外钢筋砖过梁及砖，比墙身提高砂浆标号因素，已综合考虑在定额内，不另增加。

## 九、定额换算：

1、圆弧形墙的圆弧形部分按相应子目每立方米增加人工；灰砂砖 240×115×53 毫米 0.16 工，灰砂砖 216×105×43 毫米 0.18 工。

2、半砖墙若用木筋加固者，每立方米增加木材 0.05 立方米。

3、砌弧形墙其弧形部分每立方米增加人工 15%，砖 5%。

4、砌体内各种异性洞，每米洞口周长灰砂砖 240×115×53 毫米砌体增加人工 0.25 工日，砖 10 块；灰砂砖 216×105×43 毫米砌体增加人工 0.28 工，砖 14 块。

5、配合安装砖抛方、砖博风，按每米抛方、砖博风增加人工 0.1 工日（安装抛方、博风人工按相应定额另计）。

6、 砖屏风每立方米增加人工 0.2 工。

7、云墙每米增加人工 0.3 工日。

8、围墙按外墙定额执行。

### 十、女儿墙计算

房屋外墙高出屋面的矮墙称女儿墙。是屋面与外墙交接处理的一种方式，作为屋顶上的栏杆或房屋外形里面处理的一种措施。

女儿墙执行外墙定额以体积立方米计算其工程量。

### 十一、砖柱计算

砖柱套用定额时，将柱身工程量和柱基大放脚的工程量，合并起来套用砖柱定额。

计算工程量时，可分开计算，然后相加。

砖柱定额以其砌筑截面形状（圆形、方形）以及体积设项，砖柱按其砌筑截面形状及其体积以立方米计算工程量，套用其相应定额项目。

### 十二、空斗墙计算

一斗一卧墙又称一斗眠墙，是一皮斗砖层与一皮眠砖层相隔砌筑而成。

三斗一卧墙又称三斗一眠墙，是三皮斗砖层与一皮眠砖层相隔砌筑而成。

一斗一卧墙与三斗一卧墙的根本区别是每次相隔中少二斗或多二斗。

单顶全斗墙又称单丁无眠斗墙、双顶全斗墙又称双丁无眠斗墙，均属无眠斗墙。

空斗墙定额以其砌筑方式（一斗一卧、三斗一卧、单顶全斗墙、双顶全斗墙）及其体积设项。空斗墙按其砌筑方式及其体积以立方米计算工程量，套用其相应定额项目。

### 十三、空花墙计算

空花墙又称漏砖墙，苏州、上海一带称花墙洞。北方称花砖墙、透空砖墙。因为这种墙好像有避外隐内的意义。一般组砌成漏砖式、菱花漏墙式、条环式等数十种。

空花墙定额以其砌筑外形体积设项，空花墙按其砌筑外形体积（含透空部分）已

立方米计算工程量，套用其相应定额项目。

#### 十四、小型砌体计算

指砌筑量较少的砌体、同时技术要求要高一些，如花台、花池、毛石墙的门窗立边、窗台虎头砖等称为小型砌体。

小型砌体定额以其砌筑砌体体积设项，小型砌体按其砌筑体积以立方米计算工程量，套用其相应定额项目。

#### 十五、城砖墙计算

采用城墙砖砌筑的墙体称定额城墙砖。

城砖规格（mm）和名称有：

澄浆城砖，规格为 $470 \times 240 \times 120$ ；停泥城砖，规格为 $470 \times 240 \times 240$ ，大大城样砖，规格为 $480 \times 120 \times 130$ ；二城样砖，规格为 $440 \times 220 \times 110$ 等。

本定额采用 $402 \times 200 \times 65$ 规格的城砖。

城砖墙定额以其砌筑体积设项，城砖墙按其砌筑体积以立方米计算工程量，套用其相应定额项目。

#### 十六、空斗墙计算

空斗墙按外形体积以立方米计算。计算规则与实砌砖墙相同。墙角、门、窗洞口立边、内外墙节点、钢筋砖过梁、砖碇、混凝土楼板下、楼地面踢脚线外、山尖和屋檐处的实砌砖，已包括在定额内，不另计算，但钢筋砖圈梁及附墙垛（柱）实砌部分应按相应项目另行计算。

#### 十七、石墙到顶计算

石墙按单面清水考虑，双面清水人工乘系数 1.25，双面混水人工乘系数 0.90。

圆弧形墙的弧形部分每立方米增加人工 0.14 工。

护坡高度超过 3.6 米者，人工乘系数 1.55。

毛石砌筑的内墙、外墙以及围墙均按石墙到顶定额执行。

毛石砌体工程量按其砌筑体积以立方米计算。

石墙到顶定额以其砌筑体积设项，石墙到顶定额按其砌筑体积以立方米计算工程量，套用其相应定额项目。

#### 十八、窗台下石墙计算

地沟、水池、小型砖砌体按窗台下石墙计算。

窗户下所砌的石墙体，称窗台下石墙。窗台下石墙砌体工程量按其砌筑体积以立方米计算。

窗台下石墙定额以其砌筑体积设项，窗台下石墙按其砌筑体积以立方米计算工程量，套用其相应定额项目。

### 十九、挡土墙计算

挡土墙是为防止土体滑坡和坍塌的构筑物。主要承受土的侧压力及挡土墙附近地面上的荷载。如路堤旁的挡土墙、支挡建筑物周围填土的挡土墙。挡土墙按形式不同一般分为重力式、悬臂式、扶壁式和锚杆式四种。常用砖石、混凝土及钢筋混凝土等材料建成。

挡土墙工程量按长度乘以截面积以体积计算。

毛石挡土墙定额以其砌筑体积设项，毛石挡土墙按其砌筑体积以立方米计算，套用其相应定额项目。

### 二十、毛石砌筑独立柱计算

主要承受轴向压力和弯矩的长条形构件，一般为竖直的，用以支撑梁、屋架、楼板等，也可用于墙体内或墙体侧面，用以加围墙体或从侧面支撑墙体，通常用木材、砖石、钢材、钢筋混凝土等制成。本定额为独立柱是采用毛石材料砌筑的独立柱。

毛石独立柱工程量按其砌筑体积以立方米计算。

毛石独立柱定额以其砌筑体积设项，毛石独立柱按其砌筑体积以立方米计算工程量，套用其相应定额项目。

### 二十一、毛石护坡计算

路基、堤坝及河渠等边坡坡面的防护层。用以防止边坡被风雨、水和流水所破坏。常用草皮、瓦石、块石、混凝土等铺筑而成。

毛石护坡以护坡面积乘以厚度以体积计算。

护坡高度超过 3.6m 者，人工乘系数 1.15。

护坡定额以其砌筑方式（干砌、浆砌）及其体积设项，护坡按其砌筑方式及其体积以立方米计算工程量，套用其相应定额项目。

### 二十二、景石墙计算

景石墙是为了观景在围墙上砌些呈花瓶墙，也有什锦墙之称，如意、寿桃之

类透空窗称观景墙。采用毛石砌筑称景石墙，采用砖材砌筑称砖墙。

本定额为景石墙，景石墙工程量按景石墙长度乘以横断面积以立方米计算。

景石墙定额以其砌筑墙体规格（厚 30 cm、厚 40 cm）及其体积设项，景石墙按其砌筑墙体规格及其体积以立方米计算工程量，套用其相应定额项目。

### 二十三、蘑菇石墙计算

蘑菇石又称平口荒包石或平口麻点石，采用蘑菇石砌筑的墙体称蘑菇石墙。

定额中的蘑菇石按半成品考虑，其工程量按其砌筑体积以立方米计算。

蘑菇石墙定额以其砌筑体积设项，蘑菇石墙按其砌筑体积以立方米计算工程量，套用其相应定额项目。

附表一

砖墙基大放脚折算高度及面积表

单位：平方米

大放脚 层数	各种墙基厚度的折算高度（米）							大放脚面积 （平方米）
	放脚形式	0.115	0.180	0.240	0.365	0.490	0.615	
一	等高式	0.137	0.087	0.066	0.043	0.032	0.026	0.01575
	间隔式	0.137	0.087	0.066	0.043	0.032	0.026	0.01575
二	等高式	0.411	0.262	0.197	0.013	0.096	0.077	0.04725
	间隔式	0.342	0.219	0.164	0.108	0.080	0.064	0.03938
三	等高式	0.822	0.525	0.394	0.269	0.193	0.154	0.09450
	间隔式	0.685	0.437	0.328	0.216	0.161	0.128	0.07875

附表二

砖柱基础大放脚增加体积表

单位：立方米

类型	砖柱水平断面	放 脚 层 数					
		一层	二层	三层	四层	五层	六层
间隔式	240×240	0.010	0.028	0.062	0.110	0.179	0.270
	240×365	0.012	0.033	0.071	0.126	0.203	0.302
	365×365	0.014	0.038	0.081	0.141	0.227	0.334
	365×490	0.015	0.043	0.091	0.157	0.250	0.367
	490×490	0.017	0.048	0.101	0.173	0.274	0.400
	490×615	0.019	0.053	0.111	0.189	0.298	0.432
	615×615	0.021	0.057	0.121	0.204	0.321	0.464
	615×740	0.023	0.062	0.130	0.220	0.345	0.497
	740×740	0.025	0.067	0.140	0.236	0.368	0.529
等高式	240×240	0.010	0.033	0.073	0.135	0.222	0.338
	240×365	0.012	0.038	0.085	0.154	0.251	0.379
	365×365	0.014	0.044	0.097	0.174	0.281	0.421
	365×490	0.015	0.050	0.108	0.194	0.310	0.462
	490×490	0.017	0.056	0.120	0.213	0.340	0.503
	490×615	0.019	0.062	0.132	0.233	0.369	0.545
	615×615	0.021	0.068	0.144	0.253	0.399	0.586
	615×740	0.023	0.074	0.156	0.273	0.429	0.627
	740×740	0.025	0.080	0.167	0.292	0.458	0.669

## 工程量计算规则

### 一、工程量计算规定：

(一)、【**墙基和墙体分界**】基础与墙身的划分以设计室内地坪（±0.000）为界，设计室内地坪以下为基础。砖砌围墙、台明等构筑物以设计室外地坪为界。

(二)、【**孔洞扣除**】通过墙基、墙身的孔洞或其它空洞的面积，每个在 0.3 平方米以内者不予扣除，如超过 0.3 平方米者，应予以扣除。

(三)、【**实体扣除**】计算墙身体积时

1、应扣除门窗洞口（门、窗框外围面积，下同）、过人洞、空圈、嵌入墙身的木柱、木梁、木枋、钢筋混凝土柱梁、圈梁及板头等所占体积。

2、不扣除嵌入墙身的钢筋、铁件、螺丝洞和钢砼梁头、梁垫、木屋架头、桁条垫块、木楞头、出沿椽、木砖、门窗走头、半砖墙的木筋及伸入墙内的暖气片，壁龛等体积。

3、不增加突出墙身的门、窗套、窗台虎头砖、压顶线、山墙泛水槽和腰线（在三皮砖以下者）等体积。

4、不另计算空斗墙中墙角、门、窗洞口立边、内外墙节点、钢筋砖过梁、砖紃、混凝土楼板下，楼地面踢脚线外，山尖和屋檐处的实砌砖，已包括在定额内。

(四)、【**砌体和小摆设**】

1、小形砌体系指依附于主体结构的，带有填充性质的零星砌体。

2、园林小摆设系指相对独立的，带有装饰性质的零星砌体，例：花瓶、花盆、座凳及小型花坛，水池等。

(五)、【**檐高高度**】檐高高度按设计室外地坪至檐口滴水高度计算。

(六)、【**砖基础计算**】砖基础体积的计算规定如下：

1、外墙墙基的长度按外墙中心线长度计算。

2、内墙墙基的长度按内墙净长计算。

3、地龙墙，地楞砖墩按墙基定额执行。

(七)、【**砖砌体计算**】砖墙身体积的计算规定如下：

1、外墙墙身和女儿墙按外墙中心线长度计算。女儿墙工程量并入外墙计算。

2、内墙墙基的长度按内墙净长计算，高度按图示尺寸计算。

3、沿口外墙高度的计算规定：沿口外墙高度算至其中心线的屋面板或椽子顶面，但如内外有天棚（天花、轩）及其沿口桁条起承重作用者，沿墙高度算至天棚以上 19 厘米。沿口挑沿砖并入墙计算。

4、山墙部分的工程量由设计室内地坪至山头二分之一的高度计算。

（八）、【空斗墙计算】空斗墙按外形体积以立方米计算。计算规则与实砌墙同。钢筋砖统圈梁及附墙垛（柱）、压顶（屋顶墙脊另算）和腰线应并入墙身内计算。

（九）、【空花墙计算】空花墙按面积计算，其透空部分面积不予扣除。

（十）、【柱基础计算】柱基合并并在柱身内计算。

（十一）、【其它砌体计算】

1、砖砌体内钢筋加固，按图示尺寸，以吨计算。

2、其它砌体均按图示尺寸，以立方米计算。

## 二、工程量计算式

（一）砖基础工程量按以下公式计算

$$V=L*A$$

式中 V=砖基础体积 (M3)

L=砖基础长度 (M)

A=砖基础横断面积 (M2)

（二）砖砌内墙工程量按以下公式计算

$$V=[A-(M+C)*B-(QL+GL+Z)]$$

式中 V=砖砌内墙体积 (M3)

A=砖砌内墙面积 (M2)

M=内墙中门框面积 (M2)

C=内墙中窗框面积 (M2)

B=内墙厚度 (M)

QL=内墙中圈梁体积 (M3)

GL=内墙中过梁体积 (M3)

（三）砖砌外墙工程量按以下公式计算

$$V=[A-(M+C)*B-(QL+GL+Z)]$$

式中  $V$ =砖砌外墙体积 (M3)

$A$ =砖砌外墙面积 (M2)

$M$ =外墙中门框面积 (M2)

$C$ =外墙中窗框面积 (M2)

$B$ =外墙厚度 (M)

$QL$ =外墙中圈梁体积 (M3)

$GL$ =外墙中过梁体积 (M3)

$Z$ =外墙中柱体积 (M3)

(四)、挡土墙工程量按以下公式计算。

$$V=L \times A$$

式中  $V$ ——挡土墙体积 (m<sup>3</sup>);

$L$ ——挡土墙长度 (m);

$A$ ——挡土墙截面积 (m<sup>2</sup>):

$$A=b+B/H \times 1/2$$

其中  $b$ ——挡土墙上底宽度 (m);

$B$ ——挡土墙下底宽度 (m);

$H$ ——挡土墙高度 (m)。

(五) 毛石护坡工程量按以下公式计算

$$V=A \times \delta$$

式中  $V$ ——护坡体积 (m<sup>3</sup>);

$A$ ——护坡展开面积 (m<sup>2</sup>);

$\delta$ ——护坡厚度 (m)。

### 三、 工程量计算单位

本章工程量计算单位均为立方米。

### 第三章 砌筑工程

#### 1. 砖基础、砖墙

工作内容：1. 调运、铺砂浆、运砖(基础包括清基槽及基坑)。2. 安装砌体内钢筋、预制过梁板、垫块。3. 砖过梁、砖平拱模板制、安、拆。4. 砌窗台虎头砖、腰线、门窗套。

定 额 编 号				02-3-1-1	02-3-1-2
项 目				砖基础	
				灰砂砖	
				240×115×53	220×105×43
				m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>
人 工	00110131	糙场工	工日	1.2308	1.3690
		人工小计	工日	1.2308	1.3690
材 料	80060111	干混砌筑砂浆 DM M5.0	m <sup>3</sup>	0.2430	0.2790
	34110101	水	m <sup>3</sup>	0.1000	0.1000
	04131732	蒸压灰砂砖 220×105×43	百块		7.5400
	04131734	蒸压灰砂砖 240×115×53	百块	5.2700	
机 械	99091380	电动卷扬机 单快10kN	台班	0.0109	0.0109

工作内容：1. 调运、铺砂浆、运砖(基础包括清基槽及基坑)。2. 安装砌体内钢筋、预制过梁板、垫块。3. 砖过梁、砖平拱模板制、安、拆。4. 砌窗台虎头砖、腰线、门窗套。

定 额 编 号				02-3-1-3	02-3-1-4	02-3-1-5	02-3-1-6
项 目				砖砌内墙			
				灰砂砖1/4砖		灰砂砖1/2砖	
				240×115×53	220×105×43	240×115×53	220×105×43
				m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>
人 工	00110131	糙场工	工日	2.8592	3.1731	1.9648	2.1750
		人工小计	工日	2.8592	3.1731	1.9648	2.1750
材 料	80060111	干混砌筑砂浆 DM M5.0	m <sup>3</sup>	0.1250	0.1440	0.2000	0.2300
	34110101	水	m <sup>3</sup>	0.1200	0.1100	0.1100	0.1100
	04131732	蒸压灰砂砖 220×105×43	百块		8.7500		8.0100
	04131734	蒸压灰砂砖 240×115×53	百块	6.1200		5.6000	
机 械	99091380	电动卷扬机 单快10kN	台班	0.0482	0.0482	0.0337	0.0482

## 1. 砖基础、砖墙

工作内容：1. 调运、铺砂浆、运砖(基础包括清基槽及基坑)。2. 安装砌体内钢筋、预制过梁板、垫块。3. 砖过梁、砖平拱模板制、安、拆。4. 砌窗台虎头砖、腰线、门窗套。

定 额 编 号				02-3-1-7	02-3-1-8	02-3-1-9	02-3-1-10
项 目				砖砌内墙			
				灰砂砖3/4砖		灰砂砖1砖	
				240×115×53	220×105×43	240×115×53	220×105×43
				m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>
人 工	00110131	糙场工	工日	2.0280	2.2472	1.7234	1.9120
		人工小计	工日	2.0280	2.2472	1.7234	1.9120
材 料	80060111	干混砌筑砂浆 DM M5.0	m <sup>3</sup>	0.2210	0.2540	0.2350	0.2700
	34110101	水	m <sup>3</sup>	0.1100	0.1100	0.1100	0.1100
	04131732	蒸压灰砂砖 220×105×43	百块		7.7900		7.6200
	04131734	蒸压灰砂砖 240×115×53	百块	5.4500		5.3300	
机械	99091380	电动卷扬机 单快10kN	台班	0.0347	0.0347	0.0446	0.0446

工作内容：1. 调运、铺砂浆、运砖(基础包括清基槽及基坑)。2. 安装砌体内钢筋、预制过梁板、垫块。3. 砖过梁、砖平拱模板制、安、拆。4. 砌窗台虎头砖、腰线、门窗套。

定 额 编 号				02-3-1-11	02-3-1-12
项 目				砖砌内墙	
				灰砂砖1砖以上	
				240×115×53	220×105×43
				m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>
人 工	00110131	糙场工	工日	1.6688	1.8468
		人工小计	工日	1.6688	1.8468
材 料	80060111	干混砌筑砂浆 DM M5.0	m <sup>3</sup>	0.2490	0.2860
	34110101	水	m <sup>3</sup>	0.1100	0.1100
	04131732	蒸压灰砂砖 220×105×43	百块		7.5200
	04131734	蒸压灰砂砖 240×115×53	百块	5.2600	
机械	99091380	电动卷扬机 单快10kN	台班	0.0434	0.0434

## 1. 砖基础、砖墙

工作内容：1. 调运、铺砂浆、运砖(基础包括清基槽及基坑)。2. 安装砌体内钢筋、预制过梁板、垫块。3. 砖过梁、砖平拱模板制、安、拆。4. 砌窗台虎头砖、腰线、门窗套。

定 额 编 号				02-3-1-13	02-3-1-14	02-3-1-15	02-3-1-16
项 目				砖砌外墙			
				灰砂砖1/2砖		灰砂砖3/4砖	
				240×115×53	220×105×43	240×115×53	220×105×43
				m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>
人 工	00110131	糙场工	工日	2.0928	2.3227	2.1366	2.3656
		人工小计	工日	2.0928	2.3227	2.1366	2.3656
材 料	80060111	干混砌筑砂浆 DM M5.0	m <sup>3</sup>	0.2060	0.2370	0.2250	0.2590
	34110101	水	m <sup>3</sup>	0.1100	0.1100	0.1100	0.1100
	04131732	蒸压灰砂砖 220×105×43	百块		8.0100		7.8100
	04131734	蒸压灰砂砖 240×115×53	百块	5.6000		5.4600	
机械	99091380	电动卷扬机 单快10kN	台班	0.0352	0.0352	0.0364	0.0728

工作内容：1. 调运、铺砂浆、运砖(基础包括清基槽及基坑)。2. 安装砌体内钢筋、预制过梁板、垫块。3. 砖过梁、砖平拱模板制、安、拆。4. 砌窗台虎头砖、腰线、门窗套。

定 额 编 号				02-3-1-17	02-3-1-18	02-3-1-19	02-3-1-20
项 目				砖砌外墙			
				灰砂砖1砖		灰砂砖 1 1/2砖	
				240×115×53	220×105×43	240×115×53	220×105×43
				m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>
人 工	00110131	糙场工	工日	1.7618	1.9500	1.7618	1.9451
		人工小计	工日	1.7618	1.9500	1.7618	1.9451
材 料	80060111	干混砌筑砂浆 DM M5.0	m <sup>3</sup>	0.2400	0.2760	0.2400	0.2910
	34110101	水	m <sup>3</sup>	0.1100	0.1100	0.1100	0.1100
	04131732	蒸压灰砂砖 220×105×43	百块		7.6500		7.6100
	04131734	蒸压灰砂砖 240×115×53	百块	5.3500		5.3200	
机械	99091380	电动卷扬机 单快10kN	台班	0.0456	0.0456	0.0456	0.0456

## 1. 砖基础、砖墙

工作内容：1. 调运、铺砂浆、运砖(基础包括清基槽及基坑)。2. 安装砌体内钢筋、预制过梁板、垫块。3. 砖过梁、砖平拱模板制、安、拆。4. 砌窗台虎头砖、腰线、门窗套。

定 额 编 号				02-3-1-21	02-3-1-22
项 目			单 位	砖砌外墙	
				灰砂砖2砖及2砖以上	
				240×115×53	
				m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>
人 工	00110131	糙场工	工日	1.6859	1.8632
		人工小计	工日	1.6859	1.8632
材 料	80060111	干混砌筑砂浆 DM M5.0	m <sup>3</sup>	0.2580	0.2970
	34110101	水	m <sup>3</sup>	0.1100	0.1100
	04131734	蒸压灰砂砖 240×115×53	百块	5.2800	7.5500
机械	99091380	电动卷扬机 单快10kN	台班	0.0456	0.0456

## 2. 砖柱、空斗墙、空花墙、填充墙

工作内容：1. 调运、铺砂浆、运砖(基础包括清基槽及基坑)。2. 安装砌体内钢筋、预制过梁板、垫块。3. 砖过梁、砖平拱模板制、安、拆。4. 砌窗台虎头砖、腰线、门窗套。

定 额 编 号				02-3-2-1	02-3-2-2	02-3-2-3	02-3-2-4
项 目				砖柱			
				矩形		圆形	
				灰砂砖240×115×53	灰砂砖220×105×43	灰砂砖240×115×53	灰砂砖220×105×43
				m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>
人 工	00110131	糙场工	工日	2.4347	2.7033	2.7949	3.1022
		人工小计	工日	2.4347	2.7033	2.7949	3.1022
材 料	80060111	干混砌筑砂浆 DM M5.0	m <sup>3</sup>	0.2310	0.2660	0.2610	0.3000
	34110101	水	m <sup>3</sup>	0.1100	0.1100	0.1500	0.1500
	04131732	蒸压灰砂砖 220×105×43	百块		7.6600		9.7400
	04131734	蒸压灰砂砖 240×115×53	百块	5.4300		6.8100	
机 械	99091380	电动卷扬机 单快10kN	台班	0.0415	0.0415	0.0475	0.0475

工作内容：1. 调运、铺砂浆、运砖(基础包括清基槽及基坑)。2. 安装砌体内钢筋、预制过梁板、垫块。3. 砖过梁、砖平拱模板制、安、拆。4. 砌窗台虎头砖、腰线、门窗套。

定 额 编 号				02-3-2-5	02-3-2-6	02-3-2-7	02-3-2-8
项 目				空斗墙			
				一斗一卧		三斗一卧	
				灰砂砖240×115×53	灰砂砖220×105×43	灰砂砖240×115×53	灰砂砖220×105×43
				m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>
人 工	00110131	糙场工	工日	1.3550	1.4982	1.3599	1.5037
		人工小计	工日	1.3550	1.4982	1.3599	1.5037
材 料	80060111	干混砌筑砂浆 DM M5.0	m <sup>3</sup>	0.1380	0.1590	0.1230	0.1420
	34110101	水	m <sup>3</sup>	0.0900	0.0900	0.0900	0.0800
	05030102	一般木成材	m <sup>3</sup>	0.0010	0.0010	0.0010	0.0010
	03150101	圆钉	kg	0.0100	0.0100	0.0100	0.0100
	04131732	蒸压灰砂砖 220×105×43	百块		6.2300		5.8200
	04131734	蒸压灰砂砖 240×115×53	百块	4.3600		4.3600	
机 械	99091380	电动卷扬机 单快10kN	台班	0.0347	0.0347	0.0347	0.0347

## 2. 砖柱、空斗墙、空花墙、填充墙

工作内容：1. 调运、铺砂浆、运砖(基础包括清基槽及基坑)。2. 安装砌体内钢筋、预制过梁板、垫块。3. 砖过梁、砖平拱模板制、安、拆。4. 砌窗台虎头砖、腰线、门窗套。

定 额 编 号				02-3-2-9	02-3-2-10	02-3-2-11	02-3-2-12
项 目				空斗墙			
				单项全斗墙		双项全斗墙	
				灰砂砖240×115×53	灰砂砖220×105×43	灰砂砖240×115×53	灰砂砖220×105×43
				m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>
人 工	00110131	糙场工	工日	1.3438	1.4883	1.3573	1.5008
		人工小计	工日	1.3438	1.4883	1.3573	1.5008
材 料	80060111	干混砌筑砂浆 DM M5.0	m <sup>3</sup>	0.1110	0.1280	0.1310	0.1510
	34110101	水	m <sup>3</sup>	0.0080	0.0800	0.0080	0.0800
	05030102	一般木成材	m <sup>3</sup>	0.0010	0.0010	0.0010	0.0010
	03150101	圆钉	kg	0.0100	0.0100	0.0100	0.0100
	04131732	蒸压灰砂砖 220×105×43	百块		5.5900		6.0800
	04131734	蒸压灰砂砖 240×115×53	百块	3.9100		4.2500	
机 械	99091380	电动卷扬机 单快10kN	台班	0.0342	0.0342	0.0347	0.0347

工作内容：1. 调运、铺砂浆、运砖(基础包括清基槽及基坑)。2. 安装砌体内钢筋、预制过梁板、垫块。3. 砖过梁、砖平拱模板制、安、拆。4. 砌窗台虎头砖、腰线、门窗套。

定 额 编 号				02-3-2-13	02-3-2-14
项 目				空花墙	
				m <sup>3</sup> 外形体积	
				灰砂砖240×115×53	灰砂砖220×105×43
				m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>
人 工	00110131	糙场工	工日	2.0141	2.2386
		人工小计	工日	2.0141	2.2386
材 料	80060111	干混砌筑砂浆 DM M5.0	m <sup>3</sup>	0.1100	0.1270
	34110101	水	m <sup>3</sup>	0.0800	0.0800
	04131732	蒸压灰砂砖 220×105×43	百块		5.8200
	04131734	蒸压灰砂砖 240×115×53	百块	4.0700	
机 械	99091380	电动卷扬机 单快10kN	台班	0.0169	0.0169

### 3. 其他砖砌体

工作内容：1、2、3、1.调、运、铺砂浆、运砖、砌砖2.砌砖拱包括木模制、安、拆及场内运输3.放样、挖、做基础、调运砂浆、砌砖、抹灰、模板制作、安装、拆除、钢筋制作、绑扎、混凝土制作、浇捣养护、清理  
4、1.调运、铺砂浆、运砖(基础包括清基槽及基坑)。2.安装砌体内钢筋、预制过梁板、垫块。3.砖过梁、砖平拱模板制、安、拆。4.砌窗台虎头砖、腰线、门窗套。

定 额 编 号				02-3-3-1	02-3-3-2	02-3-3-3	02-3-3-4
项 目				其它砌体			
				小型砌体		砖圆、半圆拱	
				灰砂砖240×115×53	灰砂砖220×105×43	灰砂砖240×115×53	灰砂砖220×105×43
				m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>
人 工	00110131	糙场工	工日	2.6406	2.9301	3.5185	3.9061
		人工小计	工日	2.6406	2.9301	3.5185	3.9061
材 料	04131734	蒸压灰砂砖 240×115×53	百块	5.5200		5.5000	
	80060111	干混砌筑砂浆 DM M5.0	m <sup>3</sup>	0.2130	0.2450	0.2500	0.2880
	34110101	水	m <sup>3</sup>	0.1100	0.1100	0.1000	0.1000
	05030102	一般木成材	m <sup>3</sup>			0.0300	0.0300
	03150101	圆钉	kg			0.6000	0.6000
	04131732	蒸压灰砂砖 220×105×43	百块		7.8900		7.8700
机 械	99091380	电动卷扬机 单快10kN	台班	0.0224	0.0224	0.0593	0.0593

工作内容：1.调、运、铺砂浆、运砖、砌砖2.砌砖拱包括木模制、安、拆及场内运输3.放样、挖、做基础、调运砂浆、砌砖、抹灰、模板制作、安装、拆除、钢筋制作、绑扎、混凝土制作、浇捣养护、清理

定 额 编 号				02-3-3-5	02-3-3-6
项 目				其它砌体	
				砖地沟	
				灰砂砖240×115×53	灰砂砖220×105×43
				m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>
人 工	00110131	糙场工	工日	1.2850	1.4236
		人工小计	工日	1.2850	1.4236
材 料	80060111	干混砌筑砂浆 DM M5.0	m <sup>3</sup>	0.2300	0.2650
	34110101	水	m <sup>3</sup>	0.1800	0.1800
	04131732	蒸压灰砂砖 220×105×43	百块		8.7500
	04131734	蒸压灰砂砖 240×115×53	百块	6.1200	
机 械	99091380	电动卷扬机 单快10kN	台班	0.0113	0.0113

### 3. 其他砖砌体

工作内容：1. 调、运、铺砂浆、运砖、砌砖2. 砌砖拱包括木模制、安、拆及场内运输3. 放样、挖、做基础、调运砂浆、砌砖、抹灰、模板制作、安装、拆除、钢筋制作、绑扎、混凝土制作、浇捣养护、清理

定 额 编 号				02-3-3-7	02-3-3-8	02-3-3-9	02-3-3-10
项 目			单 位	其它砌体			
				贴 砖			
				1/4		1/2	
				砖 厚			
				灰砂砖240× 115×53	灰砂砖220× 105×43	灰砂砖240× 115×53	灰砂砖220× 105×43
				m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>
人 工	00110131	糙场工	工日	2.4963	2.7707	1.5987	1.7750
		人工小计	工日	2.4963	2.7707	1.5987	1.7750
材 料	80060111	干混砌筑砂浆 DM M5.0	m <sup>3</sup>	0.3180	0.3660	0.2800	0.3220
	34110101	水	m <sup>3</sup>	0.1800	0.1800	0.1700	0.1700
	04131732	蒸压灰砂砖 220×105× 43	百块		8.7500		7.9900
	04131734	蒸压灰砂砖 240×115× 53	百块	6.1200		5.5900	
机械	99091380	电动卷扬机 单快10kN	台班	0.0429	0.0429	0.0279	0.0279

### 3. 其他砖砌体

工作内容：1. 调、运、铺砂浆、运砖、砌砖2. 砌砖拱包括木模制、安、拆及场内运输3. 放样、挖、做基础、调运砂浆、砌砖、抹灰、模板制作、安装、拆除、钢筋制作、绑扎、混凝土制作、浇捣养护、清理

定 额 编 号				02-3-3-11	02-3-3-12	02-3-3-13
项 目		单 位	其它砌体			
			城砖墙	园林小摆设		
				灰砂砖240×115×53	灰砂砖220×105×43	
		m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>		
人 工	00110131	糙场工	工日	1.6865	4.4198	4.8987
		人工小计	工日	1.6865	4.4198	4.8987
材 料	31090216	城砖墙 400×200×65	百块	1.6400		
	01010111	成型钢筋	t		0.0400	0.0400
	80060111	干混砌筑砂浆 DM M5.0	m <sup>3</sup>	0.1640	0.2460	0.2800
	34110101	水	m <sup>3</sup>	0.1100		
	04131732	蒸压灰砂砖 220×105×43	百块			7.5900
	04131734	蒸压灰砂砖 240×115×53	百块		5.3100	
		其他材料费	%		1.7001	1.6891
机械	99091380	电动卷扬机 单快10kN	台班	0.0432	0.0393	0.0393

#### 4. 毛石基础、砌体、独立柱

工作内容：1. 选、修、运石，调、运、铺砂浆、砌石，墙角、窗台、门窗洞的石料加工

定 额 编 号				02-3-4-1	02-3-4-2	02-3-4-3	02-3-4-4
项 目			单 位	毛石墙基	毛石独立柱	墙身	
				包括独立柱基		窗台下石墙	石墙到顶
				m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>
人 工	00110143	石工	工日	1.2390	4.1189	1.9289	2.1689
		人工小计	工日	1.2390	4.1189	1.9289	2.1689
材 料	80060111	干混砌筑砂浆 DM M5.0	m <sup>3</sup>	0.3400	0.3100	0.3100	0.3100
	04110507	块石 100~400	t	1.9470	2.0130	2.0130	2.0130
机 械	99091380	电动卷扬机 单快10kN	台班	0.0113	0.0697	0.0167	0.0564

工作内容：1. 选、修、运石，调、运、铺砂浆、砌石，墙角、窗台、门窗洞的石料加工

定 额 编 号				02-3-4-5	02-3-4-6	02-3-4-7
项 目			单 位	墙身		
				蘑菇石墙	景石墙	
					厚30厘米	厚40厘米
m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>				
人 工	00110143	石工	工日	3.0315	13.2389	11.3089
		人工小计	工日	3.0315	13.2389	11.3089
材 料	80060111	干混砌筑砂浆 DM M5.0	m <sup>3</sup>	0.2100	0.3100	0.3100
	08030402	花岗岩（蘑菇石）	m <sup>3</sup>	1.0200		
	04110507	块石 100~400	t		2.1120	2.1120
机 械	99091380	电动卷扬机 单快10kN	台班	0.0511	0.0564	0.0470

## 第四章 砗及钢砗工程



## 第四章 砼及钢砼工程

### 说 明

#### 一、包括范围

本章定额有十四节内容组成，其中包括现浇砼和预制砼两大部分工程内容。

##### (一) 现浇砼

现浇砼中包括基础、柱、梁、桁、枋、板、其他砼构件等工程项目组成。

##### (二) 预制砼

预制砼中包括柱、梁、屋架、桁、枋、板、椽子、其他砼构件及预制钢砼构件吊装、运输等工程项目组成。

#### 二、子目内容

本章子目内容包括钢筋和砼二部分内容，“模板子目”详见第十一章 措施项目。

#### 三、钢筋计算

钢筋制作以成型钢筋为主，钢筋现场安装的损耗率考虑园林工程的特殊性可另行增加 2% 计算。

#### 四、砼项目说明

##### (一) 砼说明

本章定额项目砼施工，以非泵送商品砼为主。“如需少量砼采用现场现拌混凝土，可按总说明要求换算。

##### (二) 毛石掺量

毛石砼中的毛石掺量，块形基础 20%，条形基础 15%，设计使用量不同时，其毛石和砼用量可按比例调整，其他不变。

##### (三) 砼石子粒径规定

- 1、装配式板类构件采用 15 毫米以内；
- 2、基础及道路采用 40 毫米以内；
- 3、其他构件和垫层采用 20 毫米以内。如设计有明确规定的按设计规定执行。

**(四) 不管现浇砼、预制砼其操作损耗均包括在定额项目内，不再另行增加。**

### **(五) 混凝土蒸气养护**

预制构件如采用蒸气养护时，每立方米构件增加的养护费，按市定额总站的有关规定执行。

### **(六) 砂浆说明**

本定额砼中的砂浆采用商品干粉砂浆。如需采用少量现场现拌砂浆，可按总说明要求换算。

### **五、砼标号、砂浆等级配的换算**

当工程项目中设计的砂浆标号,石子粒径、砼强度等级等与定额项目规定不相符时,可换算。在进行换算时,应遵循“两种材料替换,其总含量不变的原则”。

### **六、其它说明**

- 1、吴王靠坐凳板可套用平板定额项目，坐凳板脚可套用小型构件定额项目。
- 2、多边形砼柱可套用相应圆柱定额项目。
- 3、圆弧形梁可套用圆形梁定额项目。
- 4、异形梁系指虾弓梁(虹梁)、弧(弯)形梁。
- 5、复杂花窗系指软景古式漏花窗，简单花窗系指一般普通漏窗。
- 6、安装地沟盖板、鼓蹬及地面构件时，应扣除吊装机械耗量。
- 7、混凝土花窗安装执行小型构件安装定额项目，其体积按设计外形面积乘厚度以立方米计算，不扣除空花体积。

# 工程量计算规则

## 一、工程量计算规定

### (一) 本章内容

- 1、分为现浇砼和预制砼两大部分内容；
- 2、本章定额项目内容包括钢筋和砼两部分内容，模板部分内容见第十一章相关定额项目。

### (二) 钢筋增减

- 1、钢筋制作以成型钢筋为主，钢筋现场安装的损耗率考虑园林工程的特殊性可另行增加 2%以外，如和设计要求比较，钢筋用量超过 2%时，可按以下规定调整：

钢筋（铁件）调整量 = 图示用量 × (1 + 损耗率) - 定额用量

- 2、砼构件的钢筋耗用量，应按图示尺寸计算，另加损耗后与定额中规定的钢筋耗用量进行比较（以一个单位工程总的耗用量作比较），其超出或不足部分应按以上公式进行调整。

### (三) 孔洞扣除

不扣除 0.3 平方米以内孔洞中砼体积。

### (四) 超高费

- 1、本章定额子目中钢筋、砼施工高度均以 3.60 米以内进行编制。
- 2、超过 3.6 米的超高费计算见下表：

序号	高度	系数	超高费计算公式 (人工总数*系数)
1	3.6 米以内	-	-
2	3.6-8.0 米	1.10	人工总数*1.10
3	3.6-12 米	1.15	人工总数*1.15
4	3.6-16 米	1.20	人工总数*1.20

### (五) 各节子目工程量计算规定

#### 1、基础

- (1)、带形基础：带形基础是指墙下基础互相连结组成带形（或称条形）的基础；其外墙基的长度按外墙中心线计算，内墙基的长度按内墙基净长计算。

(2)、柱基、柱墩的高度按设计规定计算，图纸无明确表示时，可以算至基础扩大顶面。

(3)、整板基础：带梁（包括反梁）者，按有梁式计算，仅带有边肋者，按无梁式计算。

(4)、杯形基础：按图示尺寸计算。

## 2、柱

柱分矩形、圆形，使用定额时应按定额规定分别套用相应规格子目。

(1)、柱高按柱基上表面至柱顶面的高度计算。

(2)、有梁板的柱高应按柱基上表面至楼板下表面的高度计算。

(3)、有楼隔层的柱高按柱基上表面或楼板上表面至上一层楼板上表面高度计算。

(4)、依附于柱上的云头、梁垫、蒲鞋头的体积应另列项目计算。

(5)、多边形柱，按相应的圆柱定额执行，其规格按断面对角线长套用相应定额子目。

## 3、梁、餠梁

梁分矩形、圆形、使用定额时应分别按矩形、圆形规格套用相应定额子目，矩形梁高从梁底算至梁顶面的高度，梁长的计算规定如下：

(1)、梁与柱连接时，梁长应按柱与柱间的净距计算。

(2)、次梁与柱或次梁与主梁交接时，次梁长度算至柱侧面或主梁侧面的净距。

(3)、梁与墙交接时，伸入墙内的梁头，应包括在梁的长度内计算。

(4)、圈梁与过梁连接时，分别套用圈梁、过梁定额，其过梁长度按图示尺寸，图纸无规定时，按门、窗口外围宽度两端共加 50 厘米计算。

(5)、老嫩餠（餠梁）按设计图示尺寸，按实体积计算。

## 4、屋架

中式屋架系指古典建筑中立贴式屋架。包括立柱、童柱、大梁、双步、川等构件，均按设计图示尺寸，以实体积计算。

## 5、枋、桁、机

(1)、枋子（看枋）、桁条、梓桁、连机、梁垫、蒲鞋头、云头、斗拱、椽子

等构件，均按设计图示尺寸，以实体积计算。

(2)、枋与柱交接时，枋的长度应按柱与柱间的净距计算。

#### 6、椽子及古式零件

(1)、椽子均按设计图示尺寸，以实体积计算。

(2)、蒲鞋头、云头、斗拱等古建筑部件，均按设计图示尺寸，以实体积计算。

#### 7、砧板及戗翼板等

(1)、有梁板系指梁（包括主、次梁）与板构成一体。应按梁、板实体积之总和计算。

(2)、平板，系指无柱、梁，直接由山墙承重的板。

(3)、有多种板连接时，以墙的中心线为界，伸入墙内的板头并入板体内计算。

(4)、戗翼板系指古典建筑中在翘角部位，并连有摔网椽的翼角板。包括摔网椽和板体积之和，按图示尺寸以实体积计算。

(5)、椽望板系指古典建筑中在飞檐部位，并连有飞椽和出檐椽重叠之板。包括飞椽、沿椽和板体积之和，按设计图示尺寸，以实体积计算。

(6)、亭屋面板（曲形）系指古典建筑中亭面板，为曲形状。按设计图示尺寸，以实体积计算。

### **(六) 其他**

#### 1、整体楼梯

整体楼梯包括楼梯中间休息平台、平台梁、斜梁及楼梯与楼板相连接的梁（不包括与楼层过道连接的楼板），按水平投影面积计算，不扣除宽度小于 20 厘米的楼梯井，伸入墙内部分不另增加。

#### 2、阳台、雨篷

阳台、雨篷均按伸出墙外的水平投影面积计算，伸出墙外的牛腿已包括在定额内，不另计算，但嵌入墙内的梁按圈梁定额执行，雨篷挑出超过 1.5 米的或柱式雨篷，按相应的有梁板和柱分别计算。

#### 3、吴王靠、挂落、栏板、栏

吴王靠、挂落、栏板、栏杆按延长米计算，楼梯的栏板、栏杆长度，如图纸

无规定尺寸时，按水平投影长度乘系数 1.15 计算。

#### 4、小型构件

小型构件，适用于单件体积小于 0.1 立方米以内未列入计算项目的构件，均执行本定额。

#### 5、古式零件

古式零件：适用于梁垫、蒲鞋头、云头、水浪机、插角、宝顶、莲花头子、花饰块等单件体积小于 0.05 立方米未列入计算项目的古式小构件。

### **(七) 预制构件**

1、预制混凝土构件的安装工程量的计算方法，与构件的工程量计算方法相同。

2、装配式构件一律按施工图示尺寸以实体积计算，空腹构件应扣除空腹体积。

3、预制混凝土板间需补现浇板缝时，按平板定额执行（5 厘米宽以内板缝，砼灌缝已包括在定额内）。

4、预留部位浇捣系指装配式柱、枋、云头交叉部位需电焊后浇制砼的部分，按实体积计算。

5、预制砼花漏窗按其外围面积计算，边框线抹灰另按抹灰工程规定计算。

6、混凝土花窗构件的安装，体积按设计外形面积乘厚度以立方米计算，不扣除空花体积。

## **二、工程量计算单位**

### **(一) 以米为单位**

1、现浇砼其他构件中的古式栏板、栏杆、吴王靠以延长米计算工程量；

2、预制砼其他构件中的挂落制作、安装以延长米计算工程量。

### **(二) 以平方米为单位**

1、现浇砼其他构件中的整体楼梯、雨蓬、阳台的工程量计算以投影面积按平方米计算；

2、预制砼其他构件中的花窗、门框、窗框、栏杆件、吴王靠件以外围面积按平方米计算；

3、预制砼假方砖按平方米计算。

### **(三) 以立方米为单位**

不管现浇砼，还是预制砼工作量计算均以立方米为单位。

### **(四) 以吨为单位**

定额项目中钢筋含量的计算均以吨为单位。



## 第四章 砼及钢砼工程

### 1. 基础

工作内容：混凝土浇捣、养护等。

定 额 编 号				02-4-1-1	02-4-1-2	02-4-1-3
项 目			单 位	带形基础		基础梁
				毛石混凝土	混凝土	
				m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	
人 工	00110119	混凝土工	工日	0.3809	0.3944	0.4056
		人工小计	工日	0.3809	0.3944	0.4056
材 料	02330201	草袋	m <sup>2</sup>	0.1100	0.1100	0.5700
	04110107	毛石 100~400	t	0.2720		
	34110101	水	m <sup>3</sup>	0.0837	0.8240	0.8039
	80210519	预拌混凝土（非泵送型）C20 粒径5-40	m <sup>3</sup>	0.8630	1.0200	1.0200
机械	99050930	混凝土震捣器 插入式	台班	0.0523	0.0618	0.1005

工作内容：混凝土浇捣、养护等。

定 额 编 号				02-4-1-4	02-4-1-5	02-4-1-6
项 目			单 位	独立基础		杯形基础
				毛石混凝土	混凝土	
				m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	
人 工	00110119	混凝土工	工日	0.3721	0.3777	0.4223
		人工小计	工日	0.3721	0.3777	0.4223
材 料	02330201	草袋	m <sup>2</sup>	0.1100	0.1100	0.1300
	04110107	毛石 100~400	t	0.3630		
	34110101	水	m <sup>3</sup>	0.0786	0.9235	0.9235
	80210519	预拌混凝土（非泵送型）C20 粒径5-40	m <sup>3</sup>	0.8100	1.0200	1.0200
机械	99050930	混凝土震捣器 插入式	台班	0.0491	0.0618	0.0618

## 1. 基础

工作内容：1、2、混凝土浇捣、养护等。  
3、4、钢筋的制作、绑扎、安装。

定 额 编 号				02-4-1-7	02-4-1-8	02-4-1-9	02-4-1-10
项 目			单 位	整板基础		带形基础（钢筋）	基础梁（钢筋）
				无梁式	有梁式	钢筋混凝土	
				m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	t	
人工	00110119	混凝土工	工日	0.3666	0.4558		
	00110117	钢筋工	工日			5.2926	5.1728
		人工小计	工日	0.3666	0.4558	5.2926	5.1728
材料	02330201	草袋	m <sup>2</sup>	0.7500	0.7500		
	34110101	水	m <sup>3</sup>	0.7487	0.7487		
	80210519	预拌混凝土（非泵送型）C20 粒径5-40	m <sup>3</sup>	1.0200	1.0200		
	01010111	成型钢筋	t			1.0100	1.0100
	03130111	电焊条 结422	kg			2.0200	1.2731
	03152546	镀锌铁丝 22#	kg			3.6071	7.5538
		其他材料费	%			0.1626	0.0833
机械	99050930	混凝土震捣器 插入式	台班	0.0618	0.0618		

工作内容：钢筋的制作、绑扎、安装。

定 额 编 号				02-4-1-11	02-4-1-12	02-4-1-13	02-4-1-14
项 目			单 位	独立基础（钢筋）	杯形基础（钢筋）	整板基础（钢筋）	
				钢筋混凝土		无梁式	有梁式
				t	t	t	t
人工	00110117	钢筋工	工日	5.2722	5.6489	5.2010	4.7357
		人工小计	工日	5.2722	5.6489	5.2010	4.7357
材料	01010111	成型钢筋	t	1.0100	1.0100	1.0100	1.0100
	03130111	电焊条 结422	kg	1.7675	2.0200	2.3888	1.8664
	03152546	镀锌铁丝 22#	kg	2.7775	3.3667	3.0300	3.0388
		其他材料费	%	0.2851	0.3638	0.1601	0.1050

## 2. 现浇砼柱

工作内容：1、2、混凝土浇捣、养护等。  
3、4、钢筋的制作、绑扎、安装。

定 额 编 号				02-4-2-1	02-4-2-2	02-4-2-3	02-4-2-4
项 目			单 位	矩形柱	圆形柱	矩形柱（钢筋）	圆形柱（钢筋）
				m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	t	t
人 工	00110119	混凝土工	工日	1.0890	1.1455		
	00110117	钢筋工	工日			6.4501	7.5198
		人工小计	工日	1.0890	1.1455	6.4501	7.5198
材 料	02330201	草袋	m <sup>2</sup>	0.2100	0.1800		
	34110101	水	m <sup>3</sup>	1.1818	1.1818		
	80210517	预拌混凝土（非泵送型）C20 粒径5-20	m <sup>3</sup>	1.0200	1.0200		
	01010111	成型钢筋	t			1.0100	1.0100
	03130111	电焊条 结422	kg			2.0039	1.8825
	03152546	镀锌铁丝 22#	kg			4.7284	4.7408
		其他材料费	%			0.0864	0.0869
机 械	99050930	混凝土震捣器 插入式	台班	0.1005	0.1005		

### 3. 现浇砼梁

工作内容：混凝土浇捣、养护等。

定 额 编 号				02-4-3-1	02-4-3-2	02-4-3-3
项 目			单 位	矩形梁	圆形梁	圈梁
				m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>
人 工	00110119	混凝土工	工日	0.3654	0.4344	0.9162
		人工小计	工日	0.3654	0.4344	0.9162
材 料	02330201	草袋	m <sup>2</sup>	0.6800	0.7500	0.7500
	34110101	水	m <sup>3</sup>	0.7537	0.7537	1.2160
	80210517	预拌混凝土（非泵送型）C20 粒径5-20	m <sup>3</sup>	1.0200	1.0200	1.0200
机械	99050930	混凝土震捣器 插入式	台班	0.1005	0.1005	0.1005

工作内容：混凝土浇捣、养护等。

定 额 编 号				02-4-3-4	02-4-3-5
项 目			单 位	过梁	老嫩戗
				m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>
人 工	00110119	混凝土工	工日	0.6655	1.5936
		人工小计	工日	0.6655	1.5936
材 料	02330201	草袋	m <sup>2</sup>	0.7500	0.7500
	34110101	水	m <sup>3</sup>	1.2160	0.7537
	80210517	预拌混凝土（非泵送型）C20 粒径5-20	m <sup>3</sup>	1.0200	1.0200
机械	99050930	混凝土震捣器 插入式	台班	0.1005	0.1005

### 3. 现浇砼梁

工作内容：钢筋的制作、绑扎、安装。

定 额 编 号				02-4-3-6	02-4-3-7	02-4-3-8
项 目			单 位	矩形梁（钢筋）	圆形梁（钢筋）	圈梁（钢筋）
				t	t	t
人 工	00110117	钢筋工	工日	6.0875	7.2332	10.4579
		人工小计	工日	6.0875	7.2332	10.4579
材 料	01010111	成型钢筋	t	1.0100	1.0100	1.0100
	03130111	电焊条 结422	kg	1.8364	1.4881	1.7718
	03152546	镀锌铁丝 22#	kg	4.4487	4.4673	4.6070
		其他材料费	%	0.0729	0.0780	0.1911

工作内容：钢筋的制作、绑扎、安装。

定 额 编 号				02-4-3-9	02-4-3-10
项 目			单 位	过梁（钢筋）	老嫩戗（钢筋）
				t	t
人 工	00110117	钢筋工	工日	10.4579	6.2454
		人工小计	工日	10.4579	6.2454
材 料	01010111	成型钢筋	t	1.0100	1.0100
	03130111	电焊条 结422	kg	1.8476	1.4881
	03152546	镀锌铁丝 22#	kg	6.0354	4.4673
		其他材料费	%	0.1268	0.0851

#### 4. 现浇桁、枋

工作内容：混凝土浇捣、养护等。

定 额 编 号				02-4-4-1	02-4-4-2	02-4-4-3	02-4-4-4
项 目			单 位	矩形桁条、梓桁 m <sup>3</sup>	圆形桁条、梓桁 m <sup>3</sup>	枋子 m <sup>3</sup>	连机 m <sup>3</sup>
人 工	00110119	混凝土工	工日	0.9611	1.1426	0.9611	0.9611
		人工小计	工日	0.9611	1.1426	0.9611	0.9611
材 料	02330201	草袋	m <sup>2</sup>	0.6800	0.7500	0.6800	0.6800
	34110101	水	m <sup>3</sup>	0.7537	0.7537	0.7537	0.7537
	80210516	预拌混凝土（非泵送型）C20 粒径5-16	m <sup>3</sup>	1.0200	1.0200	1.0200	1.0200
机 械	99050930	混凝土震捣器 插入式	台班	0.1005	0.1005	0.1005	0.1005

工作内容：钢筋的制作、绑扎、安装。

定 额 编 号				02-4-4-5	02-4-4-6	02-4-4-7	02-4-4-8
项 目			单 位	矩形桁条、梓桁（钢筋） t	圆形桁条、梓桁（钢筋） t	枋子（钢筋） t	连机（钢筋） t
人 工	00110117	钢筋工	工日	5.9724	6.1274	5.9724	5.9724
		人工小计	工日	5.9724	6.1274	5.9724	5.9724
材 料	01010111	成型钢筋	t	1.0100	1.0100	1.0100	1.0100
	03130111	电焊条 结422	kg	1.8364	1.4881	1.8364	1.8364
	03152546	镀锌铁丝 22#	kg	4.4487	4.4673	4.4487	4.4487
		其他材料费	%	0.0785	0.0881	0.0785	0.0629

## 5. 现浇板

工作内容：混凝土浇捣、养护等。

定 额 编 号				02-4-5-1	02-4-5-2	02-4-5-3
项 目			单 位	有梁板	平板	橡望板
				m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>
人 工	00110119	混凝土工	工日	0.2687	0.2851	1.8482
		人工小计	工日	0.2687	0.2851	1.8482
材 料	02330201	草袋	m <sup>2</sup>	2.2700	2.4400	1.5000
	80060312	干混地面砂浆 DS M20.0	m <sup>3</sup>			0.1000
	34110101	水	m <sup>3</sup>	1.6581	1.6581	1.3330
	80210517	预拌混凝土（非泵送型） C20 粒径5-20	m <sup>3</sup>	1.0200	1.0200	0.8200
机械	99050930	混凝土震捣器 插入式	台班	0.1005	0.1005	0.0808

工作内容：混凝土浇捣、养护等。

定 额 编 号				02-4-5-4	02-4-5-5
项 目			单 位	戗翼板	亭屋面板
				m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>
人 工	00110119	混凝土工	工日	1.9087	1.7751
		人工小计	工日	1.9087	1.7751
材 料	02330201	草袋	m <sup>2</sup>	1.5000	1.5000
	80060312	干混地面砂浆 DS M20.0	m <sup>3</sup>	0.1000	
	34110101	水	m <sup>3</sup>	1.3330	1.6581
	80210517	预拌混凝土（非泵送型） C20 粒径5-20	m <sup>3</sup>	0.8200	1.0200
机械	99050930	混凝土震捣器 插入式	台班	0.0808	0.1005

## 5. 现浇板

工作内容：钢筋的制作、绑扎、安装。

定 额 编 号				02-4-5-6	02-4-5-7	02-4-5-8
项 目			单 位	有梁板（钢筋）	平板（钢筋）	橡望板（钢筋）
				t	t	t
人 工	00110117	钢筋工	工日	5.5399	7.2970	22.5566
		人工小计	工日	5.5399	7.2970	22.5566
材 料	01010111	成型钢筋	t	1.0100	1.0100	1.0100
	03130111	电焊条 结422	kg	1.1110	1.7507	0.4809
	03152546	镀锌铁丝 22#	kg	4.4440	5.6560	6.0118
		其他材料费	%	0.0949	0.1387	0.1408

工作内容：钢筋的制作、绑扎、安装。

定 额 编 号				02-4-5-9	02-4-5-10
项 目			单 位	戡翼板（钢筋）	亭屋面板（钢筋）
				t	t
人 工	00110117	钢筋工	工日	22.5566	22.5566
		人工小计	工日	22.5566	22.5566
材 料	01010111	成型钢筋	t	1.0100	1.0100
	03130111	电焊条 结422	kg	0.4809	0.4809
	03152546	镀锌铁丝 22#	kg	6.0118	6.0118
		其他材料费	%	0.1128	0.1240

## 6. 现浇砼其他构件

工作内容：混凝土浇捣、养护等。

定 额 编 号				02-4-6-1	02-4-6-2	02-4-6-3	02-4-6-4
项 目			单 位	整体楼梯	雨蓬	阳台	压顶
				每m <sup>2</sup> 投影面积	每m <sup>2</sup> 投影面积	每m <sup>2</sup> 投影面积	m <sup>3</sup>
人 工	00110119	混凝土工	工日	0.3153	0.1022	0.1524	1.4341
		人工小计	工日	0.3153	0.1022	0.1524	1.4341
材 料	02330201	草袋	m <sup>2</sup>	0.2200	0.2200	0.2200	3.6500
	34110101	水	m <sup>3</sup>	0.3163	0.1984	0.3200	2.6742
	80210517	预拌混凝土（非泵送型）C20 粒径5-20	m <sup>3</sup>	0.1960	0.0750	0.1270	1.0200
机械	99050930	混凝土震捣器 插入式	台班	0.0309	0.0118	0.0199	0.1600

工作内容：混凝土浇捣、养护等。

定 额 编 号				02-4-6-5	02-4-6-6	02-4-6-7	02-4-6-8
项 目			单 位	古式栏板	古式栏杆	吴王靠简式	吴王靠繁式
				m	m	m	m
人 工	00110119	混凝土工	工日	0.1186	0.1629	0.0727	0.0875
		人工小计	工日	0.1186	0.1629	0.0727	0.0875
材 料	02330201	草袋	m <sup>2</sup>	0.0180	0.0520	0.0520	0.0520
	34110101	水	m <sup>3</sup>	0.1757	0.1009	0.0333	0.0333
	80210516	预拌混凝土（非泵送型）C20 粒径5-16	m <sup>3</sup>	0.0670	0.0385	0.0127	0.0127
	31230501	预制古式栏杆	m <sup>2</sup>		0.6000		
	31230601	预制古式零件（莲花头）	m <sup>3</sup>	0.0050	0.0034		
	31230701	预制吴王靠件	m <sup>2</sup>			0.2800	0.2800
机械	99050930	混凝土震捣器 插入式	台班	0.0105	0.0060	0.0020	0.0020

## 6. 现浇砼其他构件

工作内容：1、2、3、混凝土浇捣、养护等。  
4、钢筋的制作、绑扎、安装。

定 额 编 号				02-4-6-9	02-4-6-10	02-4-6-11	02-4-6-12
项 目			单 位	斗拱	梁垫、蒲鞋头、短机、云头等古式零件	其他零星构件	整体楼梯（钢筋）
				m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	t
人 工	00110119	混凝土工	工日	2.6661	2.3856	1.5441	
	00110117	钢筋工	工日				11.1864
		人工小计	工日	2.6661	2.3856	1.5441	11.1864
材 料	02330201	草袋	m <sup>2</sup>	5.8200	5.8200	5.8200	
	34110101	水	m <sup>3</sup>	2.6742	2.6742	2.6742	
	80210516	预拌混凝土（非泵送型）C20 粒径5-16	m <sup>3</sup>	1.0200	1.0200	1.0200	
	01010111	成型钢筋	t				1.0100
	03130111	电焊条 结422	kg				0.7575
	03152546	镀锌铁丝 22#	kg				8.5850
		其他材料费	%				0.1138
机械	99050930	混凝土震捣器 插入式	台班	0.1600	0.1600	0.1600	

工作内容：钢筋的制作、绑扎、安装。

定 额 编 号				02-4-6-13	02-4-6-14	02-4-6-15	02-4-6-16
项 目			单 位	雨蓬（钢筋）	阳台（钢筋）	压顶（钢筋）有筋	古式（钢筋）栏板
				t	t	t	t
人 工	00110117	钢筋工	工日	22.1304	17.9053	9.8235	27.1488
		人工小计	工日	22.1304	17.9053	9.8235	27.1488
材 料	01010111	成型钢筋	t	1.0100	1.0100	1.0100	1.0100
	03152546	镀锌铁丝 22#	kg	6.0600	5.6271	7.0877	6.4640
		其他材料费	%	0.1604	0.0813	0.2075	0.4546

## 6. 现浇砼其他构件

工作内容：钢筋的制作、绑扎、安装。

定 额 编 号				02-4-6-17	02-4-6-18	02-4-6-19	02-4-6-20
项 目		单 位		古式（钢筋） 栏杆	吴王靠（钢 筋）简式	吴王靠（钢 筋）繁式	斗拱（钢筋）
				t	t	t	t
人 工	00110117	钢筋工	工日	29.5090	39.3461	47.1588	36.0207
		人工小计	工日	29.5090	39.3461	47.1588	36.0207
材 料	01010111	成型钢筋	t	1.0100	1.0100	1.0100	1.0100
	03152546	镀锌铁丝 22#	kg	7.0261	7.0261	7.0261	7.0261
		其他材料费	%	0.5143	0.5348	0.5348	0.1481

工作内容：1、2、钢筋的制作、绑扎、安装。  
3、4、砼输送及泵管冲洗等全部操作过程。

定 额 编 号				02-4-6-21	02-4-6-22	02-4-6-23	02-4-6-24
项 目		单 位		梁垫、蒲鞋头 、短机、云头 等古式零件 （钢筋）	其他零星构件 （钢筋）	输送泵车	输送泵
				t	t	m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>
人 工	00110117	钢筋工	工日	32.4600	21.5789		
		人工小计	工日	32.4600	21.5789		
材 料	01010111	成型钢筋	t	1.0100	1.0100		
	03152546	镀锌铁丝 22#	kg	7.0261	7.0261		
	34110101	水	m <sup>3</sup>			0.1000	0.1000
		其他材料费	%	0.1481	0.1183		
机 械	99050510	混凝土输送泵车 45m <sup>3</sup> /h	台班			0.0108	0.0186

## 7. 预制砼柱

工作内容：1、2、1、混凝土浇捣、养护。2、成品堆放。  
3、4、钢筋的制作、对（点）焊及绑扎、安装。2、成品堆放。

定 额 编 号				02-4-7-1	02-4-7-2	02-4-7-3	02-4-7-4
项 目			单 位	矩形柱	圆形柱	矩形柱（钢筋）断面周长（厘米）70以内	圆形柱（钢筋）直径（厘米）20以内
				m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	t	t
人 工	00110119	混凝土工	工日	0.5172	0.9187		
	00110117	钢筋工	工日			4.5821	4.8242
		人工小计	工日	0.5172	0.9187	4.5821	4.8242
材 料	02330201	草袋	m <sup>2</sup>	0.5000	0.4000		
	35010703	木模板成材	m <sup>3</sup>		0.0010		
	34110101	水	m <sup>3</sup>	0.9558	1.0858		
	80210517	预拌混凝土（非泵送型）C20 粒径5-20	m <sup>3</sup>	1.0200	1.0200		
	01010111	成型钢筋	t			1.0100	1.0100
	03130111	电焊条 结422	kg			4.8222	4.5747
	03152546	镀锌铁丝 22#	kg			4.8861	3.7428
	03160201	铁件	kg			113.7848	105.7528
	其他材料费	%			0.0606	0.0523	
机 械	99050930	混凝土震捣器 插入式	台班	0.0773	0.0773		
	99090380	汽车式起重机 8t	台班	0.0060	0.0101		
	99070520	载重汽车 4t	台班	0.0093	0.0157		

## 8. 预制砼梁

工作内容：1、混凝土浇捣、养护。2、成品堆放。

定 额 编 号				02-4-8-1	02-4-8-2	02-4-8-3	02-4-8-4
项 目			单 位	矩形梁	圆形梁	异形梁	基础梁
				m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>
人 工	00110119	混凝土工	工日	0.2635	0.3639	0.3221	0.2468
		人工小计	工日	0.2635	0.3639	0.3221	0.2468
材 料	02330201	草袋	m <sup>2</sup>	0.4200	0.4000	0.4000	0.3500
	35010703	木模板成材	m <sup>3</sup>	0.0010	0.0010	0.0010	0.0010
	34110101	水	m <sup>3</sup>	0.7958	1.0858	1.0858	1.0558
	80210517	预拌混凝土（非泵送型）C20 粒径5-20	m <sup>3</sup>	1.0200	1.0200	1.0200	1.0200
机 械	99050930	混凝土震捣器 插入式	台班	0.0773	0.0773	0.0773	0.0773
	99090380	汽车式起重机 8t	台班	0.0078	0.0104	0.0093	0.0073
	99070520	载重汽车 4t	台班	0.0121	0.0162	0.0145	0.0114

工作内容：1、混凝土浇捣、养护。2、成品堆放。

定 额 编 号				02-4-8-5	02-4-8-6
项 目			单 位	过梁	老嫩戗
				m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>
人 工	00110119	混凝土工	工日	0.4658	1.0727
		人工小计	工日	0.4658	1.0727
材 料	02330201	草袋	m <sup>2</sup>	0.8100	0.4000
	35010703	木模板成材	m <sup>3</sup>	0.0010	0.0010
	34110101	水	m <sup>3</sup>	1.4858	1.0858
	80210517	预拌混凝土（非泵送型）C20 粒径5-20	m <sup>3</sup>	1.0200	1.0200
机 械	99050930	混凝土震捣器 插入式	台班	0.0773	0.0773
	99090380	汽车式起重机 8t	台班	0.0078	0.0116
	99070520	载重汽车 4t	台班	0.0121	0.0181

## 8. 预制砼梁

工作内容：钢筋的制作、对（点）焊及绑扎、安装。2、成品堆放。

定 额 编 号				02-4-8-7	02-4-8-8	02-4-8-9	02-4-8-10
项 目			单 位	矩形梁（钢筋）	圆形梁（钢筋）	异形梁（钢筋）	基础梁（钢筋）
				t	t	t	t
人 工	00110117	钢筋工	工日	5.0322	4.9906	4.4583	4.2038
		人工小计	工日	5.0322	4.9906	4.4583	4.2038
材 料	01010111	成型钢筋	t	1.0100	1.0100	1.0100	1.0100
	03130111	电焊条 结422	kg			1.7824	3.5486
	03152546	镀锌铁丝 22#	kg	4.4559	3.7428	3.7428	3.8581
	03160201	铁件	kg	13.3676	10.6841	35.6471	77.7843
		其他材料费	%	0.0855	0.0605	0.0581	0.1478

工作内容：钢筋的制作、对（点）焊及绑扎、安装。2、成品堆放。

定 额 编 号				02-4-8-11	02-4-8-12
项 目			单 位	过梁（钢筋）	老嫩戗（钢筋）
				t	t
人 工	00110117	钢筋工	工日	4.8842	5.4442
		人工小计	工日	4.8842	5.4442
材 料	01010111	成型钢筋	t	1.0100	1.0100
	03130111	电焊条 结422	kg	0.5739	4.8718
	03152546	镀锌铁丝 22#	kg	5.2785	3.7428
	03160201	铁件	kg		106.8412
		其他材料费	%	0.1454	0.0617

## 9. 预制砼屋架

工作内容：1、2、1、混凝土浇捣、养护。2、成品堆放。  
3、4、钢筋的制作、对（点）焊及绑扎、安装。2、成品堆放。

定 额 编 号				02-4-9-1	02-4-9-2	02-4-9-3	02-4-9-4
项 目			单 位	屋架人字	屋架中式	屋架（钢筋） 人字	屋架（钢筋） 中式
				m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	t	t
人 工	00110119	混凝土工	工日	0.8747	1.1112		
	00110117	钢筋工	工日			5.1738	6.5470
		人工小计	工日	0.8747	1.1112	5.1738	6.5470
材 料	02330201	草袋	m <sup>2</sup>	0.3600	0.3600		
	34110101	水	m <sup>3</sup>	1.1258	1.1258		
	80210517	预拌混凝土（非泵送型） C20 粒径5-20	m <sup>3</sup>	1.0200	1.0200		
	01010111	成型钢筋	t			1.0100	1.0100
	03130111	电焊条 结422	kg			15.0116	15.0116
	03152546	镀锌铁丝 22#	kg			6.4336	6.4336
	03160201	铁件	kg			276.7123	276.7123
		其他材料费	%			0.0487	0.0509
机 械	99050930	混凝土震捣器 插入式	台班	0.0773	0.0773		
	99090380	汽车式起重机 8t	台班	0.0096	0.0120		
	99070520	载重汽车 4t	台班	0.0149	0.0187		

## 10. 预制砼桁、枋

工作内容：1、混凝土浇捣、养护。2、成品堆放。

定 额 编 号				02-4-10-1	02-4-10-2	02-4-10-3	02-4-10-4
项 目			单 位	矩形桁条枋桁 (厘米)	圆形桁条枋桁 (厘米)	枋子	连机
				m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>
人 工	00110119	混凝土工	工日	0.9352	0.9407	0.9352	0.9352
		人工小计	工日	0.9352	0.9407	0.9352	0.9352
材 料	02330201	草袋	m <sup>2</sup>	1.3500	1.3500	1.3500	1.3500
	35010703	木模板成材	m <sup>3</sup>	0.0010	0.0010	0.0010	0.0010
	34110101	水	m <sup>3</sup>	1.6156	1.6156	1.6156	1.6156
	80210516	预拌混凝土（非泵送型）C20 粒径5-16	m <sup>3</sup>	1.0200	1.0200	1.0200	1.0200
机 械	99050930	混凝土震捣器 插入式	台班	0.0773	0.0773	0.0773	0.0773
	99090380	汽车式起重机 8t	台班	0.0102	0.0103	0.0102	0.0102
	99070520	载重汽车 4t	台班	0.0159	0.0160	0.0159	0.0159

工作内容：钢筋的制作、对（点）焊及绑扎、安装。2、成品堆放。

定 额 编 号				02-4-10-5	02-4-10-6	02-4-10-7	02-4-10-8
项 目			单 位	矩形桁条枋桁 (钢筋)	圆形桁条枋桁 (钢筋)	枋子 (钢筋)	连机 (钢筋)
				t	t	t	t
人 工	00110117	钢筋工	工日	7.2799	8.0199	7.2799	7.2799
		人工小计	工日	7.2799	8.0199	7.2799	7.2799
材 料	01010111	成型钢筋	t	1.0100	1.0100	1.0100	1.0100
	03130111	电焊条 结422	kg	3.5873	3.5873	3.5873	3.5873
	03152546	镀锌铁丝 22#	kg	4.6579	4.6579	4.6579	4.6579
	03160201	铁件	kg	106.5342	106.5342	106.5342	106.5342
		其他材料费	%	0.0424	0.0534	0.0424	0.0424

## 1 1. 预制砼板

工作内容：1、混凝土浇捣、养护。2、成品堆放。

定 额 编 号				02-4-11-1	02-4-11-2	02-4-11-3
项 目			单 位	平板	空心板板长	槽形板、单肋板
				m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>
人 工	00110119	混凝土工	工日	0.9957	0.9187	0.7922
		人工小计	工日	0.9957	0.9187	0.7922
材 料	02330201	草袋	m <sup>2</sup>	1.0000	1.8000	1.8000
	34110101	水	m <sup>3</sup>	2.9956	2.2956	2.0056
	80210516	预拌混凝土（非泵送型） C20 粒径5-16	m <sup>3</sup>	1.0200	1.0200	1.0200
机 械	99050930	混凝土震捣器 插入式	台班	0.0773	0.0773	0.0773
	99090380	汽车式起重机 8t	台班	0.0108	0.0101	0.0088
	99070520	载重汽车 4t	台班	0.0169	0.0157	0.0137

工作内容：1、混凝土浇捣、养护。2、成品堆放。

定 额 编 号				02-4-11-4	02-4-11-5
项 目			单 位	椽望板	戗翼板
				m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>
人 工	00110119	混凝土工	工日	1.3627	1.3627
		人工小计	工日	1.3627	1.3627
材 料	02330201	草袋	m <sup>2</sup>	1.8000	1.8000
	80060312	干混地面砂浆 DS M20.0	m <sup>3</sup>	0.1000	0.1000
	34110101	水	m <sup>3</sup>	2.1356	2.1356
	80210516	预拌混凝土（非泵送型） C20 粒径5-16	m <sup>3</sup>	1.0200	1.0200
机 械	99050930	混凝土震捣器 插入式	台班	0.0773	0.0773
	99090380	汽车式起重机 8t	台班	0.0147	0.0147
	99070520	载重汽车 4t	台班	0.0229	0.0229

## 1 1. 预制砼板

工作内容：钢筋的制作、对（点）焊及绑扎、安装。2、成品堆放。

定 额 编 号				02-4-11-6	02-4-11-7	02-4-11-8
项 目			单 位	平板（钢筋）	空心板板长（钢筋）	槽形板、单肋板（钢筋）
				t	t	t
人 工	00110117	钢筋工	工日	4.4440	4.6525	6.4896
		人工小计	工日	4.4440	4.6525	6.4896
材 料	01010111	成型钢筋	t	1.0100	1.0100	1.0100
	03130111	电焊条 结422	kg	1.0821	0.8145	1.4884
	03152546	镀锌铁丝 22#	kg	2.7054	0.8774	3.8337
	03160201	铁件	kg			12.7579
		其他材料费	%	0.2123	0.2078	0.1174

工作内容：钢筋的制作、对（点）焊及绑扎、安装。2、成品堆放。

定 额 编 号				02-4-11-9	02-4-11-10
项 目			单 位	椽望板（钢筋）	戗翼板（钢筋）
				t	t
人 工	00110117	钢筋工	工日	9.8980	9.8980
		人工小计	工日	9.8980	9.8980
材 料	01010111	成型钢筋	t	1.0100	1.0100
	03130111	电焊条 结422	kg	1.5150	1.5150
	03152546	镀锌铁丝 22#	kg	10.5040	10.5040
	03160201	铁件	kg	15.1500	15.1500
		其他材料费	%	0.1283	0.1100

## 1 2. 预制砼椽子

工作内容：1、混凝土浇捣、养护。2、成品堆放。

定 额 编 号				02-4-12-1	02-4-12-2	02-4-12-3
项 目			单 位	方直形	圆直形	弯形椽
				m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>
人 工	00110119	混凝土工	工日	1.0513	1.1393	1.5463
		人工小计	工日	1.0513	1.1393	1.5463
材 料	02330201	草袋	m <sup>2</sup>	1.3500	1.3500	1.3500
	80060312	干混地面砂浆 DS M20.0	m <sup>3</sup>	0.1000	0.1000	0.1000
	35010703	木模板成材	m <sup>3</sup>	0.0010	0.0010	0.0010
	34110101	水	m <sup>3</sup>	1.7376	1.7376	1.7376
	80210516	预拌混凝土（非泵送型） C20 粒径5-16	m <sup>3</sup>	0.9200	0.9200	0.9200
机 械	99050930	混凝土震捣器 插入式	台班	0.0499	0.0499	0.0499
	99090380	汽车式起重机 8t	台班	0.0115	0.0124	0.0170
	99070520	载重汽车 4t	台班	0.0179	0.0192	0.0265

工作内容：钢筋的制作、对（点）焊及绑扎、安装。2、成品堆放。

定 额 编 号				02-4-12-4	02-4-12-5	02-4-12-6
项 目			单 位	方直形（钢筋）	圆直形（钢筋）	弯形椽（钢筋）
				t	t	t
人 工	00110117	钢筋工	工日	7.4122	8.0321	12.3479
		人工小计	工日	7.4122	8.0321	12.3479
材 料	01010111	成型钢筋	t	1.0100	1.0100	1.0100
	03130111	电焊条 结422	kg	3.5873	3.5873	3.5873
	03152546	镀锌铁丝 22#	kg	4.6579	4.6579	4.6579
	03160201	铁件	kg	106.5342	106.5342	106.5342
		其他材料费	%	0.0442	0.0461	0.0461

### 1 3. 预制砼其他构件

工作内容：1、混凝土浇捣、养护。2、成品堆放。

定 额 编 号				02-4-13-1	02-4-13-2	02-4-13-3
项 目			单 位	平板（预应力）	空心板（预应力）	桁条（预应力）
				m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>
人 工	00110119	混凝土工	工日	0.7207	0.7702	0.8527
		人工小计	工日	0.7207	0.7702	0.8527
材 料	02330201	草袋	m <sup>2</sup>	1.8000	1.4000	1.3500
	35010703	木模板成材	m <sup>3</sup>	0.0030	0.0020	0.0010
	34110101	水	m <sup>3</sup>	3.0056	2.3356	2.0556
	80210516	预拌混凝土（非泵送型） C20 粒径5-16	m <sup>3</sup>	1.0200	1.0200	1.0200
机 械	99050930	混凝土震捣器 插入式	台班	0.0553	0.0553	0.0553
	99090380	汽车式起重机 8t	台班	0.0080	0.0086	0.0094
	99070520	载重汽车 4t	台班	0.0125	0.0133	0.0146

工作内容：1、混凝土浇捣、养护。2、成品堆放。

定 额 编 号				02-4-13-4	02-4-13-5	02-4-13-6	02-4-13-7
项 目			单 位	楼 梯		斗 拱	梁垫、蒲鞋头、短机、云头等古式零件
				斜 梁	踏 步		
				m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>
人 工	00110119	混凝土工	工日	0.8692	1.3587	3.2238	2.8938
		人工小计	工日	0.8692	1.3587	3.2238	2.8938
材 料	02330201	草袋	m <sup>2</sup>	1.4300	2.8600	0.7700	0.7700
	80060312	干混地面砂浆 DS M20.0	m <sup>3</sup>			0.1000	0.1000
	35010703	木模板成材	m <sup>3</sup>	0.0010	0.0050	0.0010	0.0010
	34110101	水	m <sup>3</sup>	1.6958	4.1258	1.7568	1.7568
	80210517	预拌混凝土（非泵送型） C20 粒径5-20	m <sup>3</sup>	1.0200	1.0200	0.9200	0.9200
机 械	99050930	混凝土震捣器 插入式	台班	0.0553	0.0553	0.0499	0.0499
	99090380	汽车式起重机 8t	台班	0.0096	0.0145	0.0334	0.0301
	99070520	载重汽车 4t	台班	0.0149	0.0225	0.0520	0.0468

### 1 3. 预制砼其他构件

工作内容：1、混凝土浇捣、养护。2、成品堆放。

定 额 编 号				02-4-13-8	02-4-13-9	02-4-13-10	02-4-13-11
项 目			单 位	挂落 m	花窗		门框 m <sup>2</sup> 外围面积
					复杂 m <sup>2</sup> 外围面积	简单 m <sup>2</sup> 外围面积	
人 工	00110119	混凝土工	工日	0.1509	0.1123	0.0576	0.0438
		人工小计	工日	0.1509	0.1123	0.0576	0.0438
材 料	02330201	草袋	m <sup>2</sup>	0.1100	0.1100	0.1100	0.2250
	80060312	干混地面砂浆 DS M20.0	m <sup>3</sup>	0.0112			
	35010703	木模板成材	m <sup>3</sup>	0.0010	0.0010	0.0010	0.0010
	34110101	水	m <sup>3</sup>	0.1000	0.0923	0.0965	0.0705
	80210516	预拌混凝土（非泵送型） C20 粒径5-16	m <sup>3</sup>		0.0350	0.0160	0.0250
机 械	99050930	混凝土震捣器 插入式	台班		0.0019	0.0009	0.0014
	99050940	混凝土震捣器 平板式	台班	0.0009			
	99090380	汽车式起重机 8t	台班	0.0015	0.0012	0.0006	0.0005
	99070520	载重汽车 4t	台班	0.0024	0.0019	0.0009	0.0007

工作内容：1、混凝土浇捣、养护。2、成品堆放。

定 额 编 号				02-4-13-12	02-4-13-13	02-4-13-14	02-4-13-15
项 目			单 位	窗框 m <sup>2</sup> 外围面积	零星构件 m <sup>3</sup>	预制	
						栏杆件 m <sup>2</sup> 外围面积	吴王靠件 m <sup>2</sup> 外围面积
人 工	00110119	混凝土工	工日	0.0441	1.9087	0.1842	0.1504
		人工小计	工日	0.0441	1.9087	0.1842	0.1504
材 料	02330201	草袋	m <sup>2</sup>	0.1650	0.7700	0.1100	0.1100
	80060213	干混抹灰砂浆 DP M15.0	m <sup>3</sup>			0.0401	0.0140
	35010703	木模板成材	m <sup>3</sup>	0.0010	0.0010	0.0010	0.0010
	34110101	水	m <sup>3</sup>	0.0534	1.7256	0.1000	0.1000
	80210516	预拌混凝土（非泵送型） C20 粒径5-16	m <sup>3</sup>	0.0210	1.0200		
		其他材料费	%		1.8922	2.2553	2.2266
机 械	99050930	混凝土震捣器 插入式	台班	0.0011	0.0553		
	99050940	混凝土震捣器 平板式	台班			0.0031	0.0011
	99090380	汽车式起重机 8t	台班	0.0010	0.0200	0.0019	0.0015
	99070520	载重汽车 4t	台班	0.0007	0.0312	0.0030	0.0024

### 1 3. 预制砼其他构件

工作内容：1、混凝土浇捣、养护。2、成品堆放。

定 额 编 号				02-4-13-16	02-4-13-17	02-4-13-18	02-4-13-19
项 目		单 位	预制混凝土				
			地面块（无筋）			假方砖	
			矩形	异形	席纹		
			m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	m <sup>2</sup>	
人 工	00110119	混凝土工	工日	3.6986	5.0676	6.7458	4.8088
		人工小计	工日	3.6986	5.0676	6.7458	4.8088
材 料	80060312	干混地面砂浆 DS M20.0	m <sup>3</sup>	0.2500	0.2500	0.2500	0.2500
	31171301	黑粉	kg				15.0000
	34110101	水	m <sup>3</sup>	2.2562	2.2562	2.2562	2.2562
	80210517	预拌混凝土（非泵送型）C20 粒径5-20	m <sup>3</sup>	0.7800	0.7800	0.7800	0.7800
		其他材料费	%	1.8800	1.8550	1.9780	1.3260
机 械	99050930	混凝土震捣器 插入式	台班	0.0423	0.0423	0.0423	0.0423
	99090380	汽车式起重机 8t	台班	0.0050	0.0069	0.0086	0.0063
	99070520	载重汽车 4t	台班	0.0078	0.0107	0.0134	0.0098

工作内容：1、钢筋的制作、对（点）焊及绑扎、安装。2、成品堆放。

定 额 编 号				02-4-13-20	02-4-13-21	02-4-13-22	02-4-13-23
项 目		单 位	平板（预应力）（钢筋）	空心板板（预应力）（钢筋）	桁条板（预应力）（钢筋）	楼梯（钢筋）斜梁	
			t	t	t	t	
人 工	00110117	钢筋工	工日	26.6165	14.6595	9.1020	6.3768
		人工小计	工日	26.6165	14.6595	9.1020	6.3768
材 料	01010111	成型钢筋	t	0.7278	0.9482	0.8815	1.0100
	01010151	成型冷拔钢筋	t	0.2822	0.0618	0.1286	
	03130111	电焊条 结422	kg			3.7649	0.7922
	03152546	镀锌铁丝 22#	kg			2.5712	4.7529
	03160201	铁件	kg			12.4885	
		其他材料费	%	0.2377	0.2076	0.0867	0.1162

### 1 3. 预制砼其他构件

工作内容：1、钢筋的制作、对（点）焊及绑扎、安装。2、成品堆放。

定 额 编 号				02-4-13-24	02-4-13-25	02-4-13-26	02-4-13-27
项 目			单 位	楼梯（钢筋） 踏步	斗拱（钢筋）	梁垫、蒲鞋头、 短机、云头 等古式零件 （钢筋）	挂落（钢筋）
				t	t	t	t
人 工	00110117	钢筋工	工日	10.5922	24.3108	21.8302	27.4720
		人工小计	工日	10.5922	24.3108	21.8302	27.4720
材 料	01010111	成型钢筋	t	1.0100	1.0100	1.0100	1.0100
	03130111	电焊条 结422	kg		0.1949	0.1949	0.3174
	03152546	镀锌铁丝 22#	kg	9.7327	11.8719	11.8719	9.5229
	03160201	铁件	kg			23.0351	37.5143
		其他材料费	%	0.2056	0.1235	0.1747	0.3047

工作内容：1、钢筋的制作、对（点）焊及绑扎、安装。2、成品堆放。

定 额 编 号				02-4-13-28	02-4-13-29	02-4-13-30	02-4-13-31
项 目			单 位	花窗（钢筋）	门框（钢筋）	窗框（钢筋）	零星构件（钢 筋）
				t	t	t	t
人 工	00110117	钢筋工	工日	24.1322	18.2955	18.8534	14.5865
		人工小计	工日	24.1322	18.2955	18.8534	14.5865
材 料	01010111	成型钢筋	t	1.0100	1.0100	1.0100	1.0100
	03130111	电焊条 结422	kg		13.6647	30.3000	0.1772
	03152546	镀锌铁丝 22#	kg	11.1100	11.8824	12.3444	11.8719
	03160201	铁件	kg		451.5294	1010.0000	23.0351
		其他材料费	%	0.3604	0.3972	0.2459	0.1986

### 1 3. 预制砼其他构件

工作内容：1、2、1、钢筋的制作、对（点）焊及绑扎、安装。2、成品堆放。  
 3、1、钢筋的制作、绑扎、安装及预应力钢筋冷张拉。2、成品堆放。  
 4、墙体钢筋加固：直筋、切断、弯曲、绑扎。

定 额 编 号			02-4-13-32	02-4-13-33	02-4-13-34	02-4-13-35	
项 目		单 位	预制（钢筋） 栏杆件	预制（钢筋） 吴王靠件	预制混凝土 （钢筋） 假方砖	墙体钢筋加固	
			t	t	有筋		
			t	t	t		
人 工	00110117	钢筋工	工日	31.9687	31.9687	15.3899	6.7760
		人工小计	工日	31.9687	31.9687	15.3899	6.7760
材 料	03152546	镀锌铁丝 22#	kg	10.9783	10.9783		
	03130111	电焊条 结422	kg	0.2415	0.2415	21.0200	
	03160201	铁件	kg	28.5435	28.5435	1000.0000	
	01010111	成型钢筋	t	1.0100	1.0100	2.0100	1.0300
	03152544	镀锌铁丝 20#	kg				0.9000
		其他材料费	%	0.2345	0.1857	3.5800	

## 1 4. 预制钢砼构件吊装

工作内容：1、构件加固、吊装、校正、焊接、固定。2、拼装台的制作、搭设及拆除。3、构件场内运输。

定 额 编 号				02-4-14-1	02-4-14-2	02-4-14-3	02-4-14-4
项 目			单 位	柱（吊装）	基础梁（吊装）有电焊	基础梁（吊装）无电焊	矩、圆形梁（吊装）有电焊
				m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>
人 工	00110149	起重工	工日	0.7700	0.2800	0.1600	1.2500
		人工小计	工日	0.7700	0.2800	0.1600	1.2500
材 料	03160101	垫铁	kg	0.8900			1.9200
	03130111	电焊条 结422	kg		0.4100		0.4000
	35010703	木模板成材	m <sup>3</sup>	0.0010	0.0010	0.0010	
		其他材料费	%	5.0000	1.1800	2.2000	5.0000
机 械	99090380	汽车式起重机 8t	台班	0.0507	0.0357	0.0325	0.0668
	99070520	载重汽车 4t	台班	0.0896	0.0622	0.0574	0.1171

工作内容：1、构件加固、吊装、校正、焊接、固定。2、拼装台的制作、搭设及拆除。3、构件场内运输。

定 额 编 号				02-4-14-5			
项 目			单 位	矩、圆形梁（吊装）无电焊			
				m <sup>3</sup>			
人 工	00110149	起重工	工日	0.9100			
		人工小计	工日	0.9100			
机 械	99090380	汽车式起重机 8t	台班	0.0562			
	99070520	载重汽车 4t	台班	0.0985			

## 1 4. 预制钢砼构件吊装

工作内容：1、构件加固、吊装、校正、焊接、固定。2、拼装台的制作、搭设及拆除。3、构件场内运输。

定 额 编 号				02-4-14-6	02-4-14-7
项 目			单 位	屋架（吊装）中式	屋架（吊装）人字
				m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>
人 工	00110149	起重工	工日	3.1100	0.8900
		人工小计	工日	3.1100	0.8900
材 料	03160101	垫铁	kg	0.1100	0.1100
	03130111	电焊条 结422	kg	2.2500	1.0400
	03152532	镀锌铁丝 8#	kg	0.7900	0.7900
	35010703	木模板成材	m <sup>3</sup>	0.0020	0.0010
	05010101	原木	m <sup>3</sup>	0.0020	0.0020
		其他材料费	%	5.0000	5.0000
机 械	99090380	汽车式起重机 8t	台班	0.1190	0.1202
	99070520	载重汽车 4t	台班	0.2116	0.2104

工作内容：1、构件加固、吊装、校正、焊接、固定。2、拼装台的制作、搭设及拆除。3、构件场内运输。

定 额 编 号				02-4-14-8	02-4-14-9	02-4-14-10
项 目			单 位	枋、桁、梓连机、 椽子（吊装）	老嫩戗（吊装）	过梁（吊装）
				m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>
人 工	00110149	起重工	工日	1.0700	2.6100	2.1800
		人工小计	工日	1.0700	2.6100	2.1800
材 料	03160101	垫铁	kg	2.6400	0.1200	
	03130111	电焊条 结422	kg	1.5300	0.8600	
	35010703	木模板成材	m <sup>3</sup>		0.0010	
	05032601	硬木成材	m <sup>3</sup>		0.0050	
		其他材料费	%	4.2000	5.0000	
机 械	99090380	汽车式起重机 8t	台班	0.0598	0.1055	0.0954
	99070520	载重汽车 4t	台班	0.1045	0.1840	0.1669

## 1 4. 预制钢砼构件吊装

工作内容：1、构件加固、吊装、校正、焊接、固定。2、拼装台的制作、搭设及拆除。3、构件场内运输。

定 额 编 号				02-4-14-11	02-4-14-12	02-4-14-13	02-4-14-14
项 目			单 位	空心板（吊装）		槽形板、肋形板（吊装）	
				有电焊	无电焊	有电焊	无电焊
				m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>
人 工	00110149	起重工	工日	0.8100	0.6400	0.8100	0.6400
		人工小计	工日	0.8100	0.6400	0.8100	0.6400
材 料	03160101	垫铁	kg	0.5200		0.5200	
	03130111	电焊条 结422	kg	0.4000		0.4000	
		其他材料费	%	5.0000		5.0000	
机 械	99090380	汽车式起重机 8t	台班	0.0475	0.0475	0.0475	0.0475
	99070520	载重汽车 4t	台班	0.0836	0.0836	0.0836	0.0836

工作内容：1、构件加固、吊装、校正、焊接、固定。2、拼装台的制作、搭设及拆除。3、构件场内运输。

定 额 编 号				02-4-14-15	02-4-14-16	02-4-14-17
项 目			单 位	平板（吊装）	椽望板、戗翼板、 亭屋面板（灌缝）	楼梯(楼梯段斜梁、 休息板)（灌缝）
				m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>
人 工	00110149	起重工	工日	0.6400	2.3400	2.3200
		人工小计	工日	0.6400	2.3400	2.3200
材 料	03160101	垫铁	kg		2.0200	1.8800
	03130111	电焊条 结422	kg		0.7800	0.4400
	05010101	原木	m <sup>3</sup>		0.0020	
		其他材料费	%		4.8000	5.4000
机 械	99090380	汽车式起重机 8t	台班	0.0475	0.1005	0.1005
	99070520	载重汽车 4t	台班	0.0836	0.1760	0.1760

## 1 4. 预制钢砼构件吊装

工作内容：1、构件加固、吊装、校正、焊接、固定。2、拼装台的制作、搭设及拆除。3、构件场内运输。

定 额 编 号				02-4-14-18	02-4-14-19	02-4-14-20	02-4-14-21
项 目			单 位	斗拱、梁垫、云头、短机等 小型构件（灌缝）		挂落（灌缝）	柱（灌缝）
				有电焊	无电焊		
				m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	m	
人 工	00110115	模板工	工日				0.3900
	00110149	起重工	工日	3.1700	2.8600	0.4000	
		人工小计	工日	3.1700	2.8600	0.4000	0.3900
材 料	02330201	草袋	m <sup>2</sup>				0.0900
	03160101	垫铁	kg	2.6400		0.0500	
	03130111	电焊条 结422	kg	1.5300		0.1500	
	34110101	水	m <sup>3</sup>				0.1100
	80210516	预拌混凝土（非泵送型）C20 粒径5-16	m <sup>3</sup>				0.0700
		其他材料费	%	3.7000		2.9942	2.5000
机 械	99090380	汽车式起重机 8t	台班	0.0633	0.0500	0.0038	
	99070520	载重汽车 4t	台班	0.1110	0.0876	0.0066	

工作内容：1、构件加固、吊装、校正、焊接、固定。2、拼装台的制作、搭设及拆除。3、构件场内运输。

定 额 编 号				02-4-14-22	02-4-14-23
项 目			单 位	基础梁（灌缝）	
				有电焊	无电焊
				m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>
人 工	00110115	模板工	工日	0.5400	0.5400
		人工小计	工日	0.5400	0.5400
材 料	02330201	草袋	m <sup>2</sup>	0.0700	0.0700
	03152532	镀锌铁丝 8#	kg	0.4000	0.4000
	80060113	干混砌筑砂浆 DM M10.0	m <sup>3</sup>	0.0100	0.0100
	35010703	木模板成材	m <sup>3</sup>	0.0010	0.0010
	34110101	水	m <sup>3</sup>	0.0150	0.0150
	80210516	预拌混凝土（非泵送型）C20 粒径5-16	m <sup>3</sup>	0.0200	0.0200
	03150101	圆钉	kg	0.0100	0.0100
		其他材料费	%	2.3500	2.0000

## 1 4. 预制钢砼构件吊装

工作内容：1、拼装台的制作、搭设及拆除。2、构件场内运输 3、构件清理和灌缝。

定 额 编 号				02-4-14-24	02-4-14-25	02-4-14-26
项 目			单 位	预留部位浇捣（灌缝）	屋架（灌缝）	老嫩钱（灌缝）
				m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>
人 工	00110115	模板工	工日	23.2100	0.2800	0.4500
		人工小计	工日	23.2100	0.2800	0.4500
材 料	02330201	草袋	m <sup>2</sup>	0.0500	0.0100	0.0300
	01010111	成型钢筋	t	0.0340		
	03130111	电焊条 结422	kg	10.3000		
	03152532	镀锌铁丝 8#	kg	8.9300	0.6000	
	80060113	干混砌筑砂浆 DM M10.0	m <sup>3</sup>			0.0010
	35010703	木模板成材	m <sup>3</sup>	0.3910	0.0050	
	34110101	水	m <sup>3</sup>	0.0600	0.0100	0.0300
	80210516	预拌混凝土（非泵送型） C20 粒径5-16	m <sup>3</sup>	1.0200	0.0100	0.0200
	03150101	圆钉	kg	8.6400	0.1000	
		其他材料费	%	1.2900	1.4000	1.5000

工作内容：1、拼装台的制作、搭设及拆除。2、构件场内运输 3、构件清理和灌缝。

定 额 编 号				02-4-14-27	02-4-14-28	02-4-14-29	02-4-14-30
项 目			单 位	空心板（灌缝）		槽形板、肋形板（灌缝）	
				有电焊	无电焊	有电焊	无电焊
				m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>
人 工	00110115	模板工	工日	0.8500	0.8500	0.8500	0.8500
		人工小计	工日	0.8500	0.8500	0.8500	0.8500
材 料	02330201	草袋	m <sup>2</sup>	0.4000	0.4000	0.3500	0.3500
	03152532	镀锌铁丝 8#	kg	0.0600	0.0600	0.0700	0.0700
	80060113	干混砌筑砂浆 DM M10.0	m <sup>3</sup>	0.0190	0.0190	0.0100	0.0100
	35010703	木模板成材	m <sup>3</sup>	0.0010	0.0010	0.0010	0.0010
	34110101	水	m <sup>3</sup>	0.3100	0.3100	0.5500	0.5500
	80210516	预拌混凝土（非泵送型） C20 粒径5-16	m <sup>3</sup>	0.0630	0.0630	0.1500	0.1500
		其他材料费	%	2.5000	2.0000	2.3000	1.9000

## 1 4. 预制钢砼构件吊装

工作内容：1、拼装台的制作、搭设及拆除。2、构件场内运输 3、构件清理和灌缝。

定 额 编 号				02-4-14-31	02-4-14-32	02-4-14-33
项 目			单 位	平板（灌缝）	椽望板、钹翼板、亭屋面板（灌缝）	楼梯（楼梯段斜梁、休息板）（灌缝）
				m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>
人 工	00110115	模板工	工日	0.9700	0.8000	0.5600
		人工小计	工日	0.9700	0.8000	0.5600
材 料	02330201	草袋	m <sup>2</sup>	0.3500		0.0300
	03152532	镀锌铁丝 8#	kg	0.0700	0.0400	
	80060113	干混砌筑砂浆 DM M10.0	m <sup>3</sup>	0.0900	0.0400	0.0100
	35010703	木模板成材	m <sup>3</sup>	0.0010	0.0010	
	34110101	水	m <sup>3</sup>	0.6200	0.0600	0.0300
	80210516	预拌混凝土（非泵送型） C20 粒径5-16	m <sup>3</sup>	0.1560		0.0200
	03150101	圆钉	kg		0.0050	
		其他材料费	%	2.0000	2.8500	3.0000

工作内容：1、拼装台的制作、搭设及拆除。2、构件场内运输 3、构件清理和灌缝。

定 额 编 号				02-4-14-34	02-4-14-35	02-4-14-36
项 目			单 位	斗拱、梁垫、云头、短机等小型构件（灌缝）		挂落（灌缝）
				有电焊	无电焊	
				m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	m
人 工	00110115	模板工	工日	1.3300	1.3300	0.2000
		人工小计	工日	1.3300	1.3300	0.2000
材 料	02330201	草袋	m <sup>2</sup>	0.1200	0.1200	
	03152532	镀锌铁丝 8#	kg	0.0600	0.0600	
	80060113	干混砌筑砂浆 DM M10.0	m <sup>3</sup>	0.0200	0.0200	0.0010
	35010703	木模板成材	m <sup>3</sup>	0.0010	0.0010	
	34110101	水	m <sup>3</sup>	0.0700	0.0700	0.0020
	03150101	圆钉	kg	0.0050	0.0050	
		其他材料费	%	2.7000	2.0000	2.0000

## 1 5. 加工后的预制钢砼构件运输

工作内容：设置一般支架（垫方木）、装车、绑扎、协助卸车、堆放、支垫稳固等。

定 额 编 号				02-4-15-1	02-4-15-2	02-4-15-3
项 目			单 位	预制构件		
				(公里以内)		
				1公里	5公里	10公里
				m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>
人 工	00110149	起重工	工日	0.2400	0.3500	0.4900
		人工小计	工日	0.2400	0.3500	0.4900
材 料	05030102	一般木成材	m <sup>3</sup>	0.0040	0.0040	0.0040
		其他材料费	%	20.0000	20.0000	20.0000
机 械	99090380	汽车式起重机 8t	台班	0.1807	0.2640	0.3675
	99070520	载重汽车 4t	台班	0.3164	0.4622	0.6435

工作内容：设置一般支架（垫方木）、装车、绑扎、协助卸车、堆放、支垫稳固等。

定 额 编 号				02-4-15-4	02-4-15-5	02-4-15-6
项 目			单 位	预制构件		
				(公里以内)		
				15公里	20公里	30公里
				m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>
人 工	00110149	起重工	工日	0.6600	0.7600	0.9600
		人工小计	工日	0.6600	0.7600	0.9600
材 料	05030102	一般木成材	m <sup>3</sup>	0.0040	0.0040	0.0040
		其他材料费	%	20.0000	20.0000	20.0000
机 械	99090380	汽车式起重机 8t	台班	0.4918	0.5758	0.7372
	99070520	载重汽车 4t	台班	0.8611	1.0081	1.2907



## 第五章 石作工程



## 第五章 石作工程

### 说 明

#### 一、包括范围

本章内容分九节组成，其中包括石料加工；台基及台阶；望柱、栏杆、石凳；柱、梁、枋；门窗、石槛、垫石；屋面、拱卷、石斗拱；石作配件；石浮雕、刻字；以及石制品运输等工程内容组成。

#### 二、石料加工顺序

石料的加工顺序：打荒成毛料石（此类加工习惯发生在采石场）→按所需加工尺寸放线→筑方块或板岩口→表面加工（可以分为平面加工、披势加工、曲面加工三种形式）→线脚加工（可分为平线脚加工、圆线脚加工）→石浮雕加工（适用于特殊装饰的石料加工构件）。

#### 三、加工等级分类

石料表面加工等级类别：

加 工 等 级	加 工 方 法 与 要 求
1. 打 荒	即对石料进行“打剥”加工，也就是铁锤及铁凿将石料表面凸起部分凿掉
2. 一步做糙 (即一次鑿凿)	即用铁锤及铁凿对石料表面粗略地通打一遍，要求凿痕深浅齐匀
3. 二步做糙 (即二次鑿凿)	即用铁锤及铁凿对石料表面在一次鑿凿的基础上进行密布凿痕的细加工，令其表面凹凸逐渐变浅
4. 一遍剁斧	即用铁锤及铁凿和铁斧将石料表面趋于平正，用铁斧剁打后，令其表面无凹凸，达到表面平正，斧口痕迹的间隙应小于 3 毫米
5. 二遍剁斧	在一遍剁斧的基础上加工更精细一些，斧口痕迹的间隙应小于 1 毫米
6. 三遍剁斧	在二遍剁斧的基础上，要求平面具有更严格的平整度，斧口痕迹的间隙应小于 0.5 毫米
7. 扁 光	凡完成三遍剁斧的石料，用砂石加水磨去表面的剁纹，使其表面达到光滑与平正

#### 四、加工名称

本章定额中的加工名称说明如下：

(一) 做糙系粗加工。

(二) 剃斧系细加工。

(三) 筑方快口：均发生在石料的看面部位，石料相邻的两个看面经加工后形成的角线称为快口。

(四) 板岩口：均发生在石料的内侧不露面部位，石料相邻的两个隐蔽面经加工后形成的角线称为板岩口。

(五) 线脚：在加工石料的边线部位雕成突出的角，圆形称为圆线脚，方形称为方线脚。

(六) 披势：凡将石料相邻两个面剥去其两个面相交的直角，而成为斜坡的形势成为披势。

### 五、加工图案界定

本章定额在栏板柱部分，花式图案有简式、繁式之分。一般以几何图案、绦回、卷草、回纹、如意、云头、海浪及简单花卉为“简式”，而以夔龙、夔凤、刺虎、宝相、金莲、牡丹、竹枝、梅桩、座狮、奔鹿、舞鹤、翔鸾、花卉、鸟兽及各种山水、人物为“繁式”。

### 六、石浮雕的加工分类

石浮雕的加工等级分类如下表：

加工类别	加工要求
1、素平 (又名阴刻线)	常见于人物像与山水风景，其雕成凹线的深度为 0.2-0.3 毫米，其表面要求达到“扁光”
2、减地平髹 (又名平浮雕)	一般是被雕的物体凸出平面 6 厘米以内，而被雕物体表面成平面，其表面要求达到“扁光”
3、压地隐起 (又名浅浮雕)	凸出平面有深有浅，凸出平面 6-20 厘米以内，形成被雕物体表面有起伏，其表面要求达到“二遍剃斧”
4、剔地起突 (又名高浮雕)	被雕物体仅表面有起伏，而且明显隆起凸出，其平面大于 20 厘米以上，其表面要求达到“一遍剃斧”

### 七、加工后的石制品运输

(一) 石制品运输以施工现场外加工为准。

(二) 运输子目工作内容均已包括运输费、装卸费和包装材料费，设置一般支架(垫方木)、装车、绑扎、按规定地点卸车、堆放、支垫稳固等工作。

(三) 实际运输过程中，不论使用何种运输机具，均不得调整。

### 八、砣和砂浆的换算

（一）本定额项目中未包括石料安装用砟垫层，如设计需要可另行增加。

（二）砟垫层采用商品砟，如需采用少量现拌现浇砟，可按总说明有关规定进行换算。

（三）本定额中石料安装采用商品干粉砂浆，如需采用少量现场现拌砂浆，可按总说明有关规定进行换算。

（四）定额中砂浆标号如与设计规定不同时，可根据设计要求另行换算，但砂浆的定额含量保持不变。

### **九、其他说明**

（一）须弥座石以全部素面、带二道线脚为准，如进行浮雕增减线脚，套相应定额另计。花坛石如带线脚，也套相应定额另计。

（二）梁、柱、枋均以素面考虑，如有浮雕或有线脚，套用相应定额另行计算。

（三）石门框、石窗框表面如有花饰雕刻，套相应定额另计。

（四）石屋面板以素面为准，如做线脚者，按相应定额另计。

（五）抱鼓石、坤石以素面为准，如做线脚者，按相应定额另计。

# 工程量计算规则

## 一、工程量计算规定

### (一) 工程量计算

石作工程除注明者外，均按净长、净宽、净面积、净体积计算工程量。

### (二) 石质基准

本章石料质地统一按坚石料为准，如遇普通石，人工乘 0.85 系数；软石，人工乘 0.60 系数，石料用量不变。

### (三) 加工人工确定

1、本章定额中石料加工项目：后道工序已包括前道工序内容，即做糙已包括打荒，剁斧已包括打荒和做糙，扁光包括打荒、做糙及剁斧。

2、本章定额中线脚加工项目：二道线加工的人工已包括一道线加工的人工，三道线加工的人工已包括一、二道线加工的人工，不得重复计算

3、工程量按加工的外表面计算，圆弧面按加工的外表面展开面积计算。

### (四) 加工等级确定

石料露面部位的石料加工等级应按照设计要求确定，凡不外露部位的石料加工等级除特殊要求外，均应按粗加工计算。

### (五) 加工等级换算

如遇加工等级不同时，其人工可以换算，但其它费用一律不予调整，具体换算方法见下表：

同等规格石构件发生不同加工等级时的人工换算表：

人工 换算 系数 定额中原有加工等级人工数	改做加工 等级	改做人工数换算系数					
		一步做糙	二步做糙	一遍剁斧	二遍剁斧	三遍剁斧	扁光
原二步做糙构件加工人工数 A 值		0.83A	A	1.13A	1.36A	1.63A	2.61A
原一步做糙构件加工人工数 B 值		B	1.20B	1.36B	1.63B	1.96B	3.13B
原二遍剁斧构件加工人工数 C 值		0.61C	0.74C	0.83C	C	1.20C	1.92C
原一遍剁斧构件加工人工数 D 值		0.74D	0.88D	D	1.20D	1.44D	2.30D

### (六) 快口加工

本定额锁口石（内侧）和地坪石、侧塘石的四周做快口，均按板岩口定额计

算，即按快口定额乘系数 0.5 计算。

### **(七) 线脚加工**

本定额线脚加工不分阴线与阳线的区别。凡线脚深度小于 5 毫米时按线脚加工定额乘系数 0.5 计算。石浮雕中的雕刻线不分其深与浅，均按线脚定额中一道线的加工定额计算。

### **(八) 加工等级**

本定额踏步、阶沿、侧塘、锁口等石料，按其实际磨光的不同加工面确定其不同的加工等级，按所发生的加工面计算其耗工之总和。

### **(九) 坡势加工**

本定额中的斜坡加工按其坡势定额计算。

- 1、当坡势高度大于 6 厘米时，按坡势定额子目执行。
- 2、当坡势高度小于 6 厘米而大于 1.5 厘米时，按坡势定额乘系数 0.75 计算。
- 3、当坡势高度小于 1.5 厘米时按照快口定额计算。

### **(十) 加工长度换算**

本章定额石构件的平面和圆弧面加工，其耗工数的多少与石料长度有关，石料长度不同时，换算方法如下：

- 1、凡长度在 2.0 米以内，按定额进行计算。
- 2、凡长度在 3.0 米以内，按 2.0 米定额人工耗用量乘 1.10 系数。
- 3、凡长度在 4.0 米以内，按 2.0 米定额人工耗用量乘 1.20 系数。
- 4、凡长度在 5.0 米以内，按 2.0 米定额人工耗用量乘 1.35 系数。
- 5、凡长度在 5.0 米以上，按 2.0 米定额人工耗用量乘 1.50 系数。

### **(十一) 石鼓磴加工**

石鼓磴定额子目包括制作和安装如单计制作费用时，应扣除其安装费用规定如下：

- 1、复盆式石鼓磴制作应扣除安装人工，扣除量为总人工数的 6%。
- 2、非复盆式石鼓磴制作应扣除安装人工，扣除量为总人工数的 10%。

### **(十二) 构件加工**

本定额梁柱枋石屋面拱型屋面板等构件是按其竣工石料体积计以立方米计算。

### **(十三) 菱角石加工**

本定额菱角石面积计算以顶面投影面积加两侧面的面积之和以平方米计算。

### **(十四) 构件、栏板加工**

本定额中的构件规格均以成品构件的净尺寸规格计算。镂（透）空栏板以其外框尺寸计算面积，不扣除虚透部位面积。

### **(十五) 浮雕加工**

本定额石浮雕按实际雕刻物的底板外框面积计算。

### **(十六) 道路侧石加工**

道路侧石加工以设计图断面面积大小计算工程量，定额规定其加工面均为粗加工，实际加工等级不同时，可换算。

### **(十七) 石制品运输**

石制品运输定额子目的场内运距取定为 300 米。若超过规定运距，则可计算场外运输费用，但同时须扣除原定额子目中相应的运输费用。

## **二、工程量计算规定**

（一）以米为单位：筑方加工、斜坡加工、线脚加工、道路侧石。

（二）以平方米为单位：表面加工、踏步、阶沿石、侧塘石、锁口石、菱角石、蘑菇石、地坪石、石浮雕。

（三）以延长米为单位：须弥座、花坛石。

（四）以立方米为单位：石柱、石栏板、石凳、梁、枋、石门框、石窗框、石屋面板、石制品运输。

（五）以个为单位：石鼓磴、柱顶石、字碑镌字。

（六）以块为单位：礲石、抱鼓石、坤石。

## 第五章 石作工程

### 1. 石料加工

工作内容：选运石料、打荒、划线、做糙、剁细、扁光、进行料石加工。

定 额 编 号			02-5-1-1	02-5-1-2	02-5-1-3	
项 目		单 位	表面加工（平面）			
			打荒	一步做糙	二步做糙	
			m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	
人 工	00110143	石工	工日	0.2366	2.8719	3.4466
		人工小计	工日	0.2366	2.8719	3.4466

工作内容：选运石料、打荒、划线、做糙、剁细、扁光、进行料石加工。

定 额 编 号			02-5-1-4	02-5-1-5	02-5-1-6	02-5-1-7	
项 目		单 位	表面加工（平面）				
			一遍剁斧	二遍剁斧	三遍剁斧	扁光	
			m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	
人 工	00110143	石工	工日	3.9064	5.0674	5.6240	8.9985
		人工小计	工日	3.9064	5.0674	5.6240	8.9985

## 1. 石料加工

工作内容：选运石料、打荒、划线、做糙、剁细、扁光、进行料石加工。

定 额 编 号			02-5-1-8	02-5-1-9
项 目		单 位	表面加工（曲面）	
			一步做糙	二步做糙
			m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>
人 工	00110143	石工	3.3022	3.9539
		人工小计	3.3022	3.9539

工作内容：选运石料、打荒、划线、做糙、剁细、扁光、进行料石加工。

定 额 编 号			02-5-1-10	02-5-1-11	02-5-1-12	02-5-1-13
项 目		单 位	表面加工（曲面）			
			一遍剁斧	二遍剁斧	三遍剁斧	扁光
			m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>
人 工	00110143	石工	4.4926	5.3903	6.4677	10.3484
		人工小计	4.4926	5.3903	6.4677	10.3484

## 1. 石料加工

工作内容：选运石料、打荒、划线、做糙、剁细、扁光、进行料石加工。

定 额 编 号			02-5-1-14	02-5-1-15	
项 目		单 位	筑方加工（快口）		
			一步做糙	二步做糙	
			m	m	
人 工	00110143	石工	工日	0.1739	0.2262
		人工小计	工日	0.1739	0.2262

工作内容：选运石料、打荒、划线、做糙、剁细、扁光、进行料石加工。

定 额 编 号			02-5-1-16	02-5-1-17	02-5-1-18	
项 目		单 位	筑方加工（快口）			
			一遍剁斧	二遍剁斧	三遍剁斧	
			m	m	m	
人 工	00110143	石工	工日	0.2965	0.4000	0.5739
		人工小计	工日	0.2965	0.4000	0.5739

## 1. 石料加工

工作内容：选运石料、打荒、划线、做糙、剁细、扁光、进行料石加工。

定 额 编 号			02-5-1-19	02-5-1-20	
项 目		单 位	斜坡加工（披势）		
			一步做糙	二步做糙	
			m	m	
人 工	00110143	石工	工日	0.3477	0.5216
		人工小计	工日	0.3477	0.5216

工作内容：选运石料、打荒、划线、做糙、剁细、扁光、进行料石加工。

定 额 编 号			02-5-1-21	02-5-1-22	02-5-1-23	
项 目		单 位	斜坡加工（披势）			
			一遍剁斧	二遍剁斧	三遍剁斧	
			m	m	m	
人 工	00110143	石工	工日	0.5814	0.7268	0.8712
		人工小计	工日	0.5814	0.7268	0.8712

## 1. 石料加工

工作内容：选运石料、打荒、划线、做糙、剁细、扁光、进行料石加工。

定 额 编 号				02-5-1-24	02-5-1-25	02-5-1-26	02-5-1-27
项 目			单 位	线脚加工			
				直折线形			
				一道线	二道线	三道线	每增加一道
				m	m	m	m
人 工	00110143	石工	工日	1.5067	3.2396	4.9723	1.7262
		人工小计	工日	1.5067	3.2396	4.9723	1.7262

工作内容：选运石料、打荒、划线、做糙、剁细、扁光、进行料石加工。

定 额 编 号				02-5-1-28	02-5-1-29	02-5-1-30	02-5-1-31
项 目			单 位	线脚加工			
				曲弧线形			
				一道线	二道线	三道线	每增加一道
				m	m	m	m
人 工	00110143	石工	工日	1.6578	3.5645	5.4692	1.9067
		人工小计	工日	1.6578	3.5645	5.4692	1.9067

## 2. 台基及台阶

工作内容：选运石料、打荒、划线、做糙、剁细、扁光、进行料石加工。

定 额 编 号				02-5-2-1	02-5-2-2	02-5-2-3
项 目			单 位	踏步、阶沿石制作		
				二遍剁斧(厚度15厘米)		
				长2米以内	长3米以内	长4米以内
				m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>
人 工	00110143	石工	工日	14.3261	13.8653	14.7118
		人工小计	工日	14.3261	13.8653	14.7118
材 料	03211102	钢钎	kg	0.3600	0.3480	0.3690
	08030255	花岗岩石材 2000×400×150	m <sup>3</sup>	0.2070		
	08030258	花岗岩石材 3000×450×150	m <sup>3</sup>		0.2070	
	08030259	花岗岩石材 4000×400×150	m <sup>3</sup>			0.2070
	34110511	焦炭	kg	0.6090	0.5890	0.6250
	03110205	砂轮片 Φ230	片	0.0150	0.0150	0.0150
	03211201	钨钢头	kg	0.0540	0.0520	0.0550
		其他材料费	%	0.2000	0.2000	0.2000

工作内容：选运石料、打荒、划线、做糙、剁细、扁光、进行料石加工。

定 额 编 号				02-5-2-4	02-5-2-5	02-5-2-6
项 目			单 位	踏步、阶沿石制作		
				二遍剁斧(厚度18厘米)		
				长2米以内	长3米以内	长4米以内
				m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>
人 工	00110143	石工	工日	14.8305	14.3792	15.2086
		人工小计	工日	14.8305	14.3792	15.2086
材 料	03211102	钢钎	kg	0.3730	0.3630	0.3850
	08030255	花岗岩石材 2000×400×150	m <sup>3</sup>	0.2420		
	08030258	花岗岩石材 3000×450×150	m <sup>3</sup>		0.2420	
	08030259	花岗岩石材 4000×400×150	m <sup>3</sup>			0.2420
	34110511	焦炭	kg	0.6310	0.6130	0.6460
	03110205	砂轮片 Φ230	片	0.0160	0.0150	0.0160
	03211201	钨钢头	kg	0.0550	0.0520	0.0570
		其他材料费	%	0.2000	0.2000	0.2000

## 2. 台基及台阶

工作内容：选运石料、打荒、划线、做糙、剁细、扁光、进行料石加工。

定 额 编 号				02-5-2-7	02-5-2-8	02-5-2-9	02-5-2-10
项 目			单 位	侧塘石		锁口石	
				二步作糙(规格: 厘米)			
				厚13	厚16	厚13	厚16
				m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>
人 工	00110143	石工	工日	11.4124	12.5334	8.3097	9.2084
		人工小计	工日	11.4124	12.5334	8.3097	9.2084
材 料	03211102	钢钎	kg	0.2860	0.3140	0.2090	0.2370
	08030245	花岗岩石材 1250×130×240	m <sup>3</sup>	0.1780			
	08030246	花岗岩石材 1250×220×450	m <sup>3</sup>		0.2140		
	08030250	花岗岩石材 1500×160×300	m <sup>3</sup>			0.1810	0.2170
	34110511	焦炭	kg	0.4860	0.5260	0.3540	0.3940
	03110205	砂轮片 Φ230	片	0.0120	0.0130	0.0090	0.0100
	03211201	钨钢头	kg	0.0430	0.0470	0.0320	0.0340
		其他材料费	%	0.2000	0.2000	0.2000	2.5260

工作内容：选运石料、打荒、划线、做糙、剁细、扁光、进行料石加工。

定 额 编 号				02-5-2-11	02-5-2-12
项 目			单 位	菱角石制作	蘑菇石制作(粗加工)每块 0.07m <sup>3</sup> 以内
				二遍剁斧	
				顶面宽30厘米以内	
				m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>
人 工	00110143	石工	工日	9.3661	6.1779
		人工小计	工日	9.3661	6.1779
材 料	03211102	钢钎	kg	0.2580	0.1550
	08030249	花岗岩石材 1380×300×400	m <sup>3</sup>	0.1680	
	08030243	花岗岩石材 730×530×160	m <sup>3</sup>		0.1280
	34110511	焦炭	kg	0.4040	0.2630
	03110205	砂轮片 Φ230	片	0.0100	0.0070
	03211201	钨钢头	kg	0.0350	0.0290
		其他材料费	%	0.2010	0.1010

## 2. 台基及台阶

工作内容：选运石料、打荒、划线、做糙、剁细、扁光、进行料石加工。

定 额 编 号			02-5-2-13	02-5-2-14	02-5-2-15	
项 目			单 位	地坪石制作(二步作糙)		
				每10m <sup>2</sup>		
				在30块以内	在50块以内	在130块以内
				m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>
人 工	00110143	石工	工日	8.5073	10.0121	13.8482
		人工小计	工日	8.5073	10.0121	13.8482
材 料	03211102	钢钎	kg	0.2530	0.2800	0.3790
	08030241	花岗岩石材 430×230×160	m <sup>3</sup>			0.1910
	08030242	花岗岩石材 610×380×160	m <sup>3</sup>		0.1770	
	08030243	花岗岩石材 730×530×160	m <sup>3</sup>	0.1720		
	34110511	焦炭	kg	0.3640	0.4040	0.5860
	03110205	砂轮片 Φ230	片	0.0100	0.0110	0.0150
	03211201	钨钢头	kg	0.0310	0.0370	0.0520
		其他材料费	%	0.2000	0.2000	0.2000

工作内容：选运石料、打荒、划线、做糙、剁细、扁光、进行料石加工。

定 额 编 号			02-5-2-16	02-5-2-17	02-5-2-18	02-5-2-19	
项 目			单 位	道路侧石制作(二步作糙)			
				断面面积在(平方厘米)			
				240以内	360以内	550以内	550以上
				m	m	m	m
人 工	00110143	石工	工日	1.6100	1.8385	2.1620	2.5660
		人工小计	工日	1.6100	1.8385	2.1620	2.5660
材 料	03211102	钢钎	kg	0.0690	0.0861	0.1090	0.1320
	08030249	花岗岩石材 1380×300×400	m <sup>3</sup>			0.0770	0.1060
	08030241	花岗岩石材 430×230×160	m <sup>3</sup>	0.0370			
	08030242	花岗岩石材 610×380×160	m <sup>3</sup>		0.0530		
	34110511	焦炭	kg	0.1170	0.1460	0.1840	0.2230
	03110205	砂轮片 Φ230	片	0.0030	0.0040	0.0050	0.0060
	03211201	钨钢头	kg	0.0110	0.0130	0.0170	0.0200
		其他材料费	%	0.0020	0.0020	0.0020	0.0020

## 2. 台基及台阶

工作内容：选运石料、打荒、划线、做糙、剁细、扁光、进行料石加工。

定 额 编 号				02-5-2-20	02-5-2-21	02-5-2-22
项 目			单 位	安 装		
				阶沿石、踏步石	侧塘石	锁口石
				m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>
人 工	00110143	石工	工日	1.8260	1.1530	1.4720
		人工小计	工日	1.8260	1.1530	1.4720
材 料	80060111	干混砌筑砂浆 DM M5.0	m <sup>3</sup>	0.0200	0.0200	0.0200
		其他材料费	%	5.0000	5.0000	5.0000

工作内容：选运石料、打荒、划线、做糙、剁细、扁光、进行料石加工。

定 额 编 号				02-5-2-23	02-5-2-24
项 目			单 位	安 装	
				菱角石	地坪石
				m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>
人 工	00110143	石工	工日	1.4490	1.3920
		人工小计	工日	1.4490	1.3920
材 料	80060111	干混砌筑砂浆 DM M5.0	m <sup>3</sup>	0.0070	
	04110512	块石 二片	t		0.0100
	04030902	山砂	t		0.1490
		其他材料费	%	5.0000	5.0000

## 2. 台基及台阶

工作内容：选运石料、打荒、划线、做糙、剁细、扁光、进行料石加工。

定 额 编 号			02-5-2-25	02-5-2-26	
项 目			单 位	道路侧石安装	
				断面面积在(平方厘米)	
				在360以内	在360以上
				m	m
人 工	00110143	石工	工日	0.2940	0.4010
		人工小计	工日	0.2940	0.4010
材 料	80060111	干混砌筑砂浆 DM M5.0	m <sup>3</sup>	0.0080	0.0110
		其他材料费	%	0.1000	0.1000

### 3. 望柱、栏杆、鼓磴

工作内容：选运石料、打荒、划线、做糙、剁细、扁光、进行料石加工。

定 额 编 号			02-5-3-1	02-5-3-2	02-5-3-3	02-5-3-4	
项 目		单 位	须弥座制作(二遍剁斧)				
			构件长度小于1.25米(断面规格: 平方厘米)				
			小于490	小于437	小于315	小于190	
			延长米	延长米	延长米	延长米	
人 工	00110143	石工	工日	7.3454	4.6816	7.3093	7.2124
		人工小计	工日	7.3454	4.6816	7.3093	7.2124
材 料	03211102	钢钎	kg	0.2150	0.1370	0.2180	0.2130
	08030244	花岗岩石材 1250×130×220	m <sup>3</sup>				0.0310
	08030245	花岗岩石材 1250×130×240	m <sup>3</sup>			0.0470	
	08030246	花岗岩石材 1250×220×450	m <sup>3</sup>	0.0840	0.0530		
	34110511	焦炭	kg	0.3130	0.2010	0.3230	0.3130
	03110205	砂轮片 Φ230	片	0.0080	0.0090	0.0090	0.0080
	03211201	钨钢头	kg	0.0330	0.0210	0.0340	0.0330
		其他材料费	%	0.2000	0.2000	0.1990	0.1990

工作内容：选运石料、打荒、划线、做糙、剁细、扁光、进行料石加工。

定 额 编 号			02-5-3-5				
项 目		单 位	须弥座				
			安装				
			曲弧形				
			延长米				
人 工	00110143	石工	工日	1.2450			
		人工小计	工日	1.2450			
材 料	80060111	干混砌筑砂浆 DM M5.0	m <sup>3</sup>	0.0070			
		其他材料费	%	5.0000			

### 3. 望柱、栏杆、鼓磴

工作内容：选运石料、打荒、划线、做糙、剁细、扁光、进行料石加工。

定 额 编 号				02-5-3-6	02-5-3-7	02-5-3-8	
项 目			单 位	花坛制作(高1.25米以内)		花坛石	
				二步作糙(断面小于490平方厘米)		安装	
				直折形	曲弧形		
				延长米	延长米	延长米	
人 工	00110143	石工	工日	4.6420	4.3210	0.6390	
		人工小计	工日	4.6420	4.3210	0.6390	
材 料	80060111	干混砌筑砂浆 DM M5.0	m <sup>3</sup>			0.0100	
	03211102	钢钎	kg	0.1320	0.1190		
	08030245	花岗岩石材 1250×130×240	m <sup>3</sup>	0.0640	0.0750		
	34110511	焦炭	kg	0.1820	0.1720		
	03110205	砂轮片 Φ230	片	0.0050	0.0040		
	03211201	钨钢头	kg	0.0190	0.0180		
		其他材料费	%	0.1990	0.2000	5.0000	

工作内容：选运石料、打荒、划线、做糙、剁细、扁光、进行料石加工。

定 额 编 号				02-5-3-9	02-5-3-10	02-5-3-11	02-5-3-12
项 目			单 位	石柱制作(断面在625平方厘米以内、高1.10米以内)			
				平头式		筒式	
				二步做糙	二遍剁斧	二步做糙	二遍剁斧
				m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>
人 工	00110143	石工	工日	176.3800	239.6500	195.2800	265.3700
		人工小计	工日	176.3800	239.6500	195.2800	265.3700
材 料	03211102	钢钎	kg	4.9100	6.6700	5.4300	7.3800
	08030249	花岗岩石材 1380×300×400	m <sup>3</sup>	1.4220	1.4220	1.4550	1.4550
	34110511	焦炭	kg	7.1200	9.7000	7.8900	10.7100
	03110205	砂轮片 Φ230	片	0.2100	0.2700	0.2200	0.2800
	03211201	钨钢头	kg	0.7300	0.9900	0.8100	1.0900
		其他材料费	%	0.1990	0.2010	0.2000	0.2000

### 3. 望柱、栏杆、鼓磴

工作内容：选运石料、打荒、划线、做糙、剁细、扁光、进行料石加工。

定 额 编 号				02-5-3-13	02-5-3-14	02-5-3-15	02-5-3-16
项 目			单 位	石柱制作(断面在625平方厘米以内、高1.10米以内)			
				繁式		兽头式	
				二步做糙	二遍剁斧	二步做糙	二遍剁斧
				m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>
人 工	00110143	石工	工日	276.4800	375.8000	437.1300	594.2900
		人工小计	工日	276.4800	375.8000	437.1300	594.2900
材 料	03211102	钢钎	kg	7.6900	10.4500	12.3100	16.5400
	08030247	花岗岩石材 1300×140×680	m <sup>3</sup>			1.4800	
	08030248	花岗岩石材 1300×280×280	m <sup>3</sup>				1.4800
	08030249	花岗岩石材 1380×300×400	m <sup>3</sup>	1.4500	1.4500		
	34110511	焦炭	kg	11.1700	15.1500	17.7000	24.0000
	03110205	砂轮片 Φ230	片	0.2800	0.4500	0.4600	0.5900
	03211201	钨钢头	kg	1.1400	1.5500	1.8000	2.4500
		其他材料费	%	0.2000	0.2010	0.2000	0.2000

工作内容：选运石料、打荒、划线、做糙、剁细、扁光、进行料石加工。

定 额 编 号				02-5-3-17			
项 目			单 位	安 装			
				石 柱			
				m <sup>3</sup>			
人 工	00110143	石工	工日	8.1370			
		人工小计	工日	8.1370			
材 料	80060111	干混砌筑砂浆 DM M5.0	m <sup>3</sup>	0.0400			
		其他材料费	%	5.0000			

### 3. 望柱、栏杆、鼓磴

工作内容：选运石料、打荒、划线、做糙、剁细、扁光、进行料石加工。

定 额 编 号				02-5-3-18	02-5-3-19	02-5-3-20	02-5-3-21
项 目		单 位	石栏杆制作(断面在880平方厘米以内)				
			直型		弧型		
			二步做糙	二遍剁斧	二步做糙	二遍剁斧	
			m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	
人 工	00110143	石工	工日	125.8200	170.8700	135.9600	184.6100
		人工小计	工日	125.8200	170.8700	135.9600	184.6100
材 料	03211102	钢钎	kg	3.5000	4.7500	3.8500	5.1300
	08030247	花岗岩石材 1300×140×680	m <sup>3</sup>	1.4800	1.4800	1.9900	1.9900
	34110511	焦炭	kg	5.0500	6.9700	5.5000	7.5000
	03110205	砂轮片 Φ230	片	0.1300	0.2000	0.1400	0.2100
	03211201	钨钢头	kg	0.5200	0.7100	0.6900	0.7600
		其他材料费	%	0.2000	0.2000	0.2000	0.2000

工作内容：选运石料、打荒、划线、做糙、剁细、扁光、进行料石加工。

定 额 编 号				02-5-3-22	02-5-3-23	02-5-3-24	02-5-3-25
项 目		单 位	石栏杆制作(断面在1280平方厘米以内)				
			简式镂空		繁式镂空		
			二步做糙	二遍剁斧	二步做糙	二遍剁斧	
			m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	
人 工	00110143	石工	工日	201.0400	317.7200	287.5400	390.8600
		人工小计	工日	201.0400	317.7200	287.5400	390.8600
材 料	03211102	钢钎	kg	5.5800	8.8200	8.0600	10.8700
	08030247	花岗岩石材 1300×140×680	m <sup>3</sup>	1.3700	1.3700	1.3700	1.3700
	34110511	焦炭	kg	8.0800	12.8200	10.9100	15.7600
	03110205	砂轮片 Φ230	片	0.2400	0.3000	0.2900	0.4300
	03211201	钨钢头	kg	0.8200	1.3100	1.1200	1.6100
		其他材料费	%	0.2000	0.2000	0.2000	0.2000

### 3. 望柱、栏杆、鼓磴

工作内容：选运石料、打荒、划线、做糙、剁细、扁光、进行料石加工。

定 额 编 号				02-5-3-26
项 目			单 位	安 装
				石 栏 板、 栏 杆
				m <sup>3</sup>
人 工	00110143	石工	工日	7.3870
		人工小计	工日	7.3870
材 料	80060111	干混砌筑砂浆 DM M5.0	m <sup>3</sup>	0.0400
		其他材料费	%	5.0000

工作内容：选运石料、打荒、划线、做糙、剁细、扁光、进行料石加工。

定 额 编 号				02-5-3-27	02-5-3-28	02-5-3-29	02-5-3-30
项 目			单 位	条型石凳制作			
				平直石凳面(断面在240平方厘米)		曲弧型石凳面(断面在375平方厘米)	
				二步做糙	二遍剁斧	二步做糙	二遍剁斧
				m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>
人 工	00110143	石工	工日	57.7900	65.2200	62.8900	71.0000
		人工小计	工日	57.7900	65.2200	62.8900	71.0000
材 料	03211102	钢钎	kg	1.6300	1.8100	1.6800	1.9700
	08030253	花岗岩石材 2000×230×150	m <sup>3</sup>	1.4800	1.4800		
	08030255	花岗岩石材 2000×400×150	m <sup>3</sup>			1.8300	1.8300
	34110511	焦炭	kg	2.4000	2.6300	2.5300	2.8300
	03110205	砂轮片 Φ230	片	0.0600	0.0700	0.0600	0.0800
	03211201	钨钢头	kg	0.2400	0.2700	0.2600	0.2900
		其他材料费	%	0.2000	0.2000	0.2000	0.2000

### 3. 望柱、栏杆、鼓磴

工作内容：选运石料、打荒、划线、做糙、剁细、扁光、进行料石加工。

定 额 编 号			02-5-3-31	02-5-3-32	02-5-3-33	
项 目		单 位	条型石凳制作		安装	
			石凳脚(断面400—625平方厘米)		石凳	
			二步做糙	二遍剁斧		
			m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	
人 工	00110143	石工	工日	239.5200	270.6100	4.4170
		人工小计	工日	239.5200	270.6100	4.4170
材 料	80060111	干混砌筑砂浆 DM M5.0	m <sup>3</sup>			0.0400
	03211102	钢钎	kg	6.4800	7.5300	
	08030242	花岗岩石材 610×380×160	m <sup>3</sup>	1.4400	1.4400	
	34110511	焦炭	kg	9.6800	10.9500	
	03110205	砂轮片 Φ230	片	0.2900	0.2700	
	03211201	钨钢头	kg	0.9900	1.1200	
		其他材料费	%	0.1010	0.1020	5.0000

## 4. 柱、梁、枋

工作内容：选运石料、打荒、划线、做糙、剁细、扁光、进行料石加工。

定 额 编 号				02-5-4-1	02-5-4-2	02-5-4-3
项 目				石柱制作(二步做糙)		
				25厘米以内圆柱断面在490平方厘米以内	25厘米方以内断面在625平方厘米以内	30厘米方以内断面在900平方厘米以内
				m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>
人 工	00110143	石工	工日	96.5295	109.2880	86.8015
		人工小计	工日	96.5295	109.2880	86.8015
材 料	03211102	钢钎	kg	2.8400	3.3700	2.5500
	08030258	花岗岩石材 3000×450×150	m <sup>3</sup>	1.7500	1.4400	
	08030259	花岗岩石材 4000×400×150	m <sup>3</sup>			1.2800
	34110511	焦炭	kg	4.1400	4.6500	3.6300
	03110205	砂轮片 Φ230	片	0.1000	0.1200	0.1000
	03211201	钨钢头	kg	0.3600	0.4800	0.3700
		其他材料费	%	0.2000	0.2000	0.2000

工作内容：选运石料、打荒、划线、做糙、剁细、扁光、进行料石加工。

定 额 编 号				02-5-4-4	02-5-4-5	02-5-4-6
项 目				石柱制作(二步做糙)		
				35厘米方以内断面在1225平方厘米以内	40厘米方以内断面在1440平方厘米以内	45厘米方以内断面在2025平方厘米以内
				m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>
人 工	00110143	石工	工日	69.7585	58.2160	51.1385
		人工小计	工日	69.7585	58.2160	51.1385
材 料	03211102	钢钎	kg	2.0200	1.6800	1.7200
	08030260	花岗岩石材 4500×400×400	m <sup>3</sup>	1.2500	1.2200	
	08030261	花岗岩石材 5500×500×500	m <sup>3</sup>			1.2000
	34110511	焦炭	kg	2.9300	2.4200	2.4400
	03110205	砂轮片 Φ230	片	0.0900	0.0600	0.0500
	03211201	钨钢头	kg	0.3000	0.2500	0.2800
		其他材料费	%	0.2000	0.2000	0.2010

## 4. 柱、梁、枋

工作内容：选运石料、打荒、划线、做糙、剁细、扁光、进行料石加工。

定 额 编 号				02-5-4-7	02-5-4-8	02-5-4-9
项 目				石柱制作(二步做糙)		
				50厘米方以内断面 在2500平方厘米以 内	55厘米方以内断面 在3025平方厘米以 内	60厘米方以内断面 在3600平方厘米以 内
				m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>
人 工	00110143	石工	工日	50.1125	47.3100	42.4365
		人工小计	工日	50.1125	47.3100	42.4365
材 料	03211102	钢钎	kg	1.4400		
	08030261	花岗岩石材 5500×500 ×500	m <sup>3</sup>	1.1900		
	08030262	花岗岩石材 6000×600 ×600	m <sup>3</sup>		1.2600	1.1600
	34110511	焦炭	kg	2.0200	2.0200	1.8200
	03110205	砂轮片 Φ230	片	0.0500	0.0500	0.0400
	03211201	钨钢头	kg	0.2100	0.2100	0.1900
		其他材料费	%	0.2000	0.2000	0.2000

工作内容：选运石料、打荒、划线、做糙、剁细、扁光、进行料石加工。

定 额 编 号				02-5-4-10	02-5-4-11	02-5-4-12
项 目				梁、枋制作(二步 做糙)	石柱制作(二步做 糙)	梁、柱、枋安装
				矩形长4米以内断 面在625—1500平 方厘米	鼓形长4米以内断 面在750—1750平 方厘米	
				m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	
人 工	00110143	石工	工日	76.5320	90.8390	5.1384
		人工小计	工日	76.5320	90.8390	5.1384
材 料	80060111	干混砌筑砂浆 DM M5.0	m <sup>3</sup>			0.1200
	03211102	钢钎	kg		2.8600	
	08030259	花岗岩石材 4000×400 ×150	m <sup>3</sup>	1.2900	1.5900	
	34110511	焦炭	kg	3.2300	4.3400	
	03110205	砂轮片 Φ230	片	0.8000	0.1000	
	03211201	钨钢头	kg	0.3300	0.4400	
		其他材料费	%	0.2000	0.2000	5.0000
机械	99090380	汽车式起重机 8t	台班			0.0900

## 5. 门窗、石槛、垫石

工作内容：选运石料、打荒、划线、做糙、剁细、扁光、进行料石加工。

定 额 编 号				02-5-5-1	02-5-5-2	02-5-5-3	02-5-5-4
项 目		单 位	石门框(二遍剁斧)	安装	石门框(二遍剁斧)		
			矩形	石门框	矩形	圆形	
			净宽1.5米断面在1260平方厘米以内		净宽3米断面在1560平方厘米以内	净孔直径2.2米断面在700平方厘米以内	
			m <sup>3</sup>		m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>
人 工	00110143	石工	工日	128.3830	8.6987	111.4065	170.9905
		人工小计	工日	128.3830	8.6987	111.4065	170.9905
材 料	80060111	干混砌筑砂浆 DM M5.0	m <sup>3</sup>		0.0100		
	03211102	钢钎	kg	3.6200		3.1600	4.8200
	08030249	花岗岩石材 1380×300×400	m <sup>3</sup>				2.1200
	08030256	花岗岩石材 2550×330×330	m <sup>3</sup>	0.3050		0.4370	
	08030257	花岗岩石材 2600×450×330	m <sup>3</sup>	0.5370			
	08030260	花岗岩石材 4500×400×400	m <sup>3</sup>			0.8980	
	34110511	焦炭	kg	5.4500		4.7500	7.2700
	03110205	砂轮片 Φ230	片	1.6000		0.1400	0.2100
	03211201	钨钢头	kg	0.5600		0.4900	0.7400
	其他材料费	%	0.2000	5.0000	0.2000	0.2000	
机械	99090380	汽车式起重机 8t	台班		0.1590		

## 5. 门窗、石槛、垫石

工作内容：选运石料、打荒、划线、做糙、剁细、扁光、进行料石加工。

定 额 编 号				02-5-5-5	02-5-5-6	02-5-5-7
项 目			单 位	石窗框(二遍剁斧)		安装
				矩形	曲弧形	石窗框
				周长5米以内断面在405平方厘米以内		
				m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>
人 工	00110143	石工	工日	85.6140	107.7870	6.3140
		人工小计	工日	85.6140	107.7870	6.3140
材 料	80060111	干混砌筑砂浆 DM M5.0	m <sup>3</sup>			0.0400
	03211102	钢钎	kg	2.4200	3.0300	
	08030251	花岗岩石材 1530×330×230	m <sup>3</sup>		1.9800	
	08030252	花岗岩石材 1930×300×230	m <sup>3</sup>	1.8200		
	34110511	焦炭	kg	3.6400	4.5500	
	03110205	砂轮片 Φ230	片	0.1100	0.1300	
	03211201	钨钢头	kg	0.3700	0.4700	
		其他材料费	%	0.2000	0.2000	5.0000
机械	99090380	汽车式起重机 8t	台班			0.1160

## 6. 屋面、拱卷、石斗拱

工作内容：选运石料、打荒、划线、做糙、剁细、扁光、进行料石加工。

定 额 编 号				02-5-6-1	02-5-6-2	02-5-6-3	02-5-6-4
项 目				石屋面板制作(弧形板、二步作糙)			
				每块体积≤ 0.04m³ f=2	每块体积≤ 0.08m³ f=2	每块体积> 0.08m³ f=2	每块体积≤ 0.10m³ f=10
				m³	m³	m³	m³
人 工	00110143	石工	工日	119.6700	99.2600	108.5200	74.5500
		人工小计	工日	119.6700	99.2600	108.5200	74.5500
材 料	03211102	钢钎	kg	3.3400	2.7800	3.0200	2.0600
	08030244	花岗岩石材 1250×130×220	m³	1.7300	1.6200		
	08030247	花岗岩石材 1300×140×680	m³				1.8900
	08030255	花岗岩石材 2000×400×150	m³			1.6000	
	34110511	焦炭	kg	4.8500	4.0400	4.3200	3.0300
	03110205	砂轮片 Φ230	片	0.1200	0.1000	0.1100	0.0800
	03211201	钨钢头	kg	0.5000	0.4100	0.4500	0.3100
		其他材料费	%	0.2000	0.2000	0.2000	0.2000

工作内容：选运石料、打荒、划线、做糙、剁细、扁光、进行料石加工。

定 额 编 号				02-5-6-5	02-5-6-6	02-5-6-7
项 目				石屋面板制作(二步作糙)		石屋面板安装
				矩形板	馐角形	
				每块体积≤0.15m³ f=0	每块体积≤0.2m³	
				m³	m³	
人 工	00110143	石工	工日	87.4100	72.9000	8.1474
		人工小计	工日	87.4100	72.9000	8.1474
材 料	80060111	干混砌筑砂浆 DM M5.0	m³			0.1000
	03211102	钢钎	kg	2.4300	2.0300	
	08030260	花岗岩石材 4500×400×400	m³		3.5100	
	08030242	花岗岩石材 610×380×160	m³	1.3600		
	34110511	焦炭	kg	3.5300	2.9300	
	03110205	砂轮片 Φ230	片	0.1100	0.0700	
	03211201	钨钢头	kg	0.3600	0.3000	
		其他材料费	%	0.2000	0.2000	5.0000
机械	99090380	汽车式起重机 8t	台班			0.1350

## 7. 石作配件

工作内容：选运石料、打荒、划线、做糙、剁细、扁光、进行料石加工。

定 额 编 号				02-5-7-1	02-5-7-2	02-5-7-3	02-5-7-4
项 目				圆形鼓磴制作、安装			
				二遍剁斧(规格：厘米以内)			
				φ 56厚36	φ 40厚26	φ 30厚20	φ 20厚13
				个	个	个	个
人 工	00110143	石工	工日	11.1550	7.9490	5.1880	2.1910
		人工小计	工日	11.1550	7.9490	5.1880	2.1910
材 料	03211102	钢钎	kg	0.3140	0.2210	0.1450	0.0620
	08030242	花岗岩石材 610×380×160	m <sup>3</sup>			0.0450	0.0150
	08030243	花岗岩石材 730×530×160	m <sup>3</sup>	0.2300	0.0920		
	34110511	焦炭	kg	0.4540	0.3230	0.2120	0.0910
	03110205	砂轮片 Φ230	片	0.0110	0.0080	0.0050	0.0020
	03211201	钨钢头	kg	0.0460	0.0330	0.0220	0.0090
		其他材料费	%	0.2000	0.4000	0.7980	1.7080

工作内容：选运石料、打荒、划线、做糙、剁细、扁光、进行料石加工。

定 额 编 号				02-5-7-5	02-5-7-6	02-5-7-7	02-5-7-8
项 目				方形鼓磴制作、安装			
				二遍剁斧(规格：厘米以内)			
				方50厚29	方36厚36	方26厚15	方20厚12
				个	个	个	个
人 工	00110143	石工	工日	10.1410	6.1150	3.7520	2.6840
		人工小计	工日	10.1410	6.1150	3.7520	2.6840
材 料	03211102	钢钎	kg	0.2820	0.1380	0.1040	0.0750
	08030241	花岗岩石材 430×230×160	m <sup>3</sup>				0.0120
	08030242	花岗岩石材 610×380×160	m <sup>3</sup>			0.0220	
	08030243	花岗岩石材 730×530×160	m <sup>3</sup>	0.1250	0.0540		
	34110511	焦炭	kg	0.4040	0.0190	0.1520	0.1010
	03110205	砂轮片 Φ230	片	0.0100	0.0060	0.0040	0.0030
	03211201	钨钢头	kg	0.0410	0.0250	0.0160	0.0110
		其他材料费	%	0.7000	1.4020	2.2040	2.2030

## 7. 石作配件

工作内容：选运石料、打荒、划线、做糙、剁细、扁光、进行料石加工。

定 额 编 号			02-5-7-9	02-5-7-10	02-5-7-11	02-5-7-12	
项 目		单 位	覆盆式柱顶石				
			二遍剁斧(规格：厘米以内)				
			φ 56厚27	φ 40厚22	φ 30厚20	φ 20厚20	
			个	个	个	个	
人 工	00110143	石工	工日	25.9124	17.0451	10.6345	8.4976
		人工小计	工日	25.9124	17.0451	10.6345	8.4976
材 料	80060111	干混砌筑砂浆 DM M5.0	m <sup>3</sup>	0.0290	0.0180	0.0110	0.0070
	03211102	钢钎	kg	0.7940	0.4720	0.2970	0.2370
	08030242	花岗岩石材 610×380×160	m <sup>3</sup>			0.0450	0.0230
	08030243	花岗岩石材 730×530×160	m <sup>3</sup>	0.4770	0.2570		
	34110511	焦炭	kg	1.0900	0.6860	0.4240	0.3430
	03110205	砂轮片 Φ230	片	0.0260	0.0170	0.0110	0.0100
	03211201	钨钢头	kg	0.1110	0.0700	0.0430	0.0350
		其他材料费	%	0.2000	0.2000	1.9990	2.0040

## 7. 石作配件

工作内容：选运石料、打荒、划线、做糙、剁细、扁光、进行料石加工。

定 额 编 号				02-5-7-13	02-5-7-14	02-5-7-15	02-5-7-16
项 目			单 位	礲石制作、安装			
				二遍剁斧(规格：厘米以内)			
				方150厚30	方100厚20	方80厚16	方60厚15
				块	块	块	块
人 工	00110143	石工	工日	29.7340	13.3173	9.2517	5.7716
		人工小计	工日	29.7340	13.3173	9.2517	5.7716
材 料	80060111	干混砌筑砂浆 DM M5.0	m <sup>3</sup>	0.0460	0.0200	0.0130	0.0070
	03211102	钢钎	kg	0.8240	0.3700	0.2580	0.1610
	08030244	花岗岩石材 1250×130×220	m <sup>3</sup>				0.0750
	08030247	花岗岩石材 1300×140×680	m <sup>3</sup>			0.1370	
	08030257	花岗岩石材 2600×450×330	m <sup>3</sup>		0.2630		
	08030260	花岗岩石材 4500×400×400	m <sup>3</sup>	0.8110			
	34110511	焦炭	kg	1.2020	0.5400	0.3740	0.2320
	03110205	砂轮片 Φ230	片	0.0300	0.0130	0.0110	0.0050
	03211201	钨钢头	kg	0.1220	0.0550	0.0380	0.0240
		其他材料费	%	0.2000	0.2000	0.2000	0.1990

工作内容：选运石料、打荒、划线、做糙、剁细、扁光、进行料石加工。

定 额 编 号				02-5-7-17	02-5-7-18
项 目			单 位	抱鼓石制作、安装	坤石制作、安装
				二遍剁斧(m <sup>3</sup> 以内)	
				0.15	0.12
				块	块
人 工	00110143	石工	工日	16.6107	14.5677
		人工小计	工日	16.6107	14.5677
材 料	80060111	干混砌筑砂浆 DM M5.0	m <sup>3</sup>	0.0100	0.0100
	03211102	钢钎	kg	0.4620	0.4050
	08030254	花岗岩石材 2000×230×250	m <sup>3</sup>	0.1930	0.1730
	34110511	焦炭	kg	0.6770	0.5860
	03110205	砂轮片 Φ230	片	0.0170	0.0160
	03211201	钨钢头	kg	0.0690	0.0600
		其他材料费	%	0.2000	0.2000

## 8. 石浮雕、刻子

工作内容：选运石料、打荒、划线、做糙、剁细、扁光、进行料石加工。

定 额 编 号				02-5-8-1	02-5-8-2	02-5-8-3	02-5-8-4
项 目			单 位	石浮雕			
				素平(阴刻线)	减地平(平浮雕)	压地隐起(浅浮雕)	剔地起突(高浮雕)
				m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>
人 工	00110143	石工	工日	51.3920	71.2910	88.0000	220.0000
		人工小计	工日	51.3920	71.2910	88.0000	220.0000
材 料	80060111	干混砌筑砂浆 DM M5.0	m <sup>3</sup>		0.0520		
	03211102	钢钎	kg	1.5100	2.0900	2.5900	6.4600
	08030247	花岗岩石材 1300×140×680	m <sup>3</sup>	0.2020		0.2020	0.7200
	08030243	花岗岩石材 730×530×160	m <sup>3</sup>		0.2160		
	34110511	焦炭	kg	2.2200	3.0300	3.7300	9.4000
	03110205	砂轮片 Φ230	片	0.0500	0.0800	0.0900	0.2300
	03211201	钨钢头	kg	0.2300	0.3100	0.3800	0.9200
		其他材料费	%	1.0010	0.9970	0.9980	1.0010

工作内容：选运石料、打荒、划线、做糙、剁细、扁光、进行料石加工。

定 额 编 号				02-5-8-5	02-5-8-6	02-5-8-7
项 目			单 位	字碑镏字(规格:厘米)		
				阴文(凹字)		
				50×50以内	30×30以内	15×15以内
				个	个	个
人 工	00110143	石工	工日	8.1160	4.8690	1.7840
		人工小计	工日	8.1160	4.8690	1.7840
材 料	03211102	钢钎	kg	0.2380	0.1430	0.0520
	34110511	焦炭	kg	0.3430	0.2120	0.0810
	03110205	砂轮片 Φ230	片	0.0090	0.0050	0.0020
	03211201	钨钢头	kg	0.0350	0.0210	0.0080
		其他材料费	%	0.8030	1.1190	1.2050

## 8. 石浮雕、刻子

工作内容：选运石料、打荒、划线、做糙、剁细、扁光、进行料石加工。

定 额 编 号				02-5-8-8	02-5-8-9
项 目			单 位	字碑镏字(规格: 厘米)	
				阴文(凹字)	
				10×10以内	5×5以内
				个	个
人 工	00110143	石工	工日	0.7550	0.1890
		人工小计	工日	0.7550	0.1890
材 料	03211102	钢钎	kg	0.0220	0.0060
	34110511	焦炭	kg	0.0300	0.0100
	03110205	砂轮片 Φ230	片	0.0010	0.0010
	03211201	钨钢头	kg	0.0030	0.0010

工作内容：选运石料、打荒、划线、做糙、剁细、扁光、进行料石加工。

定 额 编 号				02-5-8-10	02-5-8-11	02-5-8-12	02-5-8-13
项 目			单 位	字碑镏字(规格: 厘米)			
				阳文(凸字)			
				50×50以内	30×30以内	15×15以内	10×10以内
				个	个	个	个
人 工	00110143	石工	工日	11.3620	6.8160	2.4980	1.0560
		人工小计	工日	11.3620	6.8160	2.4980	1.0560
材 料	03211102	钢钎	kg	0.3340	0.1980	0.0730	0.0310
	34110511	焦炭	kg	0.4900	0.2830	0.1100	0.0400
	03110205	砂轮片 Φ230	片	0.0120	0.0070	0.0030	0.0010
	03211201	钨钢头	kg	0.0490	0.0290	0.0110	0.0040
		其他材料费	%	1.0530	0.9740	0.8580	2.1510

## 9. 加工后的石制品运输

工作内容：设置一般支架（垫方木）、装车、绑扎、协助卸车、堆放、支垫稳固等。

定 额 编 号				02-5-9-1	02-5-9-2	02-5-9-3
项 目			单 位	花岗石方、条石等		
				(公里以内)		
				1公里	5公里	10公里
				m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>
人 工	00110149	起重工	工日	0.2200	0.2400	0.3000
		人工小计	工日	0.2200	0.2400	0.3000
材 料	05030102	一般木成材	m <sup>3</sup>	0.0040	0.0040	0.0040
		其他材料费	%	5.0000	5.0000	5.0000
机 械	99090380	汽车式起重机 8t	台班	0.2040	0.2240	0.2780
	99070520	载重汽车 4t	台班	0.3570	0.3930	0.4870

工作内容：设置一般支架（垫方木）、装车、绑扎、协助卸车、堆放、支垫稳固等。

定 额 编 号				02-5-9-4	02-5-9-5
项 目			单 位	花岗石方、条石等	
				(公里以内)	
				15公里	15公里外每增加5公里
				m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>
人 工	00110149	起重工	工日	0.3600	0.0600
		人工小计	工日	0.3600	0.0600
材 料	05030102	一般木成材	m <sup>3</sup>	0.0040	
		其他材料费	%	5.0000	
机 械	99090380	汽车式起重机 8t	台班	0.3400	0.1010
	99070520	载重汽车 4t	台班	0.5960	0.1760

## 9. 加工后的石制品运输

工作内容：设置一般支架（垫方木）、装车、绑扎、协助卸车、堆放、支垫稳固等。

定 额 编 号				02-5-9-6	02-5-9-7	02-5-9-8
项 目			单 位	花岗石栏板、望柱等		
				(公里以内)		
				1公里	5公里	10公里
				m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>
人 工	00110149	起重工	工日	0.2200	0.2400	0.3000
		人工小计	工日	0.2200	0.2400	0.3000
材 料	05030102	一般木成材	m <sup>3</sup>	0.0060	0.0060	0.0060
		其他材料费	%	5.0000	5.0000	5.0000
机 械	99090380	汽车式起重机 8t	台班	0.2040	0.2240	0.2780
	99070520	载重汽车 4t	台班	0.3570	0.3930	0.4870

工作内容：设置一般支架（垫方木）、装车、绑扎、协助卸车、堆放、支垫稳固等。

定 额 编 号				02-5-9-9	02-5-9-10
项 目			单 位	花岗石栏板、望柱等	
				(公里以内)	
				15公里	15公里外每增加5公里
				m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>
人 工	00110149	起重工	工日	0.3600	0.0600
		人工小计	工日	0.3600	0.0600
材 料	05030102	一般木成材	m <sup>3</sup>	0.0060	
		其他材料费	%	5.0000	
机 械	99090380	汽车式起重机 8t	台班	0.3400	0.1010
	99070520	载重汽车 4t	台班	0.5960	0.1760

## 第六章 砖作工程



## 第六章 砖作工程

### 说 明

#### 一、包括范围

本章定额由九节内容组成，其中包括做砖细加工；贴砖；砖拱、月洞、地穴及门窗；漏窗；槛墙、槛栏杆；砖细构件；小构件及砖细铺地；砖浮雕及碑镌字；砖件运输等工程内容组成。

#### 二、砖细加工

##### （一）加工方法

砖细加工以手工操作为主，带有少量加工辅助材料费用外，未考虑机械加工，若使用机械加工，也不作调整。砖细刨面、刨边、刨线脚、做榫眼、方砖雕刻、字碑镌字均未包括方砖、望砖等主要材料，该节主要作为有砖细特殊加工要求时，另计加工人工费之用。

##### （二）望砖加工

做细望砖规格为：210×105×17 毫米，望砖刨平面、弧面均包括两侧刨缝、补磨，按成品计算，砖的损耗已包括在定额内。

##### （三）方砖加工

方砖制作，包括刨面、刨缝、起线、做榫槽、雕刻、补磨在内。砖细工程，除望砖外均包括制作、安装，按成品计算，砖的损耗已包括在定额内。

凡是作砖雕工序者，方砖预先按砖细加工相应定额进行加工。

#### 四、定额换算：

##### （一）砖的规格

如砖的规格不同时，可按相应砖细加工定额子目进行换算。

如：1、望砖规格 21×10.5×1.7 厘米，规格不同时人工可按面积比例换算。

2、方砖刨边厚度以 4.5 厘米以内为准，厚度在 4.5 厘米以上者，人工可进行换算。

3、月洞、地穴、门窗槛套，超过 35 厘米以上者，人工材料可换算。

4、地穴门槿如用门景或回纹脚头者，脚头部分的人工材料按相应子目另行计算。

#### （二）砂浆级配

当工程项目中设计的砂浆等级与定额项目规定不相符时，可根据定额说明进行相应的换算。在进行换算是，应遵循“两种材料交换，定额含量不变的原则”。

#### （三）砂浆和混凝土换算说明：

1、本章定额中，未包括混凝土，如发生可另行计算。

2、砂浆均采用商品干粉砂浆。“如需采用少量现场现拌砂浆，按总说明有关规定执行。

#### （四）漏窗说明：

1、漏窗边如为曲弧形者，按相应定额人工乘系数 1.25。

2、漏窗芯子如为异弧形者，按相应定额人工乘系数 1.05。

3、普通窗芯为六角景、宫万式。

4、复杂窗芯为六角菱花及乱纹式。

5、一般矩形漏窗木模制安人工包括在定额内。

6、一般漏窗以矩形为准，如异形者人工乘系数 1.15。

7、软景式，平直式混合砌筑者，每槿软景工程量在 20%者，套用平直条式，在 80%以上者套用软景条式定额，在 20%以上 80%以下者，按工程量分别计算。

8、预制混凝土漏窗见相应定额。

#### （五）槛墙、槛栏杆说明：

1、线脚以双面一道线为准。

2、坐槛栏杆以附图所示为准，不同者另行计算。

#### （六）砖细构件说明：

1、平面带泉混线脚抛方以一道线脚为准，如设计超过一道线脚者，按砖细加工相应子目另行计算。

2、铁件用量不同时调整。

3、砖细垛头的兜肚以不雕刻为准，如需雕刻者按相应雕刻定额另行计算。

4、砖细垛头工程量以肚兜以上为准，如设计下部全部做砖细者，下部的工程量套相应的墙面、勒脚定额，人工乘系数 1.05。

- 5、砖细牌科以四、六式为准，斗规格 15.68×15.68×11.2 厘米高。
- 6、风拱板规格以 11.2×36.8 厘米为准。
- 7、肚兜以起线不雕刻为准，如设计需雕刻花卉图案者，按相应的雕刻定额另行计算。
- 8、字碑镌字按相应的镌字定额另行计算。
- 9、上、下枋定额中包括两头的脚头起线，安装挂落的燕尾槽在内。

（七）砖浮雕及碑镌字说明

- 1、砖透雕不包括在定额范围内，如有发生可另行计算。

## 工程量计算规则

### 一、工程量计算规定：

#### (一)、【工程量计算】

- 1、砖细工程量计算除定额注明者外，均按净长、净宽、净面积计算。
- 2、高度按图示尺寸和水平长度，分别以延长米计算。
- 3、镶边宽度，按图示尺寸和外围周长，分别以延长米计算。
- 4、水平面宽度按图示尺寸以延长米计算。
- 5、按三道线或增减一道线的水平长度，分别以延长米计算。
- 6、椽子、飞椽深入墙内部分的工程量并入椽子、飞椽的工程量计算。
- 7、墙、地面根据不同规格，均按图示尺寸，分别以平方米计算。
- 8、窗芯按边框内净尺寸以平方米计算。一般漏窗按洞口外围面积以平方米计算。
- 9、雕刻面积以平方米计算。
- 10、砖件加工、配件、装饰件，分别以只、块、套、个、座计算。
- 11、砖件运输以块/公里计算。

(二)、【孔洞扣除】砖细贴墙面，应扣除门窗洞口和空洞所占的面积。

#### (三)、【孔洞不扣除】

- 1、空洞面积在 0.3 平方米以内的，不作扣除。
- 2、柱礅石所占地坪面积不作扣除。

(四)、【场内运距取定】本章定额子目若需计算场外运输费用，其场内运距取定如下表，若超过规定运距，则可计算场外运输费用，但同时须扣除原定额子目中相应的运输费用。

构件分类	场内运距
砖件	300 米

#### (五)、【运量计算】

1、砖件等材料，场外运输量的计算，均按相应定额规定的计量单位，计算其场外运输量。

## 二、计算单位：

### （一）、以延长米为单位：

- 1、砖细抛方、台口。
- 2、月洞、地穴、门窗套。
- 3、砖细半墙坐槛面。
- 4、坐槛面砖、拖泥、芯子砖。
- 5、砖细包檐。
- 6、桁条、梓桁、椽子、飞椽。
- 7、漏窗边框。
- 8、拖泥、锁口、线脚、上下枋、台盘浑、斗盘枋、五吋堂、字碑、飞砖、晓色、挂落。
- 9、大镶边、字镶边工程。

### （二）、以平方米为单位：

- 1、砖细贴墙面。
- 2、漏窗芯子。
- 3、砖细勒脚、墙身。
- 4、砖细方砖铺地。
- 5、砖件雕刻。

### （三）、以块、只、套为单位：

- 1、望砖加工。
- 2、屋脊头、垛头、腾头、虎头牌。
- 3、兜肚、荷花柱头、将板砖、挂芽、靴头砖。
- 4、博风、板头、戗头板、风拱板。
- 5、砖件制品。

### （四）、以每个字、座为单位：

- 1、字碑镌字。
- 2、梁垫（雀替）、斗拱。

## 第六章 砖作工程

### 1. 砖细加工

工作内容：选料、场内运输、开砖、刨面、刨边缝、补磨。

定 额 编 号				02-6-1-1	02-6-1-2	02-6-1-3
项 目		单 位	望砖加工			
			糙直缝	平面望	茶壶档	
			块	块	圆口望	
			块	块	块	
人 工	00110139	砖细工	工日	0.0124	0.0385	0.0402
		人工小计	工日	0.0124	0.0385	0.0402
材 料	31090111	望砖 210×105×17	百块	0.0111	0.0111	0.0111
		其他材料费	%	2.0810	2.0810	2.0810

工作内容：选料、场内运输、开砖、刨面、刨边缝、补磨。

定 额 编 号				02-6-1-4	02-6-1-5
项 目		单 位	望砖加工		
			船篷轩	鹤颈轩	
			弯望		
			块	块	
人 工	00110139	砖细工	工日	0.0418	0.0431
		人工小计	工日	0.0418	0.0431
材 料	31090111	望砖 210×105×17	百块	0.0111	0.0111
		其他材料费	%	2.0810	2.0810

## 1. 砖细加工

工作内容：选料、开砖、刨面、刨边、起线、补磨。

定 额 编 号				02-6-1-6	02-6-1-7
项 目			单 位	望砖刨面	
				平 面	弧 形 面
				m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>
人 工	00110139	砖细工	工日	1.1847	1.3319
		人工小计	工日	1.1847	1.3319
材料		其他材料费	%	1.1900	1.0580

工作内容：选料、开砖、刨面、刨边、起线、补磨。

定 额 编 号				02-6-1-8	02-6-1-9	02-6-1-10
项 目			单 位	望砖刨边		
				平 口	斜 口	圆 口
				m	m	m
人 工	00110139	砖细工	工日	0.0248	0.0276	0.0333
		人工小计	工日	0.0248	0.0276	0.0333

## 1. 砖细加工

工作内容：选料、开砖、刨面、刨边、起线、补磨。

定 额 编 号				02-6-1-11	02-6-1-12
项 目			单 位	方砖刨面	
				平 面	弧 形 面
				m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>
人 工	00110139	砖细工	工日	1.6198	2.4292
		人工小计	工日	1.6198	2.4292

工作内容：选料、开砖、刨面、刨边、起线、补磨。

定 额 编 号				02-6-1-13	02-6-1-14	02-6-1-15
项 目			单 位	方砖刨边		
				平 口	斜 口	圆 口
				m	m	m
人 工	00110139	砖细工	工日	0.2090	0.2366	0.3497
		人工小计	工日	0.2090	0.2366	0.3497

## 1. 砖细加工

工作内容：选料、开砖、刨面、刨边、起线、补磨。

定 额 编 号				02-6-1-16	02-6-1-17	02-6-1-18
项 目			单 位	方砖刨线脚		
				直折线脚		
				一道线	二道线	三道线
				m	m	m
人 工	00110139	砖细工	工日	0.3991	0.7287	1.0479
		人工小计	工日	0.3991	0.7287	1.0479

工作内容：选料、开砖、刨面、刨边、起线、补磨。

定 额 编 号				02-6-1-19	02-6-1-20	02-6-1-21
项 目			单 位	方砖刨线脚		
				曲弧形线脚		
				一道线	二道线	三道线
				m	m	m
人 工	00110139	砖细工	工日	0.4788	0.8750	1.2578
		人工小计	工日	0.4788	0.8750	1.2578

# 1. 砖细加工

工作内容：选料、开砖、刨面、刨边、起线、补磨。

定 额 编 号			02-6-1-22	02-6-1-23	
项 目		单 位	方砖做榫眼		
			燕尾榫头	燕尾卯眼	
			个	个	
人 工	00110139	砖细工	工日	0.3724	0.1064
		人工小计	工日	0.3724	0.1064

## 2. 贴砖

工作内容：选料、场内运输、锯砖、刨面、刨缝、做榫、补磨、油灰加工、安装、清洗。

定 额 编 号				02-6-2-1	02-6-2-2	02-6-2-3	02-6-2-4
项 目		单 位	砖细贴面(规格：厘米以内)				
			勒脚面			八角景	
			41×41	35×35	30×30		
			m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	
人 工	00110139	砖细工	工日	5.3058	5.8682	6.9844	9.6046
		人工小计	工日	5.3058	5.8682	6.9844	9.6046
材 料	31091611	方砖 310×310×35	百块			0.1510	0.1890
	31091613	方砖 380×380×40	百块		0.0970		
	31091615	方砖 430×430×50	百块	0.0710			
	14010301	熟桐油	kg	0.1950	0.2290	0.2860	0.2370
	03160201	铁件	kg	0.7040	1.0500	1.6380	1.6380
	04090701	油灰	kg	0.4880	0.5710	0.7140	0.5920
		其他材料费	%	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000

工作内容：选料、场内运输、锯砖、刨面、刨缝、做榫、补磨、油灰加工、安装、清洗。

定 额 编 号				02-6-2-5	02-6-2-6	02-6-2-7
项 目		单 位	砖细贴面(规格：厘米以内)			
			六角景	斜角景		
			30×30	40×40	30×30	
			m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	
人 工	00110139	砖细工	工日	9.8839	6.0506	7.6257
		人工小计	工日	9.8839	6.0506	7.6257
材 料	31091613	方砖 380×380×40	百块	0.1520		
	31091615	方砖 430×430×50	百块		0.0740	0.1510
	14010301	熟桐油	kg	0.2670	0.2000	0.2860
	03160201	铁件	kg	1.6380	0.8060	1.6380
	04090701	油灰	kg	0.6670	0.5000	0.7140
		其他材料费	%	1.0000	0.9990	1.0000

### 3. 砖（拱）、月洞、地穴及门窗

工作内容：选料、场内运输、锯砖、刨面、刨缝、起线、做榫、开槽、制榫簧、过墙板、补磨、油灰加工、安装、清洗。

定 额 编 号				02-6-3-1	02-6-3-2	02-6-3-3	02-6-3-4
项 目		单 位	单料月洞、地穴、门窗樘套(侧壁)				
			直折线形(宽在35厘米以内)				
			双线双出口	单线双出口	无线双出口	双线单出口	
			m	m	m	m	
人 工	00110139	砖细工	工日	3.8400	3.1617	2.4814	3.0894
		人工小计	工日	3.8400	3.1617	2.4814	3.0894
材 料	31091613	方砖 380×380×40	百块	0.0340	0.0340	0.0340	0.0340
	14010301	熟桐油	kg	0.0400	0.0400	0.0400	0.0400
	03160201	铁件	kg	0.3710	0.3710	0.3710	0.3710
	04090701	油灰	kg	0.1000	0.1000	0.1000	0.1000
		其他材料费	%	2.0000	2.0000	2.0000	2.0000

工作内容：选料、场内运输、锯砖、刨面、刨缝、起线、做榫、开槽、制榫簧、过墙板、补磨、油灰加工、安装、清洗。

定 额 编 号				02-6-3-5	02-6-3-6	02-6-3-7	02-6-3-8
项 目		单 位	单料月洞、地穴、门窗樘套(侧壁)		单料月洞、地穴、门窗樘套(顶板)		
			直折线形(宽在35厘米以内)				
			单线单出口	无线单出口	双线双出口	单线双出口	
			m	m	m	m	
人 工	00110139	砖细工	工日	2.7493	2.4102	5.2593	4.5810
		人工小计	工日	2.7493	2.4102	5.2593	4.5810
材 料	31091613	方砖 380×380×40	百块	0.0340	0.0340	0.0340	0.0340
	14010301	熟桐油	kg	0.0400	0.0400	0.0400	0.0400
	03160201	铁件	kg	0.3710	0.3710		
	05030102	一般木成材	m <sup>3</sup>			0.0235	0.0235
	04090701	油灰	kg	0.1000	0.1000	0.1000	0.1000
		其他材料费	%	2.0000	2.0000	0.9990	0.9990

### 3. 砖（拱）、月洞、地穴及门窗

工作内容：选料、场内运输、锯砖、刨面、刨缝、起线、做榫、开槽、制榫簧、过墙板、补磨、油灰加工、安装、清洗。

定 额 编 号				02-6-3-9	02-6-3-10	02-6-3-11	02-6-3-12
项 目			单 位	单料月洞、地穴、门窗樘套(顶板)			
				直折线形(宽在35厘米以内)			
				无线双出口	双线单出口	单线单出口	无线单出口
				m	m	m	m
人 工	00110139	砖细工	工日	4.0432	4.5097	4.1686	3.8295
		人工小计	工日	4.0432	4.5097	4.1686	3.8295
材 料	31091613	方砖 380×380×40	百块	0.0340	0.0340	0.0340	0.0340
	14010301	熟桐油	kg	0.0400	0.0400	0.0400	0.0400
	05030102	一般木成材	m <sup>3</sup>	0.0235	0.0235	0.0235	0.0235
	04090701	油灰	kg	0.1000	0.1000	0.1000	0.1000
		其他材料费	%	0.9990	0.9990	0.9990	0.9990

工作内容：选料、场内运输、锯砖、刨面、刨缝、起线、做榫、开槽、制榫簧、过墙板、补磨、油灰加工、安装、清洗。

定 额 编 号				02-6-3-13	02-6-3-14	02-6-3-15	02-6-3-16
项 目			单 位	单料月洞、地穴			
				曲线形(宽在35厘米以内)			
				双线双出口	单线双出口	无线双出口	双线单出口
				m	m	m	m
人 工	00110139	砖细工	工日	4.4603	3.8580	3.0144	3.7734
		人工小计	工日	4.4603	3.8580	3.0144	3.7734
材 料	31091613	方砖 380×380×40	百块	0.0370	0.0370	0.0370	0.0370
	14010301	熟桐油	kg	0.0440	0.0440	0.0440	0.0440
	03160201	铁件	kg	0.3970	0.3970	0.3970	0.3970
	04090701	油灰	kg	0.1090	0.1090	0.1090	0.1090
		其他材料费	%	2.0010	2.0010	2.0010	2.0010

### 3. 砖（拱）、月洞、地穴及门窗

工作内容：选料、场内运输、锯砖、刨面、刨缝、起线、做榫、开槽、制榫簧、过墙板、补磨、油灰加工、安装、清洗。

定 额 编 号				02-6-3-17	02-6-3-18
项 目			单 位	单料月洞、地穴	
				曲线形(宽在35厘米以内)	
				单线单出口	无线单出口
				m	m
人 工	00110139	砖细工	工日	3.3659	2.9431
		人工小计	工日	3.3659	2.9431
材 料	31091613	方砖 380×380×40	百块	0.0370	0.0370
	14010301	熟桐油	kg	0.0440	0.0440
	03160201	铁件	kg	0.3970	0.3970
	04090701	油灰	kg	0.1090	0.1090
		其他材料费	%	2.0010	2.0010

工作内容：选料、场内运输、锯砖、刨面、刨缝、起线、做榫、开槽、制榫簧、过墙板、补磨、油灰加工、安装、清洗。

定 额 编 号				02-6-3-19	02-6-3-20	02-6-3-21
项 目			单 位	窗台板		
				宽在35厘米以内		
				双线单出口	单线单出口	无线单出口
				m	m	m
人 工	00110139	砖细工	工日	2.7816	2.4406	2.1015
		人工小计	工日	2.7816	2.4406	2.1015
材 料	31091613	方砖 380×380×40	百块	0.0340	0.0340	0.0340
	14010301	熟桐油	kg	0.0400	0.0400	0.0400
	04090701	油灰	kg	0.1000	0.1000	0.1000
		其他材料费	%	2.0010	2.0010	2.0010

### 3. 砖（拱）、月洞、地穴及门窗

工作内容：选料、场内运输、锯砖、刨面、刨缝、起线、做榫、开槽、制榫簧、过墙板、补磨、油灰加工、安装、清洗。

定 额 编 号				02-6-3-22	02-6-3-23
项 目			单 位	镶边	
				一道泉混脚线	
				宽15厘米以内	宽10厘米以内
				m	m
人 工	00110139	砖细工	工日	2.4045	2.1537
		人工小计	工日	2.4045	2.1537
材 料	31091613	方砖 380×380×40	百块	0.0170	0.0110
	14010301	熟桐油	kg	0.1010	0.0920
	03160201	铁件	kg	0.3840	0.3840
	04090701	油灰	kg	0.2520	0.2300
		其他材料费	%	1.9980	2.0040

#### 4. 漏窗

工作内容：选料、场内运输、放样、锯砖、刨面、刨缝、起线、做榫、补磨、油灰加工、安拆模撑、安砌、清洗。

定 额 编 号				02-6-4-1	02-6-4-2	02-6-4-3
项 目			单 位	砖细矩形漏窗边框		
				单边双出口	单边单出口	双边双出口
				m	m	m
人 工	00110139	砖细工	工日	5.8825	3.6537	8.2765
		人工小计	工日	5.8825	3.6537	8.2765
材 料	31091615	方砖 430×430×50	百块	0.0440	0.0280	0.0560
	14010301	熟桐油	kg	0.0740	0.0440	0.1020
	03160201	铁件	kg	0.8360	0.4980	0.8360
	04090701	油灰	kg	0.1850	0.1100	0.2550
		其他材料费	%	1.0010	1.0000	1.0010

工作内容：选料、场内运输、放样、锯砖、刨面、刨缝、起线、做榫、补磨、油灰加工、安拆模撑、安砌、清洗。

定 额 编 号				02-6-4-4	02-6-4-5	02-6-4-6
项 目			单 位	砖细矩形漏窗边框	砖细矩形漏窗芯子	
				双边单出口	平直线条	
					普通	复杂
			m	m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	
人 工	00110139	砖细工	工日	4.8222	15.3521	24.3818
		人工小计	工日	4.8222	15.3521	24.3818
材 料	14410301	502胶水	kg		0.3180	0.3570
	31091615	方砖 430×430×50	百块	0.0340		
	14010301	熟桐油	kg	0.0580		
	31090911	双开砖 240×120×25	百块		0.9540	1.6290
	03160201	铁件	kg	0.4980		
	04090701	油灰	kg	0.1450		
		其他材料费	%	1.0000	0.5000	0.5000

## 4. 漏窗

工作内容：选料、场内运输、放样、锯砖、刨面、刨缝、起线、做榫、补磨、油灰加工、安拆模撑、安砌、清洗。

定 额 编 号				02-6-4-7	02-6-4-8	02-6-4-9
项 目		单 位	一般矩形漏窗			
			全张瓦片	软景式条		
				复杂	普通	
			m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	
人 工	00110139	砖细工	工日	3.0268	12.4971	10.2856
		人工小计	工日	3.0268	12.4971	10.2856
材 料	03152544	镀锌铁丝 20#	kg		0.0470	0.0450
	31111721	蝴蝶瓦（盖瓦） 160×160×11	百张	0.8700	0.6170	0.5880
	80030113	石灰砂浆 1:3	m <sup>3</sup>		0.0120	0.0120
	31110217	筒瓦 130×120（5"）	百张		0.3750	0.3750
	31090111	望砖 210×105×17	百块	0.4380	0.3940	0.3940
	05030102	一般木成材	m <sup>3</sup>		0.0020	0.0020
	03150101	圆钉	kg		0.0080	0.0070
	04131734	蒸压灰砂砖 240×115×53	百块		0.1220	0.1220
	80112101	纸筋石灰浆	m <sup>3</sup>	0.0314	0.0780	0.0751
	其他材料费	%	1.0030	0.9960	0.9940	
机 械	99091380	电动卷扬机 单快10kN	台班	0.0050	0.0040	0.0030
	99050790	挤压式灰浆搅拌机 400L	台班	0.0040		

## 4. 漏窗

工作内容：选料、场内运输、放样、锯砖、刨面、刨缝、起线、做榫、补磨、油灰加工、安拆模撑、安砌、清洗。

定 额 编 号				02-6-4-10	02-6-4-11
项 目			单 位	一般矩形漏窗	
				平直式条	
				复杂	普通
				m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>
人 工	00110139	砖细工	工日	9.0534	7.5372
		人工小计	工日	9.0534	7.5372
材 料	80030113	石灰砂浆 1:3	m <sup>3</sup>	0.0120	0.0120
	31090111	望砖 210×105×17	百块	1.0750	1.0370
	05030102	一般木成材	m <sup>3</sup>	0.0060	0.0056
	03150101	圆钉	kg	0.0260	0.0240
	04131734	蒸压灰砂砖 240×115×53	百块	0.1220	0.1220
	80112101	纸筋石灰浆	m <sup>3</sup>	0.0670	0.0652
		其他材料费	%	1.0000	1.0000
机械	99091380	电动卷扬机 单快10kN	台班	0.0029	0.0024

## 5. 槛墙、槛栏杆

工作内容：选料、场内运输、锯砖、刨面、刨缝、起线、开槽、制木雀簧、补磨、油灰加工、安装、清洗。

定 额 编 号				02-6-5-1	02-6-5-2	02-6-5-3	02-6-5-4
项 目		单 位	半墙坐槛面(宽在40厘米以内)				
			有雀簧		无雀簧		
			有线脚	无线脚	有线脚	无线脚	
			m	m	m	m	
人 工	00110139	砖细工	工日	4.8374	4.1573	3.0087	2.3295
		人工小计	工日	4.8374	4.1573	3.0087	2.3295
材 料	31091615	方砖 430×430×50	百块	0.0300	0.0300	0.0300	0.0300
	14010301	熟桐油	kg	0.0400	0.0400	0.0400	0.0400
	05030102	一般木成材	m <sup>3</sup>	0.0026	0.0026		
	04090701	油灰	kg	0.1000	0.1000	0.1000	0.1000
		其他材料费	%	2.0010	2.0010	2.0010	2.0010

工作内容：选料、场内运输、锯砖、刨面、刨缝、起线、开槽、制木雀簧、补磨、油灰加工、安装、清洗。

定 额 编 号				02-6-5-5	02-6-5-6	02-6-5-7	02-6-5-8
项 目		单 位	砖细坐槛栏杆				
			四角起木角线 坐槛面砖	栏杆、槛身		双面起木角线 拖泥	
				侧柱(高)	芯子砖(长)		
			m	m	m	m	
人 工	00110139	砖细工	工日	3.2082	4.9182	3.8874	3.4647
		人工小计	工日	3.2082	4.9182	3.8874	3.4647
材 料	31091613	方砖 380×380×40	百块			0.0340	
	31091615	方砖 430×430×50	百块		0.0160		0.0250
	31091411	嵌砖 400×190×120	百块	0.0360			
	14010301	熟桐油	kg	0.0520	0.0800	0.1600	0.0300
	04090701	油灰	kg	0.1000	0.1000	0.4000	0.0750
		其他材料费	%	1.9990	2.0010	2.0000	1.9980

## 6. 砖细构件

工作内容：选料、场内运输、锯砖、刨面、刨缝、起线、开槽、制木雀簧、补磨、油灰加工、安装、清洗。

定 额 编 号				02-6-6-1	02-6-6-2	02-6-6-3	02-6-6-4
项 目			单 位	平面抛方		平面带桌混线脚抛方	
				(规格：厘米以内)			
				高25	高40	高25	高40
				m	m	m	m
人 工	00110139	砖细工	工日	2.0948	2.5470	2.4349	2.8871
		人工小计	工日	2.0948	2.5470	2.4349	2.8871
材 料	31091611	方砖 310×310×35	百块	0.0420		0.0420	
	31091615	方砖 430×430×50	百块		0.0300		0.0300
	14010301	熟桐油	kg	0.1170	0.1200	0.1170	0.1200
	03160201	铁件	kg	0.4610	0.3200	0.4610	0.3200
	04090701	油灰	kg	0.2930	0.3000	0.2930	0.3000
		其他材料费	%	2.0020	1.9990	2.0020	1.9990

工作内容：选料、场内运输、锯砖、刨面、刨缝、起线、开槽、制木雀簧、补磨、油灰加工、安装、清洗。

定 额 编 号				02-6-6-5	02-6-6-6	02-6-6-7	02-6-6-8
项 目			单 位	台口抛方		圆线台口砖	
				(规格：厘米以内)			
				高30	高40	高30	高40
				m	m	m	m
人 工	00110139	砖细工	工日	2.1746	2.5470	2.2269	2.2269
		人工小计	工日	2.1746	2.5470	2.2269	2.2269
材 料	31091613	方砖 380×380×40	百块	0.0340			
	31091615	方砖 430×430×50	百块		0.0300	0.0340	0.0300
	14010301	熟桐油	kg	0.1150	0.1200	0.0750	0.0800
	03160201	铁件	kg	0.3710	0.3200		
	04090701	油灰	kg	0.2870	0.3000	0.1870	0.2000
		其他材料费	%	2.0020	1.9990	1.9990	2.0020

## 6. 砖细构件

工作内容：选料、场内运输、锯砖、刨面、刨缝、起线、雕刻、做榫补磨、油灰加工、安装、清洗。

定 额 编 号				02-6-6-9	02-6-6-10	02-6-6-11	02-6-6-12
项 目		单 位	砖细包檐		砖细屋脊头	砖细垛头	
			每道厚在4厘米以内		雕空纹头	墙厚37厘米	
			三道	每增减一道			
			m	m	只	只	
人 工	00110139	砖细工	工日	3.0439	1.3329	23.7690	17.2330
		人工小计	工日	3.0439	1.3329	23.7690	17.2330
材 料	31091615	方砖 430×430×50	百块	0.0440	0.0150		0.1300
	31091621	方砖 530×530×70	百块			0.0100	
	14010301	熟桐油	kg	0.2120	0.1400		0.5600
	03160201	铁件	kg				1.4100
	04090701	油灰	kg	0.5300	0.3500		1.4100
		其他材料费	%	2.0010	2.0030	1.9930	1.9980

工作内容：选料、场内运输、锯砖、刨面、刨缝、起线、雕刻、做榫补磨、油灰加工、安装、清洗。

定 额 编 号				02-6-6-13	02-6-6-14	02-6-6-15
项 目		单 位	砖细博风板头雕花 腾头	砖细戗头板虎头牌		
			高40厘米以内	雕花卉图案		
				宽在15厘米以内	宽在10厘米以内	
			只	只	只	
人 工	00110139	砖细工	工日	3.3440	7.1725	5.0160
		人工小计	工日	3.3440	7.1725	5.0160
材 料	31091613	方砖 380×380×40	百块		0.0200	0.0100
	31091615	方砖 430×430×50	百块	0.0200		
	14010301	熟桐油	kg	0.0700		
	03160201	铁件	kg	0.2600	0.3800	0.2600
	04090701	油灰	kg	0.1800		
		其他材料费	%	2.0040	1.9830	1.9860

## 6. 砖细构件

工作内容：选料、场内运输、锯砖、刨面、刨缝、起线、雕刻、做榫补磨、油灰加工、安装、清洗。

定 额 编 号				02-6-6-16	02-6-6-17	02-6-6-18	02-6-6-19
项 目		单 位	梁垫(雀替)	雕刻风拱板	矩形桁条、梓行	矩形椽子、飞椽	
			截面积在300平方厘米以内		截面积在80平方厘米以内	截面积在30平方厘米以内	
			座	块	m	m	
人 工	00110139	砖细工	工日	6.5674	3.7136	2.3380	1.5248
		人工小计	工日	6.5674	3.7136	2.3380	1.5248
材 料	31091613	方砖 380×380×40	百块		0.0040		
	31091615	方砖 430×430×50	百块	0.0180		0.0150	0.0060
	14010301	熟桐油	kg	0.0490	0.0130	0.0760	
	03160201	铁件	kg	0.1280			
	04090701	油灰	kg	0.1230	0.0310	0.1900	
		其他材料费	%	2.0030	2.0070	1.9980	1.9900

工作内容：选料、场内运输、锯砖、刨面、刨缝、起线、做榫、补磨、油灰加工、安装、清洗。

定 额 编 号				02-6-6-20	02-6-6-21	02-6-6-22	02-6-6-23
项 目		单 位	兜肚	下枋	上下托浑线脚	宿塞	
			每块面积在0.2m <sup>2</sup> 以内	高在26厘米以内			
			块	m	m	m	
人 工	00110139	砖细工	工日	2.6582	5.2830	1.4516	0.9054
		人工小计	工日	2.6582	5.2830	1.4516	0.9054
材 料	31091615	方砖 430×430×50	百块		0.0300	0.0100	0.0070
	31091619	方砖 500×500×70	百块	0.0120			
	14010301	熟桐油	kg	0.0720	0.0660	0.0530	0.1000
	03160201	铁件	kg	0.1280	0.3200		
	04090701	油灰	kg	0.1800	0.1650	0.1330	0.2500
		其他材料费	%	1.9980	1.0000	1.9960	2.0050

## 6. 砖细构件

工作内容：选料、场内运输、锯砖、刨面、刨缝、起线、做榫、补磨、油灰加工、安装、清洗。

定 额 编 号				02-6-6-24	02-6-6-25	02-6-6-26	02-6-6-27
项 目		单 位	木角小圆线台盘浑	大镶边	字碑镶边	字碑	
						高在35厘米以内	
			m	m	m	m	
人 工	00110139	砖细工	工日	1.6996	2.7066	1.8355	2.6030
		人工小计	工日	1.6996	2.7066	1.8355	2.6030
材 料	31091615	方砖 430×430×50	百块	0.0150		0.0070	0.0350
	31091621	方砖 530×530×70	百块		0.0050		
	14010301	熟桐油	kg	0.0650	0.0800	0.0500	0.1220
	03160201	铁件	kg				0.3810
	04090701	油灰	kg	0.1500	0.2000	0.1250	0.3040
		其他材料费	%	2.0000	1.9970	2.0000	2.0000

工作内容：选料、场内运输、锯砖、刨面、刨缝、起线、做榫、补磨、油灰加工、安装、清洗。

定 额 编 号				02-6-6-28	02-6-6-29	02-6-6-30	02-6-6-31
项 目		单 位	出线一路托浑木角单线	上枋	斗盘枋	五吋堂	
						高在15厘米以内	
			高在35厘米以内	高在26厘米以内	高在20厘米以内	高在15厘米以内	
			m	m	m	m	
人 工	00110139	砖细工	工日	1.6806	7.5022	2.2857	1.2151
		人工小计	工日	1.6806	7.5022	2.2857	1.2151
材 料	31091613	方砖 380×380×40	百块				0.0170
	31091615	方砖 430×430×50	百块	0.0150	0.0300	0.0150	
	14010301	熟桐油	kg	0.0600	0.0660	0.0600	0.0560
	03160201	铁件	kg		0.3200		
	04090701	油灰	kg	0.1500	0.1650	0.1500	0.1400
		其他材料费	%	1.9990	1.0000	1.9990	1.9970

## 6. 砖细构件

工作内容：选料、场内运输、锯砖、刨面、刨缝、起线、做榫、补磨、油灰加工、安装、清洗。

定 额 编 号				02-6-6-32	02-6-6-33	02-6-6-34
项 目			单 位	一飞砖木线脚	二飞砖木线脚	三飞砖木线脚
				m	m	m
人 工	00110139	砖细工	工日	1.2484	1.6511	2.3769
		人工小计	工日	1.2484	1.6511	2.3769
材 料	31091615	方砖 430×430×50	百块	0.0100	0.0150	0.0300
	14010301	熟桐油	kg	0.0530	0.0600	0.0800
	04090701	油灰	kg	0.1330	0.1500	0.2000
		其他材料费	%	1.9960	1.9990	2.0020

工作内容：选料、场内运输、锯砖、刨面、刨缝、起线、做榫、补磨、油灰加工、安装、清洗。

定 额 编 号				02-6-6-35	02-6-6-36	02-6-6-37	02-6-6-38
项 目			单 位	荷花柱头	将板砖	挂芽	靴头砖
				m	m	m	m
人 工	00110139	砖细工	工日	3.6138	2.0141	4.3397	0.7164
		人工小计	工日	3.6138	2.0141	4.3397	0.7164
材 料	31091511	大金砖 650×650×92	百块	0.0020			
	31091611	方砖 310×310×35	百块			0.0060	
	31091613	方砖 380×380×40	百块				0.0060
	31091615	方砖 430×430×50	百块		0.0120		
	14010301	熟桐油	kg	0.0060	0.0020	0.0120	0.0080
	04090701	油灰	kg	0.0150	0.0160	0.0300	0.0190
		其他材料费	%	1.9990	1.9960	2.0170	1.9880

## 7. 小构件及零星砌体

工作内容：选料、场内运输、锯砖、刨面、刨缝、起线、做榫、补磨、油灰加工、安装、清洗。

定 额 编 号				02-6-7-1	02-6-7-2	02-6-7-3
项 目			单 位	砖细牌科(斗拱)		
				一斗三升		一斗六升
				一字形	丁字形带云头	一字形
				座	座	座
人 工	00110139	砖细工	工日	12.8630	20.6720	22.1160
		人工小计	工日	12.8630	20.6720	22.1160
材 料	31091511	大金砖 650×650×92	百块	0.0100	0.0100	0.0100
	14010301	熟桐油	kg	0.1000	0.1200	0.1700
	03160201	铁件	kg	0.1200	0.1600	0.1800
	04090701	油灰	kg	0.2500	0.3000	0.4300
		其他材料费	%	2.0020	1.9960	2.0040

工作内容：选料、场内运输、锯砖、刨面、刨缝、起线、做榫、补磨、油灰加工、安装、清洗。

定 额 编 号				02-6-7-4	02-6-7-5
项 目			单 位	砖细牌科(斗拱)	
				一斗六升	
				丁字形带云头	丁字形单昂带云头
				座	座
人 工	00110139	砖细工	工日	33.8770	36.6320
		人工小计	工日	33.8770	36.6320
材 料	31091511	大金砖 650×650×92	百块	0.0100	0.0100
	14010301	熟桐油	kg	0.1700	0.1700
	03160201	铁件	kg	0.2200	0.2200
	04090701	油灰	kg	0.4300	0.4300
		其他材料费	%	2.0020	2.0020

## 7. 小构件及零星砌体

工作内容：选料、场内运输、锯砖、刨面、刨缝、起线、做榫、补磨、油灰加工、安装、清洗。

定 额 编 号				02-6-7-6	02-6-7-7	02-6-7-8
项 目			单 位	八字垛头勒脚墙身	八字垛头拖泥锁口	挂落
				m <sup>2</sup>	m	m
人 工	00110139	砖细工	工日	7.3835	1.2161	14.7155
		人工小计	工日	7.3835	1.2161	14.7155
材 料	31091611	方砖 310×310×35	百块			0.0240
	31091615	方砖 430×430×50	百块	0.0780	0.0080	
	14010301	熟桐油	kg	0.3760	0.0450	0.0590
	03160201	铁件	kg	1.6930		
	04090701	油灰	kg	0.9410	0.1130	0.1490
		其他材料费	%	1.0010	2.0010	1.9980

工作内容：1、选料、场内运输、锯砖、刨面、刨缝、起线、做榫、补磨、油灰加工、安装、清洗。

2、3、选料、场内运输、刨面、刨缝、补磨、油灰加工、铺砂、铺砖、清洗。

定 额 编 号				02-6-7-9	02-6-7-10	02-6-7-11
项 目			单 位	地面铺方砖(规格：厘米)		
				50×50	47×47	42×42
				m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>
人 工	00110139	砖细工	工日	3.6537	3.7678	3.9977
		人工小计	工日	3.6537	3.7678	3.9977
材 料	31091621	方砖 530×530×70	百块	0.0480		
	31091617	方砖 450×450×60	百块			0.0680
	31091619	方砖 500×500×70	百块		0.0540	
	04030113	黄砂 中粗	t	0.0770	0.0770	0.0770
	14010301	熟桐油	kg	0.1600	0.1700	0.1900
	04090701	油灰	kg	0.4000	0.4260	0.4760
		其他材料费	%	1.0000	0.9990	1.0000

## 7. 小构件及零星砌体

工作内容：选料、场内运输、刨面、刨缝、补磨、油灰加工、铺砂、铺砖、清洗。

定 额 编 号				02-6-7-12	02-6-7-13	02-6-7-14
项 目			单 位	地面铺方砖(规格:厘米)		
				40×40	35×35	28×28
				m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>
人 工	00110139	砖细工	工日	3.7744	4.0015	4.6294
		人工小计	工日	3.7744	4.0015	4.6294
材 料	31091611	方砖 310×310×35	百块			0.1510
	31091613	方砖 380×380×40	百块		0.0970	
	31091615	方砖 430×430×50	百块	0.0740		
	04030113	黄砂 中粗	t	0.0770	0.0770	0.0530
	14010301	熟桐油	kg	0.2000	0.2290	0.2860
	04090701	油灰	kg	0.5000	0.5710	0.7140
		其他材料费	%	0.9990	1.0000	1.0000

## 8. 砖浮雕及碑镌字

工作内容：构图放样、雕琢洗练、修补清理。

定 额 编 号				02-6-8-1	02-6-8-2	02-6-8-3	02-6-8-4
项 目		单 位	方砖雕刻				
			素平(阴刻线)		减地平(平浮雕)	减地平及(平浮雕)	
			简单	复杂	简单	复杂	
			m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	
人 工	00110139	砖细工	工日	22.7240	29.8585	42.6360	55.7460
		人工小计	工日	22.7240	29.8585	42.6360	55.7460

工作内容：构图放样、雕琢洗练、修补清理。

定 额 编 号				02-6-8-5	02-6-8-6	02-6-8-7	02-6-8-8
项 目		单 位	方砖雕刻				
			压地隐起(浅浮雕)		剔地起突(高浮雕)		
			简单	复杂	简单	复杂	
			m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	
人 工	00110139	砖细工	工日	62.8045	81.9660	82.7170	105.7730
		人工小计	工日	62.8045	81.9660	82.7170	105.7730
材 料		其他材料费	%	0.2240	0.1720	0.1700	

## 8. 砖浮雕及碑镌字

工作内容：放字样、镌字、洗练、修补清理。

定 额 编 号				02-6-8-9	02-6-8-10	02-6-8-11
项 目			单 位	字碑镌字(每个在厘米以内)		
				阴(凹)文		
				50×50	30×30	10×10
				每个字	每个字	每个字
人 工	00110139	砖细工	工日	1.2351	0.9881	0.5491
		人工小计	工日	1.2351	0.9881	0.5491

工作内容：放字样、镌字、洗练、修补清理。

定 额 编 号				02-6-8-12	02-6-8-13	02-6-8-14
项 目			单 位	字碑镌字(每个在厘米以内)		
				阳(凸)文		
				50×50	30×30	10×10
				每个字	每个字	每个字
人 工	00110139	砖细工	工日	2.8405	2.4720	1.3728
		人工小计	工日	2.8405	2.4720	1.3728



## 9. 加工后的砖件运输

工作内容：设置一般支架（垫方木）、装车、绑扎、协助卸车、堆放、支垫稳固等。

定 额 编 号				02-6-9-1	02-6-9-2	02-6-9-3
项 目			单 位	大城砖(大金砖)		
				(公里以内)		
				1公里	5公里	10公里
				块	块	块
人 工	00110149	起重工	工日	0.0076	0.0094	0.0126
		人工小计	工日	0.0076	0.0094	0.0126
机械	99070520	载重汽车 4t	台班	0.0044	0.0048	0.0052

工作内容：设置一般支架（垫方木）、装车、绑扎、协助卸车、堆放、支垫稳固等。

定 额 编 号				02-6-9-4	02-6-9-5
项 目			单 位	大城砖(大金砖)	
				(公里以内)	
				15公里	15公里外每增加5公里
				块	块
人 工	00110149	起重工	工日	0.0150	0.0018
		人工小计	工日	0.0150	0.0018
机械	99070520	载重汽车 4t	台班	0.0073	0.0019

## 9. 加工后的砖件运输

工作内容：设置一般支架（垫方木）、装车、绑扎、协助卸车、堆放、支垫稳固等。

定 额 编 号				02-6-9-6	02-6-9-7	02-6-9-8
项 目			单 位	方 砖		
				(公里以内)		
				1公里	5公里	10公里
				块	块	块
人 工	00110149	起重工	工日	0.0050	0.0062	0.0082
		人工小计	工日	0.0050	0.0062	0.0082
机械	99070520	载重汽车 4t	台班	0.0038	0.0042	0.0054

工作内容：设置一般支架（垫方木）、装车、绑扎、协助卸车、堆放、支垫稳固等。

定 额 编 号				02-6-9-9	02-6-9-10
项 目			单 位	方 砖	
				(公里以内)	
				15公里	15公里外每增加5公里
				块	块
人 工	00110149	起重工	工日	0.0100	0.0048
		人工小计	工日	0.0100	0.0048
机械	99070520	载重汽车 4t	台班	0.0065	0.0015

## 9. 加工后的砖件运输

工作内容：设置一般支架（垫方木）、装车、绑扎、协助卸车、堆放、支垫稳固等。

定 额 编 号				02-6-9-11	02-6-9-12	02-6-9-13
项 目			单 位	望砖、大停泥、小停泥、开条砖地趴砖等杂料(公里以内)		
				1公里 块	5公里 块	10公里 块
人 工	00110149	起重工	工日	0.0030	0.0038	0.0050
		人工小计	工日	0.0030	0.0038	0.0050
机械	99070520	载重汽车 4t	台班	0.0019	0.0025	0.0031

工作内容：设置一般支架（垫方木）、装车、绑扎、协助卸车、堆放、支垫稳固等。

定 额 编 号				02-6-9-14	02-6-9-15
项 目			单 位	望砖、大停泥、小停泥、开条砖地趴砖等杂料(公里以内)	
				15公里 块	15公里外每增加5公里 块
人 工	00110149	起重工	工日	0.0060	0.0010
		人工小计	工日	0.0060	0.0010
机械	99070520	载重汽车 4t	台班	0.0038	0.0010



## 第七章 木作工程



## 第七章 木作工程

### 说 明

#### 一、包括范围

本章定额有十四节内容组成，其中包括：柱；梁；桁、枋、替木；搁栅；椽；戗角；斗拱；木作配件；古式门窗；古式栏杆；吴王靠、楣子、飞罩；墙、地板及天花；普通木窗及木装修；加工后木构件运输等工程内容组成。

#### 二、材种基准

本章定额中古式结构木构件，以一、二类木材材种为准。一、二类木材为：红松、白松（云杉、冷杉）、柳木、椴木、水桐木、樟子松、柁木、杉木、洋松，其他木种均为三、四类。其中：

（一）扁作梁、枋、椽制作以洋松为准。

（二）立贴式圆柱、立贴式方柱以红松或杉木为准。

#### 三、材种换算

若立贴式圆柱、立贴式方柱、扁作梁、枋、椽、古式木装修构件使用三、四类木种，其人工应乘以相应系数，其中：

（一）制作木工乘以 1.30 系数。

（二）安装木工乘以 1.15 系数。

#### 四、木材规格

定额中木材数量均为毛料，除注明者外，均以刨光为准。刨光损耗已包括在定额中。

#### 五、定额项目换算

本章定额子目遇到下列情况时，其耗用量可换算调整：

（一）楼梯底钉天棚按定额天棚面层子目执行，其工程量以楼梯水平投影面积乘系数 1.10 计算。

（二）窗台板按面积计算，如窗台板未注明长度时，可按窗框的外围宽度两边增加 10 厘米计算，窗台突出墙面的宽度按抹灰面增加 3 厘米计算。

（三）本章定额中古式木门窗、普通木门窗定额中的小五金费，均已包括在

定额子目内，如设计用小五金品种、数量不同时，可按《第七章 木作工程 工程量计算规则》附表（一）、（二）、（三）的规定调整。

（四）本章古式木门、普通木门定额中均未包括装锁。如装执手锁和弹簧锁，每 10 把锁增加木工 2.0 工日；装弹子锁，每 10 把增加木工 1.0 工日。锁的价格另计。

（五）本章定额中，玻璃厚度以 3 毫米为准，如有不同时，可按设计规定换算。

（六）本章普通木门窗框、扇挺断面，如设计框扇挺断面不同时，木材可按比例换算，其他不变。

#### **六、干燥费用**

定额中木材以自然干燥为准，如需烘干，其费用另行计算。

#### **七、木构件加工地点确定**

木构件场外运输以施工现场外加工为准。

#### **八、加工后的木构件运输工作内容**

场外运输子目，工作内容均已包括运输费、装卸费和包装材料费，设置一般支架（垫方木）、装车、绑扎、按规定地点卸车、堆放、支垫稳固等工作。

#### **九、加工后的木构件运输定额换算**

实际运输过程中，不论使用何种运输机具，均不得调整。

# 工程量计算规则

## 一、工程量计算规定

(一) 工程量计算除定额注明者外，均按图示净长、净宽、净面积尺寸计算工程量。

(二) 天棚分“天棚楞木”和“钉天棚面层”两部分，其工程量应相等，天棚楞木的垫木已包括在定额内，不另计算。

(三) 天棚面积以主墙间实钉的面积计算，斜天棚以主墙间面积乘屋面的坡度系数计算，均不扣除间壁墙、检查洞、通风口、穿过天棚的柱、垛和附墙烟囱等所占的面积。

(四) 间壁墙工程量计算时，应扣除门、窗洞口的面积，但不扣除面积在 0.3 平方米以内的洞口部分，如通风洞和递物口等的面积。

(五) 木楼地板按净面积（不包括伸入主墙内的面积）计算，不扣除间壁墙、穿过楼地面层的柱、垛和附墙烟囱所占面积，但门和洞的开口部分亦不增加。

## (六) 场内运距取定

本章定额子目若需计算场外运输费用，其场内运距取定如下表，若超过规定运距，则可计算场外运输费用，但同时须扣除原定额子目中相应的运输费用。

构件分类	场内运距
大木作（结构）木构件	300 米
小木作（装修）木构件	300 米

## (七) 运量计算

木构件材料，场外运输量的计算，均按相应定额规定的计量单位，计算其场外运输量。

## 二、工程量计算单位

### (一) 以立方米竣工木料为单位

- 1、立贴式圆柱、立贴式方柱、立柱。
- 2、梁、枋子（垫板）、斗盘（坐斗枋）、桁条、搁栅。
- 3、椽子、连机。

- 4、关刀里口木、凌角木、枕头木、柱头座斗及戗角等。
- 5、楞间剪刀撑、檐椽木（楞垫子）的材料用量已计入定额内，不另计算。
- 6、木楼地楞。

## **（二）以平方米为单位**

- 1、垫拱板、疝填板、排疝板、望板。
- 2、摔网板、卷戗板、鳖角壳板等。
- 3、古式木门窗，按窗扇面积以平方米计算。
- 4、古式栏杆、雨达板、座槛，均按设计几何尺寸，以平方米计算。
- 5、木楼梯（包括休息平台和靠墙踢脚板）按水平投影面积以平方米（不计伸入墙内部分的面积）计算。
- 6、板间壁、木墙裙、护墙板长度按净长计算，高度按图示尺寸计算。
- 7、普通木门窗按图示框外围尺寸以平方米计算。
- 8、筒子板（门、窗口套子、大头板）的面积按图示尺寸以平方米计算。
- 9、木楼地板按主墙间净面积，以平方米计算。

## **（三）以延长米为单位**

本章定额中，工程量计算以延长米计算的有：

- 1、夹檐板、封沿板。
- 2、里口木、瓦口板、勒望、椽碗板、安椽头等。
- 3、古式木窗框、木门框下坎均按延长米计算。
- 4、吴王靠、挂落、飞罩、落地圆罩、落地方罩，均按延长米计算。
- 5、在楼梯踏步部分的木栏杆与木扶手，其工程量按水平投影长度乘系数 1.15 计算，均以延长米计算（不计算伸入墙内部分的长度）。
- 6、檐口天棚按挑檐宽度乘檐口长度计算，不扣除洞口及墙、垛所占的面积。
- 7、挂镜线按设计长度以延长米计算。
- 8、门、窗贴脸的长度，按门、窗框外围以延长米计算。

## **（四）以座为单位**

- 1、斗拱。
- 2、须弥座。

## **（五）以只、付、个为单位**

1、梁垫、蒲鞋头、水浪机、硬木千斤销。

2、山雾云、焯木、抱梁云等。

### **(六) 以立方米/公里为单位**

木构件制品运输。

## **三、工程量计算规则说明**

### **(一) 柱**

定额以刨光为准，刨光木材损耗已包括在定额内。如糙介不刨光者，木工乘系数 0.5，圆木、枋材均改为 1.05 立方米，其他不变。

### **(二) 梁**

定额以刨光为准，刨光木材损耗已包括在定额内。如糙介不刨光者，木工乘系数 0.5，圆木、枋材均改为 1.05 立方米，其他不变。定额中圆梁、扁作梁，以挖底、不拔亥者为准，如拔亥其人工乘系数 1.1，如不挖底者其人工乘系数 0.95。

### **(三) 桁、枋、替木**

定额以刨光为准，刨光木材损耗已包括在定额内。如糙介不刨光者，木工乘系数 0.5，圆木、枋材均改为 1.05 立方米，其他不变。枋子、夹底、斗盘枋定额如为轩枋，其人工乘系数 1.35。帮脊木定额未包括刨光。

### **(四) 搁栅**

定额以刨光为准，如糙介不刨光者，木工乘系数 0.5，枋材均改为 1.05 立方米，其他不变。

### **(五) 椽**

定额以刨光为准，刨光木材损耗已包括在定额内。如糙介不刨光者，木工乘系数 0.5，圆木、枋材均改为 1.05 立方米，其他不变。

### **(六) 戗角**

定额以刨光为准，刨光木材损耗已包括在定额内。如糙介不刨光者，其木工乘系数 0.5，枋材均改为 1.05 立方米，其他不变。

### **(七) 斗拱**

定额斗拱规格以五七为准（斗面×斗底×斗高为 20×14×14 厘米净料），另外刨光损耗 5 毫米已包括在定额内，如做四、六式者，枋材乘系数 0.65，合计人工乘系数 0.8。如做双四、六者，枋材乘系数 2.3，合计人工乘系数 1.44。

柱头座斗子目内规格尺寸排列为斗面×斗底×斗高。

### **(八) 木作配件**

枕头木、梁垫、山雾云、棹木刨光木材损耗已包括在定额内。如设计要求雕刻者，雕刻工另行计算。

水浪机、光面机，毛料 5.5×7×80 厘米与设计不符时，枋材按比例换算，其他不变。

定额以刨光为准，刨光木材损耗已包括在定额内。

### **(九) 古式门窗**

古式木长窗、古式木短窗、多角、圆形短窗扇、古式纱窗扇窗扇毛料规格：边挺 5.5×7.5 厘米，如与设计规格不符时，边挺方料进行换算，其他不变。如做固定窗无框者，每平方米窗扇面积增 0.0166 立方米，其他不变。

仿古式长窗扇、仿古式短窗扇窗扇毛料规格：边挺 4.5×6.5 厘米，与设计规格不符时，边挺枋材进行换算，其他不变。

长窗框毛料规格：上坎 11.9×22 厘米，抱欵 9.5×10.5 厘米，与设计不符时，枋材可进行换算，但进行换算，摇梗榑子窗闫等附属材料不变。门窗框制作工程量计算以上、中、下榑及抱欵长度计算。

短窗框毛料规格：上下坎 11.5×11.5 厘米，抱欵 9.5×10.5 厘米，用下连榑为准。如用上下连榑者，每米增加榑子枋材 0.0009 立方米；如全部用短榑者，每米扣除榑子枋材 0.0006 立方米，其他不变。门窗框制作工程量计算以上、中、下榑及抱欵长度计算。

长窗框毛料规格：上坎 11.9×22 厘米，抱欵 9.5×10.5 厘米，与设计不符时，枋材可进行换算，但进行换算，摇梗榑子窗闫等附属材料不变。门窗框制作工程量计算以上、中、下榑及抱欵长度计算。

短窗框毛料规格：上下坎 11.5×11.5 厘米，抱欵 9.5×10.5 厘米，用下连榑为准。如用上下连榑者，每米增加榑子枋材 0.0009 立方米；如全部用短榑者，每米扣除榑子枋材 0.0006 立方米，其他不变。门窗框制作工程量计算以上、中、下榑及抱欵长度计算。

门窗框安装工程量按窗扇面积计算。

直拼库门、贡式榑子对子门门扇毛料规格：直拼库门板厚 5.5 厘米，贡式榑

子对子门板厚 4 厘米，与设计不符，枋材可进行换算。直拼库门过墙板 6.5×30 厘米计算，与设计规格不符，枋材可按比例换算。五金费见《古式门窗五金用量表》。

直拼屏门门扇毛料规格：单面敲框档屏门边挺 5×7 厘米、门板厚 1.5 厘米，与设计不符，枋材可进行换算。五金费见《古式门窗五金用量表》。

单面敲框屏门门扇毛料规格：单面敲框档屏门边挺 5×7 厘米、门板厚 1.5 厘米，与设计不符，枋材可进行换算。五金费见《古式门窗五金用量表》。

屏门框档门扇毛料规格：将军门边挺 9.5×1.55 厘米、门板厚 3.5 厘米、桃子 7×10.5 厘米、过墙板 10.5×41.5 厘米，与设计规格不符，枋材可进行换算。

将军门门扇毛料规格：将军门边挺 9.5×1.55 厘米、门板厚 3.5 厘米、桃子 7×10.5 厘米、过墙板 10.5×41.5 厘米，与设计规格不符，枋材可进行换算。

将军门门刺规格 25× $\phi$ 6.5 厘米，与设计规格不符，按比例换算。

门上钉竹丝用铁钉，如用加工铁钉，另行按实计算。

#### **(十) 古式栏杆**

古式栏杆灯景式、葵式万川边框规格 5×7 厘米。

栏杆安装，如上面需要安装捺槛者，捺槛规格 12×7 厘米，与设计规格不符，枋材可进行换算。

雨达板毛料板厚 2.0 厘米，桃子 2.5×3.0 厘米。

以上各子目木材规格与设计不同时均可换算，其他不变。

#### **(十一) 吴王靠、楣子、飞罩**

吴王靠边框毛料规格 5.5×7 厘米，抱杌毛料规格 6×7 厘米，与设计规格不同时，木材可以换算，其他不变。工程量按长度计算。

挂落边框毛料规格 6×7.5 厘米，抱杌毛料规格 6×7 厘米，与设计规格不同时，木材可以换算，其他不变。工程量按长度计算。

飞罩外框毛料规格 5.5×7.5 厘米，与设计规格不同时，木材可以换算。工程量按长度计算。

落地圆、方罩边挺毛料规格 5.5×7.5 厘米，与设计规格不同时，木材可以换算，其他不变。工程量按长度计算。抱杌规格 7.5×8.5 厘米，与设计规格不同时，木材可以换算，其他不变。

须弥座漏空乱纹须弥座边框毛料 5.5×9.5 厘米，长 80×高 22 厘米，与设计不同时，按比例换算。

## （十二）墙、地板及天花

抹灰间壁定额子目立筋为 4×8 厘米，中距为 40 厘米，如与设计规格不符，可按比例换算枋材，其他不变。如钉压条，另按天棚钉压条子目执行。

板间壁定额子目木工消耗量中，分子为制作人工，分母为安装人工。

胶合板间壁定额子目立筋 4×8 厘米，中距为 45 厘米，如与设计规定不符，可按比例换算枋材，其他不变。胶合板如钻吸音孔时，每平方米增加木工 0.172 工日。

纤维板间壁、隔断定额子目立筋为 4×8 厘米，中距 40 厘米，与设计规定不符时，可按比例换算。隔断定额子目，木工消耗量中，分子为制作人工，分母为安装人工。立筋为 5.5×8.5 厘米，芯为 4×4.5 厘米，与设计规定不符时，可按比例换算。纤维板如钻吸音孔，每平方米增加木工 0.172 工日。

木墙裙木立筋 2.4×4.5 厘米，刨花板护墙板 4×5 厘米，隔音板护墙板 3×5 厘米，如与设计不符时，枋材可按比例换算，其他不变。本墙裙内踢脚板已包括在定额内，不另增加。

木楞定额子目刨光者，方木楞每立方米增加木工 0.91 工日，圆木楞每立方米增加木工 0.85 工日。

木地板小木楞规格为 5×6 厘米，中距 50 厘米，如与设计规格不符，枋材可以按比例换算，其他材料不变。填充保温、隔音材料，如与设计品种不符，可以换算。

毛料板厚按 2.5 厘米计算，如设计规格不同时，木材可按比例换算，其他材料不变。踢脚板包括三角木在内。

栏杆定额木扶手包括弯头在内。铁栏杆数量如与设计不同，可以计算。

普通天棚、钙塑板、吸音板天棚楞木规格为 4×5 厘米，中距（双向）50 厘米，消耗量 0.0068 立方米，如与设计不符，木成材中的楞木消耗量可按比例换算，其他不变。天棚楞木跨度按 12 米以内为准，超过 12 米，可按设计计算。当钉弧形天棚楞木时，枋材乘系数 1.05，木工乘系数 1.44。4. 胶合板、纤维、刨花板、隔音板，如钉双向楞木，每平方米增加楞木 0.0019 立方米，木工 0.018 工日，圆钉

0.02 千克。

板条、钢丝网、薄板、吸音板、钙塑板定额当钉弧形天棚面层时，其人工乘系数 1.20，其他不变，钉桁条下斜天棚面层，人工乘系数 1.25，其他不变。天棚面层如做灯槽或镶板，另按相应定额项目计算。定额子目均以不带压条为准，如带压条，按钉压条定额另行计算。压条规格 2×4 厘米，与设计规格不符时，枋材可以换算，其他不变。

胶合板、纤维板如钻孔时，每平方米增加木工 0.172 工日。

### (十三) 普通木窗及木装修

设计框、扇边挺断面不同，可按比例换算，其他不变。

木门框下坎如与设计不同时，枋材可按比例换算，其他不变。

五金配件消耗量见附录《门窗五金用量表》。

纱门扇、纱门亮子定额如与设计不同时，枋材可按比例换算，其他不变。

### 古式门窗五金用量表

附表（一）  
单位：平方米扇面积

定 额 编 号		21	22	23	24
项 目 名 称	计 量 单 位	长窗门扇	短 窗 扇	库 门	贡式槿子
		数量	数量	数量	数量
窗扇门扇数量	扇	(0.8000)	(1.0000)	(0.4000)	(0.6000)
铁门环	套	0.0000	0.0000	0.4000	0.0000
风圈	套	0.8000	1.0000	0.4000	0.6000
鸡骨搭钮	只	0.8000	1.0000	0.0000	0.0000
15 厘米风沟	只	0.0000	1.0000	0.0000	0.0000
20 厘米风沟	只	0.8000	0.0000	0.0000	0.0000
45 厘米插销	只	0.4000	0.5000	0.0000	0.0000
1.6 厘米螺丝	百只	0.0400	0.0500	0.0000	0.0000

普通窗（平开式）五金用量表

附表（二）  
单位：见表

定 额 编 号		1	2	3	4
项 目 名 称	计 量 单 位	单层窗	双层窗 一 玻 一 纱窗	混凝土框 木玻璃窗	木百叶窗 (带扇)
		平方米框外围面积			
		数量	数量	数量	数量
折页 90 毫米	个	2.6700	5.3400	2.5100	2.4400
折页 75 毫米	个	1.9100	3.8200	2.3400	2.4400
折页 40 毫米	个				
插销 100 毫米	个	0.9000	1.8000	1.1700	1.2200
插销 150 毫米	个	0.7500	1.5000	0.6600	0.6100
插销 200 毫米	个	0.7500	1.5000	0.6600	0.6100
翻窗插销 50 毫米	个				
翻窗铁轴 60 毫米	个				
L 铁角 75 毫米	个	5.3400	10.6800	5.0200	4.8800
L 铁角 60 毫米	个	5.3400	10.6800	5.0200	4.8800
风沟 100 毫米	个	2.2900	4.5800	2.4200	1.2200
风沟 150 毫米	个	2.2900	4.5800	2.4200	1.2200
拉手 150 毫米	个	0.7600	1.5200	0.6600	0.6100
木螺丝	百个	0.8260	1.6520	0.8030	0.7930

备注：安装人工已包括在定额内。

续表

定 额 编 号		5	6	7	8
项 目 名 称	计 量 单 位	圆形 玻璃窗	半圆形 玻璃窗	纱窗扇	窗扇 小气窗
		平方米框外围面积		平方米 外围面积	个
		数量	数量	数量	数量
折页 90 毫米	个				2.7700
折页 75 毫米	个				2.7700
折页 40 毫米	个				2.0000
插销 100 毫米	个			1.3800	1.0000
插销 150 毫米	个				0.6900
插销 200 毫米	个				0.6900
翻窗插销 50 毫米	个	1.0500	1.0000		
翻窗铁轴 60 毫米	个	2.1000	2.0000		
L 铁角 75 毫米	个	4.2000	4.0000	5.5400	4.0000
L 铁角 60 毫米	个	4.2000	4.0000	5.5400	4.0000
风沟 100 毫米	个			5.5400	1.0000
风沟 150 毫米	个			5.5400	1.0000
拉手 150 毫米	个				0.6900
木螺丝	百个	0.3570	0.3400	0.8990	0.3400

备注：安装人工已包括在定额内。

### 普通门五金用量表

附表（三）

单位：平方米框外围面积

定 额 编 号		9	10	11	12
项 目 名 称	计 量 单 位	镶板门、半截玻璃门、全玻璃门			
		带纱门		不带纱门	
		带亮子	不带亮子	带亮子	不带亮子
		数量	数量	数量	数量
折页 100 毫米	个	1.7900	2.2900	0.8900	1.1500
折页 65 毫米	个	3.4100		1.7100	1.5600
自由折页 200 毫米	个				
插销 300 毫米	个	0.0400	0.0300	0.0200	0.0100
插销 150 毫米	个	0.0400	0.0300	0.0200	0.0100
插销 100 毫米	个	1.6600	1.0900	0.8300	0.6500
翻窗插销 50 毫米	个				
翻窗铁轴 60 毫米	个				
L 铁角 150 毫米	个	3.5800	4.5900	1.7900	0.2300
L 铁角 75 毫米	个	6.8200		3.4100	
T 铁角 150 毫米	个	1.7900	2.2900	0.8900	1.1500
风沟 100 毫米	个	2.6000	1.1500	1.3000	0.5700
拉手 150 毫米	个	1.6200	2.1900	0.8100	1.0900
底板拉手 250 毫米	个	0.0800	0.0500	0.0400	0.0300
底板拉手 400 毫米	个				
木螺丝	百个	1.1320	0.7310	0.5660	0.3650

备注：1. 胶合板门按镶板门五金扣除其中的铁角和木螺丝。

2. 安装人工已包括在定额内。

续表

定 额 编 号		13	14
项 目 名 称	计 量 单 位	拼板门	
		带纱门	不带纱门
		带亮子	不带亮子
		数量	数量
折页 100 毫米	个	0.8200	1.0300
折页 65 毫米	个		
自由折页 200 毫米	个		
插销 300 毫米	个	0.0200	0.0100
插销 150 毫米	个	0.0200	0.0100
插销 100 毫米	个	0.7700	0.4900
翻窗插销 50 毫米	个		
翻窗铁轴 60 毫米	个		
L 铁角 150 毫米	个	1.6400	2.0500
L 铁角 75 毫米	个		3.4100
T 铁角 150 毫米	个	0.7500	1.0300
风沟 100 毫米	个	1.1900	0.5100
拉手 150 毫米	个	0.8200	0.9800
底板拉手 250 毫米	个	0.0400	0.0200
底板拉手 400 毫米	个		
木螺丝	百个	0.5200	0.3270

备注：1. 胶合板门按镶板门五金扣除其中的铁角和木螺丝。  
2. 安装人工已包括在定额内。

续表

定 额 编 号		15	16	17	18
项 目 名 称	计 量 单 位	自由门	百叶门	钢筋混凝土框上	
				木门扇	
		数量	数量	带亮子 数量	不带亮子 数量
折页 100 毫米	个		1.2700	0.9500	1.0900
折页 65 毫米	个			1.9000	
自由折页 200 毫米	个	1.0400			
插销 300 毫米	个				
插销 150 毫米	个		0.6300		
插销 100 毫米	个			0.9500	0.5400
翻窗插销 50 毫米	个	0.5200			
翻窗铁轴 60 毫米	个	1.0400			
L 铁角 150 毫米	个	2.0900	2.5300	1.9000	2.1800
L 铁角 75 毫米	个	2.0900		3.8000	
T 铁角 150 毫米	个		1.2700	0.9500	1.0900
风沟 100 毫米	个	1.0400	0.6300	1.4300	0.5400
拉手 150 毫米	个	0.5200	1.2700	0.9500	1.0500
底板拉手 250 毫米	个				
底板拉手 400 毫米	个	1.0400			
木螺丝	百个	0.5320	0.4050	0.6170	0.3480

备注：1. 胶合板门按镶板门五金扣除其中的铁角和木螺丝。  
2. 安装人工已包括在定额内。

续表

定 额 编 号		19	20
项 目 名 称	计 量 单 位	纱门扇	纱门亮子
		平方米框外面积	
		数量	数量
折页 100 毫米	个	1.3100	
折页 65 毫米	个		
自由折页 200 毫米	个		
插销 300 毫米	个		
插销 150 毫米	个		2.8600
插销 100 毫米	个	0.6500	
翻窗插销 50 毫米	个		
翻窗铁轴 60 毫米	个		
L 铁角 150 毫米	个	2.6100	
L 铁角 75 毫米	个		
T 铁角 150 毫米	个	1.3100	
风沟 100 毫米	个	0.6500	2.8600
拉手 150 毫米	个	1.3100	
底板拉手 250 毫米	个		
底板拉手 400 毫米	个		
木螺丝	百个	0.4180	0.5150

备注：1. 胶合板门按镶板门五金扣除其中的铁角和木螺丝。  
2. 安装人工已包括在定额内。



## 第七章 木作工程

### 1. 柱

工作内容：1. 制作：放样、选料运料、鑿剥、刨光、划线、凿眼、挖底、拔亥、锯榫汇榫。2. 安装：安装、吊线、校正、临时支撑，伸入墙内部分刷水柏油。

定 额 编 号				02-7-1-1	02-7-1-2	02-7-1-3
项 目			单 位	立贴式圆柱(厘米以内)		
				φ 14	φ 18	φ 22
				m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>
人 工	00110129	木工	工日	32.8985	29.6305	26.2675
		人工小计	工日	32.8985	29.6305	26.2675
材 料	13052801	防腐油	kg	0.5000	0.5000	0.5000
	05010101	原木	m <sup>3</sup>	1.1470	1.1550	1.1430
	03150101	圆钉	kg	0.7000	0.7000	0.7000
		其他材料费	%	0.5000	0.5000	0.5000
机 械	99210070	木工平刨床 500mm	台班	0.5565	0.5020	0.4445
	99090380	汽车式起重机 8t	台班	0.0256	0.0255	0.0225

工作内容：1. 制作：放样、选料运料、鑿剥、刨光、划线、凿眼、挖底、拔亥、锯榫汇榫。2. 安装：安装、吊线、校正、临时支撑，伸入墙内部分刷水柏油。

定 额 编 号				02-7-1-4	02-7-1-5	02-7-1-6
项 目			单 位	立贴式圆柱(厘米以内)		
				φ 26	φ 30	φ 34
				m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>
人 工	00110129	木工	工日	21.0520	18.9240	17.7555
		人工小计	工日	21.0520	18.9240	17.7555
材 料	13052801	防腐油	kg	0.5000	0.5000	0.5000
	05010101	原木	m <sup>3</sup>	1.1180	1.1050	1.1110
	03150101	圆钉	kg	0.7000	0.7000	0.7000
		其他材料费	%	0.5000	0.5000	0.5000
机 械	99210070	木工平刨床 500mm	台班	0.3559	0.3204	0.3004
	99090380	汽车式起重机 8t	台班	0.0152	0.0164	0.0154

## 1. 柱

工作内容：1. 制作：放样、选料运料、鑿剥、刨光、划线、凿眼、挖底、拔亥、锯榫汇榫。2. 安装：安装、吊线、校正、临时支撑，伸入墙内部分刷水柏油。

定 额 编 号				02-7-1-7	02-7-1-8	02-7-1-9
项 目			单 位	立贴式圆柱(厘米以内)		
				φ 40	φ 44	φ 50
				m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>
人 工	00110129	木工	工日	15.1335	13.4995	11.5806
		人工小计	工日	15.1335	13.4995	11.5806
材 料	13052801	防腐油	kg	0.5000	0.5000	0.5000
	05010101	原木	m <sup>3</sup>	1.0960	1.0950	1.0980
	03150101	圆钉	kg	0.7000	0.7000	0.7000
		其他材料费	%	0.5000	0.5000	0.5000
机 械	99210070	木工平刨床 500mm	台班	0.2564	0.2259	0.1964
	99090380	汽车式起重机 8t	台班	0.0132	0.0115	0.0101

工作内容：1. 制作：放样、选料运料、鑿剥、刨光、划线、凿眼、挖底、拔亥、锯榫汇榫。2. 安装：安装、吊线、校正、临时支撑，伸入墙内部分刷水柏油。

定 额 编 号				02-7-1-10	02-7-1-11	02-7-1-12
项 目			单 位	立贴式方柱(厘米以内)		
				14×14	18×18	22×22
				m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>
人 工	00110129	木工	工日	17.0620	12.8250	9.1105
		人工小计	工日	17.0620	12.8250	9.1105
材 料	13052801	防腐油	kg	0.5000	0.5000	0.5000
	05030102	一般木成材	m <sup>3</sup>	1.1240	1.0990	1.0970
	03150101	圆钉	kg	0.7000	0.7000	0.7000
		其他材料费	%	0.5000	0.5000	0.5000
机 械	99210070	木工平刨床 500mm	台班	0.2591	0.2564	0.1544
	99090380	汽车式起重机 8t	台班	0.0148	0.0132	0.0049

# 1. 柱

工作内容：1. 制作：放样、选料运料、鑿剥、刨光、划线、凿眼、挖底、拔亥、锯榫汇榫。2. 安装：安装、吊线、校正、临时支撑，伸入墙内部分刷水柏油。

定 额 编 号				02-7-1-13	02-7-1-14
项 目			单 位	立贴式方柱(厘米以内)	
				26×26	30×30
			m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	
人 工	00110129	木工	工日	6.5740	5.4435
		人工小计	工日	6.5740	5.4435
材 料	13052801	防腐油	kg	0.5000	0.5000
	05030102	一般木成材	m <sup>3</sup>	1.0910	1.0530
	03150101	圆钉	kg	0.7000	0.7000
		其他材料费	%	0.5000	0.5000
机 械	99210070	木工平刨床 500mm	台班	0.1115	0.0924
	99090380	汽车式起重机 8t	台班	0.0054	0.0047

工作内容：1. 制作：放样、选料运料、鑿剥、刨光、划线、凿眼、挖底、拔亥、锯榫汇榫。2. 安装：安装、吊线、校正、临时支撑，伸入墙内部分刷水柏油。

定 额 编 号				02-7-1-15	02-7-1-16	02-7-1-17
项 目			单 位	立柱(厘米)		
				圆柱Φ14—18	方柱14—22	多角形
			m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	
人 工	00110129	木工	工日	6.8875	6.1275	14.1550
		人工小计	工日	6.8875	6.1275	14.1550
材 料	05030102	一般木成材	m <sup>3</sup>		1.1090	
	05010101	原木	m <sup>3</sup>	1.1590		1.2560
		其他材料费	%	0.5000	0.5000	0.5000
机 械	99210070	木工平刨床 500mm	台班	0.1163	0.1034	0.4451
	99090380	汽车式起重机 8t	台班	0.0059	0.0053	0.0246

## 2. 梁

工作内容：1. 制作：放样、选料运料、鑿剥、刨光、划线、凿眼、挖底、拔亥、锯榫汇榫。2. 安装：安装、吊线、校正、临时支撑，伸入墙内部分刷水柏油。

定 额 编 号				02-7-2-1	02-7-2-2	02-7-2-3	02-7-2-4
项 目			单 位	圆梁(厘米)		扁作梁(厚度: 厘米)	
				大梁、山界梁、双步川坪、矮柱		大梁、承重、山界梁、轩梁、荷包梁、双步	
				φ 24以内	φ 24以上	24以内	24以上
				m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>
人 工	00110129	木工	工日	30.2005	33.5065	19.7220	17.0145
		人工小计	工日	30.2005	33.5065	19.7220	17.0145
材 料	13052801	防腐油	kg			1.2300	0.6200
	03160201	铁件	kg	0.5000	0.5000	0.5000	0.5000
	05030102	一般木成材	m <sup>3</sup>			1.0900	1.0530
	05010101	原木	m <sup>3</sup>	1.1420	1.2170		
	03150101	圆钉	kg			0.5500	0.5500
		其他材料费	%	0.5000	0.5000	0.5000	0.5000
机 械	99210070	木工平刨床 500mm	台班	0.5115	0.5652	0.0543	0.0465
	99090380	汽车式起重机 8t	台班	0.0262	0.0010	0.0141	0.0145

### 3. 桁、枋、替木

工作内容：1. 制作：放样、选料运料、鑿剥、刨光、划线、凿眼、挖底、拔亥、锯榫汇榫。2. 安装：安装、吊线、校正、临时支撑，伸入墙内部分刷水柏油。

定 额 编 号				02-7-3-1	02-7-3-2	02-7-3-3	02-7-3-4
项 目			单 位	枋子、夹底、斗盘枋(厚度：厘米)			
				8以内	12以内	15以内	15以上
				m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>
人 工	00110129	木工	工日	15.0955	11.7990	10.1555	7.4765
		人工小计	工日	15.0955	11.7990	10.1555	7.4765
材 料	13052801	防腐油	kg	1.0500	1.5700		
	03160201	铁件	kg			1.5300	0.5200
	05030102	一般木成材	m <sup>3</sup>	1.1700	1.1620	1.1420	1.0920
		其他材料费	%	0.5000	0.5000	0.5000	0.5000
机 械	99210070	木工平刨床 500mm	台班	0.0416	0.0326	0.0246	0.0206
	99090380	汽车式起重机 8t	台班	0.0131	0.0103	0.0055	0.0065

工作内容：1. 制作：放样、选料运料、鑿剥、刨光、划线、凿眼、挖底、拔亥、锯榫汇榫。2. 安装：安装、吊线、校正、临时支撑，伸入墙内部分刷水柏油。

定 额 编 号				02-7-3-5	02-7-3-6	02-7-3-7	02-7-3-8
项 目			单 位	圆木桁条(厘米以内)			
				φ 12	φ 16	φ 20	φ 24
				m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>
人 工	00110129	木工	工日	18.9810	12.8535	8.3885	6.7925
		人工小计	工日	18.9810	12.8535	8.3885	6.7925
材 料	13052801	防腐油	kg	0.1000	0.1000	0.1000	0.1000
	05010101	原木	m <sup>3</sup>	1.2040	1.1660	1.1430	1.1310
	03150101	圆钉	kg	0.5000	0.5000	0.5000	0.5000
		其他材料费	%	0.5000	0.5000	0.5000	0.5000
机 械	99210070	木工平刨床 500mm	台班	0.0506	0.0354	0.0356	0.0343
	99090380	汽车式起重机 8t	台班	0.0160	0.0111	0.0122	0.0105

### 3. 桁、枋、替木

工作内容：1. 制作：放样、选料运料、鑿剥、刨光、划线、凿眼、挖底、拔亥、锯榫汇榫。2. 安装：安装、吊线、校正、临时支撑，伸入墙内部分刷水柏油。

定 额 编 号				02-7-3-9	02-7-3-10	02-7-3-11	02-7-3-12
项 目			单 位	圆木桁条(厘米以内)			
				φ 28	φ 32	φ 36	φ 40
				m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>
人 工	00110129	木工	工日	5.3960	4.8165	4.1705	3.4105
		人工小计	工日	5.3960	4.8165	4.1705	3.4105
材 料	13052801	防腐油	kg	0.1000	0.1000	0.1000	0.1000
	05010101	原木	m <sup>3</sup>	1.1200	1.1110	1.1080	1.0950
	03150101	圆钉	kg	0.5000	0.5000	0.5000	0.5000
		其他材料费	%	0.5000	0.5000	0.5000	0.5000
机 械	99210070	木工平刨床 500mm	台班	0.0297	0.0266	0.0230	0.0155
	99090380	汽车式起重机 8t	台班	0.0094	0.0054	0.0043	0.0059

工作内容：1. 制作：放样、选料运料、鑿剥、刨光、划线、凿眼、挖底、拔亥、锯榫汇榫。2. 安装：安装、吊线、校正、临时支撑，伸入墙内部分刷水柏油。

定 额 编 号				02-7-3-13	02-7-3-14	02-7-3-15	02-7-3-16
项 目			单 位	圆木轩桁(厘米以内)			
				φ 12	φ 16	φ 20	φ 24
				m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>
人 工	00110129	木工	工日	25.4545	16.5015	11.1150	9.1580
		人工小计	工日	25.4545	16.5015	11.1150	9.1580
材 料	13052801	防腐油	kg	0.1000	0.1000	0.1000	0.1000
	05010101	原木	m <sup>3</sup>	1.2040	1.1660	1.1430	1.1310
	03150101	圆钉	kg	0.5000	0.5000	0.5000	0.5000
		其他材料费	%	0.5000	0.5000	0.5000	0.5000
机 械	99210070	木工平刨床 500mm	台班	0.0405	0.0454	0.0305	0.0253
	99090380	汽车式起重机 8t	台班	0.0224	0.0144	0.0096	0.0050

### 3. 桁、枋、替木

工作内容：1. 制作：放样、选料运料、鑿剥、刨光、划线、凿眼、挖底、拔亥、锯榫汇榫。2. 安装：安装、吊线、校正、临时支撑，伸入墙内部分刷水柏油。

定 额 编 号				02-7-3-17	02-7-3-18	02-7-3-19	02-7-3-20
项 目			单 位	圆木轩桁(厘米以内)			
				φ 28	φ 32	φ 36	φ 40
				m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>
人 工	00110129	木工	工日	7.0775	6.1750	5.2915	4.2655
		人工小计	工日	7.0775	6.1750	5.2915	4.2655
材 料	13052801	防腐油	kg	0.1000	0.1000	0.1000	0.1000
	05010101	原木	m <sup>3</sup>	1.1200	1.1110	1.1080	1.0950
	03150101	圆钉	kg	0.5000	0.5000	0.5000	0.5000
		其他材料费	%	0.5000	0.5000	0.5000	0.5000
机 械	99210070	木工平刨床 500mm	台班	0.0195	0.0141	0.0145	0.0115
	99090380	汽车式起重机 8t	台班	0.0062	0.0054	0.0046	0.0034

工作内容：1. 制作：放样、选料运料、鑿剥、刨光、划线、凿眼、挖底、拔亥、锯榫汇榫。2. 安装：安装、吊线、校正、临时支撑，伸入墙内部分刷水柏油。

定 额 编 号				02-7-3-21	02-7-3-22	02-7-3-23
项 目			单 位	方木桁条(厚度：厘米)		
				11以内	14以内	14以上
				m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>
人 工	00110129	木工	工日	7.0110	5.4720	4.5435
		人工小计	工日	7.0110	5.4720	4.5435
材 料	13052801	防腐油	kg	0.1000	0.1000	0.1000
	05030102	一般木成材	m <sup>3</sup>	1.1340	1.1140	1.1070
	03150101	圆钉	kg	0.5000	0.5000	0.5000
		其他材料费	%	0.5000	0.5000	0.5000
机 械	99210070	木工平刨床 500mm	台班	0.0193	0.0150	0.0135
	99090380	汽车式起重机 8t	台班	0.0061	0.0044	0.0043

### 3. 桁、枋、替木

工作内容：1. 制作：放样、选料运料、鑿剥、刨光、划线、凿眼、挖底、拔亥、锯榫汇榫。2. 安装：安装、吊线、校正、临时支撑，伸入墙内部分刷水柏油。

定 额 编 号				02-7-3-24	02-7-3-25	02-7-3-26
项 目			单 位	方木轩桁(厚度：厘米)		
				11以内	14以内	14以上
				m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>
人 工	00110129	木工	工日	11.9035	9.7470	8.1225
		人工小计	工日	11.9035	9.7470	8.1225
材 料	13052801	防腐油	kg	0.1000	0.1000	0.1000
	05030102	一般木成材	m <sup>3</sup>	1.1340	1.1140	1.1070
	03150101	圆钉	kg	0.5000	0.5000	0.5000
		其他材料费	%	0.5000	0.5000	0.5000
机 械	99210070	木工平刨床 500mm	台班	0.0325	0.0265	0.0223
	99090380	汽车式起重机 8t	台班	0.0103	0.0055	0.0040

工作内容：1. 制作：放样、选料运料、鑿剥、刨光、划线、凿眼、挖底、拔亥、锯榫汇榫。2. 安装：安装、吊线、校正、临时支撑，伸入墙内部分刷水柏油。

定 额 编 号				02-7-3-27	02-7-3-28	02-7-3-29
项 目			单 位	方木连机(厚度：厘米)		帮脊木
				5以上	8以上	
				m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>
人 工	00110129	木工	工日	22.7810	9.7850	8.1605
		人工小计	工日	22.7810	9.7850	8.1605
材 料	13052801	防腐油	kg			0.2000
	05030102	一般木成材	m <sup>3</sup>	1.1460	1.1110	
	05010101	原木	m <sup>3</sup>			1.0500
	03150101	圆钉	kg	7.4400	1.8000	1.5300
		其他材料费	%	0.5000	0.5000	0.5000
机 械	99210070	木工平刨床 500mm	台班	0.0626	0.0269	0.0225
	99090380	汽车式起重机 8t	台班	0.0194	0.0055	0.0041

## 4. 搁栅

工作内容：1. 制作：放样、选料运料、鑿剥、刨光、划线、凿眼、挖底、拔亥、锯榫汇榫。2. 安装：安装、吊线、校正、临时支撑，伸入墙内部分刷水柏油。

定 额 编 号				02-7-4-1	02-7-4-2	02-7-4-3
项 目			单 位	方木搁栅(厚度: 厘米)		
				11以内	14以内	14以上
				m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>
人 工	00110129	木工	工日	10.2900	8.1200	6.8000
		人工小计	工日	10.2900	8.1200	6.8000
材 料	13052801	防腐油	kg	0.1000	0.1000	0.1000
	05030102	一般木成材	m <sup>3</sup>	1.1340	1.1190	1.1100
	03150101	圆钉	kg	2.3700	2.3200	1.7100
机 械	99210070	木工平刨床 500mm	台班	0.2762	0.2176	0.1828

工作内容：1. 制作：放样、选料运料、鑿剥、刨光、划线、凿眼、挖底、拔亥、锯榫汇榫。2. 安装：安装、吊线、校正、临时支撑，伸入墙内部分刷水柏油。

定 额 编 号				02-7-4-4	02-7-4-5	02-7-4-6
项 目			单 位	圆木搁栅(厘米)		
				Φ14以内	Φ16以内	Φ20以内
				m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>
人 工	00110129	木工	工日	13.2100	11.9300	9.3500
		人工小计	工日	13.2100	11.9300	9.3500
材 料	13052801	防腐油	kg	0.1000	0.1000	0.1000
	05010101	原木	m <sup>3</sup>	1.1780	1.1630	1.1410
	03150101	圆钉	kg	1.5300	1.2100	1.0700
机 械	99210070	木工平刨床 500mm	台班	0.3547	0.3200	0.2514

## 5. 椽

工作内容：1. 制作：放样、选料运料、鑿剥、刨光、划线、凿眼、挖底、拔亥、锯榫汇榫。2. 安装：安装、吊线、校正、临时支撑，伸入墙内部分刷水柏油。

定 额 编 号				02-7-5-1	02-7-5-2	02-7-5-3
项 目			单 位	矩形椽子(周长：厘米)		
				30以内	40以内	40以上
				m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>
人 工	00110129	木工	工日	8.0940	4.3415	3.3725
		人工小计	工日	8.0940	4.3415	3.3725
材 料	05030102	一般木成材	m <sup>3</sup>	1.1950	1.1500	1.0450
	03150101	圆钉	kg	3.2000	1.5900	2.2000
机 械	99210070	木工平刨床 500mm	台班	0.2255	0.1222	0.0954

工作内容：1. 制作：放样、选料运料、鑿剥、刨光、划线、凿眼、挖底、拔亥、锯榫汇榫。2. 安装：安装、吊线、校正、临时支撑，伸入墙内部分刷水柏油。

定 额 编 号				02-7-5-4	02-7-5-5
项 目			单 位	半圆荷包形椽(厘米)	
				Φ7以内	Φ10以内
				m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>
人 工	00110129	木工	工日	9.9750	8.9775
		人工小计	工日	9.9750	8.9775
材 料	05030102	一般木成材	m <sup>3</sup>	1.1540	1.1440
	03150101	圆钉	kg	2.9400	1.5900
机 械	99210070	木工平刨床 500mm	台班	0.2512	0.0465

## 5. 椽

工作内容：1. 制作：放样、选料运料、鑿剥、刨光、划线、凿眼、挖底、拔亥、锯榫汇榫。2. 安装：安装、吊线、校正、临时支撑，伸入墙内部分刷水柏油。

定 额 编 号				02-7-5-6	02-7-5-7	02-7-5-8
项 目			单 位	全圆形椽子(厘米)		
				Φ7以内	Φ10以内	Φ10以上
			m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	
人 工	00110129	木工	工日	8.2650	4.9305	4.2940
		人工小计	工日	8.2650	4.9305	4.2940
材 料	03160201	铁件	kg			3.4200
	05010101	原木	m <sup>3</sup>	1.2290	1.2620	1.2300
	03150101	圆钉	kg	2.5700	2.2400	
机 械	99210070	木工平刨床 500mm	台班	0.2335	0.1401	0.1212

工作内容：1. 制作：放样、选料运料、鑿剥、刨光、划线、凿眼、挖底、拔亥、锯榫汇榫。2. 安装：安装、吊线、校正、临时支撑，伸入墙内部分刷水柏油。

定 额 编 号				02-7-5-9	02-7-5-10	02-7-5-11
项 目			单 位	矩形单弯椽(周长：厘米)		
				25以内	35以内	45以内
			m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	
人 工	00110129	木工	工日	44.5360	21.6220	11.4665
		人工小计	工日	44.5360	21.6220	11.4665
材 料	05030102	一般木成材	m <sup>3</sup>	1.7700	1.6670	1.7360
	05032601	硬木成材	m <sup>3</sup>	(1.4700)	(1.6670)	(1.4360)
	03150101	圆钉	kg	7.2100	3.7000	2.5700
机 械	99210070	木工平刨床 500mm	台班	0.5025	0.2444	0.1401

## 5. 椽

工作内容：1. 制作：放样、选料运料、鑿剥、刨光、划线、凿眼、挖底、拔亥、锯榫汇榫。2. 安装：安装、吊线、校正、临时支撑，伸入墙内部分刷水柏油。

定 额 编 号				02-7-5-12	02-7-5-13	02-7-5-14
项 目				半圆单弯轩椽(周长：厘米)		
				25以内	35以内	45以内
				m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>
人 工	00110129	木工	工日	54.3875	25.6120	16.9385
		人工小计	工日	54.3875	25.6120	16.9385
材 料	05030102	一般木成材	m <sup>3</sup>	1.7700	1.6670	1.7360
	05032601	硬木成材	m <sup>3</sup>	(1.4700)	(1.6670)	(1.4360)
	03150101	圆钉	kg	7.2100	3.7000	2.5700
机械	99210070	木工平刨床 500mm	台班	0.6250	0.2961	0.1954

工作内容：1. 制作：放样、选料运料、鑿剥、刨光、划线、凿眼、挖底、拔亥、锯榫汇榫。2. 安装：安装、吊线、校正、临时支撑，伸入墙内部分刷水柏油。

定 额 编 号				02-7-5-15	02-7-5-16	02-7-5-17
项 目				矩形双弯轩椽(周长：厘米)		
				25以内	35以内	45以内
				m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>
人 工	00110129	木工	工日	75.0785	34.7130	24.9185
		人工小计	工日	75.0785	34.7130	24.9185
材 料	05030102	一般木成材	m <sup>3</sup>	1.7700	1.6670	1.7360
	05032601	硬木成材	m <sup>3</sup>	(1.4700)	(1.6670)	(1.4360)
	03150101	圆钉	kg	3.6000	3.7000	2.3700
机械	99210070	木工平刨床 500mm	台班	0.5665	0.4004	0.2552

## 5. 椽

工作内容：1. 制作：放样、选料运料、鑿剥、刨光、划线、凿眼、挖底、拔亥、锯榫汇榫。2. 安装：安装、吊线、校正、临时支撑，伸入墙内部分刷水柏油。

定 额 编 号				02-7-5-18	02-7-5-19	02-7-5-20
项 目				茶壶档轩椽(周长：厘米)		
				25以内	35以内	45以内
				m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>
人 工	00110129	木工	工日	33.4210	21.2895	16.2830
		人工小计	工日	33.4210	21.2895	16.2830
材 料	05030102	一般木成材	m <sup>3</sup>	1.2330	1.1550	1.1640
	03150101	圆钉	kg	3.6300	2.4800	1.5600
机 械	99210070	木工平刨床 500mm	台班	0.3466	0.2405	0.1545

工作内容：1. 制作：放样、选料运料、鑿剥、刨光、划线、凿眼、挖底、拔亥、锯榫汇榫。2. 安装：安装、吊线、校正、临时支撑，伸入墙内部分刷水柏油。

定 额 编 号				02-7-5-21	02-7-5-22	02-7-5-23
项 目				矩形飞椽(周长：厘米)		
				25以内	35以内	45以内
				m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>
人 工	00110129	木工	工日	24.4625	11.2670	7.6445
		人工小计	工日	24.4625	11.2670	7.6445
材 料	05030102	一般木成材	m <sup>3</sup>	1.2570	1.1510	1.1600
	03150101	圆钉	kg	7.6000	3.3800	3.3700
机 械	99210070	木工平刨床 500mm	台班	0.2462	0.1242	0.0555

## 5. 椽

工作内容：1. 制作：放样、选料运料、鑿剥、刨光、划线、凿眼、挖底、拔亥、锯榫汇榫。2. 安装：安装、吊线、校正、临时支撑，伸入墙内部分刷水柏油。

定 额 编 号				02-7-5-24	02-7-5-25	02-7-5-26
项 目			单 位	圆形飞椽(厘米)		
				Φ 7以内 m <sup>3</sup>	Φ 10以内 m <sup>3</sup>	Φ 10以上 m <sup>3</sup>
人 工	00110129	木工	工日	25.5265	13.5090	10.5735
		人工小计	工日	25.5265	13.5090	10.5735
材 料	05010101	原木	m <sup>3</sup>	1.3280	1.2510	1.2330
	03150101	圆钉	kg	6.5400	4.5000	5.4300
机 械	99210070	木工平刨床 500mm	台班	0.2552	0.1530	0.1192

## 6. 戗角

工作内容：1. 制作：放样、选料、运料、断料、鑿剥、刨光、起线、凿眼、锯榫、汇榫。2. 安装：安装、校正、固定、搭拆简易脚手架。

定 额 编 号				02-7-6-1	02-7-6-2	02-7-6-3	02-7-6-4
项 目			单 位	老戗木(周长：厘米以内)			
				60	80	110	140
				m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>
人 工	00110129	木工	工日	35.6440	27.3885	18.3825	12.1695
		人工小计	工日	35.6440	27.3885	18.3825	12.1695
材 料	03160201	铁件	kg	5.3000	3.4900	3.0400	3.2800
	05030102	一般木成材	m <sup>3</sup>	1.1560	1.1670	1.0890	1.0800
		其他材料费	%	0.5000	0.5000	0.5000	0.5000
机械	99210070	木工平刨床 500mm	台班	0.4114	0.3160	0.2126	0.1401

工作内容：1. 制作：放样、选料、运料、断料、鑿剥、刨光、起线、凿眼、锯榫、汇榫。2. 安装：安装、校正、固定、搭拆简易脚手架。

定 额 编 号				02-7-6-5	02-7-6-6	02-7-6-7	02-7-6-8
项 目			单 位	嫩戗木(周长：厘米以内)			
				55	70	100	120
				m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>
人 工	00110129	木工	工日	76.5035	45.0300	24.9565	22.1540
		人工小计	工日	76.5035	45.0300	24.9565	22.1540
材 料	05030102	一般木成材	m <sup>3</sup>	1.1290	1.0840	1.0730	1.0910
		其他材料费	%	0.5000	0.5000	0.5000	0.5000
机械	99210070	木工平刨床 500mm	台班	0.8843	0.5197	0.2882	0.2564

## 6. 馇角

工作内容：1.制作：放样、选料、运料、断料、鑿剥、刨光、起线、凿眼、锯榫、汇榫。2.安装：安装、校正、固定、搭拆简易脚手架。

定 额 编 号				02-7-6-9	02-7-6-10	02-7-6-11	02-7-6-12
项 目		单 位	馇疝木(厘米以内)				
			120×11×7	150×14×8	170×16×10	220×18×12	
			m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	
人 工	00110129	木工	工日	30.0105	20.8810	15.0100	10.2315
		人工小计	工日	30.0105	20.8810	15.0100	10.2315
材 料	05030102	一般木成材	m <sup>3</sup>	1.1190	1.1100	1.1000	1.0920
	03150101	圆钉	kg	9.5700	6.6400	5.2300	3.6700
		其他材料费	%	0.5000	0.5000	0.5000	0.5000
机械	99210070	木工平刨床 500mm	台班	0.3468	0.2415	0.1729	0.1172

工作内容：1.制作：放样、选料、运料、断料、鑿剥、刨光、起线、凿眼、锯榫、汇榫。2.安装：安装、校正、固定、搭拆简易脚手架。

定 额 编 号				02-7-6-13	02-7-6-14	02-7-6-15	02-7-6-16
项 目		单 位	半园荷包形摔网椽(厘米以内)				
			φ 7	φ 8	φ 10	φ 12	
			m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	
人 工	00110129	木工	工日	22.2870	18.2875	15.1335	13.6040
		人工小计	工日	22.2870	18.2875	15.1335	13.6040
材 料	05010101	原木	m <sup>3</sup>	1.0500	1.0500	1.2190	1.2070
	03150101	圆钉	kg	2.8300	2.8000	3.1300	2.8100
机械	99210070	木工平刨床 500mm	台班	0.3676	0.2116	0.1749	0.1570

## 6. 戗角

工作内容：1. 制作：放样、选料、运料、断料、鑿剥、刨光、起线、凿眼、锯榫、汇榫。2. 安装：安装、校正、固定、搭拆简易脚手架。

定 额 编 号				02-7-6-17	02-7-6-18	02-7-6-19	02-7-6-20
项 目			单 位	矩形摔网椽(厘米以内)			
				5.5×8	6.5×8.5	8×10.5	9×12
				m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>
人 工	00110129	木工	工日	11.6755	9.6710	7.7995	6.1655
		人工小计	工日	11.6755	9.6710	7.7995	6.1655
材 料	05030102	一般木成材	m <sup>3</sup>	1.1150	1.1080	1.1000	1.0920
	03150101	圆钉	kg	4.1900	5.0000	3.9300	3.4200
机械	99210070	木工平刨床 500mm	台班	0.1351	0.1113	0.0904	0.0715

工作内容：1. 制作：放样、选料、运料、断料、鑿剥、刨光、起线、凿眼、锯榫、汇榫。2. 安装：安装、校正、固定、搭拆简易脚手架。

定 额 编 号				02-7-6-21	02-7-6-22	02-7-6-23	02-7-6-24
项 目			单 位	立脚飞椽(厘米以内)			
				7×8.5	9×12	10×16	12×18
				m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>
人 工	00110129	木工	工日	29.1080	22.0210	16.5490	12.6445
		人工小计	工日	29.1080	22.0210	16.5490	12.6445
材 料	05030102	一般木成材	m <sup>3</sup>	1.1200	1.1050	1.1050	1.0910
	03150101	圆钉	kg	4.6600	2.7300	2.5100	2.2300
机械	99210070	木工平刨床 500mm	台班	0.3359	0.2544	0.3050	0.1461

## 6. 馓角

工作内容：1. 制作：放样、选料、运料、断料、鑿剥、刨光、起线、凿眼、锯榫、汇榫。2. 安装：安装、校正、固定、搭拆简易脚手架。

定 额 编 号				02-7-6-25	02-7-6-26	02-7-6-27	02-7-6-28
项 目			单 位	关刀里口木(厘米以内)			
				16×24÷2	20×26÷2	21×29÷2	24×32÷2
				m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>
人 工	00110129	木工	工日	32.8415	29.9915	27.0465	24.8330
		人工小计	工日	32.8415	29.9915	27.0465	24.8330
材 料	05030102	一般木成材	m <sup>3</sup>	1.0800	1.0780	1.0930	1.0910
	03150101	圆钉	kg	1.8000	1.6600	1.5600	1.2800
机 械	99210070	木工平刨床 500mm	台班	0.3706	0.3388	0.3050	0.2683

工作内容：1. 制作：放样、选料、运料、断料、鑿剥、刨光、起线、凿眼、锯榫、汇榫。2. 安装：安装、校正、固定、搭拆简易脚手架。

定 额 编 号				02-7-6-29	02-7-6-30	02-7-6-31	02-7-6-32
项 目			单 位	关刀弯眼沿(厘米以内)			
				3×17÷2	3.5×24÷2	4×27÷2	4.5×30÷2
				m	m	m	m
人 工	00110129	木工	工日	0.0960	0.1444	0.1919	0.2660
		人工小计	工日	0.0960	0.1444	0.1919	0.2660
材 料	05030102	一般木成材	m <sup>3</sup>	0.0032	0.0051	0.0065	0.0080
	03150101	圆钉	kg	0.0160	0.0200	0.0290	0.0410
机 械	99210070	木工平刨床 500mm	台班	0.0027	0.0042	0.0054	0.0075

## 6. 钹角

工作内容：1. 制作：放样、选料、运料、断料、鑿剥、刨光、起线、凿眼、锯榫、汇榫。2. 安装：安装、校正、固定、搭拆简易脚手架。

定 额 编 号				02-7-6-33	02-7-6-34	02-7-6-35	02-7-6-36
项 目		单 位	弯风沿板(厘米以内)				
			20×2.5	28×3	30×3.5	35×4	
			m	m	m	m	
人 工	00110129	木工	工日	0.1701	0.2556	0.3297	0.4579
		人工小计	工日	0.1701	0.2556	0.3297	0.4579
材 料	05030102	一般木成材	m <sup>3</sup>	0.0065	0.0105	0.0128	0.0168
	03150101	圆钉	kg	0.0160	0.0240	0.0490	0.0650
机 械	99210070	木工平刨床 500mm	台班	0.0048	0.0074	0.0093	0.0129

工作内容：1. 制作：放样、选料、运料、断料、鑿剥、刨光、起线、凿眼、锯榫、汇榫。2. 安装：安装、校正、固定、搭拆简易脚手架。

定 额 编 号				02-7-6-37	02-7-6-38	02-7-6-39
项 目		单 位	摔网板		卷钹板	
			(厚度：厘米)			
			1.5以内	2以内	1以内	
				m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>
人 工	00110129	木工	工日	0.2451	0.2660	0.3724
		人工小计	工日	0.2451	0.2660	0.3724
材 料	05030102	一般木成材	m <sup>3</sup>	0.0200	0.0250	0.0133
	03150101	圆钉	kg	0.0740	0.1690	0.0530
机 械	99210070	木工平刨床 500mm	台班	0.0070	0.0075	0.0097

## 6. 馓角

工作内容：1. 制作：放样、选料、运料、断料、鑿剥、刨光、起线、凿眼、锯榫、汇榫。2. 安装：安装、校正、固定、搭拆简易脚手架。

定 额 编 号				02-7-6-40	02-7-6-41	02-7-6-42
项 目			单 位	鑿角壳板（厚度：厘米）		
				2以内	3.5以内	5.5以内
				m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>
人 工	00110129	木工	工日	0.1596	0.4893	0.6384
		人工小计	工日	0.1596	0.4893	0.6384
材 料	05030102	一般木成材	m <sup>3</sup>	0.0210	0.0370	0.0580
	03150101	圆钉	kg	0.1930	0.4360	0.8870
机械	99210070	木工平刨床 500mm	台班	0.0046	0.0138	0.0181

工作内容：1. 制作：放样、选料、运料、断料、鑿剥、刨光、起线、凿眼、锯榫、汇榫。2. 安装：安装、校正、固定、搭拆简易脚手架。

定 额 编 号				02-7-6-43	02-7-6-44	02-7-6-45	02-7-6-46
项 目			单 位	凌角木、龙径木（厘米）			
				8×18以内	10×25以内	14×30以内	18×46以内
				m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>
人 工	00110129	木工	工日	35.3115	18.2780	11.6945	7.2295
		人工小计	工日	35.3115	18.2780	11.6945	7.2295
材 料	05030102	一般木成材	m <sup>3</sup>	1.0890	1.0530	1.0480	1.0520
	03150101	圆钉	kg	3.1000	2.9800	2.2400	1.7200
机械	99210070	木工平刨床 500mm	台班	0.9966	0.5147	0.3309	0.2047

## 6. 餞角

工作内容：1. 制作：放样、选料、运料、断料、鑿剥、刨光、起线、凿眼、锯榫、汇榫。2. 安装：安装、校正、固定、搭拆简易脚手架。

定 额 编 号				02-7-6-47	02-7-6-48
项 目			单 位	硬木千斤销（厘米）	
				7×7以内 个	12×12以内 个
人 工	00110129	木工	工日	1.5960	2.6600
		人工小计	工日	1.5960	2.6600
材料	05032601	硬木成材	m <sup>3</sup>	0.0040	0.0230
机械	99210070	木工平刨床 500mm	台班	0.0457	0.0745

## 7. 斗拱

工作内容：放样、选料、锯料、刨光、制作及安装（斗、升、拱、昂）。

定 额 编 号				02-7-7-1	02-7-7-2	02-7-7-3
项 目				一斗三升		
				一字型	丁字型	十字型
				座	座	座
人 工	00110129	木工	工日	2.7645	3.8285	4.4650
		人工小计	工日	2.7645	3.8285	4.4650
材 料	05030102	一般木成材	m <sup>3</sup>	0.0140	0.0170	0.0240
	03150101	圆钉	kg	0.1000	0.1000	0.0100

工作内容：放样、选料、锯料、刨光、制作及安装（斗、升、拱、昂）。

定 额 编 号				02-7-7-4	02-7-7-5	02-7-7-6
项 目				一斗六升		
				一字型	丁字型	十字型
				座	座	座
人 工	00110129	木工	工日	4.4650	6.7070	9.0440
		人工小计	工日	4.4650	6.7070	9.0440
材 料	05030102	一般木成材	m <sup>3</sup>	0.0230	0.0320	0.0390
	03150101	圆钉	kg	0.0100	0.0100	0.0100

## 7. 斗拱

工作内容：放样、选料、锯料、刨光、制作及安装（斗、升、拱、昂）。

定 额 编 号				02-7-7-7	02-7-7-8	02-7-7-9	02-7-7-10
项 目			单 位	单昂斗拱（一斗六升）		重昂斗拱（一斗六升）	
				丁字型	十字型	丁字型	十字型
				座	座	座	座
人 工	00110129	木工	工日	6.8115	9.3670	7.1250	9.3670
		人工小计	工日	6.8115	9.3670	7.1250	9.3670
材 料	05030102	一般木成材	m <sup>3</sup>	0.0380	0.0440	0.0430	0.0500
	03150101	圆钉	kg	0.0200	0.0200	0.0200	0.0200

工作内容：放样、选料、锯料、刨光、制作及安装（斗、升、拱、昂）。

定 额 编 号				02-7-7-11	02-7-7-12	02-7-7-13	02-7-7-14
项 目			单 位	柱头座斗（厘米以内）			
				22×16×14	31×25×17	36×30×20	50×45×31
				m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>
人 工	00110129	木工	工日	84.9490	71.9340	55.2710	32.5850
		人工小计	工日	84.9490	71.9340	55.2710	32.5850
材 料	05030102	一般木成材	m <sup>3</sup>	1.1410	1.1190	1.1060	1.0920
	05032601	硬木成材	m <sup>3</sup>	(1.1410)	(1.1190)	(1.1060)	(1.0920)
机 械	99210070	木工平刨床 500mm	台班	0.9807	0.8297	0.6379	0.3766

## 8. 木作配件

工作内容：放样、选料、锯料、刨光、制作及安装。

定 额 编 号				02-7-8-1	02-7-8-2	02-7-8-3	02-7-8-4
项 目			单 位	枕头木	梁垫	山雾云	焯木
				10×18厘米以 内	14×18厘米以 内	200×80÷2厘 米以内	40×60厘米以 内
				m <sup>3</sup>	副	副	副
人 工	00110129	木工	工日	26.2295	0.3192	1.8088	1.8088
		人工小计	工日	26.2295	0.3192	1.8088	1.8088
材 料	03160201	铁件	kg			0.0560	0.0370
	05030102	一般木成材	m <sup>3</sup>	1.1290	0.0120	0.0567	0.0258
	03150101	圆钉	kg	8.1000	0.0310		
机 械	99210070	木工平刨床 500mm	台班	0.3041	0.0092	0.0209	0.0209

工作内容：放样、选料、锯料、刨光、制作及安装。

定 额 编 号				02-7-8-5	02-7-8-6	02-7-8-7	02-7-8-8
项 目			单 位	水浪机	光面机	蒲鞋头	抱梁云
				7×5.5厘米以 内		14×16(包括 小斗)厘米以 内	80×34×4厘 米以内
				只	只	副	块
人 工	00110129	木工	工日	0.7553	0.1359	1.9152	0.7448
		人工小计	工日	0.7553	0.1359	1.9152	0.7448
材 料	05030102	一般木成材	m <sup>3</sup>	0.0044	0.0044	0.0134	0.0151

## 8. 木作配件

工作内容：放样、选料、锯料、刨光、制作及安装。

定 额 编 号				02-7-8-9
项 目			单 位	里口木
				6×8÷2厘米以内
				m
人 工	00110129	木工	工日	0.2233
		人工小计	工日	0.2233
材 料	05030102	一般木成材	m <sup>3</sup>	0.0029
	03150101	圆钉	kg	0.0020
机械	99210070	木工平刨床 500mm	台班	0.0062

工作内容：放样、选料、锯料、刨光、制作及安装。

定 额 编 号				02-7-8-10	02-7-8-11	02-7-8-12	02-7-8-13
项 目			单 位	封沿板	瓦口板	眠沿勒望	椽碗板
				2.5×2厘米以内	2.5×15÷2厘米以内	2×6厘米以内	1×8厘米以内
				m	m	m	m
人 工	00110129	木工	工日	0.0532	0.1273	0.0267	0.1064
		人工小计	工日	0.0532	0.1273	0.0267	0.1064
材 料	03160201	铁件	kg		0.1910		
	05030102	一般木成材	m <sup>3</sup>	0.0080	0.0024	0.0015	0.0012
	03150101	圆钉	kg	0.0310	0.0160	0.0150	
机械	99210070	木工平刨床 500mm	台班	0.0014	0.0035	0.0008	0.0030

## 8. 木作配件

工作内容：放样、选料、锯料、刨光、制作及安装。

定 额 编 号				02-7-8-14	02-7-8-15	02-7-8-16	02-7-8-17
项 目			单 位	闸椽安椽头	夹椽板	垫拱板	疖填板
				1×7厘米以内			
				m	m	m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>
人 工	00110129	木工	工日	0.0532	0.2128	4.7880	0.6384
		人工小计	工日	0.0532	0.2128	4.7880	0.6384
材 料	05030102	一般木成材	m <sup>3</sup>	0.0010	0.0032	0.0260	0.0157
	03150101	圆钉	kg	0.0030		0.0440	0.0420
		其他材料费	%		0.5000	0.5000	0.5000
机械	99210070	木工平刨床 500mm	台班	0.0014	0.0059	0.1315	0.0175

工作内容：放样、选料、锯料、刨光、制作及安装。

定 额 编 号				02-7-8-18	02-7-8-19	02-7-8-20
项 目			单 位	排疖板	清水望板	裙板
				m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>
人 工	00110129	木工	工日	0.8512	0.2128	0.3724
		人工小计	工日	0.8512	0.2128	0.3724
材 料	03160201	铁件	kg	0.2310	0.1920	0.1280
	05030102	一般木成材	m <sup>3</sup>	0.0379	0.0187	0.0210
		其他材料费	%	0.5000	0.5000	0.5000
机械	99210070	木工平刨床 500mm	台班	0.0234	0.0059	0.0103

## 9. 古式门窗

工作内容：1. 制作：窗扇、窗框、窗槛、抱枕、摇梗、榼子、窗门、伸入墙内部分刷水柏油。2. 安装：窗扇、窗框、窗槛、抱枕、摇梗、榼子、窗装配五金、玻璃及嵌油灰。

定 额 编 号				02-7-9-1	02-7-9-2	02-7-9-3	02-7-9-4
项 目			单 位	古式木长窗制作			
				宫式	葵式	万字式	乱纹式
				m <sup>2</sup> 扇面积	m <sup>2</sup> 扇面积	m <sup>2</sup> 扇面积	m <sup>2</sup> 扇面积
人 工	00110129	木工	工日	9.1504	11.1720	12.8212	15.3216
		人工小计	工日	9.1504	11.1720	12.8212	15.3216
材 料	05030102	一般木成材	m <sup>3</sup>	0.0569	0.0569	0.0569	0.0647
	05032601	硬木成材	m <sup>3</sup>	(0.0570)	(0.0570)	(0.0570)	(0.0650)
	03150101	圆钉	kg	0.0010	0.0010	0.0010	0.0010
		其他材料费	%	0.5000	0.5000	0.5000	0.5000
机械	99210070	木工平刨床 500mm	台班	0.1031	0.1261	0.1447	0.1728

工作内容：1. 制作：窗扇、窗框、窗槛、抱枕、摇梗、榼子、窗门、伸入墙内部分刷水柏油。2. 安装：窗扇、窗框、窗槛、抱枕、摇梗、榼子、窗装配五金、玻璃及嵌油灰。

定 额 编 号				02-7-9-5	02-7-9-6	02-7-9-7	02-7-9-8
项 目			单 位	古式木短窗扇制作			
				宫式	葵式	万字式	乱纹式
				m <sup>2</sup> 扇面积	m <sup>2</sup> 扇面积	m <sup>2</sup> 扇面积	m <sup>2</sup> 扇面积
人 工	00110129	木工	工日	10.0016	12.2360	13.9384	16.8112
		人工小计	工日	10.0016	12.2360	13.9384	16.8112
材 料	05030102	一般木成材	m <sup>3</sup>	0.0459	0.0459	0.0459	0.0562
	05032601	硬木成材	m <sup>3</sup>	(0.0460)	(0.0460)	(0.0460)	(0.0560)
	03150101	圆钉	kg	0.0010	0.0010	0.0010	0.0010
		其他材料费	%	0.5000	0.5000	0.5000	0.5000
机械	99210070	木工平刨床 500mm	台班	0.1129	0.1380	0.1572	0.1897

## 9. 古式门窗

工作内容：1. 制作：窗扇、窗框、窗槛、抱枕、摇梗、榼子、窗门、伸入墙内部分刷水柏油。2. 安装：窗扇、窗框、窗槛、抱枕、摇梗、榼子、窗装配五金、玻璃及嵌油灰。

定 额 编 号				02-7-9-9	02-7-9-10	02-7-9-11	02-7-9-12
项 目			单 位	多角、圆形短窗扇制作			
				宫式	葵式	万字式	乱纹式
				m <sup>2</sup> 扇面积	m <sup>2</sup> 扇面积	m <sup>2</sup> 扇面积	m <sup>2</sup> 扇面积
人 工	00110129	木工	工日	12.0232	14.6832	16.7048	20.1096
		人工小计	工日	12.0232	14.6832	16.7048	20.1096
材 料	05030102	一般木成材	m <sup>3</sup>	0.0368	0.0368	0.0368	0.0520
	05032601	硬木成材	m <sup>3</sup>	(0.0370)	(0.0370)	(0.0370)	(0.0520)
	03150101	圆钉	kg	0.0020	0.0020	0.0020	0.0020
		其他材料费	%	0.5000	0.5000	0.5000	0.5000
机械	99210070	木工平刨床 500mm	台班	0.1347	0.1656	0.1884	0.2268

工作内容：1. 制作：窗扇、窗框、窗槛、抱枕、摇梗、榼子、窗门、伸入墙内部分刷水柏油。2. 安装：窗扇、窗框、窗槛、抱枕、摇梗、榼子、窗装配五金、玻璃及嵌油灰。

定 额 编 号				02-7-9-13	02-7-9-14
项 目			单 位	古式纱窗扇	
				普通镶边制作	押角乱纹嵌玻璃
				m <sup>2</sup> 扇面积	m <sup>2</sup> 扇面积
人 工	00110129	木工	工日	3.8304	14.4704
		人工小计	工日	3.8304	14.4704
材 料	05030102	一般木成材	m <sup>3</sup>	0.0455	0.0427
	05032601	硬木成材	m <sup>3</sup>		(0.0430)
	03150101	圆钉	kg	0.0020	0.0020
		其他材料费	%	0.5000	0.5000
机械	99210070	木工平刨床 500mm	台班	0.0432	0.1633

## 9. 古式门窗

工作内容：1. 制作：窗扇、窗框、窗槛、抱枕、摇梗、榼子、窗门、伸入墙内部分刷水柏油。2. 安装：窗扇、窗框、窗槛、抱枕、摇梗、榼子、窗装配五金、玻璃及嵌油灰。

定 额 编 号				02-7-9-15	02-7-9-16	02-7-9-17
项 目			单 位	仿古式长窗扇制作		
				各方槅式	六、八角槅子	满天星
				m <sup>2</sup> 扇面积	m <sup>2</sup> 扇面积	m <sup>2</sup> 扇面积
人 工	00110129	木工	工日	2.9792	4.6816	6.1712
		人工小计	工日	2.9792	4.6816	6.1712
材 料	05030102	一般木成材	m <sup>3</sup>	0.0468	0.0488	0.0492
	03150101	圆钉	kg	0.0020	0.0020	0.0020
		其他材料费	%	0.5000	0.5000	0.5000
机械	99210070	木工平刨床 500mm	台班	0.0336	0.0528	0.0697

工作内容：1. 制作：窗扇、窗框、窗槛、抱枕、摇梗、榼子、窗门、伸入墙内部分刷水柏油。2. 安装：窗扇、窗框、窗槛、抱枕、摇梗、榼子、窗装配五金、玻璃及嵌油灰。

定 额 编 号				02-7-9-18	02-7-9-19	02-7-9-20
项 目			单 位	仿古式短窗扇制作		
				各方槅式	六、八角槅子	满天星
				m <sup>2</sup> 扇面积	m <sup>2</sup> 扇面积	m <sup>2</sup> 扇面积
人 工	00110129	木工	工日	3.2984	5.8520	7.2352
		人工小计	工日	3.2984	5.8520	7.2352
材 料	05030102	一般木成材	m <sup>3</sup>	0.0330	0.0335	0.0357
	03150101	圆钉	kg	0.0010	0.0010	0.0010
		其他材料费	%	0.5000	0.5000	0.5000
机械	99210070	木工平刨床 500mm	台班	0.0372	0.0660	0.0816

## 9. 古式门窗

工作内容：1. 制作：窗扇、窗框、窗槛、抱枕、摇梗、榼子、窗门、伸入墙内部分刷水柏油。2. 安装：窗扇、窗框、窗槛、抱枕、摇梗、榼子、窗装配五金、玻璃及嵌油灰。

定 额 编 号				02-7-9-21	02-7-9-22	02-7-9-23	02-7-9-24
项 目			单 位	长窗框制作		短窗框制作	
				包括摇梗、榼子	不包括摇梗、榼子	包括摇梗、榼子	不包括摇梗、榼子
				m	m	m	m
人 工	00110129	木工	工日	0.4684	0.3515	0.4256	0.2337
		人工小计	工日	0.4684	0.3515	0.4256	0.2337
材 料	05030102	一般木成材	m <sup>3</sup>	0.0210	0.0176	0.0163	0.0138
机 械	99210070	木工平刨床 500mm	台班	0.0053	0.0040	0.0048	0.0027

工作内容：1. 制作：窗扇、窗框、窗槛、抱枕、摇梗、榼子、窗门、伸入墙内部分刷水柏油。2. 安装：窗扇、窗框、窗槛、抱枕、摇梗、榼子、窗装配五金、玻璃及嵌油灰。

定 额 编 号				02-7-9-25	
项 目			单 位	多角形窗窗框制作	
				m	
人 工	00110129	木工	工日	0.3724	
		人工小计	工日	0.3724	
材 料	05030102	一般木成材	m <sup>3</sup>	0.0113	
	03150101	圆钉	kg	0.0020	
机 械	99210070	木工平刨床 500mm	台班	0.0042	

## 9. 古式门窗

工作内容：1. 制作：窗扇、窗框、窗槛、抱枕、摇梗、榫子、窗门、伸入墙内部分刷水柏油。2. 安装：窗扇、窗框、窗槛、抱枕、摇梗、榫子、窗装配五金、玻璃及嵌油灰。

定 额 编 号				02-7-9-26	02-7-9-27	02-7-9-28	02-7-9-29
项 目		单 位	长窗框扇安装		短窗框扇安装		m <sup>2</sup> 扇面积
			包括摇梗、榫子	不包括摇梗、榫子	包括摇梗、榫子	不包括摇梗、榫子	
			m <sup>2</sup> 扇面积	m <sup>2</sup> 扇面积	m <sup>2</sup> 扇面积	m <sup>2</sup> 扇面积	
人 工	00110129	木工	工日	0.8930	0.4465	0.8189	0.3933
		人工小计	工日	0.8930	0.4465	0.8189	0.3933
材 料	06010212	平板玻璃 δ 3	m <sup>2</sup>	0.5620	0.5620	0.7920	0.7920
	03150101	圆钉	kg	0.1350	0.0500	0.0870	0.0250
		其他材料费	%	0.5000	0.4900	0.5100	0.5100
机械	99210070	木工平刨床 500mm	台班	0.0251	0.0125	0.0233	0.0111

工作内容：1、1. 制作：窗扇、窗框、窗槛、抱枕、摇梗、榫子、窗门、伸入墙内部分刷水柏油。2. 安装：窗扇、窗框、窗槛、抱枕、摇梗、榫子、窗装配五金、玻璃及嵌油灰。  
2、3、1. 制作门窗、门门、过墙板，伸入墙内部分刷水柏油。2. 安装门窗、门门、过墙板，装配铁件五金。

定 额 编 号				02-7-9-30	02-7-9-31	02-7-9-32
项 目		单 位	多角形、圆形窗框扇安装	直拼库门		m <sup>2</sup> 扇面积
				制作	安装	
				m <sup>2</sup> 扇面积	m <sup>2</sup> 扇面积	
人 工	00110129	木工	工日	0.3829	1.9684	0.8940
		人工小计	工日	0.3829	1.9684	0.8940
材 料	06010212	平板玻璃 δ 3	m <sup>2</sup>	1.1520		
	03150101	圆钉	kg	0.0100		
	13052801	防腐油	kg			0.2000
	03160201	铁件	kg		0.2920	0.6100
	05030102	一般木成材	m <sup>3</sup>		0.0608	0.0243
	05032601	硬木成材	m <sup>3</sup>		0.0008	
		其他材料费	%	0.5000		
机械	99210070	木工平刨床 500mm	台班	0.0108	0.0228	0.0259

## 9. 古式门窗

工作内容：1. 制作门窗、门闩、过墙板，伸入墙内部分刷水柏油。2. 安装门窗、门闩、过墙板，装配铁件五金。

定 额 编 号				02-7-9-33	02-7-9-34	02-7-9-35	02-7-9-36
项 目			单 位	贡式槿子对子门		直拼屏门	单面敲框档屏门
				制作	安装	制作	安装
				m <sup>2</sup> 扇面积	m <sup>2</sup> 扇面积	m <sup>2</sup> 扇面积	m <sup>2</sup> 扇面积
人 工	00110129	木工	工日	1.7024	0.5852	1.8620	2.3408
		人工小计	工日	1.7024	0.5852	1.8620	2.3408
材 料	13052801	防腐油	kg		0.1500		
	03160201	铁件	kg	0.0940	0.4590	0.1130	
	05030102	一般木成材	m <sup>3</sup>	0.0444	0.0205	0.0441	0.0395
	05032601	硬木成材	m <sup>3</sup>	0.0006		0.0006	
	03150101	圆钉	kg		0.0010		
		其他材料费	%			0.5000	0.5000
机械	99210070	木工平刨床 500mm	台班	0.0197	0.0170	0.0215	0.0676

工作内容：1. 制作门窗、门闩、过墙板，伸入墙内部分刷水柏油。2. 安装门窗、门闩、过墙板，装配铁件五金。

定 额 编 号				02-7-9-37	02-7-9-38
项 目			单 位	屏门框档	
				制作	安装
				m	m <sup>2</sup>
人 工	00110129	木工	工日	0.4788	0.7980
		人工小计	工日	0.4788	0.7980
材 料	05030102	一般木成材	m <sup>3</sup>	0.0180	
	03150101	圆钉	kg		0.1350
		其他材料费	%	0.5000	0.4200
机械	99210070	木工平刨床 500mm	台班	0.0056	0.0231

## 9. 古式门窗

工作内容：1. 制作门窗、门闩、过墙板，伸入墙内部分刷水柏油。2. 安装门窗、门闩、过墙板，装配铁件五金。

定 额 编 号				02-7-9-39	02-7-9-40	02-7-9-41	02-7-9-42
项 目			单 位	将军门		将军门刺	门上钉竹丝
				制作	安装	制作	安装
				m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	个	m <sup>2</sup>
人 工	00110129	木工	工日	1.1704	0.5852	0.1383	3.3041
		人工小计	工日	1.1704	0.5852	0.1383	3.3041
材 料	05310241	毛竹 周长14"	根				1.5000
	03160201	铁件	kg		1.5000		
	05030102	一般木成材	m <sup>3</sup>	0.0683	0.0211	0.0011	
	03150101	圆钉	kg	0.0880			0.8400
		其他材料费	%	0.5400	0.5000	0.5000	0.5000
机 械	99210070	木工平刨床 500mm	台班	0.0135	0.0170	0.0016	0.1065

## 10. 古式栏杆

工作内容：栏杆扇、抱枕制作、安装。

定 额 编 号				02-7-10-1	02-7-10-2	02-7-10-3
项 目			单 位	古式栏杆制作		
				灯景式	葵式万川	葵式乱纹
				m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>
人 工	00110129	木工	工日	10.4272	11.3848	12.4488
		人工小计	工日	10.4272	11.3848	12.4488
材 料	05030102	一般木成材	m <sup>3</sup>	0.0405	0.0426	0.0679
		其他材料费	%	0.5000	0.5000	0.5000
机 械	99210070	木工平刨床 500mm	台班	0.1203	0.1315	0.1455

工作内容：1. 栏杆扇、抱枕制作、安装。2. 雨达板：拼板、双面刨光、包括芯子，制作安装。3. 座槛：拼板、起线制作、安装。

定 额 编 号				02-7-10-4	02-7-10-5	02-7-10-6
项 目			单 位	栏杆	雨达板	座槛
				安装	制作	
				m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>
人 工	00110129	木工	工日	0.7021	0.6916	0.8512
		人工小计	工日	0.7021	0.6916	0.8512
材 料	03160201	铁件	kg			0.1110
	05030102	一般木成材	m <sup>3</sup>	0.0151	0.0242	0.0472
	03150101	圆钉	kg	0.0380	0.0290	
机 械	99210070	木工平刨床 500mm	台班	0.0204	0.0079	0.0098

## 1 1. 吴王靠、楣子、飞罩

工作内容：1. 制作：扇、抱枕。2. 安装：扇、抱枕，装配铁件。

定 额 编 号				02-7-11-1	02-7-11-2	02-7-11-3	02-7-11-4
项 目			单 位	吴王靠制作			吴王靠
				竖芯式	宫万式	葵式	安装
				m	m	m	m
人 工	00110129	木工	工日	4.4688	5.7456	6.9160	0.2556
		人工小计	工日	4.4688	5.7456	6.9160	0.2556
材 料	03160201	铁件	kg				0.3500
	05030102	一般木成材	m <sup>3</sup>	0.0269	0.0301	0.0364	
		其他材料费	%	0.5000	0.5000	0.5000	0.5800

工作内容：1. 制作：扇、抱枕。2. 安装：扇、抱枕，装配铁件。

定 额 编 号				02-7-11-5	02-7-11-6	02-7-11-7	02-7-11-8
项 目			单 位	挂落制作			挂落
				五纹头、宫万式	五纹头、宫万弯脚头	七纹头、句子头嵌桔子	安装
				m	m	m	m
人 工	00110129	木工	工日	2.9792	3.7240	5.7456	0.3192
		人工小计	工日	2.9792	3.7240	5.7456	0.3192
材 料	05030102	一般木成材	m <sup>3</sup>	0.0103	0.0131	0.0213	
	03150101	圆钉	kg				0.0140
		其他材料费	%	0.5000	0.5000	0.5000	

## 1 1. 吴王靠、楣子、飞罩

工作内容：1. 制作：扇、抱枕。2. 安装：扇、抱枕，装配铁件。

定 额 编 号				02-7-11-9	02-7-11-10	02-7-11-11
项 目			单 位	飞罩制作		
				宫万式	葵式	藤茎
				m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>
人 工	00110129	木工	工日	3.4048	4.0432	4.4688
		人工小计	工日	3.4048	4.0432	4.4688
材 料	05030102	一般木成材	m <sup>3</sup>	0.0137	0.0137	0.0138
	05032601	硬木成材	m <sup>3</sup>		(0.0140)	(0.0140)
		其他材料费	%	0.5000	0.5000	0.5000

工作内容：1. 制作：扇、抱枕。2. 安装：扇、抱枕，装配铁件。

定 额 编 号				02-7-11-12	02-7-11-13
项 目			单 位	飞罩制作	飞罩
				乱纹嵌秸子	安装
				m <sup>2</sup>	m
人 工	00110129	木工	工日	9.1504	0.4256
		人工小计	工日	9.1504	0.4256
材 料	05030102	一般木成材	m <sup>3</sup>	0.0262	0.0056
	05032601	硬木成材	m <sup>3</sup>	(0.0260)	
	03150101	圆钉	kg	0.0010	0.0190
		其他材料费	%	0.5000	0.4900

## 1 1. 吴王靠、楣子、飞罩

工作内容：1. 制作：扇、抱欵。2. 安装：扇、抱欵，装配铁件。

定 额 编 号				02-7-11-14	02-7-11-15	02-7-11-16
项 目			单 位	落地圆罩制作		落地圆罩
				宫葵式、凌角、海棠、冰片、梅花	乱纹嵌秸子	安装
				m	m	m
人 工	00110129	木工	工日	9.2568	17.3432	0.5852
		人工小计	工日	9.2568	17.3432	0.5852
材 料	05030102	一般木成材	m <sup>3</sup>	0.0341	0.0419	0.0063
	05032601	硬木成材	m <sup>3</sup>	(0.0340)	(0.0420)	
	03150101	圆钉	kg	0.0010	0.0010	0.0220
		其他材料费	%	0.5000	0.5000	0.5000

工作内容：1. 制作：扇、抱欵。2. 安装：扇、抱欵，装配铁件。

定 额 编 号				02-7-11-17	02-7-11-18	02-7-11-19
项 目			单 位	落地方罩制作		落地方罩
				宫葵式、凌角、海棠、冰片、梅花	乱纹嵌秸子	安装
				m	m	m
人 工	00110129	木工	工日	8.2992	13.6192	0.4256
		人工小计	工日	8.2992	13.6192	0.4256
材 料	05030102	一般木成材	m <sup>3</sup>	0.0198	0.0211	0.0061
	05032601	硬木成材	m <sup>3</sup>	(0.0200)	(0.0210)	
	03150101	圆钉	kg	0.0010	0.0010	0.0220
		其他材料费	%	0.5000	0.5000	0.5000

# 1 1. 吴王靠、楣子、飞罩

工作内容：1. 制作：须弥座2. 安装：须弥座

定 额 编 号			02-7-11-20	02-7-11-21	
项 目		单 位	须弥座制安		
			普通直叠	漏空乱纹	
			座	座	
人 工	00110129	木工	工日	0.1064	0.3724
		人工小计	工日	0.1064	0.3724
材 料	05030102	一般木成材	m <sup>3</sup>	0.0012	0.0152
	05032601	硬木成材	m <sup>3</sup>		(0.0150)
	03150101	圆钉	kg	0.0020	
		其他材料费	%	0.4600	0.5000

## 1 2. 墙、地板及天花

工作内容：1. 制作及安装上下槛，支、立墙筋及横支撑木，刷水柏油。2. 钉板条、钢丝网及刨花板。3. 搭拆高在3.6米以内简易脚手架。

定 额 编 号				02-7-12-1	02-7-12-2
项 目			单 位	扶灰间壁	
				板条	
				单面	双面
				m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>
人 工	00110129	木工	工日	0.1030	0.1480
		人工小计	工日	0.1030	0.1480
材 料	05030218	板条 6×40×1000	百根	0.1880	0.3760
	13052801	防腐油	kg	0.0200	0.0200
	05030102	一般木成材	m <sup>3</sup>	0.0142	0.0142
	03150101	圆钉	kg	0.0990	0.1120
		其他材料费	%	2.0000	2.0000
机械	99210070	木工平刨床 500mm	台班	0.0056	0.0079

工作内容：1. 制作及安装上下槛，支、立墙筋及横支撑木，刷水柏油。2. 钉板条、钢丝网及刨花板。3. 搭拆高在3.6米以内简易脚手架。

定 额 编 号				02-7-12-3	02-7-12-4	02-7-12-5
项 目			单 位	扶灰间壁		
				钢丝网		一面板条
				单面	双面	一面钢丝网
				m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>
人 工	00110129	木工	工日	0.1250	0.1950	0.1720
		人工小计	工日	0.1250	0.1950	0.1720
材 料	05030218	板条 6×40×1000	百根	0.1590	0.3180	0.3470
	13052801	防腐油	kg	0.0200	0.0200	0.0200
	03152201	钢板网	m <sup>2</sup>	1.0500	2.1000	1.0500
	03150501	骑马钉	kg	0.0200	0.0400	0.0200
	05030102	一般木成材	m <sup>3</sup>	0.0142	0.0142	0.0142
	03150101	圆钉	kg	0.0970	0.1080	0.1100
		其他材料费	%	2.0000	2.0000	2.0000
机械	99210070	木工平刨床 500mm	台班	0.0067	0.0105	0.0090

## 1 2. 墙、地板及天花

工作内容：1. 制作及安装上下槛，支、立墙筋及横支撑木，刷水柏油。2. 钉胶合板、纤维板、镶板、装配玻璃，嵌油灰。3. 搭拆高在3.6米以内简易脚手架。

定 额 编 号				02-7-12-6	02-7-12-7	02-7-12-8
项 目			单 位	板间壁		
				镶板(单)	半截玻璃	全玻
				m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>
人 工	00110129	木工	工日	0.4130	0.4470	0.3870
		人工小计	工日	0.4130	0.4470	0.3870
材 料	13052801	防腐油	kg	0.0400	0.0240	0.0270
	06010212	平板玻璃 δ 3	m <sup>2</sup>		0.8160	1.0100
	03160201	铁件	kg		0.0310	
	05030102	一般木成材	m <sup>3</sup>	0.0380	0.0252	0.0280
	03150101	圆钉	kg	0.0480	0.0180	0.0340
	14210611	脲醛树脂 5011#	kg		0.0940	
		其他材料费	%	2.0000	2.0000	2.0000
机械	99210070	木工平刨床 500mm	台班	0.0220	0.0240	0.0207

工作内容：1. 制作及安装上下槛，支、立墙筋及横支撑木，刷水柏油。2. 钉胶合板、纤维板、镶板、装配玻璃，嵌油灰。3. 搭拆高在3.6米以内简易脚手架。

定 额 编 号				02-7-12-9	02-7-12-10	02-7-12-11	02-7-12-12
项 目			单 位	板间壁			
				胶合板		纤维板	
				单面	双面	单面	双面
				m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>
人 工	00110129	木工	工日	0.1090	0.1560	0.1090	0.1560
		人工小计	工日	0.1090	0.1560	0.1090	0.1560
材 料	13052801	防腐油	kg	0.0420	0.0420	0.0820	0.0950
	05050151	胶合板 δ 3	m <sup>2</sup>	1.0500	2.1000	0.0420	0.0420
	03160201	铁件	kg	0.0290	0.0290	1.0500	2.1000
	05030102	一般木成材	m <sup>3</sup>	0.0153	0.0153	0.0147	0.0147
	03150101	圆钉	kg	0.0860	0.1000	0.0290	0.0290
		其他材料费	%	2.0000	2.0000	2.0000	2.0000
机械	99210070	木工平刨床 500mm	台班	0.0059	0.0084	0.0059	0.0084

## 1 2. 墙、地板及天花

工作内容：1. 制作及安装上下槛，支、立墙筋及横支撑木，刷水柏油。2. 钉胶合板、纤维板、镶板、装配玻璃，嵌油灰。3. 搭拆高在3.6米以内简易脚手架。

定 额 编 号				02-7-12-13	02-7-12-14	02-7-12-15	02-7-12-16
项 目			单 位	板间壁	木墙裙		护墙板
				隔断	薄板	胶合板	隔音板
				m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>
人 工	00110129	木工	工日	0.5770	0.3560	0.2420	0.2010
		人工小计	工日	0.5770	0.3560	0.2420	0.2010
材 料	13052801	防腐油	kg	0.0770	0.0820	0.0980	0.3150
	13330301	防水卷材	m <sup>2</sup>		1.1000	1.1000	1.1000
	05050151	胶合板 δ3	m <sup>2</sup>	0.0160		1.0500	
	09230201	轻质吸音板	m <sup>2</sup>				1.0400
	05030102	一般木成材	m <sup>3</sup>	0.0298	0.0279	0.0141	0.0137
	03150101	圆钉	kg	0.1210	0.0720	0.0950	0.1180
		其他材料费	%	2.0000	2.0000	2.0000	2.0000
机械	99210070	木工平刨床 500mm	台班	0.0305	0.0191	0.0130	0.0108

工作内容：1. 制作及安装、木楼地楞、楞垫木、楞头、楞木刷水柏油。2. 木楼地楞钉剪刀撑。

定 额 编 号				02-7-12-17	02-7-12-18	02-7-12-19	02-7-12-20
项 目			单 位	方木楞		圆木楞	
				带剪刀撑	不带剪刀撑	带平撑	不带平撑
				m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>
人 工	00110129	木工	工日	3.5500	3.0400	3.6600	3.4500
		人工小计	工日	3.5500	3.0400	3.6600	3.4500
材 料	05032731	垫木	m <sup>3</sup>	0.2300	0.0680	0.1390	0.0680
	13052801	防腐油	kg	2.0500	2.0500	1.4900	1.4900
	05030102	一般木成材	m <sup>3</sup>	1.0500	1.0500		
	05010101	原木	m <sup>3</sup>			1.0500	1.0500
	03150101	圆钉	kg	1.8400	0.8200	1.0900	0.6800
机械	99210070	木工平刨床 500mm	台班	0.1908	0.1640	0.1957	0.1848

## 1 2. 墙、地板及天花

工作内容：1、1. 木地板及踢脚板安装。2. 清理、净面、调制及填充隔音材料。3. 刷防腐油。  
2、制作木地板、企口板并单面刨光，木踢脚板刨光并起线，制作压条。

定 额 编 号				02-7-12-21	02-7-12-22
项 目			单 位	平口板	
				铺在大木楞上	
				m <sup>2</sup>	
人 工	00110129	木工	工日	0.1470	0.0590
		人工小计	工日	0.1470	0.0590
材 料	07131201	平口实木地板	m <sup>2</sup>	1.0500	
	03150101	圆钉	kg	0.1260	
	05030102	一般木成材	m <sup>3</sup>		0.0261
机 械	99210070	木工平刨床 500mm	台班	0.0079	0.0032

工作内容：1、3、1. 木地板及踢脚板安装。2. 清理、净面、调制及填充隔音材料。3. 刷防腐油。  
2、4、制作木地板、企口板并单面刨光，木踢脚板刨光并起线，制作压条。

定 额 编 号				02-7-12-23	02-7-12-24	02-7-12-25	02-7-12-26
项 目			单 位	企口板		企口木地板制作	
				铺在大木楞上		铺在小木楞上	
				m <sup>2</sup>		m <sup>2</sup>	
人 工	00110129	木工	工日	0.1460	0.0630	0.2080	0.0480
		人工小计	工日	0.1460	0.0630	0.2080	0.0480
材 料	03152542	镀锌铁丝 18#	kg			0.0380	
	13052801	防腐油	kg			0.1250	
	07132311	企口实木地板 δ 18	m <sup>2</sup>	1.0500		1.0500	
	03150101	圆钉	kg	0.1260		0.1480	
	05030102	一般木成材	m <sup>3</sup>		0.0315	0.0079	0.0295
机 械	99210070	木工平刨床 500mm	台班	0.0078	0.0034	0.0111	0.0026

## 1 2. 墙、地板及天花

工作内容：1、3、1. 木地板及踢脚板安装。2. 清理、净面、调制及填充隔音材料。3. 刷防腐油。  
2、制作木地板、企口板并单面刨光，木踢脚板刨光并起线，制作压条。

定 额 编 号				02-7-12-27	02-7-12-28	02-7-12-29
项 目			单 位	硬木企口板	硬木企口木地板制作	硬木企口板
				铺在大木楞上	板宽(厘米)	铺在小木楞上
					板宽5厘米	
				m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>
人 工	00110129	木工	工日	0.4250	0.1230	0.4850
		人工小计	工日	0.4250	0.1230	0.4850
材 料	05032601	硬木成材	m <sup>3</sup>		0.0345	
	03152542	镀锌铁丝 18#	kg			0.0380
	13052801	防腐油	kg			0.1250
	07131301	平口硬木地板	m <sup>2</sup>	1.0500		1.0500
	05030102	一般木成材	m <sup>3</sup>			0.0079
	03150101	圆钉	kg	0.1890		0.2110
机械	99210070	木工平刨床 500mm	台班	0.0228	0.0067	0.0259

工作内容：1、2、3、1. 木地板及踢脚板安装。2. 清理、净面、调制及填充隔音材料。3. 刷防腐油。  
4、制作木地板、企口板并单面刨光，木踢脚板刨光并起线，制作压条。

定 额 编 号				02-7-12-30	02-7-12-31	02-7-12-32	02-7-12-33
项 目			单 位	席纹地板			
				铺在毛地板上	铺在混凝土板上，用玛谛脂胶合	铺在小木楞的毛地板上	制作
				m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>
人 工	00110129	木工	工日	0.9990	0.8320	1.0790	0.6000
		人工小计	工日	0.9990	0.8320	1.0790	0.6000
材 料	03152542	镀锌铁丝 18#	kg			0.0380	
	13052801	防腐油	kg			0.1250	
	13052901	防水底油	kg		0.4500		
	07130501	毛地板	m <sup>2</sup>	1.0500		1.0500	
	07131701	企口硬木地板	m <sup>2</sup>	1.0300	1.0300	1.0300	
	05030102	一般木成材	m <sup>3</sup>			0.0079	
	03150101	圆钉	kg	0.5770		0.5790	
	05032601	硬木成材	m <sup>3</sup>				0.0385
机械	99210070	木工平刨床 500mm	台班	0.0536	0.0445	0.0578	0.0321

## 1 2. 墙、地板及天花

工作内容：1、1. 木地板及踢脚板安装。2. 清理、净面、调制及填充隔音材料。3. 刷防腐油。  
2、3、制作木地板、企口板并单面刨光，木踢脚板刨光并起线，制作压条。

定 额 编 号				02-7-12-34	02-7-12-35	02-7-12-36
项 目			单 位	木踢脚板	踢脚板	毛地板
				制作		
				m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>
人 工	00110129	木工	工日	0.2780	0.0580	0.0270
		人工小计	工日	0.2780	0.0580	0.0270
材 料	13052801	防腐油	kg	0.3520		
	12010402	木质踢脚线	m <sup>2</sup>	1.0300		
	03150101	圆钉	kg	0.0490		
	05030102	一般木成材	m <sup>3</sup>	0.0090	0.0310	0.0261
机械	99210070	木工平刨床 500mm	台班	0.0149	0.0032	0.0014

工作内容：1、制作木地板、企口板并单面刨光，木踢脚板刨光并起线，制作压条。  
2、3、4、1. 制作：放样、选料运料、鑿剥、刨光、划线、凿眼、挖底、拔亥锯榫、汇榫。2. 制作、安装栏杆、扶手及垫板（不包括铁栏杆及铁件制作）。

定 额 编 号				02-7-12-37	02-7-12-38	02-7-12-39	02-7-12-40
项 目			单 位	木楼梯	木栏杆带木扶手	混凝土木栏杆带木扶手	铁栏杆带木扶手
				水平投影面积			
				m	m	m	
人 工	00110129	木工	工日	1.8820	1.0940	0.8180	0.8180
		人工小计	工日	1.8820	1.0940	0.8180	0.8180
材 料	03130111	电焊条 结422	kg				0.0500
	13052801	防腐油	kg	0.1500		0.0260	
	03011102	木螺钉	百个				0.1010
	03160201	铁件	kg		0.1960	0.2260	
	12210102	铁栏杆	kg				13.9000
	05030102	一般木成材	m <sup>3</sup>	0.1165	0.0119		
	05032601	硬木成材	m <sup>3</sup>		0.0108	0.0126	0.0126
	03150101	圆钉	kg	0.5100	0.0370		
机械	99210070	木工平刨床 500mm	台班	0.1008	0.0586	0.0439	0.0439

## 1 2. 墙、地板及天花

工作内容：1、2、1.制作：放样、选料运料、整剥、刨光、划线、凿眼、挖底、拔亥锯榫、汇榫。2.制作、安装栏杆、扶手及垫板（不包括铁栏杆及铁件制作）。  
3、4、1.制作及安装楞木、楞头（连接砖墙或混凝土梁的），刷水柏油。2.制作及安装（在檀木下）楞木。

定 额 编 号				02-7-12-41	02-7-12-42	02-7-12-43	02-7-12-44	
项 目				单 位	靠墙木扶手	靠墙钢管扶手	普通天棚	
							搁在墙上或混凝土梁上吊在屋架桁条上	吊在混凝土板下
							m	m <sup>2</sup>
人 工	00110129	木工	工日	0.6230	0.1300	0.0650	0.0770	
		人工小计	工日	0.6230	0.1300	0.0650	0.0770	
材 料	03130111	电焊条 结422	kg		0.0170			
	17010101	焊接钢管	t		0.0049			
	03011102	木螺钉	百个	0.1200				
	05032601	硬木成材	m <sup>3</sup>	0.0100				
	03152532	镀锌铁丝 8#	kg				0.0640	
	13052801	防腐油	kg			0.0060	0.0070	
	03160201	铁件	kg	0.7270	0.9000		0.0410	
	05030102	一般木成材	m <sup>3</sup>			0.0131	0.0105	
	03150101	圆钉	kg			0.0700	0.0460	
机 械	99210070	木工平刨床 500mm	台班	0.0334		0.0035	0.0042	

## 1 2. 墙、地板及天花

工作内容：1. 制作及安装楞木、楞头（连接砖墙或混凝土梁的），刷水柏油。2. 制作及安装（在檀木下）楞木。

定 额 编 号				02-7-12-45	02-7-12-46	02-7-12-47
项 目			单 位	斜钉在檀木上(斜天棚)	钙塑板、吸音板天棚	
					搁在墙上或混凝土梁上	吊在混凝土板下
				m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	
人 工	00110129	木工	工日	0.0550	0.1190	0.1320
		人工小计	工日	0.0550	0.1190	0.1320
材 料	03152532	镀锌铁丝 8#	kg			0.0640
	13052801	防腐油	kg		0.0060	0.0070
	10050601	楞木	m <sup>3</sup>		(0.0090)	(0.0090)
	03160201	铁件	kg			0.0410
	05030102	一般木成材	m <sup>3</sup>	0.0056	0.0140	0.0125
	03150101	圆钉	kg	0.0490	0.1630	0.1310
机 械	99210070	木工平刨床 500mm	台班	0.0030	0.0064	0.0072

工作内容：1. 天棚楞木下钉面层（薄板天棚包括薄板制作）。2. 制作及安装压条。

定 额 编 号				02-7-12-48	02-7-12-49	02-7-12-50
项 目			单 位	板条	钢丝网	薄板
				m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>
人 工	00110129	木工	工日	0.0540	0.0900	0.1210
		人工小计	工日	0.0540	0.0900	0.1210
材 料	05030218	板条 6×40×1000	百根	0.1880	0.1000	
	03152201	钢板网	m <sup>2</sup>		1.0500	
	03150501	骑马钉	kg		0.0200	
	05030102	一般木成材	m <sup>3</sup>			0.0177
	03150101	圆钉	kg	0.0330	0.0160	0.0310
		其他材料费	%	7.1100	1.8000	1.2000
机 械	99210070	木工平刨床 500mm	台班	0.0029	0.0048	0.0066

## 1 2. 墙、地板及天花

工作内容：1. 天棚楞木下钉面层（薄板天棚包括薄板制作）。2. 制作及安装压条。

定 额 编 号				02-7-12-51	02-7-12-52	02-7-12-53	02-7-12-54
项 目			单 位	吸音板		钙塑板	
				软质	硬质	带压条	不带压条
				m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>
人 工	00110129	木工	工日	0.0600	0.0600	0.1130	0.0770
		人工小计	工日	0.0600	0.0600	0.1130	0.0770
材 料	09110513	钙塑板 500×500	m <sup>2</sup>			1.0400	1.0400
	12090211	钙塑压条	m			8.8000	
	03011102	木螺钉	百个			0.6000	0.4300
	09230201	轻质吸音板	m <sup>2</sup>	1.0400			
	09230251	硬质吸音板	m <sup>2</sup>		1.0400		
	03150101	圆钉	kg	0.0300	0.0300		
		其他材料费	%	2.2000	4.0000	0.6000	1.4000
机械	99210070	木工平刨床 500mm	台班	0.0032	0.0030	0.0066	0.0042

工作内容：1. 天棚楞木下钉面层（薄板天棚包括薄板制作）。2. 制作及安装压条。

定 额 编 号				02-7-12-55	02-7-12-56
项 目			单 位	胶合板(纤维板)	隔音板
				m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>
人 工	00110129	木工	工日	0.0360	0.0370
		人工小计	工日	0.0360	0.0370
材 料	05050151	胶合板 δ3	m <sup>2</sup>	1.0500	
	09010201	石膏吸音饰面板	m <sup>2</sup>		1.0400
	05070101	纤维板	m <sup>2</sup>	(1.0500)	
	03150101	圆钉	kg	0.0180	0.0170
		其他材料费	%	1.7000	4.1000
机械	99210070	木工平刨床 500mm	台班	0.0019	0.0019

## 1 2. 墙、地板及天花

工作内容：1. 天棚楞木下钉面层（薄板天棚包括薄板制作）。2. 制作及安装压条。

定 额 编 号				02-7-12-57	02-7-12-58	02-7-12-59
项 目				沿口天棚(包括楞木)		
				单层		双层
				清水	混水	清水
				m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>
人 工	00110129	木工	工日	0.2350	0.1270	0.3230
		人工小计	工日	0.2350	0.1270	0.3230
材 料	05030218	板条 6×40×1000	百根	0.2260	0.2260	0.3520
	05030102	一般木成材	m <sup>3</sup>	0.0070	0.0070	0.0070
	03150101	圆钉	kg	0.0510	0.0510	0.0600
		其他材料费	%	2.1000	2.1000	1.7000
机械	99210070	木工平刨床 500mm	台班	0.0125	0.0069	0.0173

工作内容：1. 天棚楞木下钉面层（薄板天棚包括薄板制作）。2. 制作及安装压条。

定 额 编 号				02-7-12-60	02-7-12-61	02-7-12-62
项 目				天棚检查洞	天棚通风口	钉压条
				个	个	m <sup>2</sup>
人 工	00110129	木工	工日	0.3960	0.3300	0.0360
		人工小计	工日	0.3960	0.3300	0.0360
材 料	03039941	金属窗纱	m <sup>2</sup>		0.3600	
	05030102	一般木成材	m <sup>3</sup>	0.0251	0.0140	0.0021
	03150101	圆钉	kg	0.0100	0.0200	0.0200
		其他材料费	%	0.9000	1.4000	10.0800
机械	99210070	木工平刨床 500mm	台班	0.0213	0.0177	0.0019

### 1 3. 普通木窗及木装修

工作内容：1、3、制作、窗框、窗扇、刷防腐油、装配玻璃。  
2、4、安装窗框、窗扇、刷防腐油、装配玻璃及钉窗纱。

定 额 编 号				02-7-13-1	02-7-13-2	02-7-13-3	02-7-13-4
项 目		单 位		单层玻璃窗制作	单层玻璃窗安装	单层玻璃窗制作	单层玻璃窗安装
				框断面	框断面55平方厘米	框断面	框断面60平方厘米
				55平方厘米		60平方厘米	
				m <sup>2</sup> 框外围面积	m <sup>2</sup> 框外围面积	m <sup>2</sup> 框外围面积	m <sup>2</sup> 框外围面积
人 工	00110129	木工	工日	0.3270	0.4450	0.3270	0.4450
		人工小计	工日	0.3270	0.4450	0.3270	0.4450
材 料	14410801	聚醋酸乙烯乳液（白胶）	kg	0.0400		0.0400	
	05030102	一般木成材	m <sup>3</sup>	0.0488		0.0510	
	13052801	防腐油	kg		0.1320		0.1320
	06010212	平板玻璃 δ 3	m <sup>2</sup>		0.7220		0.7220
	04090701	油灰	kg		0.6220		0.6220
	03150101	圆钉	kg	0.0030	0.0350	0.0030	0.0350
		其他材料费	%		0.5000		0.5000
机 械	99210070	木工平刨床 500mm	台班	0.1752	0.0012	0.1752	0.0012

工作内容：1、制作、窗框、窗扇、刷防腐油、装配玻璃。  
2、安装窗框、窗扇、刷防腐油、装配玻璃及钉窗纱。

定 额 编 号				02-7-13-5	02-7-13-6
项 目		单 位		双层玻璃窗制作	双层玻璃窗安装
				框断面	框断面72平方厘米
				72平方厘米	
				m <sup>2</sup> 框外围面积	m <sup>2</sup> 框外围面积
人 工	00110129	木工	工日	0.5020	0.7610
		人工小计	工日	0.5020	0.7610
材 料	14410801	聚醋酸乙烯乳液（白胶）	kg	0.0800	
	05030102	一般木成材	m <sup>3</sup>	0.0779	
	13052801	防腐油	kg		0.1540
	06010212	平板玻璃 δ 3	m <sup>2</sup>		1.4450
	04090701	油灰	kg		1.2440
	03150101	圆钉	kg	0.0030	0.0390
		其他材料费	%		0.5000
机 械	99210070	木工平刨床 500mm	台班	0.2690	0.0021

### 1 3. 普通木窗及木装修

工作内容：1、3、制作、窗框、窗扇、刷防腐油、装配玻璃。

2、4、1. 安装窗框、窗扇、刷防腐油、装配玻璃及钉窗纱。2. 安装纱门框、门扇、纱亮子、钉窗纱。

定 额 编 号				02-7-13-7	02-7-13-8	02-7-13-9	02-7-13-10
项 目			单 位	一玻一纱窗制作	一玻一纱窗安装	一玻一纱窗制作	一玻一纱窗安装
				框断面			
				55平方厘米	55m <sup>2</sup>	60平方厘米	60m <sup>2</sup>
				m <sup>2</sup> 框外围面积	m <sup>2</sup> 框外围面积	m <sup>2</sup> 框外围面积	m <sup>2</sup> 框外围面积
人 工	00110129	木工	工日	0.4820	0.7770	0.4820	0.7770
		人工小计	工日	0.4820	0.7770	0.4820	0.7770
材 料	14410801	聚醋酸乙烯乳液（白胶）	kg	0.0810		0.0810	
	05030102	一般木成材	m <sup>3</sup>	0.0650		0.0672	
	13052801	防腐油	kg		0.1460		0.1460
	03039911	聚乙烯塑料窗纱	m <sup>2</sup>		0.7910		0.7910
	06010212	平板玻璃 δ3	m <sup>2</sup>		0.7220		0.7220
	04090701	油灰	kg		0.6260		0.6260
	03150101	圆钉	kg	0.0230	0.0350	0.0230	0.0350
		其他材料费	%		0.5000		0.5000
机械	99210070	木工平刨床 500mm	台班	0.2581	0.0021	0.2581	0.0021

工作内容：1、3、制作、窗框、窗扇、刷防腐油、装配玻璃。

2、4、安装窗框、窗扇、刷防腐油、装配玻璃及钉窗纱。

定 额 编 号				02-7-13-11	02-7-13-12	02-7-13-13	02-7-13-14
项 目			单 位	窗上小气窗制作	窗上小气窗安装	纱窗扇制作	纱窗扇安装
				扇	扇	m <sup>2</sup> 框外围面积	m <sup>2</sup>
人 工	00110129	木工	工日	0.0650	0.1160	0.1480	0.3900
		人工小计	工日	0.0650	0.1160	0.1480	0.3900
材 料	14410801	聚醋酸乙烯乳液（白胶）	kg			0.0500	
	05030102	一般木成材	m <sup>3</sup>	0.0032		0.0162	
	03150101	圆钉	kg			0.0240	
	03039911	聚乙烯塑料窗纱	m <sup>2</sup>				0.9560
		其他材料费	%				0.5000
机械	99210070	木工平刨床 500mm	台班	0.0105		0.0238	

### 1 3. 普通木窗及木装修

工作内容：1、3、制作、窗框、窗扇、刷防腐油、装配玻璃。

2、4、安装窗框、窗扇、刷防腐油、装配玻璃及钉窗纱。

定 额 编 号				02-7-13-15	02-7-13-16	02-7-13-17	02-7-13-18				
项 目				木百叶窗							
				制作		安装		制作		安装	
				矩形带窗纱				矩形不带窗纱			
				m <sup>2</sup> 框外围面积		m <sup>2</sup> 框外围面积		m <sup>2</sup> 框外围面积		m <sup>2</sup> 框外围面积	
人 工	00110129	木工	工日	0.8660	0.3030	0.8420	0.1780				
		人工小计	工日	0.8660	0.3030	0.8420	0.1780				
材 料	03039911	聚乙烯塑料窗纱	m <sup>2</sup>		1.1280						
	14410801	聚醋酸乙烯乳液（白胶）	kg	0.0130		0.0130					
	05030102	一般木成材	m <sup>3</sup>	0.0744		0.0744					
	13052801	防腐油	kg		0.1430		0.1340				
	03150101	圆钉	kg		0.0430		0.0430				
		其他材料费	%		0.5000		0.5000				
机械	99210070	木工平刨床 500mm	台班	0.3710	0.0008	0.3609	0.0005				

工作内容：1、3、制作、窗框、窗扇、刷防腐油、装配玻璃。

2、4、安装窗框、窗扇、刷防腐油、装配玻璃及钉窗纱。

定 额 编 号				02-7-13-19	02-7-13-20	02-7-13-21	02-7-13-22				
项 目				木百叶窗							
				制作		安装		制作		安装	
				矩形带开扇				圆形			
				m <sup>2</sup> 框外围面积		m <sup>2</sup> 框外围面积		m <sup>2</sup> 框外围面积		m <sup>2</sup> 框外围面积	
人 工	00110129	木工	工日	0.9050	0.3910	5.1120	0.3630				
		人工小计	工日	0.9050	0.3910	5.1120	0.3630				
材 料	14410801	聚醋酸乙烯乳液（白胶）	kg	0.0400		0.0420					
	05030102	一般木成材	m <sup>3</sup>	0.0930		0.0843					
	13052801	防腐油	kg		0.1240		0.1690				
	03150101	圆钉	kg	0.0030	0.0290	0.0790	0.0440				
		其他材料费	%		0.5000		0.5000				
机械	99210070	木工平刨床 500mm	台班	0.3879	0.0011		0.0010				

### 1 3. 普通木窗及木装修

工作内容：1、3、制作、窗框、窗扇、刷防腐油、装配玻璃。  
2、4、安装窗框、窗扇、刷防腐油、装配玻璃及钉窗纱。

定 额 编 号				02-7-13-23	02-7-13-24	02-7-13-25	02-7-13-26
项 目			单 位	圆形玻璃窗			
				制作		安装	
				圆形		半圆形	
				m <sup>2</sup> 框外围面积	m <sup>2</sup> 框外围面积	m <sup>2</sup> 框外围面积	m <sup>2</sup> 框外围面积
人 工	00110129	木工	工日	4.3400	0.4530	4.3260	0.3670
		人工小计	工日	4.3400	0.4530	4.3260	0.3670
材 料	14410801	聚醋酸乙烯乳液（白胶）	kg	0.0420		0.0420	
	05030102	一般木成材	m <sup>3</sup>	0.0602		0.0718	
	13052801	防腐油	kg		0.0950		0.1100
	06010212	平板玻璃 δ 3	m <sup>2</sup>		0.8500		0.6960
	04090701	油灰	kg		0.6800		0.6390
	03150101	圆钉	kg	0.0150	0.0500	0.0140	0.0500
		其他材料费	%		0.5000		0.5000
机械	99210070	木工平刨床 500mm	台班		0.0013		0.0010

工作内容：1、制作、窗框、窗扇、刷防腐油、装配玻璃。  
2、安装窗框、窗扇、刷防腐油、装配玻璃及钉窗纱。

定 额 编 号				02-7-13-27	02-7-13-28
项 目			单 位	圆形玻璃窗	
				制作	安装
				门窗上部半圆形	
				m <sup>2</sup> 框外围面积	m <sup>2</sup> 框外围面积
人 工	00110129	木工	工日	4.3240	0.3540
		人工小计	工日	4.3240	0.3540
材 料	14410801	聚醋酸乙烯乳液（白胶）	kg	0.0420	
	05030102	一般木成材	m <sup>3</sup>	0.0584	
	13052801	防腐油	kg		0.0660
	06010212	平板玻璃 δ 3	m <sup>2</sup>		0.6960
	04090701	油灰	kg		0.6390
	03150101	圆钉	kg	0.0140	0.0400
		其他材料费	%		0.5000
机械	99210070	木工平刨床 500mm	台班		0.0010

### 1 3. 普通木窗及木装修

工作内容：1、制作、窗框、窗扇、刷防腐油、装配玻璃。  
2、安装窗框、窗扇、刷防腐油、装配玻璃及钉窗纱。

定 额 编 号				02-7-13-29	02-7-13-30
项 目			单 位	钢门窗上装木花格	
				制作	安装
				m <sup>2</sup> 框外围面积	m <sup>2</sup> 框外围面积
人 工	00110129	木工	工日	1.8000	0.3000
		人工小计	工日	1.8000	0.3000
材 料	05030102	一般木成材	m <sup>3</sup>	0.0150	
	03011102	木螺钉	百个		0.1500
机 械	99210070	木工平刨床 500mm	台班		0.0010

工作内容：1、3、1.制作、窗框、窗扇、刷防腐油、装配玻璃。2.制作、纱门框、门扇、纱亮子、钉窗纱。  
2、4、1.安装窗框、窗扇、刷防腐油、装配玻璃及钉窗纱。2.安装纱门框、门扇、纱亮子、钉窗纱。

定 额 编 号				02-7-13-31	02-7-13-32	02-7-13-33	02-7-13-34
项 目			单 位	镶板门(带纱扇)			
				制作	安装	制作	安装
				带亮子(框断面)			
				55平方厘米		60平方厘米	
				m <sup>2</sup> 框外围面积	m <sup>2</sup> 框外围面积	m <sup>2</sup> 框外围面积	m <sup>2</sup> 框外围面积
人 工	00110129	木工	工日	0.5120	0.4250	0.5120	0.4250
		人工小计	工日	0.5120	0.4250	0.5120	0.4250
材 料	14410801	聚醋酸乙烯乳液(白胶)	kg	0.0660		0.0660	
	05030102	一般木成材	m <sup>3</sup>	0.0648		0.0688	
	13052801	防腐油	kg		0.1410		0.1410
	03039911	聚乙烯塑料窗纱	m <sup>2</sup>		0.8400		0.8400
	06010212	平板玻璃 δ3	m <sup>2</sup>		0.1480		0.1480
	04090701	油灰	kg		0.1250		0.1250
	03150101	圆钉	kg	0.0380	0.0330	0.0380	0.0330
		其他材料费	%		0.5000		0.5000
机 械	99210070	木工平刨床 500mm	台班	0.1645	0.0011	0.1645	0.0011

### 1 3. 普通木窗及木装修

工作内容：1、3、1.制作、窗框、窗扇、刷防腐油、装配玻璃。2.制作、纱门框、门扇、纱亮子、钉窗纱。  
2、4、1.安装窗框、窗扇、刷防腐油、装配玻璃及钉窗纱。2.安装纱门框、门扇、纱亮子、钉窗纱。

定 额 编 号				02-7-13-35	02-7-13-36	02-7-13-37	02-7-13-38				
项 目				镶板门(带纱扇)							
				制作		安装		制作		安装	
				不 带 亮 子 ( 框 断 面 )							
				55平方厘米		60平方厘米					
				m <sup>2</sup> 框外围面积		m <sup>2</sup> 框外围面积		m <sup>2</sup> 框外围面积		m <sup>2</sup> 框外围面积	
人 工	00110129	木工	工日	0.5340	0.3700	0.5340	0.3700				
		人工小计	工日	0.5340	0.3700	0.5340	0.3700				
材 料	14410801	聚醋酸乙烯乳液(白胶)	kg	0.0660		0.0660					
	05030102	一般木成材	m <sup>3</sup>	0.0676		0.0719					
	13052801	防腐油	kg		0.1600		0.1600				
	03039911	聚乙烯塑料窗纱	m <sup>2</sup>		0.8250		0.8250				
	03150101	圆钉	kg	0.0450	0.0370	0.0450	0.0370				
		其他材料费	%		0.5000		0.5000				
机械	99210070	木工平刨床 500mm	台班	0.1717	0.0010	0.1717	0.0010				

工作内容：1、3、1.制作、门框、门扇及亮子、刷防腐油、装配玻璃。2.制作、纱门框、门扇、纱亮子、钉窗纱。  
2、4、1.安装门框、门扇及亮子、刷防腐油、装配玻璃。2.安装纱门框、门扇、纱亮子、钉窗纱。

定 额 编 号				02-7-13-39	02-7-13-40	02-7-13-41	02-7-13-42				
项 目				镶板门(不带纱扇)							
				制作		安装		制作		安装	
				带 亮 子 ( 框 断 面 )							
				55平方厘米		60平方厘米					
				m <sup>2</sup> 框外围面积		m <sup>2</sup> 框外围面积		m <sup>2</sup> 框外围面积		m <sup>2</sup> 框外围面积	
人 工	00110129	木工	工日	0.3820	0.2450	0.3820	0.2450				
		人工小计	工日	0.3820	0.2450	0.3820	0.2450				
材 料	14410801	聚醋酸乙烯乳液(白胶)	kg	0.0410		0.0410					
	05030102	一般木成材	m <sup>3</sup>	0.0493		0.0533					
	13052801	防腐油	kg		0.1360		0.1360				
	06010212	平板玻璃 δ 3	m <sup>2</sup>		0.1470		0.1470				
	04090701	油灰	kg		0.1250		0.1250				
	03150101	圆钉	kg	0.0230	0.0330	0.0230	0.0330				
		其他材料费	%		0.5000		0.5000				
机械	99210070	木工平刨床 500mm	台班	0.1229	0.0006	0.1229	0.0006				

### 1 3. 普通木窗及木装修

工作内容：1、3、1.制作、门框、门扇及亮子、刷防腐油、装配玻璃。2.制作、纱门框、门扇、纱亮子、钉窗纱。

2、4、1.安装门框、门扇及亮子、刷防腐油、装配玻璃。2.安装纱门框、门扇、纱亮子、钉窗纱。

定 额 编 号				02-7-13-43	02-7-13-44	02-7-13-45	02-7-13-46
项 目			单 位	镶板门(不带纱扇)			
				制 作	安 装	制 作	安 装
				不带亮子(框断面)			
				55平方厘米		60平方厘米	
				m <sup>2</sup> 框外围面积	m <sup>2</sup> 框外围面积	m <sup>2</sup> 框外围面积	m <sup>2</sup> 框外围面积
人 工	00110129	木工	工日	0.4060	0.2380	0.4060	0.2380
		人工小计	工日	0.4060	0.2380	0.4060	0.2380
材 料	14410801	聚醋酸乙烯乳液(白胶)	kg	0.0410		0.0410	
	05030102	一般木成材	m <sup>3</sup>	0.0522		0.0553	
	13052801	防腐油	kg		0.1540		0.1540
	03150101	圆钉	kg	0.0290	0.0370	0.0290	0.0370
		其他材料费	%		0.5000		0.5000
机械	99210070	木工平刨床 500mm	台班	0.1306	0.0006	0.1306	0.0006

### 1 3. 普通木窗及木装修

工作内容：1、3、1.制作、门框、门扇及亮子、刷防腐油、装配玻璃。2.制作、纱门框、门扇、纱亮子、钉窗纱。

2、4、1.安装门框、门扇及亮子、刷防腐油、装配玻璃。2.安装纱门框、门扇、纱亮子、钉窗纱。

定 额 编 号				02-7-13-47	02-7-13-48	02-7-13-49	02-7-13-50
项 目			单 位	胶合板门(带纱扇)			
				制 作	安 装	制 作	安 装
				带亮子(框断面)			
				55平方厘米		60平方厘米	
				m <sup>2</sup> 框外围面积	m <sup>2</sup> 框外围面积	m <sup>2</sup> 框外围面积	m <sup>2</sup> 框外围面积
人 工	00110129	木工	工日	0.5290	0.4200	0.5290	0.4200
		人工小计	工日	0.5290	0.4200	0.5290	0.4200
材 料	05050151	胶合板 δ 3	m <sup>2</sup>	1.6080		1.6080	
	14410801	聚醋酸乙烯乳液(白胶)	kg	0.0830		0.0830	
	05070101	纤维板	m <sup>2</sup>	(1.8550)		(1.8550)	
	05030102	一般木成材	m <sup>3</sup>	0.0553		0.0523	
	13052801	防腐油	kg		0.1410		0.1410
	03039911	聚乙烯塑料窗纱	m <sup>2</sup>		0.8400		0.8400
	06010212	平板玻璃 δ 3	m <sup>2</sup>		0.1460		0.1460
	04090701	油灰	kg		0.1230		0.1230
	03150101	圆钉	kg	0.0550	0.0330	0.0550	0.0330
			其他材料费	%		0.5000	
机 械	99210070	木工平刨床 500mm	台班	0.1701	0.0011	0.1701	0.0011

### 1 3. 普通木窗及木装修

工作内容：1、3、1.制作、门框、门扇及亮子、刷防腐油、装配玻璃。2.制作、纱门框、门扇、纱亮子、钉窗纱。

2、4、1.安装门框、门扇及亮子、刷防腐油、装配玻璃。2.安装纱门框、门扇、纱亮子、钉窗纱。

定 额 编 号				02-7-13-51	02-7-13-52	02-7-13-53	02-7-13-54
项 目		单 位	胶合板门(带纱扇)				
			制作	安装	制作	安装	
			不带亮子(框断面)				
			55平方厘米		60平方厘米		
			m <sup>2</sup> 框外围面积	m <sup>2</sup> 框外围面积	m <sup>2</sup> 框外围面积	m <sup>2</sup> 框外围面积	
人 工	00110129	木工	工日	0.5220	0.3450	0.5220	0.3450
		人工小计	工日	0.5220	0.3450	0.5220	0.3450
材 料	05050151	胶合板 δ 3	m <sup>2</sup>	2.0580		2.0580	
	14410801	聚醋酸乙烯乳液(白胶)	kg	0.0830		0.0830	
	05070101	纤维板	m <sup>2</sup>	(2.4880)		(2.4880)	
	05030102	一般木成材	m <sup>3</sup>	0.0534		0.0602	
	13052801	防腐油	kg		0.1510		0.1510
	03039911	聚乙烯塑料窗纱	m <sup>2</sup>		0.8380		0.8380
	03150101	圆钉	kg	0.0630	0.0350	0.0630	0.0350
		其他材料费	%		0.5000		0.5000
机械	99210070	木工平刨床 500mm	台班	0.1677	0.0010	0.1677	0.0010

### 1 3. 普通木窗及木装修

工作内容：1、3、1.制作、门框、门扇及亮子、刷防腐油、装配玻璃。2.制作、纱门框、门扇、纱亮子、钉窗纱。

2、4、1.安装门框、门扇及亮子、刷防腐油、装配玻璃。2.安装纱门框、门扇、纱亮子、钉窗纱。

定 额 编 号				02-7-13-55	02-7-13-56	02-7-13-57	02-7-13-58
项 目		单 位	胶合板门(不带纱扇)				
			制 作	安 装	制 作	安 装	
			带亮子(框断面)				
			55平方厘米		60平方厘米		
			m <sup>2</sup> 框外围面积	m <sup>2</sup> 框外围面积	m <sup>2</sup> 框外围面积	m <sup>2</sup> 框外围面积	
人 工	00110129	木工	工日	0.3970	0.2380	0.3970	0.2380
		人工小计	工日	0.3970	0.2380	0.3970	0.2380
材 料	05050151	胶合板 δ 3	m <sup>2</sup>	1.6080		1.6080	
	14410801	聚醋酸乙烯乳液(白胶)	kg	0.0580		0.0580	
	05070101	纤维板	m <sup>2</sup>	(1.8550)		(1.8550)	
	05030102	一般木成材	m <sup>3</sup>	0.0398		0.0552	
	13052801	防腐油	kg		0.1360		0.1360
	06010212	平板玻璃 δ 3	m <sup>2</sup>		0.1460		0.1460
	04090701	油灰	kg		0.1230		0.1230
	03150101	圆钉	kg	0.0380	0.0340	0.0380	0.0340
		其他材料费	%		0.5000		0.5000
机械	99210070	木工平刨床 500mm	台班	0.1277	0.0006	0.1277	0.0006

### 1 3. 普通木窗及木装修

工作内容：1、3、1.制作、门框、门扇及亮子、刷防腐油、装配玻璃。2.制作、纱门框、门扇、纱亮子、钉窗纱。

2、4、1.安装门框、门扇及亮子、刷防腐油、装配玻璃。2.安装纱门框、门扇、纱亮子、钉窗纱。

定 额 编 号				02-7-13-59	02-7-13-60	02-7-13-61	02-7-13-62
项 目			单 位	胶合板门(不带纱扇)			
				制 作	安 装	制 作	安 装
				不 带 亮 子 ( 框 断 面 )			
				55平方厘米		60平方厘米	
				m <sup>2</sup> 框外围面积	m <sup>2</sup> 框外围面积	m <sup>2</sup> 框外围面积	m <sup>2</sup> 框外围面积
人 工	00110129	木工	工日	0.4010	0.2000	0.4010	0.2000
		人工小计	工日	0.4010	0.2000	0.4010	0.2000
材 料	05050151	胶合板 δ 3	m <sup>2</sup>	2.0580		2.0580	
	14410801	聚醋酸乙烯乳液(白胶)	kg	0.0620		0.0620	
	05070101	纤维板	m <sup>2</sup>	(2.4880)		(2.4880)	
	05030102	一般木成材	m <sup>3</sup>	0.0380		0.0448	
	13052801	防腐油	kg		0.1460		0.1460
	03150101	圆钉	kg	0.0470	0.0350	0.0470	0.0350
		其他材料费	%		0.5000		0.5000
机械	99210070	木工平刨床 500mm	台班	0.1290	0.0005	0.1290	0.0005

### 1 3. 普通木窗及木装修

工作内容：1、3、1.制作、门框、门扇及亮子、刷防腐油、装配玻璃。2.制作、纱门框、门扇、纱亮子、钉窗纱。

2、4、1.安装门框、门扇及亮子、刷防腐油、装配玻璃。2.安装纱门框、门扇、纱亮子、钉窗纱。

定 额 编 号				02-7-13-63	02-7-13-64	02-7-13-65	02-7-13-66
项 目			单 位	半截玻璃门(带纱扇)			
				制 作	安 装	制 作	安 装
				带亮子(框断面)			
				55平方厘米		60平方厘米	
				m <sup>2</sup> 框外围面积	m <sup>2</sup> 框外围面积	m <sup>2</sup> 框外围面积	m <sup>2</sup> 框外围面积
人 工	00110129	木工	工日	0.4210	0.4440	0.4210	0.4440
		人工小计	工日	0.4210	0.4440	0.4210	0.4440
材 料	14410801	聚醋酸乙烯乳液(白胶)	kg	0.0690		0.0690	
	05030102	一般木成材	m <sup>3</sup>	0.0649		0.0671	
	13052801	防腐油	kg		0.1550		0.1550
	03039911	聚乙烯塑料窗纱	m <sup>2</sup>		0.8360		0.8360
	06010212	平板玻璃 δ3	m <sup>2</sup>		0.5170		0.5170
	04090701	油灰	kg		0.2400		0.2400
	03150101	圆钉	kg	0.0340	0.0720	0.0340	0.0720
		其他材料费	%		0.5000		0.5000
机械	99210070	木工平刨床 500mm	台班	0.1353	0.0011	0.1353	0.0011

### 1 3. 普通木窗及木装修

工作内容：1、3、1.制作、门框、门扇及亮子、刷防腐油、装配玻璃。2.制作、纱门框、门扇、纱亮子、钉窗纱。

2、4、1.安装门框、门扇及亮子、刷防腐油、装配玻璃。2.安装纱门框、门扇、纱亮子、钉窗纱。

定 额 编 号				02-7-13-67	02-7-13-68	02-7-13-69	02-7-13-70
项 目			单 位	半截玻璃门(带纱扇)			
				制 作	安 装	制 作	安 装
				不 带 亮 子 ( 框 断 面 )			
				55平方厘米		60平方厘米	
				m <sup>2</sup> 框外围面积	m <sup>2</sup> 框外围面积	m <sup>2</sup> 框外围面积	m <sup>2</sup> 框外围面积
人 工	00110129	木工	工日	0.4240	0.3930	0.4240	0.3930
		人工小计	工日	0.4240	0.3930	0.4240	0.3930
材 料	14410801	聚醋酸乙烯乳液(白胶)	kg	0.0640		0.0640	
	05030102	一般木成材	m <sup>3</sup>	0.0655		0.0677	
	13052801	防腐油	kg		0.1610		0.1610
	03039911	聚乙烯塑料窗纱	m <sup>2</sup>		0.8340		0.8340
	06010212	平板玻璃 δ3	m <sup>2</sup>		0.4300		0.4300
	04090701	油灰	kg		0.1110		0.1110
	03150101	圆钉	kg	0.0370	0.0820	0.0370	0.0820
		其他材料费	%		0.5000		0.5000
机械	99210070	木工平刨床 500mm	台班	0.1362	0.0011	0.1362	0.0011

### 1 3. 普通木窗及木装修

工作内容：1、3、1.制作、门框、门扇及亮子、刷防腐油、装配玻璃。2.制作、纱门框、门扇、纱亮子、钉窗纱。

2、4、1.安装门框、门扇及亮子、刷防腐油、装配玻璃。2.安装纱门框、门扇、纱亮子、钉窗纱。

定 额 编 号				02-7-13-71	02-7-13-72	02-7-13-73	02-7-13-74
项 目		单 位	半截玻璃门(不带纱扇)				
			制作	安装	制作	安装	
			带亮子(框断面)				
			55平方厘米		60平方厘米		
			m <sup>2</sup> 框外围面积	m <sup>2</sup> 框外围面积	m <sup>2</sup> 框外围面积	m <sup>2</sup> 框外围面积	
人 工	00110129	木工	工日	0.2970	0.2700	0.2970	0.2700
		人工小计	工日	0.2970	0.2700	0.2970	0.2700
材 料	14410801	聚醋酸乙烯乳液(白胶)	kg	0.0430		0.0430	
	05030102	一般木成材	m <sup>3</sup>	0.0494		0.0516	
	13052801	防腐油	kg		0.1470		0.1470
	06010212	平板玻璃 δ3	m <sup>2</sup>		0.5170		0.5170
	04090701	油灰	kg		0.2400		0.2400
	03150101	圆钉	kg	0.0170	0.0720	0.0170	0.0720
		其他材料费	%		0.5000		0.5000
机械	99210070	木工平刨床 500mm	台班	0.0956	0.0008	0.0956	0.0008

工作内容：1、3、1.制作、门框、门扇及亮子、刷防腐油、装配玻璃。2.制作、纱门框、门扇、纱亮子、钉窗纱。

2、4、1.安装门框、门扇及亮子、刷防腐油、装配玻璃。2.安装纱门框、门扇、纱亮子、钉窗纱。

定 额 编 号				02-7-13-75	02-7-13-76	02-7-13-77	02-7-13-78
项 目		单 位	半截玻璃门(不带纱扇)				
			制作	安装	制作	安装	
			不带亮子(框断面)				
			55平方厘米		60平方厘米		
			m <sup>2</sup> 框外围面积	m <sup>2</sup> 框外围面积	m <sup>2</sup> 框外围面积	m <sup>2</sup> 框外围面积	
人 工	00110129	木工	工日	0.3010	0.2460	0.3010	0.2460
		人工小计	工日	0.3010	0.2460	0.3010	0.2460
材 料	14410801	聚醋酸乙烯乳液(白胶)	kg	0.0640		0.0640	
	05030102	一般木成材	m <sup>3</sup>	0.0501		0.0523	
	13052801	防腐油	kg		0.1520		0.1520
	06010212	平板玻璃 δ3	m <sup>2</sup>		0.4300		0.4300
	04090701	油灰	kg		0.1110		0.1110
	03150101	圆钉	kg	0.0370	0.0820	0.0370	0.0820
		其他材料费	%		0.5000		0.5000
机械	99210070	木工平刨床 500mm	台班	0.0967	0.0006	0.0967	0.0006

### 1 3. 普通木窗及木装修

工作内容：1、3、1.制作、门框、门扇及亮子、刷防腐油、装配玻璃。2.制作、纱门框、门扇、纱亮子、钉窗纱。

2、4、1.安装门框、门扇及亮子、刷防腐油、装配玻璃。2.安装纱门框、门扇、纱亮子、钉窗纱。

定 额 编 号				02-7-13-79	02-7-13-80	02-7-13-81	02-7-13-82
项 目			单 位	全玻璃门(带纱扇)			
				制 作	安 装	制 作	安 装
				带亮子		不带亮子	
				框断面98平方厘米			
				m <sup>2</sup> 框外围面积	m <sup>2</sup> 框外围面积	m <sup>2</sup> 框外围面积	m <sup>2</sup> 框外围面积
人 工	00110129	木工	工日	0.4170	0.4390	0.4290	0.4020
		人工小计	工日	0.4170	0.4390	0.4290	0.4020
材 料	06010212	平板玻璃 δ 3	m <sup>2</sup>		0.1820		
	14410801	聚醋酸乙烯乳液(白胶)	kg	0.0600		0.0530	
	05030102	一般木成材	m <sup>3</sup>	0.0673		0.0656	
	13052801	防腐油	kg		0.1230		0.1610
	03039911	聚乙烯塑料窗纱	m <sup>2</sup>		0.8390		0.8340
	06010214	平板玻璃 δ 5	m <sup>2</sup>		0.4620		0.5940
	04090701	油灰	kg		0.3200		0.1630
	03150101	圆钉	kg	0.0300	0.1050	0.0330	0.0680
		其他材料费	%		0.5000		0.5000
机械	99210070	木工平刨床 500mm	台班	0.1118	0.0011	0.1118	0.0011

### 1 3. 普通木窗及木装修

工作内容：1、3、1.制作、门框、门扇及亮子、刷防腐油、装配玻璃。2.制作、纱门框、门扇、纱亮子、钉窗纱。

2、4、1.安装门框、门扇及亮子、刷防腐油、装配玻璃。2.安装纱门框、门扇、纱亮子、钉窗纱。

定 额 编 号				02-7-13-83	02-7-13-84	02-7-13-85	02-7-13-86
项 目		单 位	全玻璃门(不带纱扇)				
			制作	安装	制作	安装	
			带亮子		不带亮子		
			框断面98平方厘米				
			m <sup>2</sup> 框外围面积	m <sup>2</sup> 框外围面积	m <sup>2</sup> 框外围面积	m <sup>2</sup> 框外围面积	
人 工	00110129	木工	工日	0.3040	0.2760	0.3130	0.2670
		人工小计	工日	0.3040	0.2760	0.3130	0.2670
材 料	06010212	平板玻璃 δ 3	m <sup>2</sup>		0.1820		
	14410801	聚醋酸乙烯乳液(白胶)	kg	0.0340		0.0320	
	05030102	一般木成材	m <sup>3</sup>	0.0518		0.0502	
	13052801	防腐油	kg		0.1400		0.1520
	06010214	平板玻璃 δ 5	m <sup>2</sup>		0.4620		0.5940
	04090701	油灰	kg		0.3200		0.1630
	03150101	圆钉	kg	0.0130	0.1060	0.0170	0.0680
		其他材料费	%		0.5000		0.5000
机械	99210070	木工平刨床 500mm	台班	0.0814	0.0006	0.0840	0.0006

### 1 3. 普通木窗及木装修

工作内容：1、3、1.制作、门框、门扇及亮子、刷防腐油、装配玻璃。2.制作、纱门框、门扇、纱亮子、钉窗纱。

2、4、1.安装门框、门扇及亮子、刷防腐油、装配玻璃。2.安装纱门框、门扇、纱亮子、钉窗纱。

定 额 编 号				02-7-13-87	02-7-13-88	02-7-13-89	02-7-13-90
项 目			单 位	拼板门			
				制 作	安 装	制 作	安 装
				带亮子		不带亮子	
				框断面64平方厘米			
				m <sup>2</sup> 框外围面积	m <sup>2</sup> 框外围面积	m <sup>2</sup> 框外围面积	m <sup>2</sup> 框外围面积
人 工	00110129	木工	工日	0.3200	0.2570	0.3080	0.2110
		人工小计	工日	0.3200	0.2570	0.3080	0.2110
材 料	06010212	平板玻璃 83	m <sup>2</sup>		0.1820		
	04090701	油灰	kg		0.1510		
	14410801	聚醋酸乙烯乳液（白胶）	kg	0.0410		0.0410	
	05030102	一般木成材	m <sup>3</sup>	0.0649		0.0716	
	13052801	防腐油	kg		0.1410		0.1400
	03150101	圆钉	kg	0.0220	0.0360	0.0290	0.0340
		其他材料费	%		0.5000		0.5000
机械	99210070	木工平刨床 500mm	台班	0.0857	0.0006	0.0825	0.0006

### 1 3. 普通木窗及木装修

工作内容：1、3、1.制作、门框、门扇及亮子、刷防腐油、装配玻璃。2.制作、纱门框、门扇、纱亮子、钉窗纱。

2、4、1.安装门框、门扇及亮子、刷防腐油、装配玻璃。2.安装纱门框、门扇、纱亮子、钉窗纱。

定 额 编 号				02-7-13-91	02-7-13-92	02-7-13-93	02-7-13-94
项 目		单 位	自由门				
			制作		安装		
			半玻		全玻(框断面)		
			框断面64平方厘米		89平方厘米		
			m <sup>2</sup> 框外围面积	m <sup>2</sup> 框外围面积	m <sup>2</sup> 框外围面积	m <sup>2</sup> 框外围面积	
人 工	00110129	木工	工日	0.4800	0.4060	0.4020	0.4130
		人工小计	工日	0.4800	0.4060	0.4020	0.4130
材 料	14410801	聚醋酸乙烯乳液(白胶)	kg	0.0380		0.0380	
	05030102	一般木成材	m <sup>3</sup>	0.0598		0.0536	
	13052801	防腐油	kg		0.0920		0.0620
	06010212	平板玻璃 δ 3	m <sup>2</sup>		0.1940		0.1940
	06010214	平板玻璃 δ 5	m <sup>2</sup>		0.2890		0.4310
	04090701	油灰	kg		0.1220		0.1630
	03150101	圆钉	kg	0.0220	0.0640	0.0220	0.0810
		其他材料费	%		0.5000		0.5000
机 械	99210070	木工平刨床 500mm	台班	0.1286	0.0011	0.1356	0.0011

工作内容：1、3、1.制作、门框、门扇及亮子、刷防腐油、装配玻璃。2.制作、纱门框、门扇、纱亮子、钉窗纱。

2、4、1.安装门框、门扇及亮子、刷防腐油、装配玻璃。2.安装纱门框、门扇、纱亮子、钉窗纱。

定 额 编 号				02-7-13-95	02-7-13-96	02-7-13-97	02-7-13-98
项 目		单 位	百叶门				
			制作		安装		
			框断面60平方厘米				
			半截		全部		
			m <sup>2</sup> 框外围面积	m <sup>2</sup> 框外围面积	m <sup>2</sup> 框外围面积	m <sup>2</sup> 框外围面积	
人 工	00110129	木工	工日	0.5050	0.2390	0.7450	0.2390
		人工小计	工日	0.5050	0.2390	0.7450	0.2390
材 料	14410801	聚醋酸乙烯乳液(白胶)	kg	0.0410		0.0410	
	05030102	一般木成材	m <sup>3</sup>	0.0590		0.0639	
	13052801	防腐油	kg		0.1510		0.1510
	03150101	圆钉	kg	0.0040	0.0420	0.0040	0.0420
		其他材料费	%		0.5200		0.5000
机 械	99210070	木工平刨床 500mm	台班	0.1353	0.0006	0.1997	0.0006

### 1 3. 普通木窗及木装修

工作内容：1、3、1.制作、门扇。2.制作、门下坎刷防腐油。

2、4、1.安装门框、门扇及亮子、刷防腐油、装配玻璃。2.安装纱门框、门扇、纱亮子、钉窗纱。

定 额 编 号				02-7-13-99	02-7-13-100	02-7-13-101	02-7-13-102				
项 目				木门框下坎							
				制作		安装		制作		安装	
				单截面(框断面)		单截面(框断面)		双截面(框断面)		双截面(框断面)	
				60平方厘米		60平方厘米		72平方厘米		72平方厘米	
				m		m		m		m	
人工	00110129	木工	工日	0.0740	0.0034	0.0870	0.0034				
		人工小计	工日	0.0740	0.0034	0.0870	0.0034				
材料	13052801	防腐油	kg	0.0210		0.0250					
	05030102	一般木成材	m <sup>3</sup>	0.0065		0.0078					
		其他材料费	%		0.5000		0.5000				
机械	99210070	木工平刨床 500mm	台班	0.0119		0.0140					

工作内容：1、3、1.制作、门扇。2.制作、纱门扇、纱亮子及钉塑料纱。

2、4、1.安装门框、门扇及亮子、刷防腐油、装配玻璃。2.安装纱门框、门扇、纱亮子、钉窗纱。

定 额 编 号				02-7-13-103	02-7-13-104	02-7-13-105	02-7-13-106				
项 目				纱门扇		纱门亮子					
				制作							
				扇边框断面		扇边框断面30平方厘米		扇边框断面		扇边框断面21平方厘米	
				30平方厘米		30平方厘米		21平方厘米		21平方厘米	
				m <sup>2</sup> 扇面积		m <sup>2</sup> 扇面积		m <sup>2</sup> 扇面积		m <sup>2</sup> 扇面积	
人工	00110129	木工	工日	0.1450	0.1760	0.1930	0.4080				
		人工小计	工日	0.1450	0.1760	0.1930	0.4080				
材料	14410801	聚醋酸乙烯乳液(白胶)	kg	0.0240		0.0510					
	05030102	一般木成材	m <sup>3</sup>	0.0164		0.0192					
	03150101	圆钉	kg	0.0180		0.0250					
	03039911	聚乙烯塑料窗纱	m <sup>2</sup>		0.9370		0.9710				
		其他材料费	%		0.5000		0.5000				
机械	99210070	木工平刨床 500mm	台班	0.0234	0.0005	0.0310	0.0011				

### 1 3. 普通木窗及木装修

工作内容：制作、安装、刷防腐油。

定 额 编 号				02-7-13-107	02-7-13-108
项 目			单 位	窗台板	
				板厚4厘米以内	
				m <sup>2</sup>	
人 工	00110129	木工	工日	0.2530	0.1730
		人工小计	工日	0.2530	0.1730
材 料	13052801	防腐油	kg	0.3040	0.0290
	05030102	一般木成材	m <sup>3</sup>	0.0549	0.0357
	03150101	圆钉	kg	0.1480	0.0570
		其他材料费	%	0.5000	0.5000
机械	99210070	木工平刨床 500mm	台班	0.0407	0.0278

工作内容：制作、安装、刷防腐油。

定 额 编 号				02-7-13-109	02-7-13-110	02-7-13-111	02-7-13-112
项 目			单 位	窗帘盒		挂镜线	门窗贴脸
				带木棍	带金属轨		
				m	m		
人 工	00110129	木工	工日	0.1470	0.1790	0.0170	0.0160
		人工小计	工日	0.1470	0.1790	0.0170	0.0160
材 料	13052801	防腐油	kg	0.0410	0.0700	0.0120	
	03036782	金属窗帘轨	m		1.2000		
	03011102	木螺钉	百个	0.0740	0.1100		
	03160201	铁件	kg	0.6220	0.6220		
	05030102	一般木成材	m <sup>3</sup>	0.0148	0.0168	0.0024	0.0011
	03150101	圆钉	kg	0.0200	0.0200	0.0080	0.0060
		其他材料费	%	0.5000	0.5000	0.4900	0.5000
机械	99210070	木工平刨床 500mm	台班	0.0236	0.0288	0.0027	0.0026

## 1 4. 加工后木构件运输

工作内容：设置一般支架（垫方木）、装车、绑扎、协助卸车、堆放、支垫稳固等。

定 额 编 号				02-7-14-1	02-7-14-2	02-7-14-3
项 目			单 位	木构件		
				(公里以内)		
				1公里	5公里	10公里
				m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>
人 工	00110149	起重工	工日	0.1400	0.1600	0.1800
		人工小计	工日	0.1400	0.1600	0.1800
材 料	05030102	一般木成材	m <sup>3</sup>	0.0020	0.0020	0.0020
		其他材料费	%	20.0000	20.0000	20.0000
机械	99070520	载重汽车 4t	台班	0.3686	0.4062	0.5040

工作内容：设置一般支架（垫方木）、装车、绑扎、协助卸车、堆放、支垫稳固等。

定 额 编 号				02-7-14-4	02-7-14-5
项 目			单 位	木构件	
				(公里以内)	
				15公里	15公里外每增加5公里
				m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>
人 工	00110149	起重工	工日	0.2200	0.0800
		人工小计	工日	0.2200	0.0800
材 料	05030102	一般木成材	m <sup>3</sup>	0.0020	
		其他材料费	%	20.0000	
机械	99070520	载重汽车 4t	台班	0.6094	0.1956



## 第八章 屋面工程



## 第八章 屋面工程

### 说 明

#### 一、包括范围

本章定额有六节内容组成，其中包括：望砖铺设；屋脊；围墙瓦顶、排山、花边滴水、斜沟（窑制瓦）；小青瓦屋面；筒瓦屋面；琉璃屋面等。

#### 二、望砖铺设

- （一）、做细望砖加工已包括在定额内。
- （二）、子目中有油毡的，如设计无油毡则应扣除。

#### 三、屋脊

- （一）、屋脊头按相应定额执行。
- （二）、屋脊中间塌花色，人工、材料另行计算。

#### 四、围墙瓦顶、排山、花边滴水、斜沟(窑制瓦)

- （一）、蝴蝶瓦瓦顶，如用花边滴水者，按相应定额执行。
- （二）、筒瓦瓦顶，如用抹面，按筒瓦纸筋抹面定额执行。
- （三）、瓦的规格不同可以换算，其他工料不变。

#### 五、小青瓦屋面

- （一）、大殿材料用底瓦做盖瓦，用斜沟瓦做底瓦。
- （二）、蝴蝶盖瓦 16×16 厘米，蝴蝶底瓦 20×20 厘米，蝴蝶斜沟瓦 24×24 厘米。
- （三）、瓦的规格不同，瓦的用量可进行换算，其他不变。

#### 六、筒瓦屋面

- （一）、筒瓦屋面以不抹纸筋为准，如设计抹纸筋者，按纸筋粉筒瓦另计。
- （二）、走廊、平房、筒瓦屋面，按厅堂屋面定额执行。

#### 七、泥塑花卉

本章定额的屋脊、竖带、干塘、戗脊等按“营造法源”传统做法编制，如需要做各种泥塑花卉、人物等，工料另行计算。

## 八、定额换算

(一) 本章定额均以平房檐高在 3.6 米以内为准。超过 3.6 米时，换算系数如下：

- 1、檐高超过 3.6 米时，其人工乘系数 1.05。
- 2、二层楼房人工乘系数 1.09。
- 3、三层楼房人工乘系数 1.13。
- 4、四层楼房人工乘系数 1.16。
- 5、五层楼房人工乘系数 1.18。
- 6、宝塔按五层楼房系数执行。

(二)、砖、瓦规格不同时，砖、瓦的数量可以换算，其他不变。

(三)、砂浆标号不同时，砂浆标号可以换算，其他不变。

## 工程量计算规则

### 一、计算规定：

#### (一)、不扣除面积

屋面面积计算时，屋脊、竖带、干塘、戗脊、斜沟、屋脊头等所占的面积均不扣除。

#### (二)、另行计算

屋面面积计算时：

- 1、重椽面积的工程量，应另行计算。
- 2、飞檐（椽）隐蔽部分的望砖，应另行计算。
- 3、戗脊根部以上工程量，分别按竖带或环包脊定额执行。

#### (三)、屋脊加钢筋

屋脊、竖带、干塘砌体内，如设计图纸规定需要钢筋加固者，按本定额第五章第十四节砼和钢砼工程中，“《钢筋铁件增减表》”，“墙体钢筋加固”子目，另行计算。

#### (四)、屋面脚手架

- 1、屋面铺瓦用的软梯脚手架费用已包括在定额内，不得另计。
- 2、屋脊高度在1米已内的脚手架费用已包括在定额内。
- 3、屋脊高度在1米以上的砌筑脚手架套用相应脚手架项目另行计算。
- 4、戗（翼）安装，套用满堂脚手架定额。

### 二、计算单位：

#### (一)、以延长米为单位

本章定额中，工程量计算以延长米计算的有：

- 1、屋脊按图示尺寸屋脊头，以延长米计算。
- 2、云墙屋脊按弧形长度，以延长米计算。

- 3、竖带、环包脊按屋面坡度，以延长米计算。
- 4、围墙瓦顶、檐口沟头、花边、滴水，按图示尺寸，以延长米计算。
- 5、排山、泛水、斜沟，按水平长度乘屋面坡度系数，以延长米计算。
- 6、钢丝网封檐板，按图示尺寸，以延长米计算。

## **(二)、以平方米为单位**

本章定额中，工程量计算以平方米计算的有：

- 1、屋面铺瓦按飞椽头或封檐口图示尺寸的投影面积乘屋面坡度延长系数，以平方米计算。
- 2、筒瓦抹面面积，按屋面面积计算。
- 3、钢丝网屋面，按图示尺寸，以实际面积计算。

## **(三)、以条为单位**

本章定额中，戗脊长度按戗头至摔网椽根部（廊桁或步桁中心）之间的弧形长度，以条计算。

## **(四)、以只为单位**

本章定额中，各种屋脊头、宝顶以只计算。

## 第八章 屋面工程

### 1. 望砖铺设

工作内容：劈望、运输、浇刷、披线、铺设。

定 额 编 号				02-8-1-1	02-8-1-2	02-8-1-3
项 目			单 位	铺望砖		
				糙望	浇刷披线	做细平望
				m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>
人 工	00110127	瓦工	工日	0.1230	0.2840	0.2510
		人工小计	工日	0.1230	0.2840	0.2510
材 料	13330301	防水卷材	m <sup>2</sup>			1.1000
	14413901	煤胶	kg		0.1500	
	31090111	望砖 210×105×17	百块	0.5010		
	31090112	望砖 糙直形	百块		0.5010	
	31090113	望砖 做细平望	百块			0.5030
	04094301	细灰膏	kg		3.7500	
		其他材料费	%	0.9950	1.0010	1.0000
机械	99091380	电动卷扬机 单快10kN	台班	0.0020	0.0040	0.0040

工作内容：劈望、运输、浇刷、披线、铺设。

定 额 编 号				02-8-1-4	02-8-1-5
项 目			单 位	铺望砖	
				做细船篷轩望	做细双弯轩望
				m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>
人 工	00110127	瓦工	工日	0.2600	0.2710
		人工小计	工日	0.2600	0.2710
材 料	13330301	防水卷材	m <sup>2</sup>	1.1000	1.1000
	31090114	望砖 做细船篷轩望	百块	0.5030	
	31090115	望砖 做细双弯轩望	百块		0.5030
		其他材料费	%	1.0000	1.0000
机械	99091380	电动卷扬机 单快10kN	台班	0.0040	0.0040

## 2. 屋脊

工作内容：运砖瓦、调运砂浆、砌筑、抹面、刷黑水二度。

定 额 编 号				02-8-2-1	02-8-2-2	02-8-2-3	02-8-2-4
项 目			单 位	蝴蝶瓦脊			
				游脊	黄瓜环	一瓦条筑脊盖 头灰	二瓦条筑脊盖 头灰
				m	m	m	m
人 工	00110127	瓦工	工日	0.3620	0.2570	0.8170	1.0950
		人工小计	工日	0.3620	0.2570	0.8170	1.0950
材 料	31111721	蝴蝶瓦（盖瓦） 160×160×11	百张	0.3940	0.1310	0.8310	0.8310
	31110511	黄瓜环底 320×180（大）	百块		0.0460		
	31110611	黄瓜环盖 320×180（大）	百块		0.0460		
	14413901	煤胶	kg	0.0540	0.0530	0.1170	0.1560
	80030113	石灰砂浆 1:3	m <sup>3</sup>	0.0200	0.0200	0.0170	0.0170
	31090111	望砖 210×105×17	百块	0.0960		0.0960	0.2880
	04131734	蒸压灰砂砖 240×115×53	百块			0.0460	0.0460
	80112101	纸筋石灰浆	m <sup>3</sup>	0.0140	0.0010	0.0240	0.0300
	其他材料费	%	1.0010	0.9970	1.0000	1.0010	
机 械	99091380	电动卷扬机 单快10kN	台班	0.0051	0.0040	0.0120	0.0160
	99050790	挤压式灰浆搅拌机 400L	台班	0.0040	0.0030	0.0090	0.0120

## 2. 屋脊

工作内容：运砖瓦、调运砂浆、砌筑、抹面、刷黑水二度、桐油一度。

定 额 编 号			02-8-2-5	02-8-2-6	
项 目			滚筒脊		
			二瓦条滚筒筑脊	三瓦条滚筒筑脊	
			m	m	
单 位					
人 工	00110127	瓦工	工日	1.9470	3.3170
		人工小计	工日	1.9470	3.3170
材 料	80060111	干混砌筑砂浆 DM M5.0	m <sup>3</sup>	0.0090	0.0130
	31111721	蝴蝶瓦（盖瓦）160×160×11	百张	0.8310	0.8310
	14413901	煤胶	kg	0.2220	0.2700
	14010201	生桐油	kg	0.0900	0.1510
	80030113	石灰砂浆 1:3	m <sup>3</sup>	0.0260	0.0260
	80112201	水泥纸筋灰浆	m <sup>3</sup>	0.0120	0.0120
	03160201	铁件	kg	0.6700	0.7660
	31110218	筒瓦 150×120（7"）	百张	0.1390	0.1390
	31090111	望砖 210×105×17	百块	0.2880	0.5770
	04131734	蒸压灰砂砖 240×115×53	百块	0.1380	0.1380
	80112101	纸筋石灰浆	m <sup>3</sup>	0.0260	0.0310
		其他材料费	%	1.0000	0.9940
机 械	99091380	电动卷扬机 单快10kN	台班	0.0080	0.0100

## 2. 屋脊

工作内容：运砖瓦、调运砂浆、砌筑、抹面、刷黑水二度、桐油一度。

定 额 编 号			02-8-2-7	02-8-2-8	02-8-2-9	02-8-2-10	
项 目		单 位	筒瓦脊（暗亮 花筒）	筒瓦脊			
			四瓦条	五瓦条	高150厘米	高195厘米	
			高80厘米	高120厘米	七瓦条暗亮花 筒	九瓦条暗亮花 筒	
			m	m	m	m	
人 工	00110127	瓦工	工日	4.2380	5.7300	7.0170	8.5590
		人工小计	工日	4.2380	5.7300	7.0170	8.5590
材 料	80060111	干混砌筑砂浆 DM M5.0	m <sup>3</sup>	0.0140	0.0210	0.0330	0.0500
	31111721	蝴蝶瓦（盖瓦）160× 160×11	百张	0.1310	0.1310	0.1310	0.1310
	14413901	煤胶	kg	0.3420	0.5020	0.6400	0.7290
	14010201	生桐油	kg	0.1340	0.1480	0.1930	0.2290
	80030113	石灰砂浆 1:3	m <sup>3</sup>	0.0260			
	80112201	水泥纸筋灰浆	m <sup>3</sup>	0.0240	0.0240	0.0240	0.0310
	03160201	铁件	kg	1.4970	2.6190	4.2000	7.3990
	31110217	筒瓦 130×120（5"）	百张	0.3150	0.3320	0.3320	0.3320
	31110220	筒瓦 280×140（12"）	百张	0.1140	0.1140	0.1140	
	31110222	筒瓦 295×160（14"）	百张				0.1080
	31090111	望砖 210×105×17	百块	0.5770	0.4800	1.0570	1.6330
	04131734	蒸压灰砂砖 240×115× 53	百块	0.1590	0.4000	0.5180	0.7740
	80112101	纸筋石灰浆	m <sup>3</sup>	0.0350	0.0480	0.0610	0.0700
		其他材料费	%	0.9990	1.0010	1.0000	1.0000
机械	99091380	电动卷扬机 单快10kN	台班	0.0180	0.0240	0.0300	0.0360

## 2. 屋脊

工作内容：运砖瓦、调运砂浆、砌筑、抹面、刷黑水二度、桐油一度。

定 额 编 号				02-8-2-11	02-8-2-12	02-8-2-13
项 目			单 位	筒瓦脊		
				高80厘米	高54厘米	增减高10厘米
				四瓦条竖带	三瓦条干塘	竖带、干塘花筒脊
				m	m	m
人 工	00110127	瓦工	工日	4.0250	3.0960	0.2040
		人工小计	工日	4.0250	3.0960	0.2040
材 料	80060111	干混砌筑砂浆 DM M5.0	m <sup>3</sup>	0.0220	0.0120	0.0020
	14413901	煤胶	kg	0.3680	0.2600	0.0300
	14010201	生桐油	kg	0.1450	0.1130	
	80112201	水泥纸筋灰浆	m <sup>3</sup>	0.0170	0.0170	
	31110217	筒瓦 130×120 (5")	百张	0.1580	0.1000	
	31110218	筒瓦 150×120 (7")	百张	0.2090	0.2090	
	31090111	望砖 210×105×17	百块	0.5770	0.4800	
	04131734	蒸压灰砂砖 240×115×53	百块	0.4050	0.1600	0.0690
	80112101	纸筋石灰浆	m <sup>3</sup>	0.0380	0.0290	0.0020
		其他材料费	%	1.0000	0.9980	1.0010
机 械	99091380	电动卷扬机 单快10kN	台班	0.0170	0.0130	0.0010

## 2. 屋脊

工作内容：运砖瓦、调运砂浆、砌筑、抹面、刷黑水二度、桐油一度。

定 额 编 号				02-8-2-14	02-8-2-15	02-8-2-16
项 目			单 位	滚筒戗脊		
				3米以内	4米以内	5米以内
				条	条	条
人 工	00110127	瓦工	工日	7.9900	10.5920	13.1250
		人工小计	工日	7.9900	10.5920	13.1250
材 料	80060111	干混砌筑砂浆 DM M5.0	m <sup>3</sup>	0.0610	0.0850	0.1070
	31110321	沟头瓦 195×120 (10")	百张	0.0200	0.0200	0.0200
	14413901	煤胶	kg	0.5300	0.7200	0.9100
	14010201	生桐油	kg	0.2800	0.3900	0.4800
	80112201	水泥纸筋灰浆	m <sup>3</sup>	0.0440	0.0600	0.0770
	03160201	铁件	kg	7.4700	8.2600	9.7000
	31110218	筒瓦 150×120 (7")	百张	0.5300	0.7200	0.9200
	31090111	望砖 210×105×17	百块	1.0000	1.3500	1.6700
	04131734	蒸压灰砂砖 240×115×53	百块	0.4800	0.6400	0.8300
	80112101	纸筋石灰浆	m <sup>3</sup>	0.0620	0.0850	0.1070
		其他材料费	%	0.9960	1.0010	0.9990
机 械	99091380	电动卷扬机 单快10kN	台班	0.0350	0.0460	0.0570

## 2. 屋脊

工作内容：运砖瓦、调运砂浆、砌筑、抹面、刷黑水二度、桐油一度。

定 额 编 号				02-8-2-17	02-8-2-18	02-8-2-19
项 目			单 位	滚筒钹脊		环包脊
				6米以内	7米以内	
				条	条	每延长米
人 工	00110127	瓦工	工日	15.7270	18.3500	2.1650
		人工小计	工日	15.7270	18.3500	2.1650
材 料	80060111	干混砌筑砂浆 DM M5.0	m <sup>3</sup>	0.1310	0.1540	0.0260
	31110321	沟头瓦 195×120 (10")	百张	0.0200	0.0200	
	14413901	煤胶	kg	1.1000	1.3000	0.2090
	14010201	生桐油	kg	0.5900	0.6900	0.1120
	80112201	水泥纸筋灰浆	m <sup>3</sup>	0.0920	0.1080	0.0170
	03160201	铁件	kg	14.3300	15.6700	
	31110218	筒瓦 150×120 (7")	百张	1.1100	1.3100	0.2090
	31090111	望砖 210×105×17	百块	2.0300	2.3800	0.3840
	04131734	蒸压灰砂砖 240×115×53	百块	1.0000	1.1800	0.2000
	80112101	纸筋石灰浆	m <sup>3</sup>	0.1300	0.1530	0.0250
		其他材料费	%	1.0000	0.9990	1.0000
机 械	99091380	电动卷扬机 单快10kN	台班	0.0680	0.0800	0.0100

## 2. 屋脊

工作内容：运砖瓦、调运砂浆、砌筑、刷黑水二度。

定 额 编 号				02-8-2-20	02-8-2-21	02-8-2-22
项 目			单 位	花砖脊		
				高35厘米以内	高49厘米以内	高66厘米以内
				一皮花砖二线脚正 垂脊	二皮花砖二线脚正 垂脊	三皮花砖三线脚正 脊
				米	米	米
人 工	00110127	瓦工	工日	0.5190	0.6480	0.7880
		人工小计	工日	0.5190	0.6480	0.7880
材 料	31091101	定型砖	百块	0.0410	0.0410	0.0410
	31091001	鼓钉砖	百块	0.0710	0.0710	0.1070
	31111721	蝴蝶瓦（盖瓦） 160× 160×11	百张	0.3090	0.3090	0.3090
	31090601	花脊砖	百块	0.0680	0.1350	0.2030
	14413901	煤胶	kg	0.1500	0.1920	0.2430
	31091201	坡水砖	百块	0.0330	0.0330	0.0330
	31090701	三开砖	百块	0.0860	0.0860	0.0860
	80030112	石灰砂浆 1:2.5	m <sup>3</sup>	0.0270	0.0360	0.0470
	31090111	望砖 210×105×17	百块	0.0340	0.0680	0.1010
	31090801	压脊砖	百块	0.0330	0.0330	0.0330
		其他材料费	%	0.2000	0.2010	0.2000
机 械	99091380	电动卷扬机 单快10kN	台班	0.0080	0.0090	0.0110
	99050790	挤压式灰浆搅拌机 400L	台班	0.0060	0.0070	0.0090

## 2. 屋脊

工作内容：运砖瓦、调运砂浆、砌筑、刷黑水二度。

定 额 编 号			02-8-2-23	02-8-2-24	
项 目			单 位	花砖脊	
				高80厘米以内	高94厘米以内
				四皮花砖三线脚正脊	五皮花砖三线脚正脊
				米	米
人 工	00110127	瓦工	工日	0.8990	1.0190
		人工小计	工日	0.8990	1.0190
材 料	31091101	定型砖	百块	0.0410	0.0410
	31091001	鼓钉砖	百块	0.1070	0.1070
	31111721	蝴蝶瓦（盖瓦） 160×160×11	百张	0.3090	0.3090
	31090601	花脊砖	百块	0.2700	0.3380
	14413901	煤胶	kg	0.2850	0.3270
	31091201	坡水砖	百块	0.0330	0.0330
	31090701	三开砖	百块	0.0860	0.0860
	80030112	石灰砂浆 1:2.5	m <sup>3</sup>	0.0560	0.0660
	31090111	望砖 210×105×17	百块	0.1350	0.1690
	31090801	压脊砖	百块	0.0330	0.0330
		其他材料费	%	0.2100	0.2000
机 械	99091380	电动卷扬机 单快10kN	台班	0.0130	0.0150
	99050790	挤压式灰浆搅拌机 400L	台班	0.0100	0.0110

## 2. 屋脊

工作内容：1. 运砖瓦、调运砂浆、砌筑、刷黑水二度。2. 包括和泥(灰)、上泥(灰)、上瓦、叠瓦、扣脊瓦。

定 额 编 号			02-8-2-25	02-8-2-26	
项 目			单面花砖博脊		
			高35厘米以内	高49厘米以内	
			一皮花砖二线脚博脊	二皮花砖二线脚博脊	
			米	米	
人 工	00110127	瓦工	工日	0.3680	0.4790
		人工小计	工日	0.3680	0.4790
材 料	31091101	定型砖	百块	0.0410	0.0410
	31091001	鼓钉砖	百块	0.0710	0.0710
	31111721	蝴蝶瓦(盖瓦) 160× 160×11	百张	0.1540	0.1540
	31090601	花脊砖	百块	0.0340	0.0680
	14413901	煤胶	kg	0.0750	0.0960
	31091201	坡水砖	百块	0.0330	0.0330
	31090701	三开砖	百块	0.0860	0.0860
	80030112	石灰砂浆 1:2.5	m <sup>3</sup>	0.0140	0.0180
	31090111	望砖 210×105×17	百块	0.0340	0.0680
	31090801	压脊砖	百块	0.0330	0.0330
		其他材料费	%	0.2020	0.2010
机 械	99091380	电动卷扬机 单快10kN	台班	0.0050	0.0070
	99050790	挤压式灰浆搅拌机 400L	台班	0.0040	0.0050

工作内容：1. 运砖瓦、调运砂浆、砌筑、刷黑水二度。2. 包括和泥(灰)、上泥(灰)、上瓦、叠瓦、扣脊瓦。

定 额 编 号			02-8-2-27	02-8-2-28	
项 目			小青瓦叠脊		
			五层为准	每增减一层	
			米	米	
人 工	00110127	瓦工	工日	1.9970	0.3790
		人工小计	工日	1.9970	0.3790
材 料	31111723	蝴蝶瓦(底瓦) 200× 200×13	百张	0.2500	0.0500
	80112101	纸筋石灰浆	m <sup>3</sup>	0.0020	0.0010
		其他材料费	%	0.1420	0.2380
机 械	99091380	电动卷扬机 单快10kN	台班	0.0290	0.0060
	99050790	挤压式灰浆搅拌机 400L	台班	0.0230	0.0040

## 2. 屋脊

工作内容：放样、运砖瓦、调运砂浆、钢筋制安、砌筑、安铁丝网、抹面、雕塑、刷黑水二度、桐油一度。

定 额 编 号				02-8-2-29	02-8-2-30	02-8-2-31
项 目			单 位	屋脊头(雕塑)		
				38×195高厘米	33×150高厘米	30×120高厘米
				九套龙吻	七套龙吻	五套龙吻
				只	只	只
人 工	00110127	瓦工	工日	31.7290	25.8990	21.9650
		人工小计	工日	31.7290	25.8990	21.9650
材 料	01010111	成型钢筋	t	0.0330	0.0230	0.0530
	03152540	镀锌铁丝 16#	kg	0.3900	0.2600	0.1700
	03152544	镀锌铁丝 20#	kg	0.0320	0.0200	0.0130
	31091613	方砖 380×380×40	百块	0.0200	0.0200	0.0200
	80060111	干混砌筑砂浆 DM M5.0	m <sup>3</sup>	0.7100	0.3700	0.2300
	03152201	钢板网	m <sup>2</sup>	1.5600	1.2100	0.9800
	14413901	煤胶	kg	1.9900	1.4100	0.9600
	14010201	生桐油	kg	0.9400	0.6900	0.5400
	80030112	石灰砂浆 1:2.5	m <sup>3</sup>	0.0340	0.0200	0.0140
	80112201	水泥纸筋灰浆	m <sup>3</sup>	0.1310	0.1000	0.0810
	03160201	铁件	kg	9.4400	7.2600	5.8100
	31110220	筒瓦 280×140 (12")	百张		0.0300	0.0200
	31110222	筒瓦 295×160 (14")	百张	0.0300		
	31090111	望砖 210×105×17	百块	0.1500	0.1300	0.1200
	04131734	蒸压灰砂砖 240×115×53	百块	0.1500	0.1300	0.1200
	80112101	纸筋石灰浆	m <sup>3</sup>	0.1170	0.0890	0.0720
		其他材料费	%	0.9860	0.9880	0.9960

## 2. 屋脊

工作内容：放样、运砖瓦、调运砂浆、钢筋制安、砌筑、安铁丝网、抹面、雕塑、刷黑水二度、桐油一度。

定 额 编 号				02-8-2-32	02-8-2-33	02-8-2-34	
项 目			单 位	屋脊头(雕塑)			
				长70厘米		长55厘米	
				哺龙	哺鸡	预制留孔纹头	
				只	只	只	
人 工	00110127	瓦工	工日	7.9100	5.3500	3.3450	
		人工小计	工日	7.9100	5.3500	3.3450	
材 料	01010111	成型钢筋	t	0.0190	0.0150	0.0020	
	03152540	镀锌铁丝 16#	kg			0.0600	
	80060214	干混抹灰砂浆 DP M20.0	m <sup>3</sup>			0.0150	
	31112211	蝴蝶花边瓦(中) 180×180	百块	0.0100	0.0100	0.0100	
	31111721	蝴蝶瓦(盖瓦) 160×160×11	百张	0.0900	0.3300	0.0800	
	14413901	煤胶	kg	0.6300	2.8300	0.0900	
	14010201	生桐油	kg	0.2300	0.1500		
	80030112	石灰砂浆 1:2.5	m <sup>3</sup>			0.0170	
	80010111	水泥砂浆 1:1	m <sup>3</sup>	0.0300	0.0280		
	31110218	筒瓦 150×120(7")	百张	0.0800	0.0600		
	31090111	望砖 210×105×17	百块	0.3000	0.2300	0.1200	
	05030102	一般木成材	m <sup>3</sup>			0.0030	
	04131734	蒸压灰砂砖 240×115×53	百块	0.3000	0.2300		
	80112101	纸筋石灰浆	m <sup>3</sup>	0.0560	0.0220	0.0060	
		其他材料费	%	0.9980	1.0010	0.8820	

## 2. 屋脊

工作内容：放样、运砖瓦、调运砂浆、钢筋制安、砌筑、安铁丝网、抹面、雕塑、刷黑水二度、桐油一度。

定 额 编 号			02-8-2-35	02-8-2-36	02-8-2-37	
项 目			单 位	屋脊头(雕塑)		
				长55厘米		
				纹头	方脚头	云头
				只	只	只
人 工	00110127	瓦工	工日	2.7600	2.5900	3.3300
		人工小计	工日	2.7600	2.5900	3.3300
材 料	31112211	蝴蝶花边瓦(中) 180×180	百块	0.0100	0.0100	0.0100
	31111721	蝴蝶瓦(盖瓦) 160×160×11	百张	0.0800	0.0800	0.0800
	14413901	煤胶	kg	0.1300	0.1300	0.1300
	80030112	石灰砂浆 1:2.5	m <sup>3</sup>	0.0240	0.0240	0.0240
	80112201	水泥纸筋灰浆	m <sup>3</sup>			0.0240
	31090111	望砖 210×105×17	百块	0.3600	0.3600	0.3600
	80112101	纸筋石灰浆	m <sup>3</sup>	0.0190	0.0190	
		其他材料费	%	0.8250	0.8250	0.8250

工作内容：放样、运砖瓦、调运砂浆、钢筋制安、砌筑、安铁丝网、抹面、雕塑、刷黑水二度、桐油一度。

定 额 编 号			02-8-2-38	02-8-2-39	02-8-2-40	
项 目			单 位	屋脊头(雕塑)		
				长55厘米		长20厘米
				果子头	雌毛脊	甘蔗段
				只	只	只
人 工	00110127	瓦工	工日	3.1600	1.8100	0.5900
		人工小计	工日	3.1600	1.8100	0.5900
材 料	31112111	蝴蝶滴水瓦(中) 180×180	百块		0.0100	
	31112211	蝴蝶花边瓦(中) 180×180	百块	0.0100	0.0100	0.0100
	31111721	蝴蝶瓦(盖瓦) 160×160×11	百张	0.0800	0.4200	0.1400
	14413901	煤胶	kg	0.1300	0.0900	0.0300
	80030112	石灰砂浆 1:2.5	m <sup>3</sup>	0.0240	0.0200	0.0070
	80112201	水泥纸筋灰浆	m <sup>3</sup>	0.0240		
	03160201	铁件	kg		3.4300	
	31090111	望砖 210×105×17	百块	0.3600	0.1000	0.0700
	80112101	纸筋石灰浆	m <sup>3</sup>		0.0090	0.0040
		其他材料费	%	0.8250	0.9220	0.7220

## 2. 屋脊

工作内容：1. 雌毛脊、甘蔗段、运砖瓦、调运砂浆、砌筑、抹面、雕塑、刷黑水二度。2. 正脊吻座、放样、运砖瓦、调运砂浆、方砖加工、雕刻、砌筑、刷黑水二度。

定 额 编 号				02-8-2-41	02-8-2-42
项 目			单 位	花砖屋脊头	
				高40×100厘米	高40×55厘米
				正脊吻座	
				只	只
人 工	00110127	瓦工	工日	11.0290	9.1950
		人工小计	工日	11.0290	9.1950
材 料	31091611	方砖 310×310×35	百块	0.0100	0.0100
	31091615	方砖 430×430×50	百块	0.0900	0.0500
	80060111	干混砌筑砂浆 DM M5.0	m <sup>3</sup>	0.3400	0.2600
	31111721	蝴蝶瓦（盖瓦） 160×160×11	百张	0.1300	0.1300
	14413901	煤胶	kg	0.1900	0.1200
		其他材料费	%	1.0000	0.9960

## 2. 屋脊

工作内容：放样、运砖、调运砂浆、砌筑、安铁丝网、抹面、雕塑、刷黑水二度、桐油一度。

定 额 编 号				02-8-2-43	02-8-2-44	02-8-2-45	02-8-2-46
项 目			单 位	屋脊头(雕塑)			
				竖带吞头	戗根吞头	宝顶	
						葫芦状	六角状
			只	只	只	只	
人 工	00110127	瓦工	工日	4.3900	3.5100	6.7480	5.5050
		人工小计	工日	4.3900	3.5100	6.7480	5.5050
材 料	03152540	镀锌铁丝 16#	kg			0.4500	
	31091613	方砖 380×380×40	百块	0.0100	0.0100		
	80060214	干混抹灰砂浆 DP M20.0	m <sup>3</sup>			0.0360	0.0130
	80060111	干混砌筑砂浆 DM M5.0	m <sup>3</sup>	0.0300	0.0300	0.0330	0.0330
	03152201	钢板网	m <sup>2</sup>			1.5600	
	14413901	煤胶	kg			0.2600	0.1500
	14010201	生桐油	kg			0.1400	0.0800
	80030113	石灰砂浆 1:3	m <sup>3</sup>	0.0200	0.0200		
	80112201	水泥纸筋灰浆	m <sup>3</sup>			0.0210	0.0130
	03160201	铁件	kg	0.5000	0.5000	4.6700	
	31090111	望砖 210×105×17	百块	0.5000	0.5000		
	04131734	蒸压灰砂砖 240×115×53	百块			0.9300	0.9100
	80112101	纸筋石灰浆	m <sup>3</sup>	0.0300	0.0300		
		其他材料费	%	0.9950	0.9950	0.9940	0.9970

## 2. 屋脊

工作内容：运砖瓦、调运砂浆、砌筑、安装、抹面、刷黑水二度。

定 额 编 号				02-8-2-47	02-8-2-48	02-8-2-49
项 目			单 位	屋脊头(烧制品)		
				长38厘米	长33厘米	长30厘米
				九套龙吻	七套龙吻	五套龙吻
				只	只	只
人 工	00110127	瓦工	工日	15.1180	11.9090	9.0700
		人工小计	工日	15.1180	11.9090	9.0700
材 料	31091613	方砖 380×380×40	百块	0.0200	0.0200	0.0200
	80060111	干混砌筑砂浆 DM M5.0	m <sup>3</sup>	0.0080	0.0070	0.0070
	31110713	九套龙吻	套	1.0000	1.0000	1.0000
	14413901	煤胶	kg	0.3000	0.2000	0.1800
	14010201	生桐油	kg	0.1600	0.1000	0.0100
	80112201	水泥纸筋灰浆	m <sup>3</sup>	0.0080	0.0050	0.0050
	03160201	铁件	kg	14.3200	8.4100	5.3200
	31110220	筒瓦 280×140 (12")	百张		0.0300	0.0200
	31110222	筒瓦 295×160 (14")	百张	0.0300		
	31090111	望砖 210×105×17	百块	0.1500	0.1300	0.1200
	80210521	预拌混凝土(非泵送型) C25 粒径5-16	m <sup>3</sup>	0.0840	0.0380	0.0190
	04131734	蒸压灰砂砖 240×115×53	百块	0.0500	0.0400	0.0400
	80112101	纸筋石灰浆	m <sup>3</sup>	0.0260	0.0180	0.0050
		其他材料费	%	1.0010	1.0020	0.9970

## 2. 屋脊

工作内容：运砖瓦、调运砂浆、砌筑、安装、抹面、刷黑水二度。

定 额 编 号				02-8-2-50	02-8-2-51	02-8-2-52	02-8-2-53
项 目			单 位	屋脊头(烧制品)			
				长55厘米			
				哺龙	哺鸡	纹头	方脚头
				只	只	只	只
人 工	00110127	瓦工	工日	2.7000	2.7000	2.0600	2.0600
		人工小计	工日	2.7000	2.7000	2.0600	2.0600
材 料	31111901	哺鸡头	只	1.0000	1.0000		
	31111301	方脚头	套				1.0000
	31112211	蝴蝶花边瓦(中) 180×180	百块	0.0100	0.0100	0.0100	0.0100
	31111721	蝴蝶瓦(盖瓦) 160×160×11	百张	0.0800	0.0800	0.0800	0.0800
	14413901	煤胶	kg	0.1100	0.1100	0.0800	0.0800
	14010201	生桐油	kg	0.0600	0.0600		
	80030112	石灰砂浆 1:2.5	m <sup>3</sup>	0.0280	0.0280	0.0280	0.0280
	80112201	水泥纸筋灰浆	m <sup>3</sup>	0.0050	0.0050		
	31110218	筒瓦 150×120(7")	百张	0.0600	0.0600		
	31090111	望砖 210×105×17	百块	0.2300	0.2300	0.2300	0.2300
	31111001	纹头	套			1.0000	
	80112101	纸筋石灰浆	m <sup>3</sup>	0.0110	0.0110	0.0070	0.0070
		其他材料费	%	0.9510	0.9450		

## 2. 屋脊

工作内容：运砖瓦、调运砂浆、砌筑、安装、抹面、刷黑水二度。

定 额 编 号			02-8-2-54	02-8-2-55	02-8-2-56	02-8-2-57	
项 目			单 位	屋脊头(烧制品)			
				长55厘米			长20厘米
				云头	果子头	雌毛脊	甘蔗段
				只	只	只	只
人 工	00110127	瓦工	工日	2.0600	2.0600	1.8600	0.4100
		人工小计	工日	2.0600	2.0600	1.8600	0.4100
材 料	31111401	雌毛脊头	只			1.0000	
	31111501	甘蔗脊头	套				1.0000
	31111801	果子头	套		1.0000		
	31112211	蝴蝶花边瓦(中) 180×180	百块	0.0100	0.0100	0.0100	0.0100
	31111721	蝴蝶瓦(盖瓦) 160×160×11	百张	0.0800	0.0800	0.0800	0.0300
	14413901	煤胶	kg	0.0800	0.0800	0.0600	0.0200
	80030112	石灰砂浆 1:2.5	m <sup>3</sup>	0.0280	0.0280	0.0200	0.0040
	31090111	望砖 210×105×17	百块	0.2300	0.2300	0.1000	0.0700
	31111101	云头	只	1.0000			
	80112101	纸筋石灰浆	m <sup>3</sup>	0.0070	0.0070	0.0050	0.0010

工作内容：运砖瓦、调运砂浆、砌筑、安装、抹面、刷黑水二度。

定 额 编 号			02-8-2-58	02-8-2-59	
项 目			单 位	屋脊头(烧制品)	
				宝顶	
				葫芦状	六、八角状
				只	只
人 工	00110127	瓦工	工日	7.8150	5.5230
		人工小计	工日	7.8150	5.5230
材 料	80060111	干混砌筑砂浆 DM M5.0	m <sup>3</sup>	0.0130	0.0130
	31110901	葫芦顶	只	1.0000	
	31110801	六、八角状	只		1.0000
	14413901	煤胶	kg	0.0800	0.0800
	14010201	生桐油	kg	0.0400	0.0400
	80112201	水泥纸筋灰浆	m <sup>3</sup>	0.0110	0.0110
	03160201	铁件	kg	5.4400	3.6100
	80210521	预拌混凝土(非泵送型) C25 粒径5-16	m <sup>3</sup>	0.1340	0.0980
	04131734	蒸压灰砂砖 240×115×53	百块	0.3800	0.3800

### 3. 围墙瓦顶、排山、花边滴水、斜沟(窑制瓦)

工作内容：运瓦、调运砂浆、铺底灰、铺瓦、砌瓦头、安沟头滴水、嵌缝、刷黑水二度。

定 额 编 号				02-8-3-1	02-8-3-2	02-8-3-3
项 目			单 位	蝴蝶瓦围墙瓦顶		
				宽85厘米	宽56厘米	增减10厘米
				双落水	单落水	
				m	m	m
人 工	00110127	瓦工	工日	0.4100	0.2430	0.0270
		人工小计	工日	0.4100	0.2430	0.0270
材 料	31111723	蝴蝶瓦(底瓦) 200×200×13	百张	0.3880	0.2560	0.0460
	31111721	蝴蝶瓦(盖瓦) 160×160×11	百张	0.6070	0.4000	0.0710
	14413901	煤胶	kg	0.0450	0.0230	
	80030113	石灰砂浆 1:3	m <sup>3</sup>	0.0110	0.0080	0.0020
	80112101	纸筋石灰浆	m <sup>3</sup>	0.0040	0.0020	
		其他材料费	%	0.9950	1.0000	1.0430
机 械	99091380	电动卷扬机 单快10kN	台班	0.0060	0.0040	0.0010
	99050790	挤压式灰浆搅拌机 400L	台班	0.0050	0.0030	0.0010

### 3. 围墙瓦顶、排山、花边滴水、斜沟(窑制瓦)

工作内容：运瓦、调运砂浆、铺底灰、铺瓦、砌瓦头、安沟头滴水、嵌缝、刷黑水二度。

定 额 编 号				02-8-3-4	02-8-3-5	02-8-3-6
项 目			单 位	筒瓦围墙瓦顶		
				宽85厘米	宽56厘米	增减10厘米
				双落水	单落水	
				m	m	m
人 工	00110127	瓦工	工日	0.9370	0.5970	0.0970
		人工小计	工日	0.9370	0.5970	0.0970
材 料	31110321	沟头瓦 195×120 (10")	百张	0.0940	0.0470	
	31112113	蝴蝶滴水瓦(大) 200×190	百块	0.0940	0.0470	
	31111723	蝴蝶瓦(底瓦) 200×200×13	百张	0.3880	0.2560	0.0460
	14413901	煤胶	kg	0.1050	0.0690	0.0120
	80030113	石灰砂浆 1:3	m <sup>3</sup>	0.0410	0.0270	0.0030
	31110218	筒瓦 150×120 (7")	百张	0.1910	0.1030	0.0300
	80112101	纸筋石灰浆	m <sup>3</sup>	0.0010	0.0010	
		其他材料费	%	1.0010	1.0030	0.9880
机 械	99091380	电动卷扬机 单快10kN	台班	0.0140	0.0090	0.0010
	99050790	挤压式灰浆搅拌机 400L	台班	0.0110	0.0070	0.0010

### 3. 围墙瓦顶、排山、花边滴水、斜沟(窑制瓦)

工作内容：运瓦、调运砂浆、筒瓦沟头打眼、滴水锯口、铺瓦抹面、刷黑水二度、桐油一度。

定 额 编 号				02-8-3-7	02-8-3-8	02-8-3-9
项 目			单 位	筒瓦排山	筒瓦沿口沟头滴水	
					大号筒瓦	二号筒瓦
				m	m	m
人 工	00110127	瓦工	工日	0.8810	0.3800	0.3670
		人工小计	工日	0.8810	0.3800	0.3670
材 料	31110321	沟头瓦 195×120 (10")	百张	0.0470		
	31110323	沟头瓦 250×140 (12")	百张			0.0470
	31110325	沟头瓦 270×160 (14")	百张		0.0400	
	31112113	蝴蝶滴水瓦(大) 200 ×190	百块	0.0470		0.0470
	31111723	蝴蝶瓦(底瓦) 200× 200×13	百张	0.1830		
	14413901	煤胶	kg	0.0570		
	14010201	生桐油	kg	0.0310		
	80030113	石灰砂浆 1:3	m <sup>3</sup>	0.0260	0.0150	0.0130
	03160201	铁件	kg		0.2210	0.1490
	31110218	筒瓦 150×120 (7")	百张	0.0470		
	31110413	斜沟滴水瓦 240×240	百张		0.0400	
	80112101	纸筋石灰浆	m <sup>3</sup>	0.0080	0.0020	0.0020
		其他材料费	%	0.9980	0.9980	1.0030
机 械	99091380	电动卷扬机 单快10kN	台班	0.0130	0.0060	0.0050
	99050790	挤压式灰浆搅拌机 400L	台班	0.0100	0.0040	0.0040

### 3. 围墙瓦顶、排山、花边滴水、斜沟(窑制瓦)

工作内容：运瓦、调运砂浆、筒瓦沟头打眼、滴水锯口、铺瓦抹面、刷黑水二度、桐油一度。

定 额 编 号				02-8-3-10	02-8-3-11
项 目			单 位	蝴蝶瓦沿口花边滴水	
				花边	滴水
				m	m
人 工	00110127	瓦工	工日	0.0330	0.1080
		人工小计	工日	0.0330	0.1080
材 料	31112113	蝴蝶滴水瓦(大) 200×190	百块		0.0470
	31112211	蝴蝶花边瓦(中) 180×180	百块	0.0470	
	80030113	石灰砂浆 1:3	m <sup>3</sup>		0.0030
	80112101	纸筋石灰浆	m <sup>3</sup>		0.0020
		其他材料费	%	0.4990	0.4880
机 械	99091380	电动卷扬机 单快10kN	台班	0.0010	0.0020
	99050790	挤压式灰浆搅拌机 400L	台班	0.0010	0.0010

工作内容：1. 砖泛水、瓦斜沟、运砖瓦、调运砂浆、砌筑、铺底灰、铺瓦、抹面、刷黑水二度。

定 额 编 号				02-8-3-12	
项 目			单 位	砖砌泛水	
				m	
人 工	00110127	瓦工	工日	0.1900	
		人工小计	工日	0.1900	
材 料	80060111	干混砌筑砂浆 DM M5.0	m <sup>3</sup>	0.0010	
	14413901	煤胶	kg	0.0720	
	80112201	水泥纸筋灰浆	m <sup>3</sup>	0.0070	
	04131734	蒸压灰砂砖 240×115×53	百块	0.0410	
		其他材料费	%	0.9930	
机 械	99091380	电动卷扬机 单快10kN	台班	0.0030	

### 3. 围墙瓦顶、排山、花边滴水、斜沟(窑制瓦)

工作内容：1. 砖泛水、瓦斜沟、运砖瓦、调运砂浆、砌筑、铺底灰、铺瓦、抹面、刷黑水二度。

定 额 编 号				02-8-3-13	02-8-3-14
项 目			单 位	斜沟(阴角)	
				蝴蝶瓦	宽60厘米 白铁皮
			m	m	
人 工	00110127	瓦工	工日	0.2310	0.0600
		人工小计	工日	0.2310	0.0600
材 料	01290620	镀锌薄钢板 $\delta \geq 0.9$	m <sup>2</sup>		0.6360
	31111771	蝴蝶斜沟瓦 240×240	百张	0.1530	
	14413901	煤胶	kg	0.0300	
	03131831	松香焊锡丝	kg		0.0260
	03150101	圆钉	kg		0.0060
	80112101	纸筋石灰浆	m <sup>3</sup>	0.0040	
		其他材料费	%	1.0020	1.0000
机 械	99091380	电动卷扬机 单快10kN	台班	0.0030	0.0010
	99050790	挤压式灰浆搅拌机 400L	台班	0.0030	0.0010

## 4. 小青瓦屋面

工作内容：运瓦、调运砂浆、搭拆软体脚手架、部分铺底灰、轧楞、铺瓦。

定 额 编 号				02-8-4-1	02-8-4-2	02-8-4-3
项 目			单 位	蝴蝶瓦屋面		
				走廊、平房	厅堂	大殿
				m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>
人 工	00110127	瓦工	工日	0.3230	0.4290	0.5630
		人工小计	工日	0.3230	0.4290	0.5630
材 料	31111723	蝴蝶瓦（底瓦） 200×200×13	百张	0.7280	0.7280	1.3090
	31111721	蝴蝶瓦（盖瓦） 160×160×11	百张	0.9410	1.3430	
	31111771	蝴蝶斜沟瓦 240×240	百张			0.6090
	14413901	煤胶	kg	0.0060	0.0060	0.0060
	80030113	石灰砂浆 1:3	m <sup>3</sup>	0.0060	0.0150	0.0250
	80112101	纸筋石灰浆	m <sup>3</sup>	0.0010	0.0010	0.0010
		其他材料费	%	0.2550	0.2360	1.2210
机 械	99091380	电动卷扬机 单快10kN	台班	0.0050	0.0060	0.0080
	99050790	挤压式灰浆搅拌机 400L	台班	0.0040	0.0050	0.0060

工作内容：运瓦、调运砂浆、搭拆软体脚手架、部分铺底灰、轧楞、铺瓦。

定 额 编 号				02-8-4-4	02-8-4-5
项 目			单 位	蝴蝶瓦屋面	
				四方亭	多角亭
				m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>
人 工	00110127	瓦工	工日	0.4790	0.4850
		人工小计	工日	0.4790	0.4850
材 料	31111723	蝴蝶瓦（底瓦） 200×200×13	百张	0.7280	0.7280
	31111721	蝴蝶瓦（盖瓦） 160×160×11	百张	1.3430	1.3430
	14413901	煤胶	kg	0.0060	0.0060
	80030113	石灰砂浆 1:3	m <sup>3</sup>	0.0250	0.0250
	80112101	纸筋石灰浆	m <sup>3</sup>	0.0010	0.0010
		其他材料费	%	0.2460	0.2460
机 械	99091380	电动卷扬机 单快10kN	台班	0.0070	0.0070
	99050790	挤压式灰浆搅拌机 400L	台班	0.0050	0.0050

## 5. 筒瓦屋面

工作内容：运瓦、调运砂浆、搭拆软体脚手架、轧楞木制作、部分打眼、铺底灰、铺瓦、嵌缝、

定 额 编 号				02-8-5-1	02-8-5-2	02-8-5-3
项 目			单 位	粘土筒瓦屋面		
				四方亭	多角亭	塔顶
				m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>
人 工	00110127	瓦工	工日	1.1980	1.2220	1.2550
		人工小计	工日	1.1980	1.2220	1.2550
材 料	31111723	蝴蝶瓦（底瓦） 200×200×13	百张	0.6850	0.6850	0.6850
	14413901	煤胶	kg	0.1230	0.1230	0.1430
	80030113	石灰砂浆 1:3	m <sup>3</sup>	0.0660	0.0660	0.0780
	03160201	铁件	kg	0.1420	0.1420	0.1420
	31110219	筒瓦 220×120（10"）	百张	0.2140	0.2140	
	31110220	筒瓦 280×140（12"）	百张			0.1690
	05030102	一般木成材	m <sup>3</sup>	0.0030	0.0030	0.0030
	80112101	纸筋石灰浆	m <sup>3</sup>	0.0010	0.0010	0.0010
		其他材料费	%	0.7380	0.7380	0.7380
机 械	99091380	电动卷扬机 单快10kN	台班	0.0050	0.0050	0.0050
	99050790	挤压式灰浆搅拌机 400L	台班	0.0040	0.0040	0.0040

## 5. 筒瓦屋面

工作内容：运瓦、调运砂浆、搭拆软体脚手架、轧楞木制作、部分打眼、铺底灰、铺瓦、嵌缝、

定 额 编 号				02-8-5-4	02-8-5-5	02-8-5-6
项 目			单 位	粘土筒瓦屋面		
				厅堂	大殿	纸筋粉筒瓦
				m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>
人 工	00110127	瓦工	工日	1.2490	1.2760	1.1130
		人工小计	工日	1.2490	1.2760	1.1130
材 料	31111723	蝴蝶瓦（底瓦） 200×200×13	百张	0.6850		
	31111771	蝴蝶斜沟瓦 240×240	百张		0.5670	
	14413901	煤胶	kg	0.1430	0.1390	0.2440
	14010201	生桐油	kg			0.1300
	80030113	石灰砂浆 1:3	m <sup>3</sup>	0.0780	0.0840	
	03160201	铁件	kg	0.1420	0.2660	
	31110220	筒瓦 280×140（12"）	百张	0.1690		
	31110222	筒瓦 295×160（14"）	百张		0.1360	
	05030102	一般木成材	m <sup>3</sup>	0.0030	0.0050	
	80112101	纸筋石灰浆	m <sup>3</sup>	0.0010	0.0010	0.0250
		其他材料费	%	0.7380	1.6000	4.1000
机 械	99091380	电动卷扬机 单快10kN	台班	0.0050	0.0050	0.0050
	99050790	挤压式灰浆搅拌机 400L	台班	0.0040	0.0040	0.0040

## 6. 琉璃屋面

工作内容：运料、调运砂浆、搭拆软梯脚手、铺底灰、底瓦、窝灰铺盖、清理、抹净。

定 额 编 号				02-8-6-1	02-8-6-2	02-8-6-3	02-8-6-4
项 目			单 位	琉璃瓦屋面			
				四方亭		多角亭	
				4#瓦	5#瓦	4#瓦	5#瓦
				m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>
人 工	00110127	瓦工	工日	1.1980	1.2580	1.2220	1.2830
		人工小计	工日	1.1980	1.2580	1.2220	1.2830
材 料	31030214	琉璃底瓦4# 260×175	块	26.0000		26.0000	
	31030215	琉璃底瓦5# 210×120	块		43.6000		43.6000
	31030414	琉璃盖瓦4# 220×110	块	24.9000		24.9000	
	31030415	琉璃盖瓦5# 160×80	块		43.6000		43.6000
	80030113	石灰砂浆 1:3	m <sup>3</sup>	0.0520	0.0440	0.0520	0.0440
	03160201	铁件	kg	0.1420	0.1420	0.1420	0.1420
		其他材料费	%	0.6330	0.5430	0.6120	0.5330
机 械	99091380	电动卷扬机 单快10kN	台班	0.0100	0.0100	0.0100	0.0100
	99050790	挤压式灰浆搅拌机 400L	台班	0.0080	0.0080	0.0080	0.0080

工作内容：运料、调运砂浆、搭拆软梯脚手、铺底灰、底瓦、窝灰铺盖、清理、抹净。

定 额 编 号				02-8-6-5	02-8-6-6	02-8-6-7	02-8-6-8
项 目			单 位	琉璃瓦屋面			
				塔顶		厅堂	
				3#瓦	4#瓦	2#瓦	
				m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>
人 工	00110127	瓦工	工日	1.2550	1.3180	1.1440	1.2040
		人工小计	工日	1.2550	1.3180	1.1440	1.2040
材 料	31030212	琉璃底瓦2# 300×220	块			15.2000	
	31030213	琉璃底瓦3# 290×200	块	19.7000			19.5000
	31030214	琉璃底瓦4# 260×175	块		26.0000		
	31030412	琉璃盖瓦2# 300×150	块			12.7000	
	31030413	琉璃盖瓦3# 260×130	块	18.2000			18.0000
	31030414	琉璃盖瓦4# 220×110	块		24.9000		
	80030113	石灰砂浆 1:3	m <sup>3</sup>	0.0670	0.0520	0.0700	0.0670
	03160201	铁件	kg	0.1420	0.1420	0.1420	0.1420
	其他材料费	%	0.5040	0.6120	0.5180	0.5380	
机 械	99091380	电动卷扬机 单快10kN	台班	0.0100	0.0100	0.0080	0.0080
	99050790	挤压式灰浆搅拌机 400L	台班	0.0080	0.0080	0.0060	0.0060

## 6. 琉璃屋面

工作内容：运料、调运砂浆、搭拆软梯脚手、铺底灰、底瓦、窝灰铺盖、清理、抹净。

定 额 编 号			02-8-6-9	02-8-6-10	02-8-6-11	02-8-6-12	
项 目			单 位	琉璃瓦屋面			
				大殿		走廊、平房、围墙	
				1#瓦	2#瓦	3#瓦	4#瓦
				m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>
人 工	00110127	瓦工	工日	1.2760	1.3400	1.0790	1.1380
		人工小计	工日	1.2760	1.3400	1.0790	1.1380
材 料	31030211	琉璃底瓦1# 350×280	块	11.5000			
	31030212	琉璃底瓦2# 300×220	块		15.2000		
	31030213	琉璃底瓦3# 290×200	块			19.5000	
	31030214	琉璃底瓦4# 260×175	块				25.0000
	31030411	琉璃盖瓦1# 300×180	块	11.5000			
	31030412	琉璃盖瓦2# 300×150	块		12.7000		
	31030413	琉璃盖瓦3# 260×130	块			18.0000	
	31030414	琉璃盖瓦4# 220×110	块				24.7000
	80030113	石灰砂浆 1:3	m <sup>3</sup>	0.0790	0.0700	0.0570	0.0520
	03160201	铁件	kg	0.2660	0.2660	0.1420	0.1420
	其他材料费	%	0.6140	0.5400	0.5430	0.6360	
机 械	99091380	电动卷扬机 单快10kN	台班	0.0080	0.0080	0.0080	0.0080
	99050790	挤压式灰浆搅拌机 400L	台班	0.0060	0.0060	0.0060	0.0060

## 6. 琉璃屋面

工作内容：运料、调运砂浆、沿瓦、顶帽安装、清理、抹净。

定 额 编 号				02-8-6-13	02-8-6-14	02-8-6-15
项 目			单 位	花沿(沟头)滴水		
				1#花沿	2#花沿	3#花沿
			m	m	m	
人 工	00110127	瓦工	工日	0.3750	0.3950	0.4150
		人工小计	工日	0.3750	0.3950	0.4150
材 料	80060111	干混砌筑砂浆 DM M5.0	m <sup>3</sup>	0.0150	0.0130	0.0110
	31031811	琉璃滴水1# 370×280	块	3.4330		
	31031812	琉璃滴水2# 320×220	块		3.8150	
	31031813	琉璃滴水3# 280×200	块			4.6820
	31032011	琉璃沟头1# 300×180	块	3.4330		
	31032012	琉璃沟头2# 300×150	块		3.8150	
	31032013	琉璃沟头3# 260×130	块			4.6820
	31031711	琉璃普通顶帽1# 80	个	3.4330		
	31031712	琉璃普通顶帽2# 60	个		3.8150	
	31031713	琉璃普通顶帽3# 50	个			4.6820
	80030113	石灰砂浆 1:3	m <sup>3</sup>	0.0140	0.0120	0.0090
	03160201	铁件	kg	0.2330	0.2590	0.3180
		其他材料费	%	0.1000	0.1290	0.1290
机械	99091380	电动卷扬机 单快10kN	台班	0.0060	0.0060	0.0060

## 6. 琉璃屋面

工作内容：运料、调运砂浆、沿瓦、顶帽安装、清理、抹净。

定 额 编 号				02-8-6-16	02-8-6-17	02-8-6-18
项 目			单 位	花沿(沟头)滴水		斜沟
				4#花沿	5#花沿	
				m	m	m
人 工	00110127	瓦工	工日	0.4370	0.4600	0.7540
		人工小计	工日	0.4370	0.4600	0.7540
材 料	80060111	干混砌筑砂浆 DM M5.0	m <sup>3</sup>	0.0080	0.0060	
	31031814	琉璃滴水4# 280×175	块	5.4210		
	31031815	琉璃滴水5# 210×120	块		6.9000	
	31030211	琉璃底瓦1# 350×280	块			3.5520
	31032014	琉璃沟头4# 220×110	块	5.4210		
	31032015	琉璃沟头5# 160×80	块		6.9000	
	31031713	琉璃普通顶帽3# 50	个	5.4210	6.9000	
	31030311	琉璃斜沟底瓦 300×280×450	块			7.3570
	31030312	琉璃斜沟盖瓦 300×180×450	块			7.3570
	80030113	石灰砂浆 1:3	m <sup>3</sup>	0.0060	0.0030	0.0660
	03160201	铁件	kg	0.3680	0.4190	0.4860
		其他材料费	%	0.1390	0.1410	0.0700
机 械	99091380	电动卷扬机 单快10kN	台班	0.0060	0.0060	0.0080
	99050790	挤压式灰浆搅拌机 400L	台班			0.0060

## 6. 琉璃屋面

工作内容：运料、调运砂浆、沿瓦、顶帽安装、清理、抹净。

定 额 编 号			02-8-6-19	02-8-6-20	
项 目		单 位	过桥脊(黄瓜环)		
			2#过桥脊	3#过桥脊	
			m	m	
人 工	00110127	瓦工	工日	0.3080	0.3210
		人工小计	工日	0.3080	0.3210
材 料	31030611	琉璃过桥瓦2# 420×220	块	9.3640	
	31030612	琉璃过桥瓦3# 400×200	块		10.3000
	80030113	石灰砂浆 1:3	m <sup>3</sup>	0.0540	0.0480
		其他材料费	%	0.2500	0.1600
机 械	99091380	电动卷扬机 单快10kN	台班	0.0040	0.0040
	99050790	挤压式灰浆搅拌机 400L	台班	0.0030	0.0030

## 6. 琉璃屋面

工作内容：运料、调运砂浆、沿瓦、顶帽安装、清理、抹净。

定 额 编 号				02-8-6-21	02-8-6-22	02-8-6-23	02-8-6-24
项 目			单 位	排山瓦			
				1#瓦	2#瓦	3#瓦	4#瓦
				m	m	m	m
人 工	00110127	瓦工	工日	0.8340	0.8810	0.9270	0.9730
		人工小计	工日	0.8340	0.8810	0.9270	0.9730
材 料	80060213	干混抹灰砂浆 DP M15.0	m <sup>3</sup>	0.0020	0.0020	0.0010	0.0010
	80060214	干混抹灰砂浆 DP M20.0	m <sup>3</sup>	0.0010	0.0010	0.0010	0.0010
	31031811	琉璃滴水1# 370×280	块	3.4330			
	31031812	琉璃滴水2# 320×220	块		3.8150		
	31031813	琉璃滴水3# 280×200	块			4.6820	
	31031814	琉璃滴水4# 280×175	块				5.4210
	31030211	琉璃底瓦1# 350×280	块	3.4330			
	31030212	琉璃底瓦2# 300×220	块		3.8150		
	31030213	琉璃底瓦3# 290×200	块			4.6820	
	31030214	琉璃底瓦4# 260×175	块				5.4210
	31030411	琉璃盖瓦1# 300×180	块	3.4330			
	31030412	琉璃盖瓦2# 300×150	块		3.8150		
	31030413	琉璃盖瓦3# 260×130	块			4.6820	
	31030414	琉璃盖瓦4# 220×110	块				5.4210
	31032011	琉璃沟头1# 300×180	块	3.4330			
	31032012	琉璃沟头2# 300×150	块		3.8150		
	31032013	琉璃沟头3# 260×130	块			4.6820	
	31032014	琉璃沟头4# 220×110	块				5.4210
	31031711	琉璃普通顶帽1# 80	个	3.4330			
	31031712	琉璃普通顶帽2# 60	个		3.8150		
	31031713	琉璃普通顶帽3# 50	个			4.6820	5.4210
	31032111	琉璃斜当沟1# 260×220	块	3.4330			
	31032112	琉璃斜当沟2# 250×180	块		3.8150		
31032113	琉璃斜当沟3# 240×100	块			4.6820	5.4210	
80030113	石灰砂浆 1:3	m <sup>3</sup>	0.0270	0.0220	0.0180	0.0130	
03160201	铁件	kg	0.2330	0.2590	0.3180	0.3680	
	其他材料费	%	0.1300	0.1690	0.1710	0.1510	
机械	99091380	电动卷扬机 单快10kN	台班	0.0130	0.0120	0.0120	0.0120

## 6. 琉璃屋面

工作内容：运料、调运砂浆、混凝土拌和浇灌、钢筋制安、脊柱当钩、安装、嵌缝、清理、抹净。

定 额 编 号				02-8-6-25	02-8-6-26	02-8-6-27	02-8-6-28
项 目		单 位	琉璃脊头				
			正脊		竖带脊		
			1#脊头	2#脊头	1#脊头	2#脊头	
			m	m	m	m	
人 工	00110127	瓦工	工日	0.8850	0.8130	0.8470	0.7770
		人工小计	工日	0.8850	0.8130	0.8470	0.7770
材 料	01010111	成型钢筋	t	0.0030	0.0030	0.0030	0.0030
	80060312	干混地面砂浆 DS M20.0	m <sup>3</sup>	0.0060	0.0040	0.0060	0.0040
	80060213	干混抹灰砂浆 DP M15.0	m <sup>3</sup>	0.0050	0.0040		
	80060214	干混抹灰砂浆 DP M20.0	m <sup>3</sup>	0.0030	0.0020		
	80060111	干混砌筑砂浆 DM M5.0	m <sup>3</sup>	0.0140	0.0080	0.0060	0.0030
	31032211	琉璃正当沟1# 260×220	块	7.9000	25.6750		
	31032212	琉璃正当沟2# 260×180	块		7.9000		
	31030911	琉璃正脊1# 450×300×450	块	2.2890		2.2890	
	31030912	琉璃正脊2# 300×200×300	块		3.4330		3.4330
	80210521	预拌混凝土（非泵送型） C25 粒径5-16	m <sup>3</sup>	0.0950	0.0420	0.0950	0.0420
	04131734	蒸压灰砂砖 240×115×53	百块	0.3720	0.2030	0.1520	0.0840
	其他材料费	%	0.1000	0.1260	0.2200	0.4000	
机械	99091380	电动卷扬机 单快10kN	台班	0.0210	0.0160	0.0210	0.0160

## 6. 琉璃屋面

工作内容：运料、调运砂浆、混凝土拌和浇灌、钢筋制安、脊柱当钩、安装、嵌缝、清理、抹净。

定 额 编 号				02-8-6-29	02-8-6-30	02-8-6-31	02-8-6-32
项 目		单 位	琉璃脊头				
			戗脊		博脊、围脊		
			1#脊头	2#脊头	1#脊头	2#脊头	
			m	m	m	m	
人 工	00110127	瓦工	工日	1.4220	1.2920	0.7800	0.7800
		人工小计	工日	1.4220	1.2920	0.7800	0.7800
材 料	01010111	成型钢筋	t	0.0030	0.0030	0.0030	0.0020
	80060312	干混地面砂浆 DS M20.0	m <sup>3</sup>	0.0050	0.0040	0.0030	0.0030
	80060213	干混抹灰砂浆 DP M15.0	m <sup>3</sup>	0.0050	0.0040	0.0020	0.0020
	80060214	干混抹灰砂浆 DP M20.0	m <sup>3</sup>	0.0030	0.0020	0.0010	0.0010
	80060111	干混砌筑砂浆 DM M5.0	m <sup>3</sup>	0.0130	0.0080	0.0070	0.0060
	31031011	琉璃半面脊1#	块			1.7170	
	31031012	琉璃半面脊2#	块				2.5750
	31032111	琉璃斜当沟1# 260×220	块	7.9000			
	31032112	琉璃斜当沟2# 250×180	块		8.2400		
	31032211	琉璃正当沟1# 260×220	块			4.0000	
	31032212	琉璃正当沟2# 260×180	块				4.0000
	31030911	琉璃正脊1# 450×300×450	块	3.4330			
	31030912	琉璃正脊2# 300×200×300	块		3.4330		
	80210521	预拌混凝土（非泵送型） C25 粒径5-16	m <sup>3</sup>	0.0670	0.0420	0.0420	0.0210
	04131734	蒸压灰砂砖 240×115×53	百块	0.2970	0.2030	0.1860	0.1520
		其他材料费	%	0.1000	0.1600	0.5000	0.3000
机械	99091380	电动卷扬机 单快10kN	台班	0.0200	0.0160	0.0200	0.0160

## 6. 琉璃屋面

工作内容：运料、调运砂浆、混凝土拌和浇灌、钢筋制安、脊柱当钩、安装、嵌缝、清理、抹净。

定 额 编 号				02-8-6-33	02-8-6-34	02-8-6-35	02-8-6-36
项 目			单 位	围墙脊			
				双落水		单落水	
				1#脊头	2#脊头	1#脊头	2#脊头
				m	m	m	m
人 工	00110127	瓦工	工日	0.8060	0.7730	0.7250	0.6950
		人工小计	工日	0.8060	0.7730	0.7250	0.6950
材 料	01010111	成型钢筋	t	0.0030	0.0030	0.0030	0.0030
	80060312	干混地面砂浆 DS M20.0	m <sup>3</sup>	0.0050	0.0040	0.0050	0.0040
	80060213	干混抹灰砂浆 DP M15.0	m <sup>3</sup>	0.0040	0.0020	0.0020	0.0010
	80060214	干混抹灰砂浆 DP M20.0	m <sup>3</sup>	0.0020	0.0010	0.0010	0.0010
	80060111	干混砌筑砂浆 DM M5.0	m <sup>3</sup>	0.0090	0.0040	0.0090	0.0040
	31031211	琉璃二钺脊1# 400×240×300	块	3.4330		3.4330	
	31031212	琉璃二钺脊2# 300×240×300	块		3.4330		3.4330
	31032212	琉璃正当沟2# 260×180	块	7.9000		4.0000	
	31032213	琉璃正当沟3# 240×100	块		8.6000		4.3000
	80210521	预拌混凝土（非泵送型） C25 粒径5-16	m <sup>3</sup>	0.0670	0.0420	0.0670	0.0420
	04131734	蒸压灰砂砖 240×115×53	百块	0.2430	0.1130	0.2430	0.1130
		其他材料费	%	0.1300	0.2300	0.1300	0.2400
机械	99091380	电动卷扬机 单快10kN	台班	0.0160	0.0140	0.0150	0.0140

## 6. 琉璃屋面

工作内容：运料、调运砂浆、铺灰、安装、清理、抹净。

定 额 编 号				02-8-6-37	02-8-6-38	02-8-6-39
项 目			单 位	正 吻		
				回 吻		
				高50厘米	高60厘米	高70厘米
				座	座	座
人 工	00110127	瓦工	工日	0.9510	1.0860	1.2300
		人工小计	工日	0.9510	1.0860	1.2300
材 料	80060312	干混地面砂浆 DS M20.0	m <sup>3</sup>	0.0020	0.0030	0.0030
	80060213	干混抹灰砂浆 DP M15.0	m <sup>3</sup>	0.0010	0.0020	0.0030
	80060214	干混抹灰砂浆 DP M20.0	m <sup>3</sup>	0.0010	0.0010	0.0020
	80060111	干混砌筑砂浆 DM M5.0	m <sup>3</sup>	0.0020	0.0050	0.0070
	31032411	琉璃回纹1# 700×200×700	座			1.0000
	31032412	琉璃回纹2# 600×180×600	座		1.0000	
	31032413	琉璃回纹3# 470×200×500	座	1.0000		
	31032211	琉璃正当沟1# 260×220	块			5.5500
	31032212	琉璃正当沟2# 260×180	块		4.7500	
	31032213	琉璃正当沟3# 240×100	块	4.0300		
	03160201	铁件	kg	1.8100	1.9900	2.9600
	80210521	预拌混凝土（非泵送型） C25 粒径5-16	m <sup>3</sup>	0.0320	0.0500	0.0700
	04131734	蒸压灰砂砖 240×115×53	百块	0.0530	0.1200	0.1700
		其他材料费	%	0.0530	0.0480	0.0360
机械	99091380	电动卷扬机 单快10kN	台班	0.0070	0.0080	0.0100

## 6. 琉璃屋面

工作内容：运料、调运砂浆、铺灰、安装、清理、抹净。

定 额 编 号				02-8-6-40	02-8-6-41	02-8-6-42
项 目			单 位	正吻		
				龙吻		
				高80厘米	高100厘米	高120厘米
				座	座	座
人 工	00110127	瓦工	工日	1.4450	1.6570	1.8660
		人工小计	工日	1.4450	1.6570	1.8660
材 料	80060312	干混地面砂浆 DS M20.0	m <sup>3</sup>	0.0050	0.0050	0.0060
	80060213	干混抹灰砂浆 DP M15.0	m <sup>3</sup>	0.0030	0.0040	0.0040
	80060214	干混抹灰砂浆 DP M20.0	m <sup>3</sup>	0.0020	0.0020	0.0020
	80060111	干混砌筑砂浆 DM M5.0	m <sup>3</sup>	0.0100	0.0110	0.0130
	31032211	琉璃正当沟1# 260×220	块	5.5500	6.3400	7.1300
	03160201	铁件	kg	4.3100	4.9800	5.6400
	80210521	预拌混凝土（非泵送型） C25 粒径5-16	m <sup>3</sup>	0.0840	0.1200	0.1620
	04131734	蒸压灰砂砖 240×115×53	百块	0.2600	0.3000	0.3300
	31132011	正吻 2#800	座	1.0000		
	31132012	正吻 3#1000	座		1.0000	
	31132013	正吻 4#1200	座			1.0000
		其他材料费	%	0.0300	0.0180	0.0180
机械	99091380	电动卷扬机 单快10kN	台班	0.0140	0.0160	0.0180

## 6. 琉璃屋面

工作内容：运料、调运砂浆、铺灰、安装、清理、抹净。

定 额 编 号				02-8-6-43	02-8-6-44	02-8-6-45
项 目			单 位	合角吻		
				3#合角吻	2#合角吻	1#合角吻
				座	座	座
人 工	00110127	瓦工	工日	0.9530	1.0890	1.2350
		人工小计	工日	0.9530	1.0890	1.2350
材 料	80060312	干混地面砂浆 DS M20.0	m <sup>3</sup>	0.0020	0.0030	0.0030
	80060213	干混抹灰砂浆 DP M15.0	m <sup>3</sup>	0.0010	0.0020	0.0030
	80060214	干混抹灰砂浆 DP M20.0	m <sup>3</sup>	0.0010	0.0010	0.0020
	80060111	干混砌筑砂浆 DM M5.0	m <sup>3</sup>	0.0020	0.0050	0.0070
	31032311	琉璃合角纹1# 700×200×700	座			1.0000
	31032312	琉璃合角纹2# 600×200×600	座		1.0000	
	31032313	琉璃合角纹3# 470×200×500	座	1.0000		
	31032211	琉璃正当沟1# 260×220	块			5.5500
	31032212	琉璃正当沟2# 260×180	块		4.7500	
	31032213	琉璃正当沟3# 240×100	块	4.0300		
	03160201	铁件	kg	1.8100	1.9900	2.9600
	80210521	预拌混凝土（非泵送型） C25 粒径5-16	m <sup>3</sup>	0.0230	0.0360	0.0490
	04131734	蒸压灰砂砖 240×115×53	百块	0.0500	0.1200	0.1700
		其他材料费	%	0.0400	0.0340	0.0240
机械	99091380	电动卷扬机 单快10kN	台班	0.0070	0.0080	0.0100

## 6. 琉璃屋面

工作内容：运料、调运砂浆、铺灰、安装、清理、抹净。

定 额 编 号				02-8-6-46	02-8-6-47	02-8-6-48
项 目			单 位	半面吻		
				3#半面正吻	2#半面正吻	1#半面正吻
				座	座	座
人 工	00110127	瓦工	工日	0.7670	0.8530	0.9910
		人工小计	工日	0.7670	0.8530	0.9910
材 料	80060312	干混地面砂浆 DS M20.0	m <sup>3</sup>	0.0010	0.0030	0.0030
	80060213	干混抹灰砂浆 DP M15.0	m <sup>3</sup>	0.0010	0.0020	0.0030
	80060214	干混抹灰砂浆 DP M20.0	m <sup>3</sup>	0.0010	0.0010	0.0020
	80060111	干混砌筑砂浆 DM M5.0	m <sup>3</sup>	0.0010	0.0030	0.0040
	31031511	琉璃半面正吻1# 700×100×700	座			1.0000
	31031512	琉璃半面正吻2# 600×100×600	座		1.0000	
	31031513	琉璃半面正吻3# 470×100×500	座	1.0000		
	31032211	琉璃正当沟1# 260×220	块			5.5500
	31032212	琉璃正当沟2# 260×180	块		4.7500	
	31032213	琉璃正当沟3# 240×100	块	4.0300		
	03160201	铁件	kg	1.8100	1.9900	2.9600
	80210521	预拌混凝土（非泵送型） C25 粒径5-16	m <sup>3</sup>	0.0090	0.0180	0.0250
	04131734	蒸压灰砂砖 240×115×53	百块	0.0300	0.0600	0.0600
		其他材料费	%	0.0680	0.0590	0.0460
	机械	99091380	电动卷扬机 单快10kN	台班	0.0070	0.0080

## 6. 琉璃屋面

工作内容：运料、调运砂浆、铺灰、安装、清理、抹净。

定 额 编 号				02-8-6-49	02-8-6-50	02-8-6-51	02-8-6-52
项 目			单 位	包 头 脊		翘 角	
				1#包头脊	2#包头脊	普通翘角	兽形翘角
				座	座	座	座
人 工	00110127	瓦工	工日	0.7790	0.7220	1.0000	1.0000
		人工小计	工日	0.7790	0.7220	1.0000	1.0000
材 料	80060312	干混地面砂浆 DS M20.0	m <sup>3</sup>	0.0030	0.0020		
	80060213	干混抹灰砂浆 DP M15.0	m <sup>3</sup>	0.0020	0.0010		
	80060214	干混抹灰砂浆 DP M20.0	m <sup>3</sup>	0.0010	0.0010		
	80060111	干混砌筑砂浆 DM M5.0	m <sup>3</sup>	0.0060	0.0030		
	31031111	琉璃包头脊1# 450×300×450	座	1.0000			
	31031112	琉璃包头脊2# 300×200×300	座		1.0000		
	31032511	琉璃翘角（普通型）500×200×180	座			1.0000	
	31032512	琉璃翘角（兽型）310×200×200	座				1.0000
	31032211	琉璃正当沟1# 260×220	块	3.5700			
	31032212	琉璃正当沟2# 260×180	块		2.3800		
	03160201	铁件	kg	1.8100	1.9900	6.2200	6.2200
	80210521	预拌混凝土（非泵送型）C25 粒径5-16	m <sup>3</sup>	0.4270	0.2030		
	04131734	蒸压灰砂砖 240×115×53	百块	0.1700	0.0700		
		其他材料费	%	0.0260	0.0700	0.6300	0.5800
机 械	99091380	电动卷扬机 单快10kN	台班	0.0070	0.0060	0.0040	0.0040
	99050790	挤压式灰浆搅拌机 400L	台班			0.0030	0.0030

## 6. 琉璃屋面

工作内容：运料、调运砂浆、铺灰、安装、清理、抹净。

定 额 编 号				02-8-6-53	02-8-6-54
项 目			单 位	套 兽	
				1#套兽	2#套兽
			座	座	
人 工	00110127	瓦工	工日	1.0000	1.0000
		人工小计	工日	1.0000	1.0000
材 料	31050211	琉璃套兽 A型310×200×200	座	1.0000	
	31050212	琉璃套兽 B型270×200×220	座		1.0000
	03160201	铁件	kg	3.6800	3.6800
		其他材料费	%	0.1950	0.2220
机 械	99091380	电动卷扬机 单快10kN	台班	0.0040	0.0040
	99050790	挤压式灰浆搅拌机 400L	台班	0.0030	0.0030

工作内容：运料、调运砂浆、铺灰、安装、清理、抹净。

定 额 编 号				02-8-6-55	02-8-6-56	02-8-6-57
项 目			单 位	琉 璃 走 兽 (厘 米)		
				高20	高30	高40
			只	只	只	
人 工	00110127	瓦工	工日	0.1500	0.2000	0.2500
		人工小计	工日	0.1500	0.2000	0.2500
材 料	31050111	琉璃走兽1# 400	座			1.0000
	31050112	琉璃走兽2# 300	座		1.0000	
	31050113	琉璃走兽3# 200	座	1.0000		
		其他材料费	%	0.6530	0.4360	0.3330

## 6. 琉璃屋面

工作内容：运料、调运砂浆、铺灰、安装、清理、抹净。

定 额 编 号				02-8-6-58	02-8-6-59	02-8-6-60	02-8-6-61
项 目			单 位	琉璃宝顶(珠泡)			
				高60厘米	高80厘米	高100厘米	高120厘米
				只	只	只	只
人 工	00110127	瓦工	工日	5.9150	8.2610	8.2610	14.0890
		人工小计	工日	5.9150	8.2610	8.2610	14.0890
材 料	80060312	干混地面砂浆 DS M20.0	m <sup>3</sup>	0.0060	0.0110	0.0180	0.0250
	31031913	琉璃珠宝3# 1200	座				1.0000
	31031914	琉璃珠宝4# 1000	座			1.0000	
	31031915	琉璃珠宝5# 800	座		1.0000		
	31031917	琉璃珠宝7# 600	座	1.0000			
	03160201	铁件	kg	3.9800	5.4700	10.8900	13.2300
	80210521	预拌混凝土(非泵送型) C25 粒径5-16	m <sup>3</sup>	0.0580	0.1550	0.3230	0.5820
		其他材料费	%	0.0770	0.0560	0.0400	0.0330
机械	99091380	电动卷扬机 单快10kN	台班	0.0200	0.0230	0.0250	0.0290

工作内容：运料、调运砂浆、铺灰、安装、清理、抹净。

定 额 编 号				02-8-6-62	02-8-6-63	02-8-6-64	02-8-6-65
项 目			单 位	琉璃宝顶(珠泡)		琉璃宝顶(葫芦)	
				高150厘米	高180厘米	高60厘米	高80厘米
				只	只	只	只
人 工	00110127	瓦工	工日	17.5280	17.5280	6.9050	9.6510
		人工小计	工日	17.5280	17.5280	6.9050	9.6510
材 料	80060312	干混地面砂浆 DS M20.0	m <sup>3</sup>	0.0400	0.0580	0.0060	0.0110
	31031911	琉璃珠宝1# 1800	座		1.0000		
	31031912	琉璃珠宝2# 1500	座	1.0000			
	31031915	琉璃珠宝5# 800	座				1.0000
	31031917	琉璃珠宝7# 600	座			1.0000	
	03160201	铁件	kg	16.0100	19.3700	3.9800	5.4700
	80210521	预拌混凝土(非泵送型) C25 粒径5-16	m <sup>3</sup>	1.0920	1.3500	0.0580	0.1550
		其他材料费	%	0.0340	0.0290	0.0770	0.0560
机械	99091380	电动卷扬机 单快10kN	台班	0.0350	0.0430	0.0200	0.0230

## 6. 琉璃屋面

工作内容：运料、调运砂浆、铺灰、安装、清理、抹净。

定 额 编 号				02-8-6-66	02-8-6-67	02-8-6-68	02-8-6-69
项 目			单 位	琉璃宝顶(葫芦)			
				高100厘米	高120厘米	高150厘米	高180厘米
				只	只	只	只
人 工	00110127	瓦工	工日	13.7610	16.4960	20.4980	20.4980
		人工小计	工日	13.7610	16.4960	20.4980	20.4980
材 料	80060312	干混地面砂浆 DS M20.0	m <sup>3</sup>	0.0180	0.0250	0.0400	0.0580
	31031911	琉璃珠宝1# 1800	座				1.0000
	31031912	琉璃珠宝2# 1500	座			1.0000	
	31031913	琉璃珠宝3# 1200	座		1.0000		
	31031914	琉璃珠宝4# 1000	座	1.0000			
	03160201	铁件	kg	10.8900	13.2300	16.0100	19.3700
	80210521	预拌混凝土(非泵送型) C25 粒径5-16	m <sup>3</sup>	0.3230	0.5820	1.0920	1.3500
		其他材料费	%	0.0400	0.0330	0.0340	0.0430
机械	99091380	电动卷扬机 单快10kN	台班	0.0250	0.0290	0.0350	0.0430

## 6. 琉璃屋面

工作内容：运料、调运砂浆、铺灰、安装、清理、抹净。

定 额 编 号				02-8-6-70	02-8-6-71	02-8-6-72	02-8-6-73	
项 目			单 位	钢丝网屋面			钢丝网封沿板	
				每增减		m		
				二网一筋	1厘米砂浆			
				3厘米厚度	一层钢丝网			1厘米砂浆
			m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	m		
人 工	00110127	瓦工	工日	0.6370	0.1100	0.0600	0.1990	
		人工小计	工日	0.6370	0.1100	0.0600	0.1990	
材 料	01010111	成型钢筋	t	0.0080				
	03130111	电焊条 结422	kg	0.1000			0.0250	
	03152546	镀锌铁丝 22#	kg	0.0300	0.0100		0.0010	
	13350201	防水浆	kg	0.2890				
	80060312	干混地面砂浆 DS M20.0	m <sup>3</sup>	0.0110				
	03152201	钢板网	m <sup>2</sup>	2.2000	1.0500		0.5500	
	35010703	木模板成材	m <sup>3</sup>	0.0040			0.0010	
	34110101	水	m <sup>3</sup>	0.2000			0.0050	
	80010111	水泥砂浆 1:1	m <sup>3</sup>	0.0210		0.0110	0.0080	
		其他材料费	%	2.6700	2.0000	2.0000	2.8700	
机 械	99091380	电动卷扬机 单快10kN	台班	0.0430	0.0040	0.0020	0.0070	
	99050790	挤压式灰浆搅拌机 400L	台班		0.0030	0.0020	0.0060	

## 第九章 抹灰工程



## 第九章 抹灰工程

### 说 明

#### 一、包括范围

本章定额有六节内容组成，其中包括：天棚；墙面；柱梁面；其他仿古建筑；其他零星工程部位；镶贴块料面层等工程项目。

#### 二、操作基准

本章定额按手工操作为准，如采用不同的方法施工，均执行本定额。

#### 三、抹灰计算

##### （一）抹灰等级

本章定额中抹灰不分等级，定额水平已根据园林建筑质量要求较高的情况综合考虑。编制预算时，均按定额执行。

##### （二）抹灰厚度及砂浆种类

本章定额中规定的抹灰厚度及砂浆种类，一般不得换算，如设计图纸对厚度与配合比有明确要求时，可以换算。

#### 四、砂浆换算

1、本定额中的砂浆采用商品干粉砂浆。“如需采用少量现场现拌砂浆，换算方法按总说明有关规定执行。

2、水泥白石子浆，如设计采用白水泥、有色石子，可按定额配合比的数量换算，如用颜料时，颜料用量按石子浆水泥用量的 8% 计算。

#### 五、砼计算

##### （一）砼项目换算

本定额砼操作，采用商品泵送砼。“如需采用少量现场搅拌砼，换算方法按总说明有关规定执行。

##### （二）毛石掺量

毛石砼中的毛石掺量，块形基础 20%，条形基础 15%，设计使用量不同时，其毛石和砼用量可按比例调整，其他不变。

##### （三）砼石子粒径规定

- 1、装配式板类构件采用 15 毫米以内；
- 2、基础及道路采用 40 毫米以内；
- 3、其他构件和垫层采用 20 毫米以内。如设计有明确规定的按设计规定执行。

#### **(四) 混凝土蒸气养护**

预制构件如采用蒸气养护时，每立方米构件增加的养护费，按市定额总站的有关规定执行。

#### **六、砼标号、砂浆等级配的换算**

当工程项目中设计的砂浆, 石子粒料、砼强度等级等与定额项目规定不相符时, 可根据定额说明进行相应的换算. 在进行换算时, 应遵循“两种材料交换, 定额含量不变的原则”。

#### **七、水泥白石子浆计算**

水泥白石子浆，如设计采用白水泥、有色石子，可按定额配合比的数量换算；如用颜料时，颜料用量按水泥用量的 8% 计算。

**八、带密肋小梁及井字梁混凝土天棚抹灰**，按混凝土天棚抹灰合计工日乘系数 1.50。弧形天棚抹灰，其合计工日乘系数 1.20。工程量均按展开面积计算。

**九、外墙面抹灰**如需嵌缝起线，每平方米增加 0.019 工日，木成材 0.0005 立方米。外墙如需嵌玻璃嵌条时，每平方米增加 0.046 工日，3 毫米玻璃 0.023 平方米。

**十、剁假石抹灰**，墙面、墙裙如分格每平方米增加 0.072 工日。剁假石抹灰，柱分格人工乘系数 1.25。

**十一、混凝土圆柱或砖圆柱**，按梁柱面相应定额，每平方米增加 0.062 工日，其他不变。

**十二、各种剁头、贡式等异形门窗框**如粉线脚，其直线形每米增加 0.06 工日，异(弧)形每米增加 0.1 工日。

**十三、瓷砖**如用 10×10 厘米或 15×7.5 厘米时，瓷砖数量可调整，人工乘系数 1.43，其他不变。弧形墙贴砖时，人工乘系数 1.18。

## 工程量计算规则

### 一、工程量计算规定

(一) 除定额注明者外，均按图示净长、净宽、净面积计算。

(二) 室内净高（山墙分室内地坪至山尖二分之一高度）在 3.6m 以内的墙面及天棚抹灰脚手架费用已包括在定额其他材料费用中。超过 3.6m 时，可另行计算抹灰脚手架。

### (三) 天棚抹灰计算

1、天棚抹灰，以主墙间的净空面积计算，不扣除间壁墙、垛、柱所占的面积。带有钢筋混凝土梁的天棚，其梁的二侧面积，并入天棚抹灰工程量内计算。

2、混凝土天棚、板条、金属网天棚面层定额分别以不同抹灰材料的底和面（混合砂浆底、干粉砂浆面，混合砂浆底，纸筋灰面，混合砂浆底、中、纸筋灰面，纸筋灰底面）的面积设项。

3、井字梁天棚指井内面积在 5 平方米以内者，与密肋梁同，以展开面积计算。按混凝土天棚抹灰合计工日乘系数 1.50，弧形天棚抹灰，其合计工日乘系数 1.20，工程量按展开面积计算。

4、天棚抹灰定额包括小圆角工料在内。

5、檐口天棚的抹灰，并入相同的天棚抹灰工程量内计算。

### (四) 内墙抹灰计算

1、内墙面抹灰：

(1) 应扣除门窗洞口（门窗框外围面积，下同。）和空圈所占的面积。

(2) 不扣除踢脚板、挂镜线、0.3 平方米以内的孔洞和墙与构件交接处的面积。

(3) 不增加洞口侧壁和顶面。

(4) 垛的侧面抹灰应与内墙面抹灰工程量合并计算。

(5) 内墙面抹灰的长度，以主墙间的图示净尺寸计算，其高度确定如下：

①、无墙裙的，其高度按室内地坪面或楼面至天棚底面。

②、有墙裙的，其高度按墙裙顶点至天棚底面。

2、内墙裙抹灰以长度乘高度计算。

(1)应扣除门窗洞口和空圈所占的面积，其侧壁的面积亦不增加。

(2)垛的侧壁面积，并入内墙裙抹灰面积计算。

3、砖墙中的钢筋混凝土梁、柱等的抹灰按墙面抹灰定额计算。

4、柱与梁或梁与梁接头的面积不予扣除。

5、护角线已包括在定额内，不另计算。

### **(五) 外墙抹灰计算**

1、外墙抹灰：

(1)应扣除门窗洞口和空圈所占的面积。

(2)不扣除 0.3 平方米以内的孔洞面积。

(3)门窗洞口及空圈的侧壁、顶面和垛的侧面抹灰，并入相应的墙面抹灰中计算。

2、独立柱和单梁的抹灰，应另列项目计算。

3、外墙裙抹灰：

(1)应扣除门口和空圈所占的面积。

(2)侧壁并入相应的定额内计算。

4、阳台、雨篷抹灰：

(1)定额中已包括底面、上面、侧面及牛腿的全部抹灰面积。

(2)阳台的栏杆、栏板抹灰应另列项目按相应定额计算。

5、挑檐、天沟、腰线、栏杆、扶手、门窗套、窗台线、压顶等，套用相应定额，窗台线与腰线连结时，并入腰线内计算。

6、外窗台抹灰长度如设计无规定时，可按窗框外围宽度另加共 20 厘米计算，窗台展开宽度按 36 厘米计算。

7、墙面勾缝应扣除墙裙及局部较大的抹灰面积。

(1)不扣除门窗洞口及腰线、窗套等的零星抹灰面积。

(2)不增加垛的侧面，门窗洞口侧壁和顶面的面积。

### **(六) 脚手超高费计算**

本章定额中室内净高（山墙部分室内地坪至山尖二分之一高度）在 3.6 米内

的墙面及天棚抹灰脚手架费用，已包括在定额中其他材料费内，超过 3.6 米时，可另行计算抹灰脚手架费用。

## **二、计算单位**

### **(一) 以净面积为单位**

本章定额中，工程量计算以净面积计算的有：

- 1、天棚抹灰以平方米计算。
- 2、内墙抹灰以平方米计算。

### **(二) 以展开面积为单位**

本章定额中，工程量计算以展开面积计算的有：

- 1、内墙裙抹灰以平方米计算。
- 2、外墙抹灰以平方米计算。
- 3、外墙裙抹灰，以展开面积计算。
- 4、密肋梁和井字梁天棚抹灰，以展开面积计算。
- 5、柱与单梁的抹灰，以展开面积计算。
- 6.挑檐、天沟、腰线、栏杆、扶手、门窗套、窗台线、压顶等抹灰，以展开面积计算。
- 7、栏板、遮阳板抹灰，以展开面积计算。
- 8、塑松（杉）树皮、竹节、竹片、壁画面、木纹板、园林小摆设抹灰面，均按图示尺寸，以展开面积计算。

### **(三) 以延长米为单位**

本章定额中，工程量计算以延长米计算的有：

- 1、墙面装饰线脚，以每一个突出棱角为一道线，分别套用三道线以内或五道线以内，以延长米计算。
- 2、预制塑松根、松皮柱、黄竹、金丝竹、飞来椅，均按图示尺寸，以延长米计算。

### **(四) 以投影面积为单位**

本章定额中，工程量计算以投影面积计算的有：

- 1、阳台、雨篷抹灰以水平投影面积计算。
- 2、墙面勾缝以垂直投影面积计算。



## 第九章 抹灰工程

### 1. 天棚抹灰

工作内容：1. 清理基层、调运砂浆。2. 抹灰、找平、罩面及压光(包括抹光小圆角)。

定 额 编 号				02-9-1-1	02-9-1-2	02-9-1-3	02-9-1-4
项 目			单 位	天棚面混凝土面层			
				混合砂浆底水 泥砂浆面	纸筋灰浆面		
					混合砂浆底	混合砂浆底中	纸筋灰浆底
					m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>
人	00110123	抹灰工	工日	0.1837	0.1400	0.1577	0.0960
工		人工小计	工日	0.1837	0.1400	0.1577	0.0960
材 料	80060214	干混抹灰砂浆 DP M20.0	m <sup>3</sup>	0.0072			
	80060211	干混抹灰砂浆 DP M5.0	m <sup>3</sup>			0.0072	
	80050122	混合砂浆 1:3:9	m <sup>3</sup>	0.0113	0.0124	0.0114	
	34110101	水	m <sup>3</sup>	0.0020	0.0020	0.0020	0.0020
	80112101	纸筋石灰浆	m <sup>3</sup>		0.0021	0.0021	0.0080
		其他材料费	%	5.0000	5.0000	5.0000	5.0000
机 械	99091380	电动卷扬机 单快10kN	台班	0.0051	0.0038	0.0044	0.0026
	99050790	挤压式灰浆搅拌机 400L	台班		0.0030		0.0020

## 1. 天棚抹灰

工作内容：1. 清理基层、调运砂浆。2. 抹灰、找平、罩面及压光(包括抹光小圆角)。3. 搭拆3.6米以内脚手架。

定 额 编 号				02-9-1-5	02-9-1-6	02-9-1-7	02-9-1-8
项 目		单 位	天棚面				
			板条面石灰麻 刀砂浆底纸筋 灰浆面	钢丝网面混合 砂浆底面	三道线内	五道线内	
			m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	m	m	
人 工	00110123	抹灰工	工日	0.1300	0.1540	0.1150	0.2060
		人工小计	工日	0.1300	0.1540	0.1150	0.2060
材 料	80060214	干混抹灰砂浆 DP M20.0	m <sup>3</sup>		0.0062		
	80112831	石灰麻刀砂浆 1:3	m <sup>3</sup>	0.0207			
	34110101	水	m <sup>3</sup>	0.0020	0.0020	0.0020	0.0020
	80112801	水泥麻刀灰浆	m <sup>3</sup>			0.0021	0.0064
	80112821	水泥石灰麻刀砂浆 1:2:4	m <sup>3</sup>		0.0130		
	80112101	纸筋石灰浆	m <sup>3</sup>	0.0021		0.0010	0.0006
		其他材料费	%	5.0000	5.0000	5.0000	5.0000
机 械	99091380	电动卷扬机 单快10kN	台班	0.0036	0.0044	0.0032	0.0056
	99050790	挤压式灰浆搅拌机 400L	台班	0.0028		0.0025	0.0043

## 2. 墙面抹灰

工作内容：1. 清理基层、堵墙眼、调运砂浆。2. 抹灰、找平、罩面及压光。3. 粉洞口侧角、护角线。4. 搭拆3.6米以内脚手架。

定 额 编 号				02-9-2-1	02-9-2-2	02-9-2-3
项 目			单 位	砖内墙面		
				纸筋灰浆面		
				石灰砂浆底	混合砂浆底	纸筋灰浆底
				m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>
人 工	00110123	抹灰工	工日	0.1379	0.1569	0.0719
		人工小计	工日	0.1379	0.1569	0.0719
材 料	80060214	干混抹灰砂浆 DP M20.0	m <sup>3</sup>	0.0010	0.0010	0.0010
	80050122	混合砂浆 1:3:9	m <sup>3</sup>		0.0189	
	80030113	石灰砂浆 1:3	m <sup>3</sup>	0.0180		
	34110101	水	m <sup>3</sup>	0.0020	0.0020	0.0020
	80112101	纸筋石灰浆	m <sup>3</sup>	0.0021	0.0021	0.0081
		其他材料费	%	5.0000	5.0000	5.0000
机械	99091380	电动卷扬机 单快10kN	台班	0.0038	0.0044	0.0021

工作内容：1. 清理基层、堵墙眼、调运砂浆。2. 抹灰、找平、罩面及压光。3. 粉洞口侧角、护角线。4. 搭拆3.6米以内脚手架。

定 额 编 号				02-9-2-4	02-9-2-5
项 目			单 位	墙面	
				砖内墙面	
				混合砂浆底水泥砂浆面	石灰砂浆底混合砂浆面
				m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>
人 工	00110123	抹灰工	工日	0.1681	0.1727
		人工小计	工日	0.1681	0.1727
材 料	80060214	干混抹灰砂浆 DP M20.0	m <sup>3</sup>	0.0071	
	80060211	干混抹灰砂浆 DP M5.0	m <sup>3</sup>	0.0142	0.0072
	34110101	水	m <sup>3</sup>	0.0020	0.0020
		其他材料费	%	5.0000	5.0000
机械	99091380	电动卷扬机 单快10kN	台班	0.0049	0.0049

## 2. 墙面抹灰

工作内容：1. 清理基层、堵墙眼、调运砂浆。2. 抹灰、找平、罩面及压光。3. 粉洞口侧角、护角线。4. 搭拆3.6米以内脚手架。

定 额 编 号				02-9-2-6	02-9-2-7	02-9-2-8
项 目			单 位	墙 面		
				板条墙面		
				混合砂浆底水泥砂浆面	石灰砂浆底面	石灰砂浆底纸筋灰浆面
				m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>
人 工	00110123	抹灰工	工日	0.1767	0.1850	0.1850
		人工小计	工日	0.1767	0.1850	0.1850
材 料	80060214	干混抹灰砂浆 DP M20.0	m <sup>3</sup>	0.0051		
	80060211	干混抹灰砂浆 DP M5.0	m <sup>3</sup>	0.0204		
	80112831	石灰麻刀砂浆 1:3	m <sup>3</sup>		0.0123	0.0206
	34110101	水	m <sup>3</sup>	0.0020	0.0020	0.0020
	80112821	水泥石灰麻刀砂浆 1:2:4	m <sup>3</sup>		0.0051	
	80112101	纸筋石灰浆	m <sup>3</sup>			0.0021
		其他材料费	%	4.0840	5.0000	3.9360
机 械	99091380	电动卷扬机 单快10kN	台班	0.0051	0.0051	0.0051
	99050790	挤压式灰浆搅拌机 400L	台班		0.0039	0.0039

## 2. 墙面抹灰

工作内容：1. 清理基层、堵墙眼、调运砂浆。2. 抹灰、找平、罩面及压光。3. 粉洞口侧角、护角线。4. 搭拆3.6米以内脚手架。

定 额 编 号				02-9-2-9	02-9-2-10	02-9-2-11
项 目		单 位	墙 面			
			毛石墙面			
			水泥砂浆底面	混合砂浆底面	石灰砂浆底纸筋灰浆面	
			m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	
人 工	00110123	抹灰工	工日	0.2054	0.2190	0.2109
		人工小计	工日	0.2054	0.2190	0.2109
材 料	80060213	干混抹灰砂浆 DP M15.0	m <sup>3</sup>	0.0233		
	80060214	干混抹灰砂浆 DP M20.0	m <sup>3</sup>	0.0122		0.0010
	80060211	干混抹灰砂浆 DP M5.0	m <sup>3</sup>		0.0122	
	80050122	混合砂浆 1:3:9	m <sup>3</sup>		0.0223	
	80030113	石灰砂浆 1:3	m <sup>3</sup>			0.0355
	34110101	水	m <sup>3</sup>		0.0020	0.0020
	80112101	纸筋石灰浆	m <sup>3</sup>			0.0021
		其他材料费	%	3.0490	2.0250	4.9490
机械	99091380	电动卷扬机 单快10kN	台班	0.0059	0.0062	0.0059

工作内容：1. 清理基层、堵墙眼、调运砂浆。2. 抹灰、找平、罩面及压光。3. 粉洞口侧角、护角线。4. 搭拆3.6米以内脚手架。

定 额 编 号				02-9-2-12	02-9-2-13	02-9-2-14	02-9-2-15
项 目		单 位	钢板网墙面	内墙裙		墙面	
			水泥砂浆底面	砖墙面	毛石墙	砖外墙面	
				混合砂浆底水泥砂浆面		水泥砂浆底面	
			m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	
人 工	00110123	抹灰工	工日	0.1737	0.1510	0.2054	0.1570
		人工小计	工日	0.1737	0.1510	0.2054	0.1570
材 料	80060312	干混地面砂浆 DS M20.0	m <sup>3</sup>	0.0051			
	80060213	干混抹灰砂浆 DP M15.0	m <sup>3</sup>	0.0204			0.0142
	80060214	干混抹灰砂浆 DP M20.0	m <sup>3</sup>		0.0062	0.0122	0.0071
	80060211	干混抹灰砂浆 DP M5.0	m <sup>3</sup>		0.0183	0.0235	
	34110101	水	m <sup>3</sup>	0.0020	0.0020	0.0020	0.0020
		其他材料费	%	3.0620	4.0910	2.9890	4.0520
机械	99091380	电动卷扬机 单快10kN	台班	0.0051	0.0044	0.0059	0.0046

## 2. 墙面抹灰

工作内容：1. 清理基层、堵墙眼、调运砂浆。2. 抹灰、找平、罩面及压光。3. 起线、格缝、贴木压条。

定 额 编 号				02-9-2-16	02-9-2-17	02-9-2-18	02-9-2-19
项 目		单 位	砖外墙墙面				
			水泥砂浆底水 泥白石屑浆面	水泥石灰砂浆 底面	石灰黄沙底纸 筋灰浆面	混合砂浆底纸 筋灰浆面	
			m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	
人 工	00110123	抹灰工	工日	0.1674	0.1587	0.1560	0.1504
		人工小计	工日	0.1674	0.1587	0.1560	0.1504
材 料	80131011	白水泥白石屑浆 1:2	m <sup>3</sup>	0.0071			
	80060213	干混抹灰砂浆 DP M15.0	m <sup>3</sup>	0.0142			
	80060211	干混抹灰砂浆 DP M5.0	m <sup>3</sup>		0.0071		0.0169
	80050122	混合砂浆 1:3:9	m <sup>3</sup>		0.0142		
	80030113	石灰砂浆 1:3	m <sup>3</sup>			0.0191	
	34110101	水	m <sup>3</sup>	0.0020	0.0020	0.0020	0.0020
	80112101	纸筋石灰浆	m <sup>3</sup>			0.0021	0.0021
		其他材料费	%	3.0370	5.0000	5.0000	5.0000
机 械	99091380	电动卷扬机 单快10kN	台班	0.0049	0.0044	0.0044	0.0044
	99050790	挤压式灰浆搅拌机 400L	台班			0.0034	

## 2. 墙面抹灰

工作内容：1、1. 清理基层、堵墙眼、调运砂浆。2. 抹灰、找平、罩面及压光。3. 起线、格缝、贴木压条。  
2、3、1. 清理基层、堵墙眼，调运砂浆。2. 嵌条、抹灰、找平、罩面、剁斧。

定 额 编 号				02-9-2-20	02-9-2-21	02-9-2-22
项 目			单 位	毛石外墙面	水泥石灰砂浆底石 膏灰浆面	剁假石
				水泥砂浆底面	砖墙面	砖墙面墙裙
				m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>
人 工	00110123	抹灰工	工日	0.1875	0.1909	0.7814
		人工小计	工日	0.1875	0.1909	0.7814
材 料	80060312	干混地面砂浆 DS M20.0	m <sup>3</sup>	0.0120		
	80131011	白水泥白石屑浆 1:2	m <sup>3</sup>			0.0102
	80060213	干混抹灰砂浆 DP M15.0	m <sup>3</sup>	0.0233		0.0173
	80060214	干混抹灰砂浆 DP M20.0	m <sup>3</sup>		0.0010	
	80112831	石灰麻刀砂浆 1:3	m <sup>3</sup>		0.0188	
	34110101	水	m <sup>3</sup>	0.0020	0.0020	0.0020
	80112821	水泥石灰麻刀砂浆 1:2:4	m <sup>3</sup>		0.0051	
	80110201	素石膏浆	m <sup>3</sup>		0.0021	
	80110601	素水泥浆	m <sup>3</sup>			0.0010
	其他材料费	%	2.0350	3.0330	2.0290	
机械	99091380	电动卷扬机 单快10kN	台班	0.0054	0.0054	0.0056

工作内容：1. 清理基层、堵墙眼，调运砂浆。2. 嵌条、抹灰、找平、罩面、剁斧。

定 额 编 号				02-9-2-23	02-9-2-24
项 目			单 位	水刷石	
				砖墙、砖墙裙	毛石墙、毛石墙裙
				m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>
人 工	00110123	抹灰工	工日	0.3558	0.3553
		人工小计	工日	0.3558	0.3553
材 料	80060213	干混抹灰砂浆 DP M15.0	m <sup>3</sup>	0.0162	0.0235
	34110101	水	m <sup>3</sup>	0.0200	0.0200
	80131711	水泥白石子浆 1:1.5	m <sup>3</sup>	0.0102	0.0102
	80110601	素水泥浆	m <sup>3</sup>	0.0010	0.0010
	05030102	一般木成材	m <sup>3</sup>	0.0005	0.0005
		其他材料费	%	1.8670	1.8630
机械	99091380	电动卷扬机 单快10kN	台班	0.0051	0.0051

## 2. 墙面抹灰

工作内容：1、2、清理基层、调运砂浆、刷水泥浆、抹灰、找平、粘石。

3、1.清理基层、堵墙眼，调运砂浆。2.嵌条、抹灰、找平、罩面、补浆、水磨、打蜡。3.拉毛。

定 额 编 号				02-9-2-25	02-9-2-26	02-9-2-27
项 目			单 位	干粘石		拉毛
				砖墙面、砖墙裙	毛石墙面、毛石墙裙	墙面
				m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>
人 工	00110123	抹灰工	工日	0.2864	0.2867	0.1530
		人工小计	工日	0.2864	0.2867	0.1530
材 料	04050401	白石子	t	0.0059	0.0059	
	80060213	干混抹灰砂浆 DP M15.0	m <sup>3</sup>	0.0162	0.0214	
	80110601	素水泥浆	m <sup>3</sup>	0.0010	0.0010	
	05030102	一般木成材	m <sup>3</sup>	0.0005	0.0005	
	80060214	干混抹灰砂浆 DP M20.0	m <sup>3</sup>	0.0071	0.0071	0.0061
	80050122	混合砂浆 1:3:9	m <sup>3</sup>			0.0152
	34110101	水	m <sup>3</sup>			0.0020
		其他材料费	%	0.9070	1.8470	5.0000
机械	99091380	电动卷扬机 单快10kN	台班	0.0083	0.0085	0.0044

### 3. 柱梁面抹灰

工作内容：1. 清理基层、堵墙眼、调运砂浆。2. 抹灰、找平、罩面及压光。3. 起线、格缝、贴木压条。

定 额 编 号				02-9-3-1	02-9-3-2
项 目			单 位	柱、梁面	
				水泥砂浆底面	水泥石灰砂浆底纸筋灰浆面
				m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>
人 工	00110123	抹灰工	工日	0.2240	0.2100
		人工小计	工日	0.2240	0.2100
材 料	80060312	干混地面砂浆 DS M20.0	m <sup>3</sup>	0.0075	
	80060213	干混抹灰砂浆 DP M15.0	m <sup>3</sup>	0.0110	
	80050122	混合砂浆 1:3:9	m <sup>3</sup>		0.0171
	34110101	水	m <sup>3</sup>	0.0020	0.0020
	80112101	纸筋石灰浆	m <sup>3</sup>		0.0022
		其他材料费	%	4.0150	5.0000
机 械	99091380	电动卷扬机 单快10kN	台班	0.0064	0.0059
	99050790	挤压式灰浆搅拌机 400L	台班		0.0045

工作内容：1、2、1. 清理基层、堵墙眼，调运砂浆。2. 嵌条、抹灰、找平、罩面、剁斧。  
3. 清理基层、调运砂浆、刷水泥浆、抹灰、找平、粘石。。

定 额 编 号				02-9-3-3	02-9-3-4	02-9-3-5
项 目			单 位	柱、梁面		
				剁假石	水刷石	干粘石
				m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>
人 工	00110123	抹灰工	工日	1.0539	0.4645	0.3743
		人工小计	工日	1.0539	0.4645	0.3743
材 料	80131011	白水泥白石屑浆 1:2	m <sup>3</sup>	0.0107		
	34110101	水	m <sup>3</sup>	0.0020	0.0200	
	80131711	水泥白石子浆 1:1.5	m <sup>3</sup>		0.0107	
	04050401	白石子	t			0.0061
	80060213	干混抹灰砂浆 DP M15.0	m <sup>3</sup>	0.0156	0.0169	0.0161
	80060214	干混抹灰砂浆 DP M20.0	m <sup>3</sup>			0.0075
	80110601	素水泥浆	m <sup>3</sup>	0.0011	0.0011	0.0011
	05030102	一般木成材	m <sup>3</sup>		0.0005	0.0005
		其他材料费	%	1.9580	1.8230	1.8140
机 械	99091380	电动卷扬机 单快10kN	台班	0.0074	0.0067	0.0108

#### 4. 其他仿古抹灰

工作内容：1. 清理表面，调运砂浆。2. 抹灰、找平、罩面、压光、起线。

定 额 编 号				02-9-4-1	02-9-4-2	02-9-4-3	02-9-4-4
项 目			单 位	混合砂浆底、纸筋灰浆面			
				墙面、墙裙	各种剁头	贡式门窗框	异形门窗框
				m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>
人 工	00110123	抹灰工	工日	0.2234	0.5624	0.8574	1.0134
		人工小计	工日	0.2234	0.5624	0.8574	1.0134
材 料	80060214	干混抹灰砂浆 DP M20.0	m <sup>3</sup>	0.0050	0.0050	0.0050	0.0050
	34110101	水	m <sup>3</sup>	0.0020	0.0020	0.0020	0.0020
	80112901	水泥纸筋石灰砂浆	m <sup>3</sup>	0.0100	0.0100	0.0100	0.0120
	80112101	纸筋石灰浆	m <sup>3</sup>	0.0076	0.0076	0.0076	0.0081
		其他材料费	%	0.9930	0.9930	0.9930	0.9960

工作内容：1. 清理表面，调运砂浆。2. 抹灰、找平、罩面、压光、起线。

定 额 编 号				02-9-4-5	02-9-4-6
项 目			单 位	混合砂浆底、纸筋灰浆面	
				地圆地洞	半墙面砖
				m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>
人 工	00110123	抹灰工	工日	0.9347	0.2794
		人工小计	工日	0.9347	0.2794
材 料	80060214	干混抹灰砂浆 DP M20.0	m <sup>3</sup>	0.0070	0.0050
	34110101	水	m <sup>3</sup>	0.0020	0.0020
	80112901	水泥纸筋石灰砂浆	m <sup>3</sup>	0.0120	0.0100
	80112101	纸筋石灰浆	m <sup>3</sup>	0.0081	0.0081
		其他材料费	%	0.9910	1.0170

#### 4. 其他仿古抹灰

工作内容：1. 清理表面，调运砂浆。2. 抹灰、找平、罩面、压光、起线。

定 额 编 号				02-9-4-7	02-9-4-8
项 目			单 位	抛方、博封面层	字碑面层
				混合砂浆底纸筋灰浆面	混合砂浆底水泥纸筋面
				m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>
人 工	00110123	抹灰工	工日	0.3824	0.6024
		人工小计	工日	0.3824	0.6024
材 料	80060214	干混抹灰砂浆 DP M20.0	m <sup>3</sup>	0.0080	0.0080
	80030113	石灰砂浆 1:3	m <sup>3</sup>	0.0100	0.0100
	80112101	纸筋石灰浆	m <sup>3</sup>	0.0040	0.0040
		其他材料费	%	1.0100	0.9900

工作内容：1. 清理表面，调运砂浆。2. 抹灰、找平、罩面、压光、起线。

定 额 编 号				02-9-4-9	02-9-4-10
项 目			单 位	空心坐槛、栏杆面层	
				水泥砂浆底面	
				无线脚	有线脚
				m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>
人 工	00110123	抹灰工	工日	1.1702	1.9702
		人工小计	工日	1.1702	1.9702
材 料	80060213	干混抹灰砂浆 DP M15.0	m <sup>3</sup>	0.0100	0.0100
	80060214	干混抹灰砂浆 DP M20.0	m <sup>3</sup>	0.0200	0.0200
	34110101	水	m <sup>3</sup>	0.0020	0.0020
		其他材料费	%	0.9930	

## 5. 墙、柱、梁及零星抹灰

工作内容：1. 清理基层、堵墙眼、调运砂浆。2. 抹灰、找平、罩面及压光。3. 起线、格缝、贴木压条。

定 额 编 号				02-9-5-1	02-9-5-2	02-9-5-3
项 目			单 位	挑台、天沟、腰线、栏杆、扶手、压顶、门窗套	阳台、雨篷	小形砌体
				水泥砂浆底面		
				m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>
人 工	00110123	抹灰工	工日	0.6955	0.7479	0.2504
		人工小计	工日	0.6955	0.7479	0.2504
材 料	80060312	干混地面砂浆 DS M20.0	m <sup>3</sup>	0.0091		
	80060213	干混抹灰砂浆 DP M15.0	m <sup>3</sup>	0.0201	0.0057	0.0161
	80060214	干混抹灰砂浆 DP M20.0	m <sup>3</sup>		0.0254	0.0072
	80050122	混合砂浆 1:3:9	m <sup>3</sup>		0.0105	
	34110101	水	m <sup>3</sup>	0.0020	0.0021	
	80112101	纸筋石灰浆	m <sup>3</sup>		0.0021	
		其他材料费	%	3.0150	1.9930	4.0450
机械	99091380	电动卷扬机 单快10kN	台班	0.0010	0.0010	0.0072

工作内容：1. 清理基层、堵墙眼，调运砂浆。2. 嵌条、抹灰、找平、罩面、剁斧。

定 额 编 号				02-9-5-4	02-9-5-5	02-9-5-6
项 目			单 位	剁假石		
				挑沿、腰线、栏杆、扶手	窗台线、门窗线压顶及其他	阳台、雨篷（水平投影面积）
				m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>
人 工	00110123	抹灰工	工日	1.8628	2.3821	1.3698
		人工小计	工日	1.8628	2.3821	1.3698
材 料	80131011	白水泥白石屑浆 1:2	m <sup>3</sup>	0.0113	0.0113	0.0038
	80060213	干混抹灰砂浆 DP M15.0	m <sup>3</sup>	0.0190	0.0213	0.0055
	80060214	干混抹灰砂浆 DP M20.0	m <sup>3</sup>			0.0227
	80050122	混合砂浆 1:3:9	m <sup>3</sup>			0.0105
	80110601	素水泥浆	m <sup>3</sup>	0.0011	0.0011	0.0010
	80112101	纸筋石灰浆	m <sup>3</sup>			0.0021
		其他材料费	%	2.0310	2.0490	1.9730
机械	99091380	电动卷扬机 单快10kN	台班	0.0132	0.0169	0.0097

## 5. 墙、柱、梁及零星抹灰

工作内容：1. 清理基层、堵墙眼，调运砂浆。2. 嵌条、抹灰、找平、罩面、剁斧。

定 额 编 号				02-9-5-7	02-9-5-8	02-9-5-9
项 目				水刷石		
				挑沿、天沟、腰线、栏杆	窗台线、门窗线压顶及其他	阳台、雨篷（水平投影面积）
				m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>
人 工	00110123	抹灰工	工日	1.1142	1.1414	1.0228
		人工小计	工日	1.1142	1.1414	1.0228
材 料	80060213	干混抹灰砂浆 DP M15.0	m <sup>3</sup>	0.0179	0.0201	0.0055
	80060214	干混抹灰砂浆 DP M20.0	m <sup>3</sup>			0.0227
	80050122	混合砂浆 1:3:9	m <sup>3</sup>			0.0105
	34110101	水	m <sup>3</sup>	0.0200	0.0200	0.0120
	80131711	水泥白石子浆 1:1.5	m <sup>3</sup>	0.0113	0.0113	0.0038
	80110601	素水泥浆	m <sup>3</sup>	0.0011	0.0011	0.0010
	80112101	纸筋石灰浆	m <sup>3</sup>			0.0021
		其他材料费	%	2.0350	2.0370	1.9370
机械	99091380	电动卷扬机 单快10kN	台班	0.0159	0.0161	0.0144

工作内容：清理基层、调运砂浆、刷水泥浆、抹灰、找平、粘石。

定 额 编 号				02-9-5-10	02-9-5-11	02-9-5-12
项 目				干粘石		
				挑沿、腰线、栏杆、扶手	窗台线、门窗线压顶及其他	阳台、雨篷（投影面积）
				m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>
人 工	00110123	抹灰工	工日	0.9306	0.9526	0.8759
		人工小计	工日	0.9306	0.9526	0.8759
材 料	04050401	白石子	t	0.0065	0.0065	0.0022
	80060312	干混地面砂浆 DS M20.0	m <sup>3</sup>	0.0080		
	80060213	干混抹灰砂浆 DP M15.0	m <sup>3</sup>	0.0179	0.0179	0.0055
	80060214	干混抹灰砂浆 DP M20.0	m <sup>3</sup>		0.0080	0.0254
	80050122	混合砂浆 1:3:9	m <sup>3</sup>			0.0105
	80110601	素水泥浆	m <sup>3</sup>	0.0011	0.0011	0.0010
	80112101	纸筋石灰浆	m <sup>3</sup>			0.0021
		其他材料费	%	2.0120	2.0120	1.9850
机械	99091380	电动卷扬机 单快10kN	台班	0.0133	0.0136	0.0126

## 5. 墙、柱、梁及零星抹灰

工作内容：1、制作、安装及拆除模板、制作及绑扎钢筋、制作及浇捣混凝土、砂浆抹平、构件养护、面层磨光、打蜡擦光及现场安装。

2、3、4、清洗墙面，修补缝口，调运砂浆，勾缝。

定 额 编 号				02-9-5-13	02-9-5-14	02-9-5-15	02-9-5-16
项 目			单 位	园林小摆设	水泥砂浆	水泥膏	
				干粉砂浆底面	砖墙面勾缝	凸缝	凹缝
				抹灰面		m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>
				m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>
人 工	00110123	抹灰工	工日	0.6628	0.1060	0.9350	0.7560
		人工小计	工日	0.6628	0.1060	0.9350	0.7560
材 料	80060213	干混抹灰砂浆 DP M15.0	m <sup>3</sup>	0.0090			
	80060211	干混抹灰砂浆 DP M5.0	m <sup>3</sup>	0.0130			
	80010111	水泥砂浆 1:1	m <sup>3</sup>	0.0060	0.0021		
	80110601	素水泥浆	m <sup>3</sup>			0.0051	0.0051
		其他材料费	%		5.0000	5.0000	5.0000

## 6. 镶贴块料面层

工作内容：1. 清理表面，堵墙眼。2. 调运砂浆，底面抹灰找平。3. 块料边缘磨光，镶贴面层及阴阳角，修嵌缝隙。

定 额 编 号				02-9-6-1	02-9-6-2	02-9-6-3	02-9-6-4
项 目		单 位	镶贴块料面层				
			水泥砂浆贴瓷砖		水泥砂浆贴马赛克		
			墙面、墙裙	小型项目	墙面、墙裙	小型项目	
			m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	
人 工	00110123	抹灰工	工日	0.6007	0.8207	0.7404	0.9813
		人工小计	工日	0.6007	0.8207	0.7404	0.9813
材 料	04011103	白水泥80°	t	0.0010	0.0010	0.0010	0.0010
	07011511	瓷砖 150×150	块	45.1100	45.1100		
	80060213	干混抹灰砂浆 DP M15.0	m <sup>3</sup>	0.0174	0.0174	0.0173	0.0174
	80060214	干混抹灰砂浆 DP M20.0	m <sup>3</sup>	0.0082	0.0082		
	14410801	聚醋酸乙烯乳液（白胶）	kg			0.0770	0.0770
	34110101	水	m <sup>3</sup>	0.0020	0.0020	0.0020	0.0020
	80010111	水泥砂浆 1:1	m <sup>3</sup>			0.0051	0.0051
	80110601	素水泥浆	m <sup>3</sup>	0.0010	0.0010	0.0010	0.0010
	07070111	陶瓷锦砖（马赛克） 15小方	m <sup>2</sup>			1.0100	1.0100
			其他材料费	%	0.0210	0.2010	0.0700
机械	99091380	电动卷扬机 单快10kN	台班	0.0087	0.0120	0.0105	0.0138

## 6. 镶贴块料面层

工作内容：1. 清理表面，堵墙眼。2. 调运砂浆，底面抹灰找平。3. 块料边缘磨光，镶贴面层及阴阳角，修嵌缝隙。

定 额 编 号				02-9-6-5	02-9-6-6
项 目			单 位	镶贴块料面层	
				面 砖	
				不勾缝	勾 缝
				m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>
人 工	00110123	抹灰工	工日	0.4931	0.7011
		人工小计	工日	0.4931	0.7011
材 料	80060213	干混抹灰砂浆 DP M15.0	m <sup>3</sup>	0.0160	0.0160
	80060214	干混抹灰砂浆 DP M20.0	m <sup>3</sup>	0.0082	0.0082
	34110101	水	m <sup>3</sup>	0.0020	0.0020
	80010111	水泥砂浆 1:1	m <sup>3</sup>		0.0015
	07030614	外墙釉面砖 100×100	块	101.0000	86.0000
		其他材料费	%	4.0030	3.0290
机械	99091380	电动卷扬机 单快10kN	台班	0.0072	0.0100

## 6. 镶贴块料面层

工作内容：1. 清理表面，堵墙眼。2. 调运砂浆，底面抹灰找平。3. 块料边缘磨光，镶贴面层及阴阳角，修嵌缝隙。

定 额 编 号				02-9-6-7	02-9-6-8	02-9-6-9	02-9-6-10
项 目			单 位	镶贴块料面层			
				人造大理石		天然大理石	
				墙面、墙裙	柱、梁及其他	墙面、墙裙	柱、梁及其他
				m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>
人 工	00110123	抹灰工	工日	0.5860	0.6810	0.5853	0.6793
		人工小计	工日	0.5860	0.6810	0.5853	0.6793
材 料	04011103	白水泥80°	t	0.0010	0.0010	0.0010	0.0010
	14311401	草酸	kg	0.0100	0.0100	0.0100	0.0100
	01010111	成型钢筋	t	0.0008	0.0008	0.0008	0.0008
	08010261	大理石饰面板 1000×1000×20	m <sup>2</sup>	1.0100	1.0100	1.0100	1.0100
	80060214	干混抹灰砂浆 DP M20.0	m <sup>3</sup>	0.0214	0.0214	0.0266	0.0266
	01410102	黄铜丝	kg	0.0400	0.0400	0.0400	0.0400
	14030501	煤油	kg	0.0400	0.0400	0.0400	0.0400
	13011001	清油	kg	0.0050	0.0050	0.0050	0.0050
	14050111	溶剂油 200#	kg	0.0060	0.0060	0.0060	0.0060
	34110101	水	m <sup>3</sup>	0.0020	0.0020	0.0020	0.0020
	03160201	铁件	kg	0.3400	0.3400	0.3400	0.3400
	14091421	硬白蜡	kg	0.0270	0.0270	0.0270	0.0270
		其他材料费	%	0.1990	0.1990	0.0700	0.0700
机械	99091380	电动卷扬机 单快10kN	台班	0.0085	0.0097	0.0085	0.0097



## 第十章 油漆工程



# 第十章 油漆工程

## 说 明

### 一、包括范围

本章定额有九节内容组成，其中包括：上下架构件油漆；斗拱、垫拱板、雀替油漆；门窗扇油漆；木装修油漆；其他木材面油漆；金属面油漆；抹灰面油漆；贴壁纸；水质涂料；匾及匾字等工程内容。

### 二、上下架构件油漆

古建筑上下架构件包括圆形柱、梁、架、桁、梓桁；方形柱；矩形梁、架、桁、梓桁、枋子等定额子目。

### 三、斗拱、垫拱板、雀替油漆

斗拱、垫拱板、雀替是古建筑装饰部件包括斗拱、牌科、云头、戗角、出沿及椽子等定额子目。

### 四、木门、窗油漆

木门、窗包括各种古式木门扇（厂库大门、石库门、屏门、对子门等）；各种古式木窗（短窗、长窗、异形窗）；各种古式木装饰构件（栏杆、吴王靠、挂落、飞罩、地罩）以及普通木构件（单层木门窗、双层木门窗、三层木门窗、百叶木门窗、间隔壁）等定额子目。

### 五、金属面油漆

金属面油漆包括钢结构、钢门窗、平板屋面、镀锌铁皮面、笼舍、栏杆、其它金属面油漆等定额子目。

### 六、贴墙纸

墙面贴墙纸，按图示尺寸的实铺面积计算，墙纸品种不同可以换算，但其用量不变。墙纸采用仿锦缎，与大单元对花者，壁纸用量乘以 1.20 系数，其他材料不变。

### 七、水质涂料

水质涂料不分抹灰面、砖墙面、混凝土面、拉毛墙面，均执行本定额。不论手工刷浆或机动喷浆，均执行本定额。喷刷抹灰面(毛面)时，按抹灰面(光面)项目，工料乘以 1.25

### 八、匾及匾字

區分混色、清色两种，區字按不同颜色、材料套用相应定额子目。

### **九、定额换算**

油漆人工中已包括配料、调色油漆人工在内，如供应成品漆，也按本定额执行。

### **十、脚手架**

室内净高 3.6 米以内的屋面板下、楼板下的油漆、刷浆的脚手费已包括在定额内。

### **十一、操作方法**

油漆工程均按手工操作、喷涂按机械考虑，如采用不同方法均执行本定额。

# 工程量计算规则

## 一、工程量计算规定

### (一) 木上下架构件油漆

该部分木构件油漆工程量以展开面积计算，通常以木材竣工料体积折换成油漆展开面积。 [另见附表（一）]

### (二) 斗拱、垫拱板、雀替面油漆

该部分部件以展开面积计算。通常以图示尺寸计算展开面积，或以竣工木料体积折换的方法计算油漆工程量面积。 [另见附表（二）]

### (三) 木门、窗油漆

该部分油漆工程量以系数方法计算。 [另见附表（三）]

### (四) 木装修油漆

1、木装修：木扶手、木地板以系数方法计算油漆工程量。 [另见附表（四）]

2、古建零星小构件，该部分以系数方法确定油漆工程量。 [另见附表（五）]

3、广漆（退光）项目：可直接套用定额子目。 [另见附表（六）]

4、其他木材面油漆主要指以上未包括的，除古建筑零星小构件项目以外的普通小饰件。该部份以系数方法确定油漆工程量。 [另见附表（七）]

### (五) 混凝土面油漆：

1、混凝土仿古式上下架构件油漆，按构件刷油展开面积计算油漆工程量，直接套用相应项目。

2、混凝土仿古构件油漆子目，计算工程量的系数（多面涂刷按单面计算油漆工程量）。

3、表中没有的系数，可参照木材面相关项目系数和计算方法执行。

[另见附表]

(八) ]

### (六) 金属面油漆

1、钢门窗：其油漆面积以外框面积乘以系数计算。 [另见附表  
(九) ]

2、涂刷二遍防锈漆时，人工工日乘系数 1.74，材料增加一倍。

3、平板屋面及镀锌铁皮面：其油漆面积以实际面积乘以系数计算。平板屋面及镀锌铁皮面（涂刷磷化、锌黄底漆）项目，工程量系数（按单面计算工程量）。

[另见附表（十）]

4、其它金属面油漆

(1)、其他油漆面项目， [另见附表(十一)]

(2)、按过氯乙烯防腐漆项目，计算工程量不考虑系数，直接套用相应子目。

### (七) 抹灰面油漆

1、抹灰面油漆，可利用相应的抹灰工程量计算，若无法计算的，可按长×宽×系数计算工程量。 [另见附表  
(十二) ]

### (八) 水质涂料

工程量计算参照抹灰面油漆、贴墙纸方法计算。

### (九) 脚手超高计算

1、超过 3.6 米时，计算一次悬空脚手架费用。

2、墙面油漆、刷浆无脚手架利用时，每平方米油漆、刷浆面积，另增加 1% 其他材料比例。

## 二、计算单位

### (一)、以外围（框、扇）面积为单位

本定额中，油漆面积的计算均以图示尺寸外围面积（或外框面积）乘上系数的方法计算，不符合该规则的按下列规定执行：

### (二) 以延长米为单位

以延长米乘上系数计算油漆面积的有：

1、木挂落、飞罩。

2、地罩以框外围长度。

3、木扶手、窗帘盒、窗帘棍、挂衣板、挂镜线、黑板框、生活园地框、木踢脚板。

4、夹堂板、封檐板、博风板。

5、瓦口板、眠檐、勒望、里口木、木（或混凝土）座槛。

### （三）以展开面积为单位

以展开面积乘上系数计算油漆面积的有：

- 1、竹结构。
- 2、木柱。
- 3、排水沟、伸缩缝、盖板。
- 4、柱、梁、架、桁、枋混凝土仿古构件。
- 5、地仗。

### （四）、以投影面积为单位

1、以投影面积乘上系数计算油漆面积为单位：

- （1）船篷轩（带压条）。
- （2）木楼梯。
- （3）壁橱。
- （4）金属吸气罩。
- （5）混凝土平板及楼梯底。

2、以投影面积计算油漆面积为单位：

- （1）匾油漆。
- （2）字油漆。

### （五）、以斜面积为单位

斜面积计算以实际斜面积乘上系数计算油漆面积的有：

- 1、平板屋面。
- 2、瓦垄板屋面。

### （六）、以扣减油漆面积为单位

以实际面积须扣除部分面积，再乘上系数计算油漆面积的有：

- 1、望板，应扣除椽面后的净面积。
- 2、山填板，应扣除椽面后的净面积。



附表（一）

单位：每立方米构件，折算油漆面积系数（平方米）

名 称	断面规格 (毫米)	展开面积 平方米	备 注
圆形柱、梁、架、桁、梓 桁	Ø120	33.36	凡不符合规格者，应按实 际油漆刷展开面积计算 工程量
	Ø140	28.55	
	Ø160	25.00	
	Ø180	22.24	
	Ø200	20.00	
	Ø250	15.99	
	Ø300	13.33	
方 形 柱	边长 120	33.33	凡不符合规格者，应按实 际油漆刷展开面积计算 工程量
	边长 140	28.57	
	边长 160	25.00	
	边长 180	22.22	
	边长 200	20.00	
	边长 250	16.00	
	边长 300	13.33	
矩形梁、架、桁条、梓桁、 枋子	120×200	21.67	凡不符合规格者，应按实 际油漆刷展开面积计算 工程量
	200×300	13.33	
	240×300	11.67	
	240×400	10.83	

附表（二）

单位：每立方米构件，折算油漆面积系数（平方米）

名 称	断面规格 (毫米)	展开面积 平方米	备 注
半圆形椽子	Ø60	67.29	凡不符合规格者，应按实际油漆刷展开面积计算工程量。
	Ø80	50.04	
	Ø100	40.26	
	Ø120	33.35	
	Ø150	26.67	
矩形椽子	40×50	65.00	凡不符合规格者，应按实际油漆刷展开面积计算工程量。
	40×60	58.33	
	50×70	48.57	
	60×80	41.67	
	100×100	30.00	
	120×120	25.00	
	150×50	20.00	

附表（三）

单位：按单层木门窗，折算油漆面积系数（多面涂刷按单面计算工程量）（平方米）

项 目	系 数	备 注
单层木门窗	1.00	框、（扇）外围面积
单层组合窗	1.00	
双层木门窗	1.36	
双层组合窗	1.40	
三层木门窗	2.40	
百叶木门窗	1.40	
古式长窗（宫、葵、万、海棠、书条）	1.43	框、（扇）外围面积
古式短窗（宫、葵、万、海棠、书条）	1.45	
圆形、多角形窗（宫、葵、万、海棠、书条）	1.44	
古式长窗（冰、乱纹、龟六角）	1.55	
古式短窗（冰、乱纹、龟六角）	1.58	
圆形、多角形窗（冰、乱纹、龟六角）	1.56	
厂库大门	1.20	
石库门	1.15	
屏门	1.26	
贡式槿子对子门	1.26	
间壁、隔断	1.10	长×宽（满外量、不展开）
木栅栏、木栏杆（带扶手）	1.00	
古式木栏杆（带碰槛）	1.32	
吴王靠（美人靠）	1.46	延长米
木挂落	0.45	
飞罩	0.50	
地罩	0.54	框外围长度：米

附表（四）

单位：木扶手、地板，折算油漆面积系数（平方米）

项 目	系 数	备 注
木扶手（不带托板）	1.00	延长米
木扶手（带托板）	2.50	延长米
木地板	1.00	长×宽
木楼梯	2.30	水平投影（不包括底面）
木踢脚板	0.16	延长米

附表（五）

单位：古建零星构件，折算油漆面积系数（平方米）

项 目	系 数	备 注
夹堂板、封沿板、博风板	2.20	延长米
天棚压条	0.40	延长米
瓦口板、眠檐、勒望、里口木	0.45	延长米
木座槛	2.39	延长米
船篷轩（带压条）	1.06	投影面积之和，不展开
竹片面	0.90	长×宽
竹结构	0.83	展开面积
望板	0.83	扣除椽面后的净面积
山填板	0.83	扣除椽面后的净面积

附表（六）

单位：广漆（退光）、折算油漆面积系数（平方米）

项 目	系 数	备 注
木门窗扇（单面）	1.00	长×宽
木扶手（不带托板）	1.00	延长米
木柱	1.00	展开面积

附表（七）

单位：按其他木材面，折算油漆面积系数（单面涂刷按单面计算工程量）（平方米）

项 目	系 数	备 注
木板、胶合板天棚	1.00	长×宽
屋面板带桁条	1.10	斜长×宽
清水板条檐口天棚	1.10	长×宽
吸音板、墙面或天棚	0.87	长×宽
鱼鳞板墙	2.40	长×宽
暖气罩	1.30	长×宽
出入口盖板、检查口	0.87	长×宽
筒子板	0.83	长×宽
木护墙、墙裙	0.90	长×宽
壁橱	0.83	投影面积之和，不展开
窗帘盒	2.00	延长米
挂衣板、黑板框、生活园地框	0.50	延长米
挂镜线、窗帘棍	0.40	延长米

附表（八）

砣构件面，折算油漆面积系数

项 目	系 数	备 注
柱、梁、架、桁、枋仿古构件	1.00	展开面积
古式栏杆	2.90	长×宽（满展外量、不展 开）
吴王靠	3.21	长×宽（满展外量、不展 开）
挂落	1.00	延长米
封檐板、博风板	0.50	延长米
混凝土座槛	0.55	延长米

附表（九）

钢门窗，折算油漆面积系数（多面涂刷按单面计算工程量）

项 目	系 数	备 注
单层钢门窗	1.00	框（扇）外围面积
双层钢门窗	1.50	框（扇）外围面积
半截百叶钢门	2.20	框（扇）外围面积
铁百叶窗	2.70	框（扇）外围面积
铁折叠门	2.30	框（扇）外围面积
铁平开、推拉门	1.70	框（扇）外围面积
铁丝网大门	0.80	框（扇）外围面积
包镀锌铁皮门	1.63	框（扇）外围面积
满钢板门	1.60	框（扇）外围面积
间壁	1.90	长×宽
平板屋面	0.74	斜长×宽
瓦垄板屋面	0.88	斜长×宽
排水、伸缩缝、盖板	0.78	展开面积
吸气罩	1.63	水平投影面积

附表（十）

平屋面及铁皮面，折算油漆面积系数表

项 目	系 数	备 注
平板屋面	1.00	斜长×宽
瓦垄板屋面	1.20	斜长×宽
排水、伸缩缝、盖板	1.05	展开面积
吸气罩	2.20	水平投影面积
包镀锌铁皮门	2.20	框外围面积

附表（十一）

其他面油漆，折算油漆面积系数表

项 目	系 数	备 注
钢屋架、天窗架、挡风架、屋架梁、支撑、桁条	1.00	重量：吨
墙架空腹式	0.50	
墙架隔板式	0.80	
钢柱、梁、花式梁柱、空花构件	0.60	
操作台、走台	0.70	
钢栅栏门、栏杆、窗栅、兽笼	1.70	
钢爬梯	1.20	
轻型屋架	1.40	
踏步式钢扶梯	1.10	
零星铁件	1.30	

附表（十二）

抹灰面、贴墙纸，折算油漆面积系数

项 目	系 数	备 注
槽形底板、混凝土折瓦板	1.30	长×宽
有梁板底	1.10	长×宽
密肋、井字梁底板	1.50	长×宽
混凝土平板或楼梯底	1.30	水平投影面积



## 第十章 油漆工程

### 1. 上、下架构件油漆

工作内容：1. 清扫灰土、磨各遍砂纸，找、抹或满刮腻子。2. 润油、水粉。3. 涂刷各遍色漆、清漆或广漆。  
4. 广漆退光、披灰、上麻丝、麻布、棉筋纸、生漆。

定 额 编 号				02-10-1-1	02-10-1-2	02-10-1-3
项 目		单 位	柱、梁、架、枋、桁古式木构件			
			广漆(国漆)			广漆(国漆)柱、梁面
			明光二遍	明光三遍	明光四遍	
			m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	
人 工	00110135	广漆工	工日	0.3490	0.6070	0.7730
		人工小计	工日	0.3490	0.6070	0.7730
材 料	13070201	生漆	kg	0.0600	0.0720	0.0840
	04092221	石膏粉(特制)	kg	0.0260	0.0310	0.0350
	14010301	熟桐油	kg	0.0600	0.0720	0.0840
	14050201	松香水	kg	0.0520	0.0560	0.0700
	14230601	氧化铁红	kg	0.0210	0.0290	0.0330
	31170301	银珠	kg	0.0020	0.0030	0.0030
		其他材料费	%	3.0000	3.0000	3.0000

工作内容：1. 清扫灰土、磨各遍砂纸，找、抹或满刮腻子。2. 润油、水粉。3. 涂刷各遍色漆、清漆或广漆。  
4. 广漆退光、披灰、上麻丝、麻布、棉筋纸、生漆。

定 额 编 号				02-10-1-4		
项 目		单 位	木柱			
			广漆(国漆)退光四遍			
			m <sup>2</sup>			
人 工	00110135	广漆工	工日	1.3160		
		人工小计	工日	1.3160		
材 料	02290301	麻布	kg	0.2500		
	31190102	麦丽纸	kg	0.1000		
	13070201	生漆	kg	0.2400		
	04092221	石膏粉(特制)	kg	0.1500		
	14050201	松香水	kg	0.1200		
	02290701	线麻	kg	0.1500		
	14230512	颜料(色粉)	kg	0.0250		
		其他材料费	%	3.0000		

## 1. 上、下架构件油漆

工作内容：1. 清扫灰土、磨各遍砂纸，找、抹或满刮腻子。2. 润油、水粉。3. 涂刷各遍色漆、清漆或广漆。  
4. 广漆退光、披灰、上麻丝、麻布、棉筋纸、生漆。

定 额 编 号				02-10-1-5	02-10-1-6	02-10-1-7
项 目				柱、梁、架、枋、桁古式木构件		
				调和漆二遍	底油一遍调和漆二遍	底油一遍调和漆三遍
				m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>
人 工	00110133	油漆工	工日	0.2090	0.2340	0.2500
		人工小计	工日	0.2090	0.2340	0.2500
材 料	13010101	调和漆	kg	0.0920	0.0920	0.0920
	13011001	清油	kg		0.0070	0.0070
	14050111	溶剂油 200#	kg		0.0340	0.0340
	04092221	石膏粉（特制）	kg	0.0210	0.0210	0.0210
	14010301	熟桐油	kg	0.0100	0.0180	0.0180
	13010113	无光调和漆	kg	0.1160	0.1040	0.2080
		其他材料费	%	1.9926	2.0248	2.0135

工作内容：1. 清扫灰土、磨各遍砂纸，找、抹或满刮腻子。2. 润油、水粉。3. 涂刷各遍色漆、清漆或广漆。  
4. 广漆退光、披灰、上麻丝、麻布、棉筋纸、生漆。

定 额 编 号				02-10-1-8	02-10-1-9	02-10-1-10
项 目				柱、梁、架、枋、桁古式木构件		
				熟桐油(清油)二遍	底油、油色、清漆二遍	润粉刮腻子油色清漆三遍
				m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>
人 工	00110133	油漆工	工日	0.1820	0.2210	0.7730
		人工小计	工日	0.1820	0.2210	0.7730
材 料	04092402	大白粉	kg			0.0780
	13010101	调和漆	kg		0.0040	0.0140
	13070311	酚醛清漆 F01-1	kg		0.0970	0.1430
	13011001	清油	kg		0.0100	0.0120
	14050111	溶剂油 200#	kg	0.0310	0.0610	0.0560
	04092221	石膏粉（特制）	kg		0.0210	0.0220
	14010301	熟桐油	kg	0.0930	0.0180	0.0250
		其他材料费	%	2.0251	1.9527	1.9928

## 1. 上、下架构件油漆

工作内容：清扫、金钢砂打磨、磨各遍砂纸、找抹或刮腻子、刷各遍油漆

定 额 编 号				02-10-1-11	02-10-1-12	02-10-1-13
项 目				混凝土柱、梁、架、枋、桁古式构件		
				广漆(国漆)		广漆(国漆)柱、梁面
				明光二遍	明光三遍	明光四遍
				m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>
人 工	00110135	广漆工	工日	0.4540	0.7900	1.0050
		人工小计	工日	0.4540	0.7900	1.0050
材 料	14050111	溶剂油 200#	kg	0.0570	0.0620	0.0770
	13070201	生漆	kg	0.0660	0.0790	0.0920
	04092221	石膏粉(特制)	kg	0.0280	0.0340	0.0320
	14010301	熟桐油	kg	0.0660	0.0790	0.0920
	14230601	氧化铁红	kg	0.0240	0.0310	0.0360
	31170301	银珠	kg	0.0022	0.0031	0.0036
		其他材料费	%	1.9972	2.0001	3.0000

工作内容：清扫、金钢砂打磨、磨各遍砂纸、找抹或刮腻子、刷各遍油漆

定 额 编 号				02-10-1-14	02-10-1-15	02-10-1-16
项 目				混凝土柱、梁、架、枋、桁古式构件		
				批腻子、底油、调和漆二遍	抹腻子、底油、无光调和漆、调和漆各一遍	批腻子、乳胶漆三遍
				m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>
人 工	00110133	油漆工	工日	0.3050	0.3250	0.3300
		人工小计	工日	0.3050	0.3250	0.3300
材 料	04092402	大白粉	kg			0.0140
	13010101	调和漆	kg	0.1860	0.2640	
	14410801	聚醋酸乙烯乳液(白胶)	kg	0.0160	0.0160	0.0170
	13011001	清油	kg	0.0160	0.0160	
	14050111	溶剂油 200#	kg	0.0610	0.0610	
	13030401	乳胶漆	kg			0.4330
	04092221	石膏粉(特制)	kg	0.1390	0.1390	0.1390
	14010301	熟桐油	kg	0.0240	0.0240	
	14416201	羧甲基纤维素	kg			0.0030
		其他材料费	%	2.9700	1.9875	1.9863

## 2. 斗拱、垫拱板、雀替油漆

工作内容：1. 清扫灰土、磨各遍砂纸，找、抹或满刮腻子。2. 润油、水粉。3. 涂刷各遍色漆、清漆或广漆。  
4. 广漆退光、披灰、上麻丝、麻布、棉筋纸、生漆。

定 额 编 号				02-10-2-1	02-10-2-2	02-10-2-3
项 目			单 位	斗拱、牌科、云头、戗角、出沿及椽子等零星木构件		
				广漆(国漆)		
				明光二遍	明光三遍	明光四遍
				m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>
人 工	00110135	广漆工	工日	0.4190	0.7280	0.9280
		人工小计	工日	0.4190	0.7280	0.9280
材 料	13070201	生漆	kg	0.0600	0.0720	0.0840
	04092221	石膏粉（特制）	kg	0.0260	0.0310	0.0350
	14010301	熟桐油	kg	0.0600	0.0720	0.0840
	14050201	松香水	kg	0.0520	0.0560	0.0700
	14230601	氧化铁红	kg	0.0210	0.0290	0.0330
	31170301	银珠	kg	0.0021	0.0029	0.0033
		其他材料费	%	3.0000	3.0000	3.0000

工作内容：1. 清扫灰土、磨各遍砂纸，找、抹或满刮腻子。2. 润油、水粉。3. 涂刷各遍色漆、清漆或广漆。  
4. 广漆退光、披灰、上麻丝、麻布、棉筋纸、生漆。

定 额 编 号				02-10-2-4	02-10-2-5	02-10-2-6
项 目			单 位	斗拱、牌科、云头、戗角、出沿及椽子等零星木构件		
				调和漆二遍	底油一遍调和漆二遍	底油一遍调和漆三遍
				m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>
人 工	00110133	油漆工	工日	0.2510	0.2810	0.3000
		人工小计	工日	0.2510	0.2810	0.3000
材 料	13010101	调和漆	kg	0.0920	0.0920	0.0920
	13011001	清油	kg		0.0070	0.0070
	14050111	溶剂油 200#	kg		0.0340	0.0340
	04092221	石膏粉（特制）	kg	0.0210	0.0210	0.0210
	14010301	熟桐油	kg	0.0100	0.0180	0.0180
	13010113	无光调和漆	kg	0.1160	0.1040	0.2080
		其他材料费	%	1.9926	2.0248	2.0135

## 2. 斗拱、垫拱板、雀替油漆

工作内容：1. 清扫灰土、磨各遍砂纸，找、抹或满刮腻子。2. 润油、水粉。3. 涂刷各遍色漆、清漆或广漆。  
4. 广漆退光、披灰、上麻丝、麻布、棉筋纸、生漆。

定 额 编 号				02-10-2-7	02-10-2-8	02-10-2-9
项 目			单 位	斗拱、牌科、云头、戗角、出沿及椽子等零星木构件		
				熟桐油(清油)二遍	底油、油色、清漆二遍	润粉刮腻子油色清漆三遍
				m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>
人 工	00110133	油漆工	工日	0.2180	0.2650	0.9280
		人工小计	工日	0.2180	0.2650	0.9280
材 料	04092402	大白粉	kg			0.0780
	13010101	调和漆	kg		0.0040	0.0140
	13070311	酚醛清漆 F01-1	kg		0.0970	0.1430
	13011001	清油	kg		0.0100	0.0120
	14050111	溶剂油 200#	kg	0.0310	0.0610	0.0560
	04092221	石膏粉(特制)	kg		0.0210	0.0220
	14010301	熟桐油	kg	0.0930	0.0180	0.0250
		其他材料费	%	2.0251	1.9527	1.9928

工作内容：清扫、金钢砂打磨、磨各遍砂纸、找抹或刮腻子、刷各遍油漆

定 额 编 号				02-10-2-10	02-10-2-11	02-10-2-12
项 目			单 位	混凝土斗拱、牌科、云头、戗角、出沿及椽子等零星木构件		
				广漆(国漆)		
				明光二遍	明光三遍	明光四遍
				m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>
人 工	00110135	广漆工	工日	0.5450	0.9480	1.2060
		人工小计	工日	0.5450	0.9480	1.2060
材 料	14050111	溶剂油 200#	kg	0.0570	0.0620	0.0770
	13070201	生漆	kg	0.0660	0.0790	0.0920
	04092221	石膏粉(特制)	kg	0.0280	0.0340	0.0320
	14010301	熟桐油	kg	0.0660	0.0790	0.0920
	14230601	氧化铁红	kg	0.0240	0.0310	0.0360
	31170301	银珠	kg	0.0020	0.0030	0.0040
		其他材料费	%	3.0000	3.0000	3.0000

## 2. 斗拱、垫拱板、雀替油漆

工作内容：清扫、金钢砂打磨、磨各遍砂纸、找抹或刮腻子、刷各遍油漆

定 额 编 号				02-10-2-13	02-10-2-14	02-10-2-15
项 目		单 位	混凝土斗拱、牌科、云头、钱角、出沿及椽子等零星木构件			
			批腻子、底油、调和漆二遍	抹腻子、底油、无光调和漆、调和漆、无	批腻子、乳胶漆三遍	
			m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	
人 工	00110133	油漆工	工日	0.3660	0.3900	0.3960
		人工小计	工日	0.3660	0.3900	0.3960
材 料	04092402	大白粉	kg			0.0140
	13010101	调和漆	kg	0.0930	0.0930	
	14410801	聚醋酸乙烯乳液（白胶）	kg	0.0160	0.0160	0.0170
	13011001	清油	kg	0.0160	0.0160	
	14050111	溶剂油 200#	kg	0.0610	0.0610	
	13030401	乳胶漆	kg			0.4330
	04092221	石膏粉（特制）	kg	0.1390	0.1390	0.1390
	14010301	熟桐油	kg	0.0240	0.0240	
	13010113	无光调和漆	kg	0.0930	0.1710	
	14416201	羧甲基纤维素	kg	0.0030		0.0030
		其他材料费	%	2.9700	2.9870	2.9870

### 3. 门窗扇油漆

工作内容：1. 清扫灰土、磨各遍砂纸，找、抹或满刮腻子。2. 润油、水粉。3. 涂刷各遍色漆、清漆或广漆。  
4. 广漆退光. 披灰、上麻丝、麻布、棉筋纸、生漆。

定 额 编 号				02-10-3-1	02-10-3-2	02-10-3-3
项 目			单 位	单层木门窗		
				广漆(国漆)		
				明光二遍	明光三遍	明光四遍
				m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>
人 工	00110135	广漆工	工日	0.6760	0.7400	0.9050
		人工小计	工日	0.6760	0.7400	0.9050
材 料	13070201	生漆	kg	0.1300	0.1560	0.1800
	04092221	石膏粉（特制）	kg	0.0550	0.0660	0.0750
	14010301	熟桐油	kg	0.1300	0.1560	0.1800
	14050201	松香水	kg	0.1120	0.1210	0.1520
	14230601	氧化铁红	kg	0.0460	0.0620	0.0700
	31170301	银珠	kg	0.0040	0.0060	0.0070
		其他材料费	%	4.0000	4.0000	4.0000

工作内容：1. 清扫灰土、磨各遍砂纸，找、抹或满刮腻子。2. 润油、水粉。3. 涂刷各遍色漆、清漆或广漆。  
4. 广漆退光. 披灰、上麻丝、麻布、棉筋纸、生漆。

定 额 编 号				02-10-3-4		
项 目			单 位	门扇(单)		
				广漆(国漆)退光四遍		
				m <sup>2</sup>		
人 工	00110135	广漆工	工日	0.8480		
		人工小计	工日	0.8480		
材 料	02290301	麻布	kg	0.3030		
	31190102	麦丽纸	kg	0.1210		
	13070201	生漆	kg	0.2900		
	04092221	石膏粉（特制）	kg	0.1820		
	14050201	松香水	kg	0.1450		
	02290701	线麻	kg	0.1820		
	14230512	颜料（色粉）	kg	0.0300		
	其他材料费	%	3.0000			

### 3. 门窗扇油漆

工作内容：1. 清扫灰土、磨各遍砂纸，找、抹或满刮腻子。2. 润油、水粉。3. 涂刷各遍色漆、清漆或广漆。  
4. 广漆退光、披灰、上麻丝、麻布、棉筋纸、生漆。

定 额 编 号				02-10-3-5	02-10-3-6	02-10-3-7
项 目				单层木门窗		
				调和漆二遍	底油一遍调和漆二遍	底油一遍调和漆三遍
				m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>
人 工	00110133	油漆工	工日	0.1990	0.2290	0.2770
		人工小计	工日	0.1990	0.2290	0.2770
材 料	13010101	调和漆	kg	0.2020	0.2020	0.2020
	13011001	清油	kg		0.0160	0.0160
	14050111	溶剂油 200#	kg		0.0750	0.0750
	04092221	石膏粉（特制）	kg	0.0460	0.0460	0.0460
	14010301	熟桐油	kg	0.0230	0.0390	0.0390
	13010113	无光调和漆	kg	0.2570	0.2290	0.4580
		其他材料费	%	1.9945	1.9887	1.9961

工作内容：1. 清扫灰土、磨各遍砂纸，找、抹或满刮腻子。2. 润油、水粉。3. 涂刷各遍色漆、清漆或广漆。  
4. 广漆退光、披灰、上麻丝、麻布、棉筋纸、生漆。

定 额 编 号				02-10-3-8	02-10-3-9	02-10-3-10
项 目				单层组合窗		
				调和漆二遍	底油一遍调和漆二遍	底油一遍调和漆三遍
				m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>
人 工	00110133	油漆工	工日	0.2490	0.2870	0.3470
		人工小计	工日	0.2490	0.2870	0.3470
材 料	13010101	调和漆	kg	0.1510	0.1510	0.1510
	13011001	清油	kg		0.0120	0.0120
	14050111	溶剂油 200#	kg		0.0560	0.0560
	04092221	石膏粉（特制）	kg	0.0350	0.0350	0.0350
	14010301	熟桐油	kg	0.0170	0.0290	0.0290
	13010113	无光调和漆	kg	0.1920	0.1720	0.3430
		其他材料费	%	1.9813	1.9818	2.0008

### 3. 门窗扇油漆

工作内容：1. 清扫灰土、磨各遍砂纸，找、抹或满刮腻子。2. 润油、水粉。3. 涂刷各遍色漆、清漆或广漆。  
4. 广漆退光、披灰、上麻丝、麻布、棉筋纸、生漆。

定 额 编 号				02-10-3-11	02-10-3-12	02-10-3-13
项 目		单 位	单层木门窗			
			熟桐油（清油）二遍	底油、油色、清漆二遍	润粉刮腻子油色清漆三遍	
			m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	
人 工	00110133	油漆工	工日	0.1620	0.2350	0.7470
		人工小计	工日	0.1620	0.2350	0.7470
材 料	04092402	大白粉	kg			0.1710
	13010101	调和漆	kg		0.0080	0.0310
	13070311	酚醛清漆 F01-1	kg		0.2120	0.3150
	13011001	清油	kg		0.0230	0.0280
	14050111	溶剂油 200#	kg	0.0690	0.1340	0.1240
	04092221	石膏粉（特制）	kg		0.0460	0.0490
	14010301	熟桐油	kg	0.2060	0.0390	0.0550
		其他材料费	%	1.9892	2.0156	1.9909

## 4. 木装修油漆

工作内容：1. 清扫灰土、磨各遍砂纸，找、抹或满刮腻子。2. 润油、水粉。3. 涂刷各遍色漆、清漆或广漆。  
4. 广漆退光、披灰、上麻丝、麻布、棉筋纸、生漆。

定 额 编 号				02-10-4-1	02-10-4-2	02-10-4-3	02-10-4-4
项 目			单 位	木扶手（不带托板）			
				广漆			
				明光二遍	明光三遍	明光四遍	退光四遍
				m	m	m	m
人 工	00110135	广漆工	工日	0.0880	0.1560	0.1960	0.3360
		人工小计	工日	0.0880	0.1560	0.1960	0.3360
材 料	02290301	麻布	kg				0.0580
	31190102	麦丽纸	kg				0.0230
	13070201	生漆	kg	0.0140	0.0160	0.0190	0.0550
	04092221	石膏粉（特制）	kg	0.0060	0.0070	0.0080	0.0350
	14010301	熟桐油	kg	0.0140	0.0160	0.0190	
	14050201	松香水	kg	0.0120	0.0130	0.0160	0.0280
	02290701	线麻	kg				0.0350
	14230512	颜料（色粉）	kg				0.0060
	14230601	氧化铁红	kg	0.0050	0.0060	0.0070	
	31170301	银珠	kg	0.0005	0.0006	0.0007	
		其他材料费	%	2.9630	2.9430	4.0000	3.0000

工作内容：1. 清扫灰土、磨各遍砂纸，找、抹或满刮腻子。2. 润油、水粉。3. 涂刷各遍色漆、清漆或广漆。  
4. 广漆退光、披灰、上麻丝、麻布、棉筋纸、生漆。

定 额 编 号				02-10-4-5	02-10-4-6	02-10-4-7
项 目			单 位	木扶手（不带托板）		
				调和漆二遍	底油一遍、调和漆二遍	底油一遍、调和漆三遍
				m	m	m
人 工	00110133	油漆工	工日	0.0530	0.0590	0.0640
		人工小计	工日	0.0530	0.0590	0.0640
材 料	13010101	调和漆	kg	0.0210	0.0210	0.0210
	13011001	清油	kg		0.0020	0.0020
	14050111	溶剂油 200#	kg		0.0080	0.0080
	04092221	石膏粉（特制）	kg	0.0050	0.0050	0.0050
	14010301	熟桐油	kg	0.0020	0.0040	0.0040
	13010113	无光调和漆	kg	0.0270	0.0240	0.0480
		其他材料费	%	1.8649	1.9701	1.9752

## 4. 木装修油漆

工作内容：1. 清扫灰土、磨各遍砂纸，找、抹或满刮腻子。2. 润油、水粉。3. 涂刷各遍色漆、清漆或广漆。  
4. 广漆退光、披灰、上麻丝、麻布、棉筋纸、生漆。

定 额 编 号				02-10-4-8	02-10-4-9	02-10-4-10
项 目		单 位	木扶手（不带托板）			
			熟桐油（清油）二遍	底油、油色、清漆二遍	润粉刮腻子油色清漆三遍	
			m	m	m	
人 工	00110133	油漆工	工日	0.0460	0.0560	0.1980
		人工小计	工日	0.0460	0.0560	0.1980
材 料	04092402	大白粉	kg			0.0180
	13010101	调和漆	kg		0.0010	0.0030
	13070311	酚醛清漆 F01-1	kg		0.0220	0.0330
	13011001	清油	kg		0.0020	0.0030
	14050111	溶剂油 200#	kg		0.0140	0.0130
	04092221	石膏粉（特制）	kg	0.0220	0.0050	0.0050
	14010301	熟桐油	kg	0.0070	0.0040	0.0060
		其他材料费	%	2.0195	1.8360	1.9276

## 4. 木装修油漆

工作内容：清扫灰土、磨各遍砂纸、找、抹或满刮腻子、润油、水粉、刷地板漆、清漆、漆片、广漆、擦蜡见光出亮。

定 额 编 号				02-10-4-11	02-10-4-12	02-10-4-13	02-10-4-14
项 目		单 位	木地板				
			满刮腻子地板 漆二遍	底油油色清漆 二遍	润油粉刷漆片 擦蜡	广漆（国漆） 明光二遍	
			m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	
人 工	00110133	油漆工	工日	0.0570	0.0790	0.1000	0.2710
		人工小计	工日	0.0570	0.0790	0.1000	0.2710
材 料	04092402	大白粉	kg			0.0780	
	14091801	地板蜡	kg			0.0250	
	13070801	地板漆	kg	0.1460			
	13010101	调和漆	kg		0.0040	0.0100	
	13070311	酚醛清漆 F01-1	kg		0.0960		
	13011001	清油	kg		0.0100	0.0090	
	14050111	溶剂油 200#	kg	0.0070	0.0610	0.0250	
	13070201	生漆	kg				0.0590
	04092221	石膏粉（特制）	kg	0.0260	0.0210		0.0250
	14010301	熟桐油	kg	0.0160	0.0180	0.0060	0.0590
	14230601	氧化铁红	kg				0.0210
	14330101	乙醇（酒精）	kg			0.0720	
	31170301	银珠	kg				0.0020
		其他材料费	%	2.0096	1.9646	3.0000	3.0110

## 5. 其他木材面油漆

工作内容：1. 清扫灰土、磨各遍砂纸，找、抹或满刮腻子。2. 润油、水粉。3. 涂刷各遍色漆、清漆或广漆。  
4. 广漆退光. 披灰、上麻丝、麻布、棉筋纸、生漆。

定 额 编 号				02-10-5-1	02-10-5-2	02-10-5-3
项 目			单 位	木材面		
				广漆(国漆)		
				明光二遍	明光三遍	明光四遍
				m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>
人 工	00110135	广漆工	工日	0.3270	0.5290	0.6730
		人工小计	工日	0.3270	0.5290	0.6730
材 料	13070201	生漆	kg	0.0710	0.0860	0.0990
	04092221	石膏粉（特制）	kg	0.0300	0.0360	0.0410
	14010301	熟桐油	kg	0.0710	0.0860	0.0990
	14050201	松香水	kg	0.0620	0.0670	0.0830
	14230601	氧化铁红	kg	0.0250	0.0340	0.0390
	31170301	银珠	kg	0.0024	0.0034	0.0039
		其他材料费	%	3.0000	3.0000	3.0000

工作内容：1. 清扫灰土、磨各遍砂纸，找、抹或满刮腻子。2. 润油、水粉。3. 涂刷各遍色漆、清漆或广漆。  
4. 广漆退光. 披灰、上麻丝、麻布、棉筋纸、生漆。

定 额 编 号				02-10-5-4	02-10-5-5	02-10-5-6
项 目			单 位	木材面		
				调和漆		
				二遍	一底二遍	一底三遍
				m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>
人 工	00110133	油漆工	工日	0.1460	0.1620	0.1900
		人工小计	工日	0.1460	0.1620	0.1900
材 料	13010101	调和漆	kg	0.1110	0.1110	0.1110
	13011001	清油	kg		0.0090	0.0090
	14050111	溶剂油 200#	kg		0.0410	0.0410
	04092221	石膏粉（特制）	kg	0.0250	0.0250	0.0250
	14010301	熟桐油	kg	0.0130	0.0210	0.0210
	13010113	无光调和漆	kg	0.1140	0.1260	0.0250
		其他材料费	%	2.0131	1.9994	1.9748

## 5. 其他木材面油漆

工作内容：1. 清扫灰土、磨各遍砂纸，找、抹或满刮腻子。2. 润油、水粉。3. 涂刷各遍色漆、清漆或广漆。  
4. 广漆退光、披灰、上麻丝、麻布、棉筋纸、生漆。

定 额 编 号				02-10-5-7	02-10-5-8	02-10-5-9
项 目		单 位	木 材 面			
			熟桐油（清油）	底油、油色、清漆	润粉刮腻子油色清漆	
			二 遍		三 遍	
			m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	
人 工	00110133	油漆工	工日	0.1170	0.1660	0.5260
		人工小计	工日	0.1170	0.1660	0.5260
材 料	04092402	大白粉	kg			0.0940
	13010101	调和漆	kg		0.0050	0.0170
	13070311	酚醛清漆 F01-1	kg		0.1170	0.1730
	13011001	清油	kg		0.0130	0.0140
	14050111	溶剂油 200#	kg	0.0380	0.0740	0.0680
	04092221	石膏粉（特制）	kg		0.0250	0.0270
	14010301	熟桐油	kg	0.1130	0.0210	0.0300
		其他材料费	%	1.9598	2.0340	1.9915

## 6. 金属面油漆

工作内容：清扫灰土，清除铁锈，刷各遍油漆，除油渍、清洗、磷化、涂各遍油漆。

定 额 编 号				02-10-6-1
项 目			单 位	镀锌铁皮面
				磷化锌黄底漆各一遍
				m <sup>2</sup>
人 工	00110133	油漆工	工日	0.0420
		人工小计	工日	0.0420
材 料	14354501	醇酸漆稀释剂	kg	0.0120
	13010511	醇酸锌黄底漆 C06-17	kg	0.1070
	14330501	丁醇	kg	0.0020
	13010525	磷化底漆	kg	0.0850
	14330101	乙醇（酒精）	kg	0.0070
		其他材料费	%	1.9858

工作内容：1. 清扫灰土，清除铁锈，刷各遍油漆，除油渍、清洗、磷化、涂各遍油漆。2. 喷涂过氯乙烯底漆一遍，磁漆二遍，清漆二遍，带接缝处抹腻子。

定 额 编 号				02-10-6-2	02-10-6-3	02-10-6-4	02-10-6-5
项 目			单 位	钢屋架、天窗架、挡风架、屋架梁支撑桁条			
				过氯乙烯防腐漆			
				五遍成活	每增减一遍过氯乙烯底漆	每增减一遍过氯乙烯磁漆	每增减一遍过氯乙烯清漆
				t	t	t	t
人 工	00110133	油漆工	工日	6.9700	1.2400	1.2400	1.4000
		人工小计	工日	6.9700	1.2400	1.2400	1.4000
材 料	13010443	过氯乙烯磁漆 G04-1红及付色	kg			6.4200	
	13010442	过氯乙烯磁漆 G04-2红及付色	kg	12.8400			
	13055011	过氯乙烯底漆 G06-1灰	kg	6.3700	6.3700		
	13170801	过氯乙烯腻子	kg	0.3900			
	14355001	过氯乙烯漆稀释剂	kg	12.5000	1.8300	1.6300	3.7100
	13010215	过氯乙烯清漆	kg	17.2900			8.6300
		其他材料费	%	1.0002	0.9936	0.9961	1.0011

## 6. 金属面油漆

工作内容：1. 清扫灰土，清除铁锈，刷各遍油漆，除油渍、清洗、磷化、涂各遍油漆。2. 喷涂过氯乙烯底漆一遍，磁漆二遍，清漆二遍，带接缝处抹腻子。

定 额 编 号				02-10-6-6	02-10-6-7	02-10-6-8	02-10-6-9
项 目				钢梁柱			
				过氯乙烯防腐漆			
				五遍成活	每增减一遍过氯乙烯底漆	每增减一遍过氯乙烯磁漆	每增减一遍过氯乙烯清漆
				t	t	t	t
人 工	00110133	油漆工	工日	5.3200	0.9500	0.9500	1.0700
		人工小计	工日	5.3200	0.9500	0.9500	1.0700
材 料	13010443	过氯乙烯磁漆 G04-1红及付色	kg			4.9000	
	13010442	过氯乙烯磁漆 G04-2红及付色	kg	9.8000			
	13055011	过氯乙烯底漆 G06-1灰	kg	4.8600	4.8600		
	13170801	过氯乙烯腻子	kg	0.3000			
	14355001	过氯乙烯漆稀释剂	kg	9.5400	1.4000	1.2400	2.8300
	13010215	过氯乙烯清漆	kg	13.2000			6.5800
		其他材料费	%	0.9994	1.0049	1.0031	0.9989

工作内容：1. 制作：包括放样、钢材校正、划线下料、平直、钻孔、齐边、倒楞、煨弯、装配、焊接成品、校正，运输及堆放。2. 安装：包括构件加固、吊装校正、电焊固定、拧紧螺栓、场内运输。3. 油漆：包括除锈、清扫、打磨、刷油等。

定 额 编 号				02-10-6-10	02-10-6-11	02-10-6-12	02-10-6-13
项 目				猛兽笼舍	食草动物笼舍	禽类及小兽笼舍	大型动物栏杆
				无网片			
				油漆			
				t	t	t	t
人 工	00110133	油漆工	工日	7.5000	10.0000	12.5000	10.0000
		人工小计	工日	7.5000	10.0000	12.5000	10.0000
材 料	13010101	调和漆	kg	7.1000	9.3000	13.2000	7.1000
	13056101	红丹防锈漆	kg	6.1100	8.1500	10.2000	6.1100
	14050111	溶剂油 200#	kg	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
		其他材料费	%	1.6247	1.2357	0.9346	1.6247

## 6. 金属面油漆

工作内容：1. 制作：包括放样、钢材校正、划线下料、平直、钻孔、齐边、倒楞、煨弯、装配、焊接成品、校正，运输及堆放。2. 安装：包括构件加固、吊装校正、电焊固定、拧紧螺栓、场内运输。3. 油漆：包括除锈、清扫、打磨、刷油等。

定 额 编 号				02-10-6-14	02-10-6-15	02-10-6-16
项 目			单 位	游人栏杆围墙	草皮绿地栏杆	草皮铸铁栏杆
				油漆		
				t	t	t
人 工	00110133	油漆工	工日	10.0000	12.5000	12.5000
		人工小计	工日	10.0000	12.5000	12.5000
材 料	13010101	调和漆	kg	7.1000	13.2000	13.2000
	13056101	红丹防锈漆	kg	6.1100	10.2000	10.2000
	14050111	溶剂油 200#	kg	1.0000	1.0000	1.0000
		其他材料费	%	1.6247	0.9346	1.0100

工作内容：1. 制作：包括放样、钢材校正、划线下料、平直、钻孔、齐边、倒楞、煨弯、装配、焊接成品、校正，运输及堆放。2. 安装：包括构件加固、吊装校正、电焊固定、拧紧螺栓、场内运输。3. 油漆：包括除锈、清扫、打磨、刷油等。

定 额 编 号				02-10-6-17	02-10-6-18
项 目			单 位	钢筋网片	铅丝网片
				油漆	
				t	t
人 工	00110133	油漆工	工日	7.5000	7.5000
		人工小计	工日	7.5000	7.5000
材 料	13010101	调和漆	kg	15.2000	15.2000
	13056101	红丹防锈漆	kg	15.2000	3.1000
	14050111	溶剂油 200#	kg	3.0000	2.0000
		其他材料费	%	2.0148	3.6888

## 6. 金属面油漆

工作内容：清扫灰土，清除铁锈，刷各遍油漆，除油渍、清洗、磷化、涂各遍油漆。

定 额 编 号				02-10-6-19	02-10-6-20	02-10-6-21	02-10-6-22
项 目		单 位	其他金属面				
			防锈漆一遍	调和漆二遍	醇酸磁漆二遍	防腐油三遍	
			t	t	t	t	
人 工	00110133	油漆工	工日	1.1800	2.1700	2.4000	4.3100
		人工小计	工日	1.1800	2.1700	2.4000	4.3100
材 料	13010433	醇酸磁漆 C04-2红	kg			5.9500	
	14354501	醇酸漆稀释剂	kg			0.3300	
	13010101	调和漆	kg		6.3200		
	13052801	防腐油	kg				7.4700
	13056101	红丹防锈漆	kg	4.6500			
	13011001	清油	kg				0.8100
	14050111	溶剂油 200#	kg	0.2400	0.3300		8.3000
		其他材料费	%	2.0028	2.0117	2.0044	2.0079

## 7. 抹灰面油漆、贴壁纸

工作内容：清扫、撕缝、抹水石膏腻子、满批腻子、刷各遍油漆、批腻子、粘壁纸。

定 额 编 号				02-10-7-1	02-10-7-2
项 目			单 位	抹灰面调和漆	
				批腻子、底油、调和漆二遍	批腻子、底油、无光调和漆、调和漆、无光调和漆各一遍
				m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>
人 工	00110133	油漆工	工日	0.0640	0.0800
		人工小计	工日	0.0640	0.0800
材 料	13010101	调和漆	kg	0.0930	0.0930
	14410801	聚醋酸乙烯乳液（白胶）	kg	0.0160	0.0160
	13011001	清油	kg	0.0160	0.0160
	14050111	溶剂油 200#	kg	0.0610	0.0610
	04092221	石膏粉（特制）	kg	0.1390	0.1390
	14010301	熟桐油	kg	0.0220	0.0220
	13010113	无光调和漆	kg	0.0930	0.1710
		其他材料费	%	3.0000	3.0000

工作内容：1、清扫、撕缝、抹水石膏腻子、满批腻子、刷各遍油漆、批腻子、粘壁纸。  
2、3、4、清扫、金刚砂打磨、磨各遍砂纸、找抹或刮腻子、刷各遍油漆。

定 额 编 号				02-10-7-3	02-10-7-4	02-10-7-5	02-10-7-6
项 目			单 位	乳胶漆	砖墙面	拉毛面	混凝土栏杆、花饰
				批腻子、乳胶漆三遍	乳胶漆二遍		
				m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>
人 工	00110133	油漆工	工日	0.0830	0.0330	0.0610	0.0750
		人工小计	工日	0.0830	0.0330	0.0610	0.0750
材 料	04092402	大白粉	kg	0.0140			
	14410801	聚醋酸乙烯乳液（白胶）	kg	0.0170			
	04092221	石膏粉（特制）	kg	0.1390			
	13030401	乳胶漆	kg	0.4330	0.3620	0.5560	0.7590
		其他材料费	%	3.0000	0.9800	0.9970	0.9933

## 7. 抹灰面油漆、贴壁纸

工作内容：1、2、3、清扫、金刚砂打磨、磨各遍砂纸、找抹或刮腻子、刷各遍油漆。

4、清扫、撕缝、抹水石膏腻子、满批腻子、刷各遍油漆、批腻子、粘壁纸。

定 额 编 号				02-10-7-7	02-10-7-8	02-10-7-9	02-10-7-10
项 目		单 位		窗间墙、阳台、雨罩、隔板栏板等小面积	清水墙腰线、檐子线、门窗洞套、窗台板		贴壁纸
				乳胶漆二遍		白水泥浆二遍	
				m <sup>2</sup>	m	m	
人 工	00110133	油漆工	工日	0.0430	0.0170	0.0300	0.1300
		人工小计	工日	0.0430	0.0170	0.0300	0.1300
材 料	04011103	白水泥80°	t			0.1510	
	13030401	乳胶漆	kg	0.4340	0.1630		
	14230512	颜料（色粉）	kg			0.0060	
	14413101	108胶水	kg			0.0320	0.1050
	14410801	聚醋酸乙烯乳液（白胶）	kg				0.0220
	09310101	墙纸	m <sup>2</sup>				1.1200
	04092221	石膏粉（特制）	kg				0.1730
	14416201	羧甲基纤维素	kg				0.0070
		其他材料费	%	1.0218	0.9522		2.0040

工作内容：清扫、撕缝、抹水石膏腻子、满批腻子、刷各遍油漆、批腻子、粘壁纸。

定 额 编 号				02-10-7-11	02-10-7-12	02-10-7-13
项 目		单 位		墙面		地面
				局部抹腻子	满抹腻子	801涂料
				106涂料		
				m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>
人 工	00110133	油漆工	工日	0.0330	0.0550	0.0940
		人工小计	工日	0.0330	0.0550	0.0940
材 料	14413101	108胶水	kg			0.5000
	13030101	803涂料	kg	0.4000	0.4000	
	14091801	地板蜡	kg			0.0400
	13011001	清油	kg	0.0430	0.0620	
	14314801	三氯甲烷（氯仿）	kg			0.1250
	04092221	石膏粉（特制）	kg	0.0630	0.0900	
	04010114	水泥 32.5级	kg			0.1000
		其他材料费	%	2.0305	1.9716	0.9807

## 8. 水质涂料

工作内容：清扫、配浆、抹找腻子、磨砂纸、遮盖不应喷刷处、喷刷浆成活。

定 额 编 号				02-10-8-1	02-10-8-2	02-10-8-3
项 目			单 位	大白浆		
				石灰大白浆(一遍石灰、二遍大白浆)	批腻子、喷刷大白浆三遍	批腻子、大白腻子、大白浆三遍
			m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	
人 工	00110133	油漆工	工日	0.0200	0.0370	0.0550
		人工小计	工日	0.0200	0.0370	0.0550
材 料	04092402	大白粉	kg	0.2320	0.3680	0.4190
	14410801	聚醋酸乙烯乳液(白胶)	kg	0.0030	0.0030	0.0110
	04092221	石膏粉(特制)	kg			0.0590
	04094301	细灰膏	kg	0.0290		
	14230512	颜料(色粉)	kg		0.0060	
	14416201	羧甲基纤维素	kg		0.0090	0.0150
		其他材料费	%	5.0000	5.0000	4.0066

工作内容：清扫、配浆、抹找腻子、磨砂纸、遮盖不应喷刷处、喷刷浆成活。

定 额 编 号				02-10-8-4	02-10-8-5	02-10-8-6
项 目			单 位	石灰浆三遍	红土子浆一遍	水泥浆二遍
				m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>
人 工	00110133	油漆工	工日	0.0170	0.0150	0.0200
		人工小计	工日	0.0170	0.0150	0.0200
材 料	14231301	红土粉	kg		0.0720	
	04010114	水泥 32.5级	kg			0.2100
	04094301	细灰膏	kg	0.1610		
		其他材料费	%	5.0000	5.0000	5.0000

## 8. 水质涂料

工作内容：清扫、配浆、抹找腻子、磨砂纸、遮盖不应喷刷处、喷刷浆成活。

定 额 编 号				02-10-8-7	02-10-8-8	02-10-8-9
项 目			单 位	抹灰面(光面)	混凝土栏杆、花饰	窗间墙、阳台、雨罩、隔板、栏板等小面积
				白水泥浆二遍		
				m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>
人 工	00110133	油漆工	工日	0.0200	0.1390	0.0660
		人工小计	工日	0.0200	0.1390	0.0660
材 料	14413101	108胶水	kg	0.0710	0.1500	0.0860
	04011103	白水泥80°	t	0.3360	0.7060	0.4030
	14230512	颜料(色粉)	kg	0.0120	0.0260	0.0150

## 9. 匾及匾字

工作内容：基层清理，调制颜料，绘制图案，刷金胶油，贴金(铜)箔，罩清漆。

定 额 编 号				02-10-9-1	02-10-9-2	02-10-9-3
项 目			单 位	混色匾		
				地仗		满刮腻子
				一麻五灰	单皮灰	醇酸磁漆三道
				m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>
人 工	00110135	广漆工	工日	3.5780	2.2460	0.3540
		人工小计	工日	3.5780	2.2460	0.3540
材 料	13010118	醇酸调和漆	kg			0.0320
	31171201	灰油	kg	2.1290	0.9480	
	31170401	精梳麻	kg	0.3850		
	04092021	淋浆灰	kg	0.1210	0.1210	
	13011001	清油	kg	0.3630	0.3440	
	14010201	生桐油	kg	0.4000	0.4000	
	04092221	石膏粉(特制)	kg			0.0600
	04094301	细灰膏	kg	0.0700	0.0310	
		其他材料费	%	3.0000	3.0000	2.0000

工作内容：基层清理，调制颜料，绘制图案，刷金胶油，贴金(铜)箔，罩清漆。

定 额 编 号				02-10-9-4	02-10-9-5	02-10-9-6
项 目			单 位	混色匾		
				满刮血料腻子		
				硝基磁漆三道	刷理醇酸磁漆磨退出亮	刷理硝基磁漆磨退出亮
				m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>
人 工	00110135	广漆工	工日	0.4250	0.7790	0.9200
		人工小计	工日	0.4250	0.7790	0.9200
材 料	14354501	醇酸漆稀释剂	kg		0.0320	
	14353501	打光剂	kg		0.0150	0.0150
	14091701	上光蜡	kg		0.0160	0.0160
	04092221	石膏粉(特制)	kg	0.0600	0.0600	0.0600
	14354701	硝基漆稀释剂	kg	0.1500		0.2000
		其他材料费	%	2.0000	3.0000	5.0000

## 9. 匾及匾字

工作内容：基层清理，调制颜料，绘制图案，刷金胶油，贴金(铜)箔，罩清漆。

定 额 编 号				02-10-9-7	02-10-9-8	02-10-9-9	02-10-9-10
项 目				清色匾			
				新匾磨砂纸 (包括字)	润油粉、刮腻子、底油、油色、醇酸清漆四道、磨退出亮	润油粉二道、刮腻子、套漆片、刷理清喷漆、磨退出亮	润粉二道、腻子一遍、醇酸丙烯酸清漆三道、磨退出亮
				m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>
人 工	00110135	广漆工	工日	0.3120	0.9910	1.3330	1.3080
		人工小计	工日	0.3120	0.9910	1.3330	1.3080
材 料	13010213	丙烯酸清漆	kg				0.2380
	14354501	醇酸漆稀释剂	kg		0.0170		0.0550
	13010211	醇酸清漆	kg		0.3250		0.0950
	14353501	打光剂	kg		0.0150	0.0150	0.0150
	13010101	调和漆	kg		0.0150		
	03110735	木砂纸 3#	张	0.2000			
	14091701	上光蜡	kg		0.0160	0.0160	0.0160
	04092221	石膏粉(特制)	kg		0.1300	0.1300	0.1300
	14354701	硝基漆稀释剂	kg			0.8500	
	13010220	硝基清漆	kg			0.2600	
	14230512	颜料(色粉)	kg		0.0200	0.0200	0.0200
	14330101	乙醇(酒精)	kg			0.1600	
		其他材料费	%	2.5641	2.0000	3.0000	3.0000

工作内容：基层清理，调制颜料，绘制图案，刷金胶油，贴金(铜)箔，罩清漆。

定 额 编 号				02-10-9-11	02-10-9-12	02-10-9-13
项 目				匾字		
				翻拓字样	灰刻文字	匾地扫青
				m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>
人 工	00110135	广漆工	工日	0.7200	7.2000	0.7200
		人工小计	工日	0.7200	7.2000	0.7200
材 料	34050712	牛皮纸 889×1194 (80g)	张	1.0000		
	13011001	清油	kg	0.0100		0.0600
	14230513	颜料(群青)	kg			0.2000
		其他材料费	%	4.0000		1.0363

## 9. 匾及匾字

工作内容：基层清理，调制颜料，绘制图案，刷金胶油，贴金(铜)箔，罩清漆。

定 额 编 号				02-10-9-14	02-10-9-15	02-10-9-16
项 目			单 位	匾 字		
				匾地扫绿	字刷银珠	字刷洋绿
				m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>
人 工	00110135	广漆工	工日	0.7200	0.7000	0.7000
		人工小计	工日	0.7200	0.7000	0.7000
材 料	13010433	醇酸磁漆 C04-2红	kg			0.3300
	14030112	汽油 90#	kg		0.1100	
	14230515	颜料 (巴黎绿)	kg	0.2000		
	31170301	银珠	kg		0.0300	
	14231401	樟丹	kg		0.1500	
		其他材料费	%	1.0204	0.6757	1.0395

工作内容：基层清理，调制颜料，绘制图案，刷金胶油，贴金(铜)箔，罩清漆。

定 额 编 号				02-10-9-17	02-10-9-18	02-10-9-19
项 目			单 位	匾 字 打 金 胶		
				贴库金	贴赤金	贴铜箔描清漆
				m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>
人 工	00110135	广漆工	工日	3.5000	4.1000	3.5000
		人工小计	工日	3.5000	4.1000	3.5000
材 料	13010213	丙烯酸清漆	kg			0.1700
	09350111	赤金箔 (74%) 83.3×83.3	张		165.0000	
	14330801	二甲苯	kg			0.0200
	14011201	金胶油	kg	0.1700	0.1700	0.1700
	09350211	库金箔 (98%) 93.3×93.3	张	132.0000		
	09350311	铜箔 100×100	张			132.0000
		其他材料费	%	2.0000	2.0000	2.0000



# 第十一章 措施项目



# 第十一章 措施项目

## 说 明

### 一、包括范围

本章定额有二节内容组成，其中包括脚手架、砼模板及支架两部分项目内容。

### 二、脚手架

(一)、包括砌墙脚手架、抹灰、悬空、挑脚手架、满堂脚手架等工程项目组成。

(二)、材质分类：脚手架搭设材料分为竹材料、钢管材料两种。

### 三、砼模板及支架

包括现浇模板和预制模板两部分内容。

(一)、现浇模板中包括基础、柱、梁、桁、枋、板、其他砼构件等安装、拆除、清理、运输等工程项目组成。

(二)、现浇砼模板以工具式钢模板、木模板及钢木模组合模板为主。

(三)、预制模板中包括柱、梁、屋架、桁、枋、板、其他砼构件等安装、拆除、清理、运输等工程项目组成。

(四)、在实际施工中，不论采用何种形式模具，定额已综合考虑，不得换算。

### 四、脚手高度取定

(一)、高度在 1.5 米以上的各种砌体开始计算脚手架。

(二)、本章定额中（除定额注明者外），脚手架以 3.6 米高度为准。

(三)、低于 3.6 米的外墙、内墙和围墙均按里脚手项目执行。

(四)、高于 3.6 米的砌体均按外墙脚手架项目执行。

(五)、山墙尖顶超过 3.6 米时，均按外墙脚手架项目执行。

(六)、云墙等砌体突出部份的二分之一高度超过 3.6 米时，整个砌体均按外墙脚手架项目执行。

(七)、本定额的脚手高度编至 20 米以内，超过 20 米可套用其他定额项目执行。

### 五、独立砖、石柱

以长×高计算，其中长以独立砖、石柱的外围周长另加 3.6 米计算，其中：

(一)、独立砖、石柱高度在 3.6 米以内者，按里脚手架项目执行。

(二)、高度在 3.6 米以上者乘柱高，按单排外脚手架项目执行。

## 六、现浇钢砼

高度在 3.6 米以内现浇梁、独立柱砼，其脚手费用已在砼子目中包括。

(一)、单梁：现浇钢筋混凝土单梁，底层沿高、楼层层高超过 3.6 米，按梁的净长乘地面或楼面至梁顶面的高度计算，套抹灰脚手架定额项目执行。

(二)、独立柱：现浇钢筋混凝土独立柱，高度超过 3.6 米，按柱的外围周长加 3.6 米乘柱高，按抹灰脚手架定额项目执行。

## 七、内墙脚手架

(一)、内墙脚手架，室内高度在 3.6 米以内者已包括在相应定额内。

(二)、超过 3.6 米时计算一次抹灰脚手架费用，另一面的抹灰利用砌墙脚手架。

## 八、天棚脚手架

钉天棚和天棚抹灰，室内地面起在 3.6 米以内里脚手架费已包括在定额的其他材料费内，超过 3.6 米时按满堂脚手架项目执行。

## 九、屋脊脚手

(一)、屋脊高度在 1 米以内，不计算筑脊脚手架。

(二)、超过 1 米，计算一次双排（高 12 米以内）砌墙脚手，另一面因抹灰已包括 3.6 米里脚手费用，故不得计算抹灰脚手费用。

十、圆弧形梁按圆形梁定额计算，其木工乘系数 1.25，模板乘系数 1.11 计算，其他不变。

十一、吴王靠坐身板按平板定额计算，坐身板脚按小型构件定额计算。

十二、多边形柱按相应圆柱定额计算。

十三、斗拱、斗上口宽超过 20 厘米者，乘系数 0.70 计算。

十四、古式零件包括单件体积小于 0.01 立方米的插角、雀替、花饰块、宝顶、垂莲头子、墙脊头子、鼓蹬等，如单件体积超过 0.01 立方米者，乘系数 0.70 计算。

十五、复杂花窗系指软景古式漏花窗，简单花窗系指一般普通漏窗。

## 十六、超高费

(一)、本章定额子目中模板、钢筋、砼施工高度均以 3.6 米以内进行编制的。

(二)、超过 3.6 米，但在 8.0 米高度以内

- 1、模板支撑、零星卡具等材料，可按相应定额子目乘以 1.30 系数。
- 2、模板、钢筋、砼按相应定额子目人工总数乘以 1.10 系数。

(三)、超过 3.6 米，但在 12.0 米以内

- 1、模板支撑、零星卡具等材料，可按相应定额子目乘以 1.50 系数。
- 2、模板、钢筋、砼按相应定额子目人工总数乘以 1.15 系数。

(四)、超过 3.6 米，但在 16.0 米以内

- 1、模板支撑、零星卡具等材料，可按相应定额子目乘以 2.0 系数。
- 2、模板、钢筋、砼按相应定额子目人工总数乘以 1.20 系数。

# 工程量计算规则

## 一、工程量计算规则

### (一)、里、外墙脚手架

- 1、外脚手：以外墙的长度乘室外地面至墙中心线的顶面高度计算。
- 2、里脚手：以内墙净长乘内墙净高计算。
- 3、有山墙者以山尖的二分之一高度为准。
- 4、孔洞扣除：门窗洞口及空洞、柱、垛等所占面积均不扣除。

### (二)、天棚脚手架

- 1、钉天棚和天棚抹灰工程量只能计算一次，计算了满堂脚手架后，不应再计算超过 3.6 米的抹灰脚手架。
- 2、天棚高度在 5.2 米时，先计算一个满堂脚手高 3.6 米的基本层，高度每 1.2 米计算一个增加层，增加层的高度在 0.6 米以内时，不再计算增加层。

### (三)、满堂及悬空脚手

- 1、满堂脚手架的高度以室内地坪至天棚面或屋面的底层为准，斜天棚或披屋面的底部按平均高度计算。
- 2、悬空脚手架按搭设的水平投影面积计算，不扣除垛、柱所占的面积。

### (四)、模板量计算

- 1、模板按砼体接触面面积计算。
- 2、不扣除小于 0.3 平方米的孔洞，孔洞的侧模制作发生的工料亦不增加。
- 3、不扣除钢筋、铁件、镙栓等构件所占面积。

## 二、工程量计量单位：

### (一)、以平方米计算为单位：

- 1、外墙脚手、内墙脚手，根据不同材质，按墙面垂直透影面积，以平方米计算。
- 2、抹灰脚手、悬空脚手，根据不同材质，按水平投影面积，以平方米计算。
- 3、满堂脚手，根据不同材质，按水平投影面积，以平方米计算。
- 4、现浇砼、模板工程量，按砼与模板接触面的面积以平方米计算。
- 5、预制砼，除定额另有规定者外，按砼与模板实际接触的面积以平方米计算。

(不计算地模接触面积)。

(二)、以延长米计算为单位

挑脚手根据不同材质，以延长米计算。

(三)、以座计算为单位

斜道根据不同材质，按不同高度，以座计算。



## 第十一章 措施项目

### 1. 脚手架

工作内容：1、搭拆脚手架、安全网、护身栏杆及脚手板、搭拆卸道。2、拆除后，材料场内堆放整齐和场外运输。

定 额 编 号				02-11-1-1	02-11-1-2	02-11-1-3	02-11-1-4
项 目			单 位	竹制脚手			
				高12米以内		高20米以内	里脚手架
				单排外脚手	双排外脚手		
				m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>
人 工	00110147	架子工	工日	0.0450	0.0590	0.0980	0.0270
		人工小计	工日	0.0450	0.0590	0.0980	0.0270
材 料	35050125	安全网（锦纶平网） 3000×6000	m <sup>2</sup>	0.0130	0.0130	0.0120	
	03152532	镀锌铁丝 8#	kg	0.2040	0.3230	0.4330	0.1200
	05310239	毛竹 周长10"	根	0.0600	0.0800	0.1340	0.0260
	05310240	毛竹 周长12"	根	0.0650	0.0870	0.1450	0.0260
	05030102	一般木成材	m <sup>3</sup>	0.0007	0.0007	0.0008	0.0010
	03150101	圆钉	kg	0.0090	0.0090	0.0100	
	05330111	竹笆 1000×2000	m <sup>2</sup>	0.0180	0.0180	0.0220	
		其他材料费	%	5.0000	5.0000	5.0000	5.0000

工作内容：1、搭拆脚手架、安全网、护身栏杆及脚手板、搭拆卸道。2、拆除后，材料场内堆放整齐和场外运输。

定 额 编 号				02-11-1-5	02-11-1-6	02-11-1-7	02-11-1-8
项 目			单 位	钢制脚手			
				高12米以内		高20米以内	里脚手架
				单排外脚手	双排外脚手		
				m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>
人 工	00110147	架子工	工日	0.0540	0.0700	0.1000	0.0440
		人工小计	工日	0.0540	0.0700	0.1000	0.0440
材 料	35050125	安全网（锦纶平网） 3000×6000	m <sup>2</sup>	0.0130	0.0130	0.0120	
	35031212	对接扣件	只	0.0030	0.0100	0.0110	
	35030612	钢管底座 Φ48	只	0.0010	0.0030	0.0020	
	17010102	焊接钢管	kg	0.1600	0.3680	0.3960	0.0600
	05030102	一般木成材	m <sup>3</sup>	0.0010	0.0010	0.0011	0.0010
	35031214	直角扣件	只	0.0150	0.0470	0.0470	
	35031213	回转扣件	只	0.0020	0.0020	0.0020	
		其他材料费	%	5.0000	5.0000	5.0000	3.1429

# 1. 脚手架

工作内容：1、2、清场内材料搬运、搭设、拆除脚手架、脚手笆、挡脚板拆除后的材料堆放等全部操作过程。  
3、1、搭拆脚手架、铺拆脚手板。2、脚手架上扎拆席子。3、脚手架拆除后，材料场内堆放整齐和场外运输

定 额 编 号				02-11-1-9	02-11-1-10	02-11-1-11
项 目			单 位	钢管满堂脚手架		脚手架封席
				基本层高3.6~5.2米	每增高1.2米	
				m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	
人 工	00110147	架子工	工日	0.0765	0.0139	0.0150
		人工小计	工日	0.0765	0.0139	0.0150
材 料	03152546	镀锌铁丝 22#	kg	0.0056		
	35031212	对接扣件	只	0.0086	0.0020	
	35030612	钢管底座 Φ48	只	0.0020		
	17010102	焊接钢管	kg	0.1474	0.0329	
	35031214	直角扣件	只	0.0161	0.0030	
	05330111	竹笆 1000×2000	m <sup>2</sup>	0.0329		
	35031213	回转扣件	只	0.0013	0.0003	
	03152542	镀锌铁丝 18#	kg			0.0050
	02330501	芦席	m <sup>2</sup>			1.1000
	其他材料费	%	3.1429	3.1429	3.9583	

工作内容：1、2、3、1、搭拆脚手架、铺拆脚手板。2、脚手架上扎拆席子。3、脚手架拆除后，材料场内堆放整齐和场外运输  
4、1、搭拆脚手架、铺拆脚手板。2、脚手架拆除后，材料场内堆放整齐和场外运输

定 额 编 号				02-11-1-12	02-11-1-13	02-11-1-14	02-11-1-15
项 目			单 位	抹灰脚手	悬空脚手	挑脚手架	
				竹制		钢制	竹制
				m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	m
人 工	00110147	架子工	工日	0.0390	0.0270	0.0530	0.1630
		人工小计	工日	0.0390	0.0270	0.0530	0.1630
材 料	17010102	焊接钢管	kg			0.0220	
	35031214	直角扣件	只			0.0020	
	05310241	毛竹 周长14"	根	0.0270	0.0080		0.0740
	05030102	一般木成材	m <sup>3</sup>	0.0010	0.0010	0.0010	0.0010
		其他材料费	%	4.8780	5.0000	5.0000	5.0000

# 1. 脚手架

工作内容：1、搭拆脚手架、铺拆脚手板。2、脚手架拆除后，材料场内堆放整齐和场外运输

定 额 编 号				02-11-1-16	02-11-1-17
项 目			单 位	满堂脚手架	
				脚手架高3.6米内	脚手架每增加1.2米
				竹制	
				m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>
人 工	00110147	架子工	工日	0.1000	0.0230
		人工小计	工日	0.1000	0.0230
材 料	03152542	镀锌铁丝 18#	kg	0.1560	0.0680
	05310240	毛竹 周长12"	根	0.0130	0.0040
	05310241	毛竹 周长14"	根	0.0270	0.0060
	05030102	一般木成材	m <sup>3</sup>	0.0010	
		其他材料费	%	1.9527	2.7473

工作内容：1、搭拆脚手架、铺拆脚手板。2、脚手架拆除后，材料场内堆放整齐和场外运输

定 额 编 号				02-11-1-18	02-11-1-19	02-11-1-20
项 目			单 位	斜道（高度）		
				12米以内		20米以内
				竹制	钢制	
				座	座	座
人 工	00110147	架子工	工日	12.5800	8.1600	19.9600
		人工小计	工日	12.5800	8.1600	19.9600
材 料	03152542	镀锌铁丝 18#	kg	7.4200		
	35031212	对接扣件	只		0.7400	2.4000
	35030612	钢管底座 Φ48	只		0.2400	0.4100
	03152382	钢筋网片	kg		35.3100	107.8400
	17010102	焊接钢管	kg		25.8100	78.9000
	05310240	毛竹 周长12"	根	9.3600		
	05310241	毛竹 周长14"	根	14.0400		
	05010906	树棍 长1200内	根	30.1000		
	35031214	直角扣件	只		6.8300	20.1600
	05330111	竹笆 1000×2000	m <sup>2</sup>	4.8000		
	35031213	迴转扣件	只		0.3000	0.4900
		其他材料费	%	7.0000	5.0000	5.0000

## 2. 砼模板及支架

工作内容：工具式钢模板安装、拆除、清理、刷润滑剂、集中堆放、木模制作、安装、拆除、模板场外运输

定 额 编 号				02-11-2-1	02-11-2-2	02-11-2-3
项 目			单 位	带型基础（现浇模板）		
				毛石	钢筋混凝土	
				混凝土	有梁式	无梁式
				m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>
人 工	00110115	模板工	工日	0.3451	0.3676	0.3764
		人工小计	工日	0.3451	0.3676	0.3764
材 料	03152532	镀锌铁丝 8#	kg	0.0768	0.0072	
	35020101	钢支撑	kg	0.0678	0.4500	
	35020421	零星卡具	kg	0.1360	0.4031	0.0441
	35010703	木模板成材	m <sup>3</sup>	0.0084	0.0072	0.0051
	03160201	铁件	kg		0.2681	
	03150101	圆钉	kg	0.1888	0.2210	0.3163
	35010102	组合钢模板	kg	0.7655	0.7826	0.8265
	其他材料费	%	4.1200	5.0000	4.8800	
机械	99210010	木工圆锯机 Φ500	台班	0.0424	0.0436	0.0452

工作内容：工具式钢模板安装、拆除、清理、刷润滑剂、集中堆放、木模制作、安装、拆除、模板场外运输

定 额 编 号				02-11-2-4	02-11-2-5	02-11-2-6
项 目			单 位	基础梁（现浇模板）	独立基础（现浇模板）	杯形基础（现浇模板）
				m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>
人 工	00110115	模板工	工日	0.3657	0.4430	0.4346
		人工小计	工日	0.3657	0.4430	0.4346
材 料	03152532	镀锌铁丝 8#	kg			0.3053
	35020101	钢支撑	kg	0.3322		0.2160
	35020421	零星卡具	kg	0.3516	0.2314	0.1213
	35010703	木模板成材	m <sup>3</sup>	0.0045	0.0094	0.0081
	03150101	圆钉	kg	0.0885	0.0974	0.2737
	35010102	组合钢模板	kg	0.8514	0.7399	0.6631
		其他材料费	%	5.0000	3.7806	3.8567
机械	99210010	木工圆锯机 Φ500	台班	0.0434	0.0518	0.0543

## 2. 砼模板及支架

工作内容：工具式钢模板安装、拆除、清理、刷润滑剂、集中堆放、木模制作、安装、拆除、模板场外运输

定 额 编 号				02-11-2-7	02-11-2-8
项 目			单 位	整板基础	
				无梁式	有梁式
				m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>
人 工	00110115	模板工	工日	0.4264	0.3814
		人工小计	工日	0.4264	0.3814
材 料	35020101	钢支撑	kg		0.2273
	35020421	零星卡具	kg	0.0829	0.2629
	35010703	木模板成材	m <sup>3</sup>	0.0077	0.0013
	03160201	铁件	kg		0.4868
	03150101	圆钉	kg	0.1538	0.0263
	35010102	组合钢模板	kg	0.7061	0.8243
		其他材料费	%	0.5803	5.0000
机械	99210010	木工圆锯机 Φ500	台班	0.0493	0.0531

工作内容：工具式钢模板安装、拆除、清理、刷润滑剂、集中堆放、木模制作、安装、拆除、模板场外运输

定 额 编 号				02-11-2-9	02-11-2-10	02-11-2-11	02-11-2-12
项 目			单 位	矩形柱			
				断面周长（厘米）			
				70以内	100以内	150以内	150以上
				m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>
人 工	00110115	模板工	工日	0.4626	0.4631	0.4189	0.4189
		人工小计	工日	0.4626	0.4631	0.4189	0.4189
材 料	35020101	钢支撑	kg	1.3452	1.3456	0.9326	0.9325
	35020421	零星卡具	kg	0.7046	0.7046	0.5257	0.5257
	35010703	木模板成材	m <sup>3</sup>	0.0034	0.0034	0.0038	0.0039
	03150101	圆钉	kg	0.1082	0.1088	0.1024	0.1022
	35010102	组合钢模板	kg	0.9275	0.9270	0.8986	0.8989
		其他材料费	%	5.0000	5.0000	5.0000	5.0000
机械	99210010	木工圆锯机 Φ500	台班	0.1013	0.1014	0.0915	0.0918

## 2. 砼模板及支架

工作内容：工具式钢模板安装、拆除、清理、刷润滑剂、集中堆放、木模制作、安装、拆除、模板场外运输

定 额 编 号				02-11-2-13	02-11-2-14	02-11-2-15
项 目			单 位	圆形柱（现浇模板）		
				直径（厘米）		
				20以内	30以内	30以上
				m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>
人 工	00110115	模板工	工日	0.6744	0.6753	0.6762
		人工小计	工日	0.6744	0.6753	0.6762
材 料	35010703	木模板成材	m <sup>3</sup>	0.0150	0.0150	0.0160
	03150101	圆钉	kg	0.3839	0.3839	0.3840
		其他材料费	%	2.1620	2.1290	2.1709
机械	99210010	木工圆锯机 Φ500	台班	0.1103	0.1103	0.1102

工作内容：工具式钢模板安装、拆除、清理、刷润滑剂、集中堆放、木模制作、安装、拆除、模板场外运输

定 额 编 号				02-11-2-16	02-11-2-17	02-11-2-18
项 目			单 位	矩形梁（现浇模板）		
				梁高（厘米）		
				高20以内	高30以内	高30以上
				m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>
人 工	00110115	模板工	工日	0.4808	0.4807	0.4807
		人工小计	工日	0.4808	0.4807	0.4807
材 料	35020101	钢支撑	kg	1.2291	1.1383	1.1386
	35020421	零星卡具	kg	0.5030	0.4657	0.4654
	35010703	木模板成材	m <sup>3</sup>	0.0056	0.0056	0.0056
	03150101	圆钉	kg	0.0428	0.0429	0.0424
	35010102	组合钢模板	kg	0.8807	0.8150	0.8149
		其他材料费	%	5.0000	5.0000	5.0000
机械	99210010	木工圆锯机 Φ500	台班	0.1164	0.1163	0.1171

## 2. 砼模板及支架

工作内容：工具式钢模板安装、拆除、清理、刷润滑剂、集中堆放、木模制作、安装、拆除、模板场外运输

定 额 编 号				02-11-2-19	02-11-2-20	02-11-2-21
项 目			单 位	圆形梁（现浇模板）		
				直径（厘米）		
				20以内	30以内	30以上
				m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>
人 工	00110115	模板工	工日	0.5582	0.5584	0.5585
		人工小计	工日	0.5582	0.5584	0.5585
材 料	35010703	木模板成材	m <sup>3</sup>	0.0175	0.0215	0.0176
	03150101	圆钉	kg	0.3176	0.3175	0.3178
		其他材料费	%	2.1286	1.8847	2.1707
机械	99210010	木工圆锯机 Φ500	台班	0.1105	0.1105	0.1104

工作内容：工具式钢模板安装、拆除、清理、刷润滑剂、集中堆放、木模制作、安装、拆除、模板场外运输

定 额 编 号				02-11-2-22	02-11-2-23	02-11-2-24
项 目			单 位	圈梁（现浇模板）	过梁（现浇模板）	老嫩钺（现浇模板）
				m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>
人 工	00110115	模板工	工日	0.4157	0.5556	0.6322
		人工小计	工日	0.4157	0.5556	0.6322
材 料	35020101	钢支撑	kg	1.2754		
	35020421	零星卡具	kg	0.0868	0.1175	
	35010703	木模板成材	m <sup>3</sup>		0.0047	0.0218
	03150101	圆钉	kg		0.0402	0.3176
	35010102	组合钢模板	kg	0.6872	0.5273	
	其他材料费	%	5.0000	5.0000	2.1350	
机械	99210010	木工圆锯机 Φ500	台班	0.0792	0.1119	0.1178

## 2. 砼模板及支架

工作内容：工具式钢模板安装、拆除、清理、刷润滑剂、集中堆放、木模制作、安装、拆除、模板场外运输

定 额 编 号				02-11-2-25	02-11-2-26	02-11-2-27	02-11-2-28
项 目			单 位	矩形桁条、梓桁（现浇模板）		圆形桁条、梓桁（现浇模板）	
				断面高（厘米）		直径（厘米）	
				高20以内	高20以上	Φ 15以内	Φ 15以上
				m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>
人 工	00110115	模板工	工日	0.6297	0.6301	0.5925	0.5925
		人工小计	工日	0.6297	0.6301	0.5925	0.5925
材 料	35020101	钢支撑	kg	1.2300	1.2295		
	35020421	零星卡具	kg	0.5030	0.5035		
	35010703	木模板成材	m <sup>3</sup>	0.0056	0.0055	0.0176	0.0176
	03150101	圆钉	kg	0.0428	0.0426	0.3178	0.3177
	35010102	组合钢模板	kg	0.8801	0.8805		
		其他材料费	%	5.0000	5.0000	2.1201	2.1289
机械	99210010	木工圆锯机 Φ500	台班	0.1163	0.1164	0.1104	0.1103

工作内容：工具式钢模板安装、拆除、清理、刷润滑剂、集中堆放、木模制作、安装、拆除、模板场外运输

定 额 编 号				02-11-2-29	02-11-2-30
项 目			单 位	枋子（现浇模板）	连机（现浇模板）
				m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>
人 工	00110115	模板工	工日	0.6298	0.6398
		人工小计	工日	0.6298	0.6398
材 料	35020101	钢支撑	kg	1.2299	1.2498
	35020421	零星卡具	kg	0.5028	0.5113
	35010703	木模板成材	m <sup>3</sup>	0.0056	0.0057
	03150101	圆钉	kg	0.0428	0.0433
	35010102	组合钢模板	kg	0.8804	0.8946
		其他材料费	%	5.0000	5.0000
机械	99210010	木工圆锯机 Φ500	台班	0.0577	0.0596

## 2. 砼模板及支架

工作内容：工具式钢模板安装、拆除、清理、刷润滑剂、集中堆放、木模制作、安装、拆除、模板场外运输

定 额 编 号				02-11-2-31	02-11-2-32
项 目			单 位	有梁板（现浇模板）	
				板厚（厘米）	
				10以内	10以上
				m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>
人 工	00110115	模板工	工日	0.3737	0.4178
		人工小计	工日	0.3737	0.4178
材 料	35020101	钢支撑	kg	1.1889	1.1897
	35020421	零星卡具	kg	0.5460	0.5460
	35010703	木模板成材	m <sup>3</sup>	0.0031	0.0031
	03150101	圆钉	kg	0.0561	0.0558
	35010102	组合钢模板	kg	0.6248	0.6250
		其他材料费	%	5.0000	5.0000
机械	99210010	木工圆锯机 Φ500	台班	0.0675	0.0755

工作内容：工具式钢模板安装、拆除、清理、刷润滑剂、集中堆放、木模制作、安装、拆除、模板场外运输

定 额 编 号				02-11-2-33	02-11-2-34
项 目			单 位	平板（现浇模板）	
				板厚（厘米）	
				10以内	10以上
				m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>
人 工	00110115	模板工	工日	0.3614	0.3182
		人工小计	工日	0.3614	0.3182
材 料	35020101	钢支撑	kg	0.8355	0.8355
	35020421	零星卡具	kg	0.5273	0.5400
	35010703	木模板成材	m <sup>3</sup>	0.0024	0.0019
	03150101	圆钉	kg	0.0049	0.0049
	35010102	组合钢模板	kg	0.7370	0.7360
		其他材料费	%	5.0000	5.0000
机械	99210010	木工圆锯机 Φ500	台班	0.0632	0.0557

## 2. 砼模板及支架

工作内容：工具式钢模板安装、拆除、清理、刷润滑剂、集中堆放、木模制作、安装、拆除、模板场外运输

定 额 编 号				02-11-2-35	02-11-2-36
项 目			单 位	椽望板（现浇模板）	钹翼板（现浇模板）
				m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>
人 工	00110115	模板工	工日	0.4826	0.4826
		人工小计	工日	0.4826	0.4826
材 料	35010703	木模板成材	m <sup>3</sup>	0.0146	0.0182
	03150101	圆钉	kg	0.3476	0.3476
		其他材料费	%	5.0000	2.0777
机械	99210010	木工圆锯机 Φ500	台班	0.0511	0.0511

工作内容：工具式钢模板安装、拆除、清理、刷润滑剂、集中堆放、木模制作、安装、拆除、模板场外运输

定 额 编 号				02-11-2-37	02-11-2-38
项 目			单 位	亭屋面板（现浇模板）	
				板厚（厘米）	
				6以内	6以上
				m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>
人 工	00110115	模板工	工日	0.6035	0.6036
		人工小计	工日	0.6035	0.6036
材 料	35010703	木模板成材	m <sup>3</sup>	0.0146	0.0150
	03150101	圆钉	kg	0.3477	0.3479
		其他材料费	%	2.1187	2.0949
机械	99210010	木工圆锯机 Φ500	台班	0.0511	0.0511

## 2. 砼模板及支架

工作内容：木模制作、安装、拆除整理、堆放及场外运输

定 额 编 号				02-11-2-39	02-11-2-40	02-11-2-41	02-11-2-42
项 目			单 位	整体楼梯（现浇模板）	雨篷（现浇模板）	阳台（现浇模板）	压顶（现浇模板）
				m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>
人 工	00110115	模板工	工日	0.6335	0.5506	0.7626	0.4405
		人工小计	工日	0.6335	0.5506	0.7626	0.4405
材 料	35010703	木模板成材	m <sup>3</sup>	0.0166	0.0164	0.0159	0.0085
	03150101	圆钉	kg	0.2533	0.6844	0.6536	0.4865
		其他材料费	%	2.5255	2.1371	2.1867	2.2281
机械	99210010	木工圆锯机 Φ500	台班	0.0945	0.0820	0.0838	0.0746

工作内容：木模制作、安装、拆除整理、堆放及场外运输

定 额 编 号				02-11-2-43	02-11-2-44
项 目			单 位	古式（现浇模板）	
				栏板	栏杆
				m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>
人 工	00110115	模板工	工日	0.3521	1.9786
		人工小计	工日	0.3521	1.9786
材 料	35010703	木模板成材	m <sup>3</sup>	0.0163	0.0186
	03150101	圆钉	kg	0.3748	0.6002
		其他材料费	%	2.0690	2.4300
机械	99210010	木工圆锯机 Φ500	台班	0.0525	0.3684

## 2. 砼模板及支架

工作内容：木模制作、安装、拆除整理、堆放及场外运输

定 额 编 号				02-11-2-45	02-11-2-46
项 目			单 位	吴王靠（现浇模板）	
				简式	繁式
				m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>
人 工	00110115	模板工	工日	2.4794	2.9749
		人工小计	工日	2.4794	2.9749
材 料	35010703	木模板成材	m <sup>3</sup>	0.0187	0.0187
	03150101	圆钉	kg	0.6000	0.6000
		其他材料费	%	5.0000	5.0000
机械	99210010	木工圆锯机 Φ500	台班	0.2470	0.2964

工作内容：木模制作、安装、拆除整理、堆放及场外运输

定 额 编 号				02-11-2-47	02-11-2-48	02-11-2-49
项 目			单 位	斗拱（现浇模板）	梁垫、蒲鞋头、短机、云头等古式零件（现浇模板）	其他零星构件（现浇模板）
				m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>
人 工	00110115	模板工	工日	0.7330	0.6596	0.4400
		人工小计	工日	0.7330	0.6596	0.4400
材 料	35010703	木模板成材	m <sup>3</sup>	0.0237	0.0237	0.0237
	03150101	圆钉	kg	0.8320	0.8317	0.8318
		其他材料费	%	2.0608	2.0717	2.0888
机械	99210010	木工圆锯机 Φ500	台班	0.0731	0.0657	0.0438

## 2. 砼模板及支架

工作内容：1、钢模板安装、拆除、清理、刷润滑剂、集中堆放、木模板制作、安装、拆除、模板场外运输。  
2、砌筑清理地胎膜。3、成品堆放。

定 额 编 号				02-11-2-50	02-11-2-51	02-11-2-52
项 目			单 位	矩形柱（预制模板）		
				断面周长（厘米）		
				70以内	100以内	100以上
				m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>
人 工	00110115	模板工	工日	0.3114	0.3114	0.3126
		人工小计	工日	0.3114	0.3114	0.3126
材 料	35020101	钢支撑	kg	0.1806	0.1806	0.1815
	35020421	零星卡具	kg	0.1175	0.1175	0.1191
	35010703	木模板成材	m <sup>3</sup>	0.0016	0.0017	0.0016
	03150101	圆钉	kg	0.1368	0.1364	0.1384
	35010102	组合钢模板	kg	0.4190	0.4194	0.4109
		其他材料费	%	5.0000	5.0000	5.0000
机械	99210010	木工圆锯机 Φ500	台班	0.0273	0.0274	0.0276

工作内容：1、钢模板安装、拆除、清理、刷润滑剂、集中堆放、木模板制作、安装、拆除、模板场外运输。  
2、砌筑清理地胎膜。3、成品堆放。

定 额 编 号				02-11-2-53	02-11-2-54	02-11-2-55
项 目			单 位	圆形柱（预制模板）		
				直径（厘米）		
				20以内	30以内	30以上
				m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>
人 工	00110115	模板工	工日	0.2336	0.2468	0.2474
		人工小计	工日	0.2336	0.2468	0.2474
材 料	35010703	木模板成材	m <sup>3</sup>	0.0076	0.0077	0.0077
	03150101	圆钉	kg	0.0545	0.0546	0.0544
		其他材料费	%	1.9480	1.8786	2.1337
机械	99210010	木工圆锯机 Φ500	台班	0.0205	0.0217	0.0217

## 2. 砼模板及支架

工作内容：1、钢模板安装、拆除、清理、刷润滑剂、集中堆放、木模板制作、安装、拆除、模板场外运输。  
2、砌筑清理地胎膜。3、成品堆放。

定 额 编 号				02-11-2-56	02-11-2-57	02-11-2-58
项 目				矩形梁（预制模板）		
				梁高（厘米）		
				20以内	30以内	30以上
				m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>
人 工	00110115	模板工	工日	0.2986	0.2992	0.2986
		人工小计	工日	0.2986	0.2992	0.2986
材 料	35020101	钢支撑	kg	0.1323	0.1318	0.1318
	35020421	零星卡具	kg	0.0869	0.0875	0.0875
	35010703	木模板成材	m <sup>3</sup>	0.0013	0.0013	0.0013
	03150101	圆钉	kg	0.0259	0.0260	0.0263
	35010102	组合钢模板	kg	0.3756	0.3758	0.3758
		其他材料费	%	5.0000	5.0000	5.0000
机械	99210010	木工圆锯机 Φ500	台班	0.0261	0.0263	0.0263

工作内容：1、钢模板安装、拆除、清理、刷润滑剂、集中堆放、木模板制作、安装、拆除、模板场外运输。  
2、砌筑清理地胎膜。3、成品堆放。

定 额 编 号				02-11-2-59	02-11-2-60	02-11-2-61
项 目				圆形梁（预制模板）		
				直径（厘米）		
				20以内	30以内	30以上
				m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>
人 工	00110115	模板工	工日	0.2559	0.2559	0.2569
		人工小计	工日	0.2559	0.2559	0.2569
材 料	35010703	木模板成材	m <sup>3</sup>	0.0102	0.0103	0.0102
	03150101	圆钉	kg	0.0545	0.0546	0.0544
机械	99210010	木工圆锯机 Φ500	台班	0.0224	0.0225	0.0226

## 2. 砼模板及支架

工作内容：1、钢模板安装、拆除、清理、刷润滑剂、集中堆放、木模板制作、安装、拆除、模板场外运输。  
2、砌筑清理地胎膜。3、成品堆放。

定 额 编 号				02-11-2-62	02-11-2-63	02-11-2-64	02-11-2-65
项 目			单 位	异形梁（预制模板）	基础梁（预制模板）	过梁（预制模板）	老嫩钱（预制模板）
				m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>
人 工	00110115	模板工	工日	0.2281	0.1411	0.1526	0.2848
		人工小计	工日	0.2281	0.1411	0.1526	0.2848
材 料	35010703	木模板成材	m <sup>3</sup>	0.0077	0.0033	0.0043	0.0153
	03150101	圆钉	kg	0.0549	0.0121	0.0250	0.0545
		其他材料费	%	2.3138	2.2221	2.7448	2.0590
机械	99210010	木工圆锯机 Φ500	台班	0.0200	0.0125	0.0134	0.0250

工作内容：1、钢模板安装、拆除、清理、刷润滑剂、集中堆放、木模板制作、安装、拆除、模板场外运输。  
2、砌筑清理地胎膜。3、成品堆放。

定 额 编 号				02-11-2-66	02-11-2-67
项 目			单 位	屋架（预制模板）	
				人字	中式
				m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>
人 工	00110115	模板工	工日	0.3524	0.4412
		人工小计	工日	0.3524	0.4412
材 料	35010703	木模板成材	m <sup>3</sup>	0.0089	0.0089
	03150101	圆钉	kg	0.0403	0.0403
		其他材料费	%	2.1273	2.0400
机械	99210010	木工圆锯机 Φ500	台班	0.0309	0.0387

## 2. 砼模板及支架

工作内容：1、钢模板安装、拆除、清理、刷润滑剂、集中堆放、木模板制作、安装、拆除、模板场外运输。  
2、砌筑清理地胎膜。3、成品堆放。

定 额 编 号				02-11-2-68	02-11-2-69	02-11-2-70	02-11-2-71
项 目			单 位	矩形桁条、梓桁（厘米） （预制模板）		圆形桁条、梓桁（厘米） （预制模板）	
				（厘米）			
				高20以内	高20以上	φ 15以内	φ 15以上
				m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>
人 工	00110115	模板工	工日	0.1714	0.1716	0.2472	0.2468
		人工小计	工日	0.1714	0.1716	0.2472	0.2468
材 料	35010703	木模板成材	m <sup>3</sup>	0.0021	0.0021	0.0102	0.0102
	03150101	圆钉	kg	0.0255	0.0259	0.0545	0.0547
		其他材料费	%	2.4184	2.5289	2.2600	1.9355
机械	99210010	木工圆锯机 φ500	台班	0.0150	0.0151	0.0216	0.0216

工作内容：1、钢模板安装、拆除、清理、刷润滑剂、集中堆放、木模板制作、安装、拆除、模板场外运输。  
2、砌筑清理地胎膜。3、成品堆放。

定 额 编 号				02-11-2-72	02-11-2-73	02-11-2-74
项 目			单 位	枋子（预制模板）	连机（预制模板）	平板（预制模板）
				m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>
人 工	00110115	模板工	工日	0.1717	0.1706	0.1421
		人工小计	工日	0.1717	0.1706	0.1421
材 料	35010703	木模板成材	m <sup>3</sup>	0.0021	0.0021	0.0034
	03150101	圆钉	kg	0.0256	0.0255	0.0229
		其他材料费	%	2.3319	2.2007	2.6704
机械	99210010	木工圆锯机 φ500	台班	0.0151	0.0151	0.0124

## 2. 砼模板及支架

工作内容：1、钢模板安装、拆除、清理、刷润滑剂、集中堆放、木模板制作、安装、拆除、模板场外运输。  
2、砌筑清理地胎膜。3、成品堆放。

定 额 编 号				02-11-2-75	02-11-2-76
项 目			单 位	空心板板长（预制模板）	
				4米以内	4米以外
				m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>
人 工	00110115	模板工	工日	0.0533	0.0523
		人工小计	工日	0.0533	0.0523
材 料	35010302	定型钢模板	kg	0.0570	0.0510
		其他材料费	%	4.7882	5.0000
机械	99210010	木工圆锯机 Φ500	台班	0.0047	0.0046

工作内容：1、钢模板安装、拆除、清理、刷润滑剂、集中堆放、木模板制作、安装、拆除、模板场外运输。  
2、砌筑清理地胎膜。3、成品堆放。

定 额 编 号				02-11-2-77	02-11-2-78	02-11-2-79
项 目			单 位	槽形板、单肋板 （预制模板）	椽望板（预制模 板）	铰翼板（预制模 板）
				m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>
人 工	00110115	模板工	工日	0.1853	0.1939	0.1942
		人工小计	工日	0.1853	0.1939	0.1942
材 料	35010703	木模板成材	m <sup>3</sup>	0.0032	0.0047	0.0116
	03160201	铁件	kg	0.0639		
	03150101	圆钉	kg	0.0153	0.0258	0.0259
		其他材料费	%	2.9786	2.2424	2.0577
机械	99210010	木工圆锯机 Φ500	台班	0.0164	0.0170	0.0171

## 2. 砼模板及支架

工作内容：1、钢模板安装、拆除、清理、刷润滑剂、集中堆放、木模板制作、安装、拆除、模板场外运输。  
2、砌筑清理地胎膜。3、成品堆放。

定 额 编 号				02-11-2-80	02-11-2-81
项 目			单 位	方直形（预制模板）	
				高（厘米）	
				8以内	8以上
				m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>
人 工	00110115	模板工	工日	0.1717	0.1965
		人工小计	工日	0.1717	0.1965
材 料	35010703	木模板成材	m <sup>3</sup>	0.0021	0.0024
	03150101	圆钉	kg	0.0255	0.0282
		其他材料费	%	2.5611	2.3112
机械	99210010	木工圆锯机 Φ500	台班	0.0101	0.0115

工作内容：1、钢模板安装、拆除、清理、刷润滑剂、集中堆放、木模板制作、安装、拆除、模板场外运输。  
2、砌筑清理地胎膜。3、成品堆放。

定 额 编 号				02-11-2-82	02-11-2-83	02-11-2-84
项 目			单 位	圆直形（预制模板）		弯形椽（预制模板）
				直径（厘米）		
				8以内	8以上	
				m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>
人 工	00110115	模板工	工日	0.1863	0.1859	0.2860
		人工小计	工日	0.1863	0.1859	0.2860
材 料	35010703	木模板成材	m <sup>3</sup>	0.0021	0.0014	0.0028
	03150101	圆钉	kg	0.0256	0.0255	0.0255
		其他材料费	%	2.1100	2.8400	2.1100
机械	99210010	木工圆锯机 Φ500	台班	0.0109	0.0109	0.0166

## 2. 砼模板及支架

工作内容：1、模板制作、安装、拆除。2、成品堆放。

定 额 编 号				02-11-2-85	02-11-2-86	02-11-2-87	02-11-2-88
项 目		单 位	平板（预制预 应力模板）	空心板（预制预应力模板）		桁条（预制预 应力模板）	
				长度（米）			
				4以内		4以外	
				m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>
人 工	00110115	模板工	工日	0.1227	0.0459	0.0450	0.3009
		人工小计	工日	0.1227	0.0459	0.0450	0.3009
材 料	35010302	定型钢模板	kg		0.1136	0.0851	
	35010703	木模板成材	m <sup>3</sup>	0.0029			0.0014
	03150101	圆钉	kg	0.0229			0.0256
		其他材料费	%	3.2050	5.0000	4.7250	1.5150
机械	99210010	木工圆锯机 Φ500	台班	0.0107	0.0040	0.0039	0.0176

工作内容：1、模板制作、安装、拆除。2、成品堆放。

定 额 编 号				02-11-2-89	02-11-2-90	02-11-2-91
项 目		单 位		楼梯（预制模板）		斗拱（预制模板）
				斜梁		踏步
				m <sup>2</sup>		m <sup>2</sup>
人 工	00110115	模板工	工日	0.1565	0.2519	0.3558
		人工小计	工日	0.1565	0.2519	0.3558
材 料	35010703	木模板成材	m <sup>3</sup>	0.0065	0.0015	0.0053
	03150101	圆钉	kg	0.0290	0.0022	0.0213
		其他材料费	%	2.5506	2.6700	1.2441
机械	99210010	木工圆锯机 Φ500	台班	0.0158	0.0252	0.0118

## 2. 砵模板及支架

工作内容：1、模板制作、安装、拆除。2、成品堆放。

定 额 编 号				02-11-2-92	02-11-2-93	02-11-2-94	02-11-2-95
项 目		单 位	梁垫、蒲鞋头、短机、云头等古式零件（预制模板）	挂落（预制模板）	花窗（预制模板）		
					复杂	简单	
			m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	
人 工	00110115	模板工	工日	0.3202	1.0211	0.3813	0.1405
		人工小计	工日	0.3202	1.0211	0.3813	0.1405
材 料	35010703	木模板成材	m <sup>3</sup>	0.0066	0.0064	0.0032	0.0022
	03150101	圆钉	kg	0.0212	0.0902	0.0452	0.0665
		其他材料费	%	2.0500	2.3100	1.9700	1.9200
机械	99210010	木工圆锯机 Φ500	台班	0.0106	0.0347	0.0127	0.0046

工作内容：1、模板制作、安装、拆除。2、成品堆放。

定 额 编 号				02-11-2-96	02-11-2-97	02-11-2-98
项 目		单 位	门框（预制模板）	窗框（预制模板）	零星构件（预制模板）	
					m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>
人 工	00110115	模板工	工日	0.1834	0.2241	0.2135
		人工小计	工日	0.1834	0.2241	0.2135
材 料	35010703	木模板成材	m <sup>3</sup>	0.0024	0.0058	0.0040
	03150101	圆钉	kg	0.0137	0.0182	0.0211
		其他材料费	%	4.3003	4.5454	0.2450
机械	99210010	木工圆锯机 Φ500	台班	0.0122	0.0149	0.0142

## 2. 砼模板及支架

工作内容：1、模板制作、安装、拆除。2、成品堆放。

定 额 编 号				02-11-2-99	02-11-2-100	
项 目			单 位	预制（预制模板）		
				栏杆件		吴王靠件
				m <sup>2</sup>		m <sup>2</sup>
人 工	00110115	模板工	工日	0.5080	0.4925	
		人工小计	工日	0.5080	0.4925	
材 料	35010703	木模板成材	m <sup>3</sup>	0.0032	0.0032	
	03150101	圆钉	kg	0.0452	0.0452	
		其他材料费	%	2.0088	2.1500	
机械	99210010	木工圆锯机 Φ500	台班	0.0169	0.0163	

工作内容：1、模板制作、安装、拆除。2、成品堆放。

定 额 编 号				02-11-2-101	02-11-2-102	02-11-2-103	02-11-2-104
项 目			单 位	预制混凝土（预制模板）			
				地面块（无筋）			假方砖
				矩形	异形	席纹	
				m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	
人 工	00110115	模板工	工日	0.6080	0.5850	0.8591	0.5889
		人工小计	工日	0.6080	0.5850	0.8591	0.5889
材 料	35010703	木模板成材	m <sup>3</sup>	0.0046	0.0047	0.0046	0.0046
	03150101	圆钉	kg	0.0208	0.0222	0.0333	0.0208