上海市房屋建筑工程养护维修预算定额

SH00-41(01)-2016

第一册

房屋修缮工程

二〇一六年十二月

目　录

总说明 1

附表一 4

附表二 5

第一章 拆除工程 6

本章说明及工程量计算规则 7

第一节 拆除屋面工程 9

第二节 拆除钢筋混凝土工程 12

第三节 拆除砖墙工程 14

第四节 拆除楼地面工程 15

第五节 拆除门窗工程 17

第六节 拆除钢结构工程 19

第七节 拆除装饰工程 20

第八节 拆除其他工程 23

第九节 拆除水卫工程 24

第十节 拆除电气工程 27

第十一节 拆除通风工程 31

第十二节 拆除路面工程 36

第二章 土方工程 38

本章说明及工程量计算规则 39

第一节 挖土工程 41

第二节 场内运输 43

第三节 其他工程 44

第三章 砌筑工程 45

本章说明及工程量计算规则 46

第一节 基础、墙、柱 48

第二节 门窗樘、窗盘、出线 54

第三节 其他 60

第四章 混凝土工程 64

本章说明及工程量计算规则 65
第一节 模板工程 69
第二节 钢筋工程 75
第三节 混凝土工程 78
第四节 现场预制 81
第五章 加固工程 82
本章说明及工程量计算规则 83
第一节 地基加固工程 88
第二节 钢筋混凝土加固工程 92
第三节 砌体加固工程 99
第四节 钢构件加固工程 101
第五节 粘钢加固工程 105
第六节 碳纤维加固 114
第七节 钢筋混凝土植筋与锚栓 120
第六章 金属工程 125
本章说明及工程量计算规则 126
第一节 屋架、柱、梁工程 127
第二节 楼梯、栏杆、扶手工程 130
第三节 其他工程 136
第七章 木结构、木装修工程 141
本章说明及工程量计算规则 142
第一节 屋架工程 145
第二节 木结构工程 149
第三节 平顶工程 157
第四节 隔墙工程 170
第五节 扶梯工程 178
第六节 装修工程 185
第七节 其他工程 194
第八章 屋面工程 196

本章说明及工程量计算规则 197
第一节 铺瓦工程 199
第二节 屋脊、戗脊工程 209
第三节 天、斜沟工程 214
第四节 泛水工程 217
第五节 压顶及出线工程 224
第六节 老虎窗、撑窗、走马窗工程 227
第七节 木工工程 232
第八节 平屋面工程 239
第九节 横水落及落水管工程 244
第九章 粉刷工程 252
本章说明及工程量计算规则 253
第一节 抹灰工程 257
第二节 水刷石工程 277
第三节 磨石子工程 282
第四节 斩假石工程 285
第五节 面砖工程 287
第六节 石材工程 294
第七节 清洗工程 302
第八节 墙面渗漏修补 303
第十章 楼地面工程 305
本章说明及工程量计算规则 306
第一节 垫层及找平层工程 308
第二节 水泥砂浆地坪 310
第三节 水磨石地坪工程 313
第四节 地砖地坪工程 318
第五节 石材地坪工程 321
第六节 地板工程 325
第七节 地毯工程 333

第八节 其他工程 335
第十一章 门窗工程 336
本章说明及工程量计算规则 337
第一节 木门窗工程 341
第二节 钢门窗工程 363
第三节 铝合金门窗工程 385
第四节 塑钢门窗工程 387
第五节 特种门窗工程 389
第六节 五金安装工程 390
第十二章 沟路工程 395
本章说明及工程量计算规则 396
第一节 排管工程 398
第二节 窨井工程 399
第三节 路面工程 409
第四节 其他工程 418
第十三章 油漆工程 421
本章说明及工程量计算规则 422
第一节 木材面调和漆 425
第二节 木材面酚醛清漆 433
第三节 木材面聚氨酯清漆 442
第四节 木材面聚氨酯色漆 446
第五节 木材面硝基清漆 450
第六节 木材面泡立水 460
第七节 木材面广漆 463
第八节 地板漆 466
第九节 防火涂料 469
第十节 金属面调和漆 473
第十一节 内墙面、平顶调和漆 492
第十二节 内墙面、平顶乳胶漆 494

第十三节 外墙面涂料 497
第十四节 楼地面涂料 501
第十四章 玻璃裱糊工程 503
本章说明及工程量计算规则 504
第一节 墙面糊壁纸 505
第二节 织锦缎 510
第三节 玻璃安装 511
第十五章 电气工程 515
本章说明及工程量计算规则 516
第一节 配管工程 518
第二节 配线工程 539
第三节 桥架、母线槽及配线工程 545
第四节 电器照明工程 551
第五节 电气设备工程 565
第六节 接地极及接地母线 586
第七节 外线工程 587
第十六章 水卫工程 592
本章说明及工程量计算规则 593
第一节 给水管道工程 594
第二节 排水管道工程 611
第三节 阀门安装工程 619
第四节 水嘴、水表 633
第五节 法兰、曲挠橡胶接头、过滤器 635
第六节 卫生洁具安装工程 639
第七节 管道支架工程 659
第八节 消火栓、喷淋水嘴工程 661
第九节 水泵安装检修工程 663
第十节 水管保温工程 664
第十七章 其他工程 670

本章说明及工程量计算规则 671
第一节 墙体及楼板切割 672
第二节 墙体钻孔及凿洞 673
第三节 墙面及地面开槽 676
第十八章 脚手架工程 678
本章说明及工程量计算规则 679
第一节 门式钢管脚手架 682
第二节 扣件式钢管脚手架 688
第三节 竹建脚手架 698
第四节 其他 723
附录一 材料损耗率表 727
附录二 预拌混凝土与现拌混凝土配合比对比表 733
附录三 干混砂浆与现拌砂浆配合比对比表 735
附录四 现拌建筑砂浆配合比表 737

上海市房屋建筑工程养护维修预算定额

总说明

一.《上海市房屋建筑工程养护维修预算定额 第一册 房屋修缮工程（SH00-41(01)-2016）》（以下简称本定额）是根据沪建交（2012）第1057号文“关于修编本市建设工程预算定额的批复”、上海市建筑建材业市场管理总站（以下简称“总站”）“关于发布《上海市建设工程预算定额修编总纲》的通知”（沪建市管[2013]115 号）及其有关规定，对《上海市房屋修缮工程预算定额（2000）》进行修编。本定额是结合上海地区目前房屋修缮的实际情况进行修改和补充的预算定额。

二．本定额共十八章，包含土建工程（第一章至第十二章）、特种工程（第十三章至第十八章）两大类。

三．本定额是统一本市房屋修缮工程预算项目划分、计量单位和工程量计算的依据；是完成分项工程的人工、材料、机械台班消耗量的标准；是编制工程概算、施工图预算、最高投标限价依据，是进行投标报价、办理竣工结算的参考依据。

四．本定额适用于各类自竣工并投入使用后的房屋和附属设备的修缮工程、翻建工程、加固工程、随同房屋修缮工程的零星（500m^2以内）添建工程和拆除工程。不适用于新建、扩建工程和临时性工程。

五．本定额依据现行有关国家及本市强制性标准、推荐性标准、设计规程、施工操作规程、施工验收规范、安全操作规程，并参照了有代表性的工程设计图纸或已经成熟施工工艺资料进行编制。

六．本定额是按正常施工条件、施工企业平均技术水平和机械设备、合理的劳动组织形式、特殊项目专业化施工特点为基础编制的，定额体现上海地区的社会平均消耗水平。

七．本定额中的人工工日消耗量按现行《上海市房屋修缮工程劳动定额》、《全国建筑安装工程统一劳动定额》和上海市补充劳动定额，《全国统一房屋修缮工程预算定额》为基础计算，取用（劳动定额）并增加了直接用工幅度差。《劳

动定额》或《预算定额》中缺少项目，根据施工实际情况进行测算。每工日按 8 小时工作制计算。

八．本定额中的材料消耗量包括主要材料、辅助材料、零星材料，凡能计量的材料（包括成品、半成品）按品种、规格逐一列出数量，并计入相应损耗（包括场内运输损耗、操作损耗）。其他零星材料以列出定额材料费之和乘百分率计算。（其他材料费计取标准见附表一）

九．本定额周转性材料（钢模板、机制木模板、脚手架）系按一次投放量列入定额子目，计算价格根据市场实际情况，可采用租赁计价，亦可采用摊销计价，其计价方式见分部说明。

十．本定额不包括各种建筑材料、构件、配件检测和试验。

十一．本定额中机械按通用机械和专用机械分类。通用机械系按定额直接费乘规定百分率计算，计取标准见附表一，专用机械已列入项目定额消耗量中。通用机械和专用机械划分见附表二。

十二．本定额中规定施工作业面高度：室外墙、柱高度按 3.6m 以内考虑，室内墙面、平顶按净高 3.6m 以内考虑，如实际超过上述高度可计取脚手架费用。零星修缮工程可按项目定额用工增加 20%安全工时，其项目不再计取脚手架费用。

十三．本定额中包括 200m 以内建筑材料与建筑垃圾的水平运输及建筑物在 20m 以内的垂直运输。

十四．运距计算口径和超距增加人工按下列规定：

1．工地以单位工程（施工段）为计算单位，平面运距按材料堆放、仓储、垃圾堆放或混凝土、砂浆搅拌处至单位工程内建筑物中心的平均距离计算。垂直运距按室内设计地坪±0.00 至屋面檐口或楼层高度计算。

2．施工水平运输按平均超距运输计算，每超过 50m 按人工消耗定额增加 1%计算，以此类推。

3．垂直运输超过 20m 以上的工程，其超过部分按超高部分预算工日分档增加垂直运输超高降效人工。

增加降效人工系数

房屋高度	系数（%）	房屋高度	系数（%）
30m 以内	11	105m 以内	30

45m 以内	13	120m 以内	33
60m 以内	18	135m 以内	37
75m 以内	24	150m 以内	40
90m 以内	27	150m 以上	43

十五、工程量计算规则是《上海市房屋建筑工程养护维修预算定额 第一册房屋修缮工程》相配套的计算规则。

1、本规则以分部工程分列表述并根据本定额项目子目编排顺序进行编制的，项目计量单位均按本定额规定的计量单位。

2、对本规则未表述的工程计量方法时，应根据实际情况，依据项目特点，确定适当计量方法，但是不得违反本规则。

3、工程量计算规则的计量尺寸，以图示表注，或设计图纸能读出的尺寸为准，亦可根据施工方案现场查勘丈量尺寸为准。

工程量的计量单位表注、计算精确度及取值应按下列规定：

1、以体积计算的为立方米（m^3） 分项计算精确度取小数点后 2 位

2、以面积计算的为平方米（m^2） 分项计算精确度取小数点后 2 位

3、以长度计算的为米（m） 分项计算精确度取小数点后 2 位

4、以重量计算的为吨（t） 分项计算精确度取小数点后 3 位

5、以重量计算的为千克（kg） 分项计算精确度取小数点后 2 位

6、以套、台、只、个计算的 分项计算精确度取整数

十六．定额中凡注明“XXX 以内”或“XXX 以下”，均包括 XXXX 本身，注明“XXX 以外”或“XXX 以上”，不包括本身。

附表一

零星材料费率和通用机械使用费率表

分部编号	分部名称	零星材料费率（%）	通用机械使用费率（%）
1	拆除工程	0	3
2	土方工程	0	0
3	砌筑工程	0.5	1.5
4	混凝土和钢筋混凝土工程	0.5	2.6
5	加固工程	0.5	3.3
6	金属结构工程	1.8	4.2
7	木结构和木装修工程	1.2	1.5
8	屋面工程	1.8	1.5
9	粉刷工程	0.3	1.2
10	楼地面工程	0.3	1.2
11	门窗工程	1.2	1.5
12	沟路工程	0.3	1
13	油漆工程	2.5	0
14	玻璃裱糊工程	2.5	0
15	电气工程	1	1
16	水卫工程	1	1.5
17	脚手架工程	0	0
18	其他工程	0	0

零星材料费=定额直接费中材料费之和乘以规定系数

通用机械使用费=定额直接费乘以规定系数（人工费、材料费、专用机械费之和）

附表二

通用机械和专用机械划分表

通用机械	专用机械
预拌砂浆搅拌机	空气压缩机 0.9m³（拆除工程）
插入式振动机	风镐（拆除工程）
平板振动机	履带式单斗液压挖掘机（土方工程）
圆锯床	非标压桩机（静压锚杆桩）
平刨机	工程钻机（树根桩）
电动离心泵	压浆泵（树根桩）
卷扬机	履带式起重机（树根桩）
电动葫芦	液压注浆泵（压密注浆）
电焊机	沉管设备（压密注浆）
气割机	高压灌注堵漏机（加固工程）
管子切割机	磨石子机（磨石子工程）
型材切割机	磨地板机（地板工程）
剪板机	电动套丝机（管道工程）
台式钻床	液压弯管机（管道工程）
手提砂轮机	5 吨载重汽车（钢管支撑、脚手架工程）
电锤	

第一章　拆除工程

第一章 拆除工程

本章包括拆除屋面、混凝土、钢筋混凝土、砖墙、楼地面、门窗、钢结构、装修、水卫、电气、通风、其他等工程，共计 231 个子目。

本章说明

一、拆除房屋和拆除房屋局部构件、且不在原有处修复的，或拆除房屋装修项目，且不用原有标准（修缮项目发生变化）修缮的，均以本定额计算拆除工程费用。

二、拆除工程不包括修复拆损部分，或修复部位。

三、拆除工程中，拆旧料不得任意损坏，应尽量回收。瓦片应整理归堆、钢筋混凝土必须敲出钢筋、砖块应削清与堆放、木料上圆钉及露尖金属必须敲弯、门窗应拆卸堆放整齐，电线应绑扎成捆、管材应堆放到指定地点，浴缸、面盆、灯具、风口、消声器、通风机等应尽量保存完好，开关、插座、龙头、阀门等必须分类堆放，小件拆旧料应有盛器装载。

四、本拆除工程均为人工拆除。

五、拆除工程已包含一般施工安全措施，如采取特殊施工安全措施，如：护栏、护网、坡道，或必须搭设脚手架，其项目费用应另行计算。

工程量计算规则

一、拆除屋面按斜面积以平方米计算。

二、拆除搭建以建筑面积计算。

三、拆除屋架以榀计算。

四、拆除屋面保温层以实际面积计算。

五、拆除屋面防水层按防水层展开面积以平方米计算。

六、拆除钢筋混凝土（混凝土）基础、柱、梁均按实体积以立方米计算；拆除钢筋混凝土墙、板以平方米计算；拆除天沟以延长米计算；拆除钢筋混凝土楼梯按投影面积以平方米计算（包括扶手栏杆）；拆除钢筋混凝土雨蓬、晒台、阳台按投影面积以平方米计算。

七、拆除砖基础按实体积以立方米计算；拆除砖墙均按面积以平方米计算。

八、拆除混凝土地坪和钢筋混凝土地坪按实体积以立方米计算。

九、拆除地砖、锦砖、石材地坪按实铺面积以平方米计算。

十、拆除木地板、拆除木搁栅、夹沙地板、阁楼均按实际面积以平方米计算。

十一、拆除门窗按樘计算。

十二、拆除石库门或老虎窗以扇或只计算。

十三、拆除铝合金门窗、橱窗，按实际面积以平方米计算。

十四、拆除钢屋架、钢柱、钢梁，按重量以吨计算。

十五、拆除钢楼梯、钢扶手、钢窗栅，按实际面积以平方米计算。

十六、拆除各类平顶，均按实际面积以平方米计算。

十七、铲除墙面粉刷、装饰面，均按实际面积以平方米计算。

十八、拆除门窗筒子板或窗台板，按平方米计算。

十九、拆除窗帘或踢脚板，按实际以延长米计算。

二十、拆除壁橱，按平方米计算。

二十一、整体拆除木扶梯（含栏杆）按投影面积以平方米计算，拆除扶手连栏杆，按延长米计算。

二十二、拆除池槽、岸塘泛水，以延长米计算。

二十三、拆除落水管以延长米计算。

二十四、拆除各类给水管、排水管，均按延长米计算，不扣除管件、阀门占有长度。

二十五、拆除阀门、浴缸、大便器、小便器、面盆、水盘，均按只计算。

二十六、拆除各类电管，均按延长米计算。

二十七、拆除各种规格电线均按实际长度，以延长米计算。

二十八、拆除各种开关、插座、灯具等，均按只计算。

二十九、拆除各种风管，按风管展开面积，以平方米计算。

三十、拆除风口、风帽以只计算。

三十一、拆除片式消声器、阻抗复合消声器、管式消声器，分别按组、节、米计算。

三十二、拆除离心式通风机、轴流式风机、空调机，按台计算。

第一章 拆除工程

1． 拆除屋面工程

工作内容：1、2、3、4、5、拆除屋面：拆除瓦片、格椽、油毡、屋面板、桁条、老虎窗、天窗、封檐板等。
6、拆除搭建：拆除屋面、桁条、四周墙、门窗等，旧料堆放至指定地点。

定额编号				20-1-1-1	20-1-1-2	20-1-1-3	20-1-1-4	20-1-1-5	20-1-1-6
项目			单位	拆除屋面					拆除搭建
				平瓦	中瓦	石棉瓦	瓦楞镀锌铁皮	瓦楞玻璃钢	
				m^2	m^2	m^2	m^2	m^2	m^2
人工	FR0007.4	砖瓦工	工日	0.072	0.096	0.048	0.036	0.031	0.083

工作内容：拆卸屋架、柱、铁件等、旧料堆放至指定地点。

定额编号				20-1-1-7	20-1-1-8	20-1-1-9	20-1-1-10
项目			单位	拆除人字屋架			
				4m以内	4-8m	8-12m	12-16m
				榀	榀	榀	榀
人工		木工	工日	0.313	1.000	1.500	2.000

1． 拆除屋面工程

工作内容：拆除立帖屋架、穿柱搁栅、磉石、旧料堆放至指定地点。

定额编号				20-1-1-11	20-1-1-12	20-1-1-13	20-1-1-14
项目			单位	拆除立帖屋架			
				一层高		二层高	
				五柱落地	七柱落地	五柱落地	七柱落地
				榀	榀	榀	榀
人工		木工	工日	0.625	0.875	1.250	1.750

工作内容：1、拆除隔热板、砖墩、出清垃圾。
2、拆除珍珠岩保温层、出清垃圾。
3、拆除聚苯板保温层、出清垃圾。
4、拆除泡沫玻璃保温层、出清垃圾。
5、拆除聚氨酯保温层、出清垃圾。
6、拆除轻集料保温层、出清垃圾。

定额编号				20-1-1-15	20-1-1-16	20-1-1-17	20-1-1-18	20-1-1-19	20-1-1-20
项目			单位	拆除屋面保温层					
				隔热板	珍珠岩	聚苯板	泡沫玻璃	硬质发泡聚氨酯	轻质混凝土或其他轻集料
				m^2	m^2	m^2	m^2	m^2	m^3
人工	FR0007.4	砖瓦工	工日	0.083	0.037	0.042	0.058	0.110	1.021
材料	03211101	风镐凿子	根						0.3080
机械	FJ0003.2	电动空气压缩机 0.9m3/min	台班						0.5775
		风镐	台班						0.5775

1． 拆除屋面工程

工作内容：铲除卷材或涂料防水层、清理基层。

定额编号				20-1-1-21	20-1-1-22	20-1-1-23	20-1-1-24
项目			单位	铲除卷材防水层		铲除涂料防水层	
				屋面	天沟	屋面	天沟
				m^2	m^2	m^2	m^2
人工	FR0007.3	防水工	工日	0.063	0.082	0.100	0.130

2． 拆除钢筋混凝土工程

工作内容：1、拆除混凝土、出清垃圾、旧料堆放到指定地点。
2、3、4、5、拆除钢筋混凝土、取出钢筋、出清垃圾、旧料堆放到指定地点。

定额编号				20-1-2-1	20-1-2-2	20-1-2-3	20-1-2-4	20-1-2-5
项目			单位	拆除素混凝土	拆除钢筋混凝土			
				基础			柱	梁
					房屋	设备		
				m^3	m^3	m^3	m^3	m^3
人工		其他工	工日	1.535	1.919	2.494	2.545	2.706
材料	03211101	风镐凿子	根	0.6000	0.8400	0.8800	0.8800	0.8800
机械	FJ0003.2	电动空气压缩机 0.9m3/min	台班	0.7490	1.4040	1.8250	1.8620	1.9800
		风镐	台班	0.7490	1.4040	1.8250	1.8620	1.9800

工作内容：拆除钢筋混凝土、取出钢筋、出清垃圾、旧料堆放到指定地点。

定额编号				20-1-2-6	20-1-2-7	20-1-2-8	20-1-2-9	20-1-2-10
项目			单位	拆除钢筋混凝土				
				墙		板		天沟
				厚100以内	厚100以外	现浇板	多孔板	
				m^2	m^2	m^2	m^2	m
人工		其他工	工日	0.179	0.304	0.121	0.080	0.052
材料	03211101	风镐凿子	根	0.0980	0.1666	0.0550	0.0440	0.0110
机械	FJ0003.2	电动空气压缩机 0.9m3/min	台班	0.0840	0.1428	0.0560	0.0370	0.0240
		风镐	台班	0.0840	0.1428	0.0560	0.0370	0.0240

2． 拆除钢筋混凝土工程

工作内容：拆除钢筋混凝土、取出钢筋、出清垃圾、旧料堆放到指定地点。

定额编号				20-1-2-11	20-1-2-12	20-1-2-13	20-1-2-14	20-1-2-15	20-1-2-16
项目			单位	拆除钢筋混凝土					
				楼梯（钢筋混凝土栏杆）		楼梯（铁栏杆或木栏杆）		雨蓬、晒台、阳台	压顶
				梁式	板式	梁式	板式		
				m^2	m^2	m^2	m^2	m^2	m^3
人工		其他工	工日	0.368	0.283	0.410	0.315	0.084	2.808
材料	03211101	风镐凿子	根	0.1430	0.1100	0.1300	0.1000	0.0550	0.1176
机械	FJ0003.2	电动空气压缩机 0.9m3/min	台班	0.2460	0.1890	0.2460	0.1890	0.0510	1.6848
		风镐	台班	0.2460	0.1890	0.2460	0.1890	0.0510	1.6848

3． 拆除砖墙工程

工作内容：拆除砖墙、削砖、堆放、出垃圾。

定额编号				20-1-3-1	20-1-3-2	20-1-3-3	20-1-3-4	20-1-3-5	20-1-3-6
项目			单位	拆除砖基础	拆除实心砖墙				
					半砖		一砖	一砖半	二砖
					混合砂浆	水泥砂浆	混合砂浆		
				m^3	m^2	m^2	m^2	m^2	m^2
人工		其他工	工日	0.729	0.068	0.084	0.110	0.121	0.163

工作内容：拆除砖墙、削砖、堆放、出垃圾。

定额编号				20-1-3-7	20-1-3-8	20-1-3-9	20-1-3-10	20-1-3-11	20-1-3-12
项目			单位	拆除空心砖墙				拆除砌块墙	
				半砖	一砖	一砖半	二砖	墙厚100	墙厚200
				m^2	m^2	m^2	m^2	m^2	m^2
人工		其他工	工日	0.048	0.092	0.118	0.147	0.066	0.120

4． 拆除楼地面工程

工作内容：1、拆除混凝土、堆放、出垃圾。
2、拆除钢筋混凝土、取出钢筋、堆放、出垃圾。
3、拆除石材面层、凿除基层、材料堆放、出清垃圾。
4、凿除地砖或马赛克、凿除基层、出清垃圾。
5、凿除水磨石、凿除基层、出清垃圾。

定额编号				20-1-4-1	20-1-4-2	20-1-4-3	20-1-4-4	20-1-4-5
项目			单位	拆除素混凝土地坪	拆除钢筋混凝土地坪	拆除石材地坪	凿除地坪地砖、锦砖	凿除地坪水磨石
				m^3	m^3	m^2	m^2	m^2
人工		其他工	工日	1.196	1.631	0.136	0.138	0.150
材料	03211101	风镐凿子	根	0.4400	0.7200			
机械	FJ0003.2	电动空气压缩机 0.9m3/min	台班	0.8250	1.1700			
		风镐	台班	0.8250	1.1700			

工作内容：拆除地板、踢脚板、旧料堆放。

定额编号				20-1-4-6	20-1-4-7	20-1-4-8	20-1-4-9
项目			单位	拆除木地板		拆除混凝土上小木地板	拆除复合地板
				双层	单层		
				m^2	m^2	m^2	m^2
人工		木工	工日	0.088	0.042	0.031	0.013

4． 拆除楼地面工程

工作内容：拆除搁栅、楼地板、踢脚板、旧料堆放等。

定额编号				20-1-4-10	20-1-4-11	20-1-4-12
项目			单位	拆除木搁栅地板		
				双层	单层	
				有平顶		无平顶
				㎡	㎡	㎡
人工		木工	工日	0.167	0.094	0.063

工作内容：1、2、3、拆除搁栅、楼地板、踢脚板、旧料堆放等。
4、拆除楼梯、搁栅、地板、柱、扶手、旧料堆放。
5、拆除扶手、旧料堆放。

定额编号				20-1-4-13	20-1-4-14	20-1-4-15	20-1-4-16	20-1-4-17
项目			单位	拆除夹沙楼板		拆除阁楼	拆除木楼梯	拆除木扶手
				有平顶	无平顶		连扶手	连栏杆
				㎡	㎡	㎡	㎡	m
人工		木工	工日	0.094	0.063	0.063	0.208	0.063

5． 拆除门窗工程

工作内容：1、4、5、6、拆卸门窗扇、樘子、旧料堆放。
2、3、拆除门窗（连樘子），旧料堆放。

定额编号				20-1-5-1	20-1-5-2	20-1-5-3	20-1-5-4	20-1-5-5	20-1-5-6
项目			单位	拆除钢门窗			拆除木门窗		
				单双扇窗	三四扇	四扇以上	单门或单双窗	双门或三四扇窗	百叶门窗
				樘	樘	樘	樘	樘	樘
人工	FR0015.3	铁工	工日	0.125	0.188	0.375			
		木工	工日				0.094	0.146	0.042

工作内容：拆卸门窗扇、樘子、旧料堆放。

定额编号				20-1-5-7	20-1-5-8	20-1-5-9	20-1-5-10	20-1-5-11
项目			单位	拆除石库门	拆除木门窗扇	拆除老虎窗		拆除走马窗
						单双扇窗	三四扇	
				扇	扇	只	只	只
人工		木工	工日	0.042	0.031	0.125	0.188	0.063

5． 拆除门窗工程

工作内容：拆卸玻璃、拆除框料、旧料堆放。

定额编号				20-1-5-12	20-1-5-13	20-1-5-14
项目			单位	拆除铝合金门窗	拆除铝合金橱窗	拆除木橱窗
				m^2	m^2	m^2
人工		木工	工日	0.063	0.128	0.153

6． 拆除钢结构工程

工作内容：拆卸、切割、旧料堆放。

定额编号				20-1-6-1	20-1-6-2	20-1-6-3	20-1-6-4	20-1-6-5
项目			单位	拆除钢屋架	拆除钢柱、钢梁	拆除钢楼梯	拆除钢扶手、栏杆	拆除钢栅
				t	t	m^2	m^2	m^2
人工	FR0015.3	铁工	工日	7.506	3.060	1.500	0.188	0.111

7． 拆除装饰工程

工作内容：拆除各种面层、撑筋（吊筋）、旧料堆放。

定额编号				20-1-7-1	20-1-7-2	20-1-7-3	20-1-7-4
项目			单位	拆除隔墙		拆除护墙板	拆除隔墙、隔断、GRC墙体
				木龙骨	轻钢龙骨		
				m^2	m^2	m^2	m^2
人工		木工	工日	0.046	0.060	0.031	0.060

工作内容：1、3、4、5、拆除面层、平顶筋、吊筋、旧料堆放等。
2、拆除各种面层、撑筋（吊筋）、旧料堆放。

定额编号				20-1-7-5	20-1-7-6	20-1-7-7	20-1-7-8	20-1-7-9
项目			单位	拆除平顶				
				木龙骨				
				板条	板条钢丝网	纸面石膏板	水泥压力板	铝合金板、PVC板
				m^2	m^2	m^2	m^2	m^2
人工		木工	工日	0.048	0.053	0.058	0.063	0.048

7． 拆除装饰工程

工作内容：拆除面层、平顶筋、吊筋、旧料堆放等。

定额编号				20-1-7-10	20-1-7-11	20-1-7-12
项目			单位	拆除平顶		
				金属龙骨		
				纸面石膏板	水泥压力板	铝合金板、PVC板、矿棉板、石膏装饰板
				m^2	m^2	m^2
人工		木工	工日	0.046	0.050	0.038

工作内容：1、3、铲除平顶粉刷、铲除墙面粉刷、（面层）、凿除基层、出清垃圾等。
2、拆除石材装饰面层、（铲除墙面粉刷）、石材回收堆放、凿除基层、出清垃圾。

定额编号				20-1-7-13	20-1-7-14	20-1-7-15
项目			单位	铲除墙面块料面层	拆除墙面石材面层	拆除墙面镜片
				面砖、瓷砖、锦砖	花岗石、大理石	
				m^2	m^2	m^2
人工		其他工	工日	0.169	0.136	0.141

7． 拆除装饰工程

工作内容：1、2、拆除石材装饰面层、（铲除墙面粉刷）、石材回收堆放、凿除基层、出清垃圾。
3、4、铲除平顶粉刷、铲除墙面粉刷、（面层）、凿除基层、出清垃圾等。
5、拆除涂料面层、出清垃圾。
6、铲除墙纸基层及面层、基层清理、出清垃圾。

定额编号				20-1-7-16	20-1-7-17	20-1-7-18	20-1-7-19	20-1-7-20	20-1-7-21
项目			单位	铲除墙面粉刷		外粉刷层切除	铲除平顶粉刷	铲除墙面涂料	铲除墙面墙纸
				软底	硬底				
				m^2	m^2	m^2	m^2	m^2	m^2
人工	FR0010.1	油漆工	工日					0.015	0.031
		其他工	工日	0.034	0.074	0.100	0.044		
材料	34110101	水	m^3			0.0110			
		石料切割锯片150	片			0.0025			
机械		石料切割机	台班			0.2010			

工作内容：1、2、3、拆除筒子板、窗台板、踢脚板：拆除、旧料堆放。
4、拆除壁橱：拆除、旧料堆放。

定额编号				20-1-7-22	20-1-7-23	20-1-7-24	20-1-7-25
项目			单位	拆除筒子板、窗台板	拆除窗帘箱	拆除踢脚板	拆除壁橱
				m^2	m	m	m^2
人工		木工	工日	0.048	0.018	0.004	0.063

8． 拆除其他工程

工作内容：1、2、拆除水盘、面砖、拆除池槽、出清垃圾。
3、拆除池槽、出清垃圾。
4、拆除、削砖、堆放、出清垃圾。

定额编号				20-1-8-1	20-1-8-2	20-1-8-3	20-1-8-4
项目			单位	拆除池槽		拆除不锈钢池槽	拆除砖挑泛水
				砌粉水盘	小便池或大便槽		
				只	只	只	m
人工		其他工	工日	0.083	0.188	0.050	0.042

工作内容：1、2、拆除、削砖、堆放、出清垃圾。
3、4、拆除、整理、堆放、出清垃圾。
5、6、拆除、清理拆卸材料、分类堆放整齐、出清垃圾。

定额编号				20-1-8-5	20-1-8-6	20-1-8-7	20-1-8-8	20-1-8-9	20-1-8-10
项目			单位	拆除烟囱		拆除落水管		拆除雨篷	
				半砖	一砖	铸铁	塑料或白铁	阳光板、PVC板、帆布	彩钢板、钢化玻璃
						连水斗			
				m^2	m^2	m	m	m^2	m^2
人工		其他工	工日	0.113	0.146	0.063	0.013	0.031	0.052

9． 拆除水卫工程

工作内容：拆卸、去钩钉、墙箍、整理、堆放。

定额编号				20-1-9-1	20-1-9-2	20-1-9-3	20-1-9-4	20-1-9-5
项目			单位	拆除镀锌钢管给水管			拆除塑料给水管	
				管径（mm）				
				15-25	32-50	80-100	15-40	50-65
				m	m	m	m	m
人工	FR0011.2	水卫工	工日	0.031	0.042	0.063	0.020	0.040

工作内容：1、2、拆卸、去钩钉、墙箍、整理、堆放。
3、4、拆卸、去管卡、整理、堆放。

定额编号				20-1-9-6	20-1-9-7	20-1-9-8	20-1-9-9
项目			单位	拆除铸铁排水管		拆除塑料排水管	
				管径（mm）			
				50-75	100-150	50-75	100-150
				m	m	m	m
人工	FR0011.2	水卫工	工日	0.063	0.073	0.018	0.021

9． 拆除水卫工程

工作内容：1、2、3、拆卸、整理、堆放。
4、拆除水龙头、整理、堆放。

定额编号				20-1-9-10	20-1-9-11	20-1-9-12	20-1-9-13
项目			单位	拆除闸阀			拆除水龙头
				口径（mm）			
				15-25	32-50	65-100	
				只	只	只	只
人工	FR0011.2	水卫工	工日	0.031	0.062	0.125	0.013

工作内容：拆除卫生设备、（包括附件）、整理、堆放。

定额编号				20-1-9-14	20-1-9-15	20-1-9-16	20-1-9-17	20-1-9-18	20-1-9-19
项目			单位	拆除浴缸	拆除大便器			拆除小便器	
					坐式	蹲式	连体式	挂式	立式
				只	只	只	只	只	只
人工	FR0011.2	水卫工	工日	0.500	0.150	0.392	0.392	0.120	0.167

9． 拆除水卫工程

工作内容：拆除面盆、拆除支架及附件、堆放。

定额编号				20-1-9-20	20-1-9-21	20-1-9-22
项目			单位	拆除面盆		拆除水盘
				台式	立式	
				只	只	只
人工	FR0011.2	水卫工	工日	0.135	0.169	0.101

10. 拆除电气工程

工作内容：拆除旧电管、整理、堆放。

定额编号				20-1-10-1	20-1-10-2	20-1-10-3	20-1-10-4	20-1-10-5	20-1-10-6
项目			单位	拆除金属电管			拆除塑料电管		
				管径（mm）					
				20	32	50	20	32	50
				m	m	m	m	m	m
人工	FR0012.1	电工	工日	0.020	0.024	0.028	0.015	0.020	0.025

工作内容：拆除电线、捆扎、整理、堆放。

定额编号				20-1-10-7	20-1-10-8	20-1-10-9	20-1-10-10	20-1-10-11
项目			单位	拆除塑料电线（mm2）			拆除护套线（mm2）	
				2.5-6	16-35	70-120	二芯	三芯
							2.5-6	4-10
				m	m	m	m	m
人工	FR0012.1	电工	工日	0.002	0.005	0.012	0.004	0.006

10. 拆除电气工程

工作内容：拆除灯具及附件、堆放。

定额编号				20-1-10-12	20-1-10-13	20-1-10-14	20-1-10-15	20-1-10-16	20-1-10-17
项目			单位	拆除灯具					拆除吊扇
				嵌入式	吸顶式	吊灯	壁灯	筒灯	
				只	只	只	只	只	只
人工	FR0012.1	电工	工日	0.047	0.050	0.120	0.021	0.017	0.060

工作内容：拆除开关、整理、堆放。

定额编号				20-1-10-18	20-1-10-19	20-1-10-20	20-1-10-21	20-1-10-22	20-1-10-23
项目			单位	拆除开关、插座		拆除组合开关箱		拆除闸刀开关	
				明装	暗装	明装	暗装	30A以内	30A以外
				只	只	只	只	只	只
人工	FR0012.1	电工	工日	0.017	0.025	0.094	0.113	0.020	0.030

10. 拆除电气工程

工作内容：拆除开关、整理、堆放。

定额编号				20-1-10-24	20-1-10-25	20-1-10-26	20-1-10-27	20-1-10-28
项目			单位	拆除铁壳开关			拆除空气开关	
				30A以内	100A以内	200A以内	60A以内	200A以内
				只	只	只	只	只
人工	FR0012.1	电工	工日	0.060	0.096	0.154	0.050	0.080

工作内容：拆除电板（盘）、整理、堆放。

定额编号				20-1-10-29	20-1-10-30	20-1-10-31	20-1-10-32
项目			单位	拆除火表	拆除熔丝板	拆除配电盘	
						周长1100以内	周长2500以内
				只	块	只	只
人工	FR0012.1	电工	工日	0.083	0.125	0.392	0.504

１０． 拆除电气工程

工作内容：1、拆除电线杆及附件、堆放。
2、拆除灯具及附件、堆放。
3、拆除旧避雷带、整理、堆放。

定额编号				20-1-10-33	20-1-10-34	20-1-10-35
项目			单位	拆除电线杆	拆除路灯	拆除避雷带
				只	盏	m
人工	FR0012.1	电工	工日	0.750	0.250	0.063

11. 拆除通风工程

工作内容：拆除风管、管件、托吊卡件、保温层、清理、堆放到指定地点。

定额编号				20-1-11-1	20-1-11-2	20-1-11-3	20-1-11-4
项目			单位	拆除风管			
				厚度≤1.5			
				圆/方型风管（φ /L）			
				360/1200	800/2400	1250/4000	1250/4000以外
				㎡	㎡	㎡	㎡
人工	FR0005.1	通风工	工日	0.133	0.088	0.068	0.054

工作内容：拆除风管、管件、托吊卡件、保温层、清理、堆放到指定地点。

定额编号				20-1-11-5	20-1-11-6	20-1-11-7	20-1-11-8
项目			单位	拆除风管			
				厚度≤3			
				圆/方型风管（φ /L）			
				360/1200	800/2400	1250/4000	1250/4000以外
				㎡	㎡	㎡	㎡
人工	FR0005.1	通风工	工日	0.153	0.099	0.078	0.068

11. 拆除通风工程

工作内容：拆除风口及附件、堆放。

定额编号				20-1-11-9	20-1-11-10	20-1-11-11	20-1-11-12
项目			单位	拆除风口			
				圆型（φ）		方型（L）	
				400以内	600以内	2000以内	4000以内
				只	只	只	只
人工	FR0005.1	通风工	工日	0.126	0.174	0.168	0.216

工作内容：1、2、拆除消声器及托吊支架、堆放至指定地点。
3、4、5、拆除消声器及托吊支架、堆放到指定地点。

定额编号				20-1-11-13	20-1-11-14	20-1-11-15	20-1-11-16	20-1-11-17
项目			单位	拆除片式消声器		拆除阻抗复合式消声器		
				#2/1300以内	#2/1300以外	#4以内	#8以内	#8以外
				组	组	节	节	节
人工	FR0005.1	通风工	工日	2.574	3.429	1.170	1.332	2.088

11. 拆除通风工程

工作内容：拆除消声器及托吊支架、堆放到指定地点。

定额编号				20-1-11-18	20-1-11-19	20-1-11-20
项目			单位	拆除管式消声器		
				L1500以内	L3000以内	L3000以外
				m	m	m
人工	FR0005.1	通风工	工日	0.432	0.702	1.620

工作内容：拆除风帽及筝绳、堆放到指定地点。

定额编号				20-1-11-21	20-1-11-22	20-1-11-23	20-1-11-24	20-1-11-25	20-1-11-26
项目			单位	拆除伞形风帽			拆除筒形风帽		
				φ 500以内	φ 900以内	φ 900以外	φ 500以内	φ 900以内	φ 900以外
				只	只	只	只	只	只
人工	FR0005.1	通风工	工日	0.194	0.378	0.766	0.351	0.639	1.062

11. 拆除通风工程

工作内容：拆除风机及附件、堆放到指定地点。

定额编号				20-1-11-27	20-1-11-28	20-1-11-29
项目			单位	拆除离心式通风机		
				#2.8-#5	#6-#12	#16-#20
				台	台	台
人工	FR0005.1	通风工	工日	0.778	2.916	5.589

工作内容：1、2、拆除风机及附件、堆放到指定地点。
3、4、拆除通风机、空调机及箱体、支架、堆放至指定地点。

定额编号				20-1-11-30	20-1-11-31	20-1-11-32	20-1-11-33
项目			单位	拆除轴流式通风机			
				管道式或固定式		壁式	
				#2.5-#4	#5-#7	#2.5-#4	#5-#7
				台	台	台	台
人工	FR0005.1	通风工	工日	0.396	0.576	1.071	1.404

11. 拆除通风工程

工作内容：拆除通风机、空调机及箱体、支架、堆放至指定地点。

定额编号				20-1-11-34	20-1-11-35	20-1-11-36	20-1-11-37
项目			单位	拆除空调器			拆除风机盘管
				窗式	挂式	柜式	
				台	台	台	台
人工	FR0005.1	通风工	工日	0.197	0.447	0.495	0.535

12. 拆除路面工程

工作内容：1、2、拆除混凝土、出垃圾。
3、拆除钢砼、取出钢筋、出清垃圾、旧料堆放到指定地点。
4、5、拆除沥青混凝土、出垃圾。

定额编号				20-1-12-1	20-1-12-2	20-1-12-3	20-1-12-4	20-1-12-5
项目			单位	拆除混凝土面层		拆除钢筋混凝土路面	拆除沥青混凝土面层	
				100厚	每增减10厚		40厚	每增减10厚
				m^2	m^2	m^3	m^2	m^2
人工		其他工	工日	0.133	0.013	1.872	0.062	0.016
材料	03211101	风镐凿子	根	0.0440	0.0044	0.8400	0.0176	0.0044
机械	FJ0003.2	电动空气压缩机 0.9m3/min	台班	0.0825	0.0083	1.4040	0.0332	0.0083
		风镐	台班	0.0825	0.0083	1.4040	0.0332	0.0083

工作内容：1、2、4、拆除三渣、出垃圾。
3、拆除碎石、出垃圾。

定额编号				20-1-12-6	20-1-12-7	20-1-12-8	20-1-12-9
项目			单位	拆除三渣基层		拆除碎石垫层	
				200厚	每增减10厚	150厚	每增减10厚
				m^2	m^2	m^2	m^2
人工		其他工	工日	0.156	0.008	0.117	0.008
材料		风镐凿子（空压机用）	根	0.1200	0.0060		
机械		电动空气压缩机0.9m3/min	台班	0.0166	0.0006		
		风镐	台班	0.0333	0.0013		

12. 拆除路面工程

工作内容：1、拆除平石、出垃圾。
2、拆除侧石、出垃圾。
3、拆除人行道道板、出垃圾。
4、拆除混凝土及砖块、出垃圾。
5、拆除砖砌窨井、出垃圾。

定额编号				20-1-12-10	20-1-12-11	20-1-12-12	20-1-12-13	20-1-12-14
项目			单位	拆除平石	拆除侧石	拆除人行道面层	拆除明沟	拆除窨井
				m	m	m^2	m	m^3
人工		其他工	工日	0.078	0.078	0.059	0.063	1.440
材料		风镐凿子（空压机用）	根			0.0650		
机械		电动空气压缩机0.9m3/min	台班			0.0157		
		风镐	台班			0.0157		

第二章　土方工程

第二章 土方工程

本章包括挖土、回填土、平整场地等工程，共计 26 个子目。

本章说明

一、定额中土方的体积均按天然密实体积（自然方）考虑。

二、人工挖土已经综合考虑了干土、湿土的比例。

三、挖土方定额是指槽底宽超过 3m，或槽底面积超过 20m^2 的挖土工程。

四、挖沟槽、柱基的定额不包括排除地下障碍物、处理流砂、设置挡土板及其他排水设施。

五、机械挖土方综合土壤类别。

六、机械挖沟槽按挖深 1.5m 以内、2m 以内、2.5m 以内分列项目。

七、土方场内运输距离：

人工运土方场内运距 20m，手推车运土方场内运距 60m，超过取定运距，另行执行超运距定额。

八、木挡土板分列单面支护与双面支护。

九、平整场地是指土方厚度在±30㎝ 以内的挖、填、找平，其超出部分执行挖土方或回填土定额。

十、室内回填土定额内包括 30㎜ 以内的取土及分层夯实。

工程量计算规则

一、挖土方、沟槽、柱基工程中的工作量均以立方米计算。

1、有图示尺寸

挖基础沟槽：外墙按图示尺寸中心线；内墙按图示尺寸净长计算，凸出部分土方并入地槽土方内计算。

挖管道沟槽：按设计长度图示尺寸，不扣除窨井、检查井计算，因加宽而增加的工作量并入管道土方计算。

挖柱基土方：按图示尺寸计算。

2、无图示尺寸

按实际挖土方体积计算。

管道沟槽按管径两边各增加 20cm 乘以管道埋深以体积计算。

二、土方工程中深度超过 2.5m（按自然地坪至槽、坑底）时，挖土人工乘以系数 1.15。

三、回填土的工程量按挖土方量扣除地下的建筑物、设备基础、墙基、柱基及直径大于50cm 以上的管道体积以立方米计算。

四、素土夯实的工程量均按夯实后的体积计算。

五、平整场地的工程量按建筑物底面积的外边线，每边各增加 2m 后的面积计算。

六、土方运输工程量以体积计算，其计算方式为：

余土运输体积=挖土体积-回填土体积

取土运输体积=回填土体积-挖土体积

七、单面木挡土、双面木挡土板均按单面以平方米计算。

八、加固工程中计算挖基坑工程量时，不扣除原墙基大方脚所占的体积。

第二章 土方工程

1． 挖土工程

工作内容：挖土、抛土、修整底边。

定额编号				20-2-1-1	20-2-1-2	20-2-1-3
项目			单位	挖土方		
				一、二类	三类	四类
				m^3	m^3	m^3
人工		其他工	工日	0.202	0.346	0.530

工作内容：挖土、抛土于槽边1m以外、修整底边。

定额编号				20-2-1-4	20-2-1-5	20-2-1-6	20-2-1-7	20-2-1-8	20-2-1-9
项目			单位	挖槽			挖柱基		
				一、二类	三类	四类	一、二类	三类	四类
				m^3	m^3	m^3	m^3	m^3	m^3
人工		其他工	工日	0.257	0.454	0.684	0.332	0.589	0.889

1． 挖土工程

工作内容：挖土、抛土、场地整理。

定额编号				20-2-1-10	20-2-1-11	20-2-1-12	20-2-1-13
项目			单位	机械挖土方	机械挖沟槽		
				土壤类别综合	挖土深度1.5m内	挖土深度2m内	挖土深度2.5m内
				m^3	m^3	m^3	m^3
人工		其他工	工日	0.009	0.013	0.016	0.021
机械	99010060	履带式单斗液压挖掘机 1m3	台班	0.0035	0.0044	0.0060	0.0080

2． 场内运输

工作内容：装土、运土、卸土。

定额编号				20-2-2-1	20-2-2-2	20-2-2-3	20-2-2-4
项目			单位	土方运输			
				人工运土方		手推车运土方	
				20m	每增20m	60m	每增60m
				m^3	m^3	m^3	m^3
人工		其他工	工日	0.204	0.046	0.164	0.037

3． 其他工程

工作内容：1、2、制作、安装及拆除等全部操作过程。
3、施工期间的全部排水。
4、填砂、浇水、振实、清理等。

定额编号				20-2-3-1	20-2-3-2	20-2-3-3	20-2-3-4
项目			单位	支木挡土板		湿土排水	回填砂
				单面	双面	挖土深度1m以上	
				m^2	m^2	m^3	m^3
人工		木工	工日	0.116	0.099		
		其他工	工日			0.063	0.327
材料	03150101	圆钉	kg	0.1039	0.0944		
	209010.1	黄砂 中粗	kg				1479.0000
	34110101	水	m^3				0.0840
	35010703	木模板成材	m^3	0.0110	0.0110		
	FC0104.1	圆木	m^3	0.0053	0.0025		
机械	99050890	混凝土震捣器 平板式	台班				0.0714
	99070520	载重汽车 4t	台班	0.0040	0.0033		
	99440010	电动单级离心清水泵 Φ50	台班			0.1200	

工作内容：1、2、3、取土、运土、平土（分层夯实）。
4、碎土、平土、找平、泼水、夯实。
5、标高在±30cm以内的就地挖填土、找平。

定额编号				20-2-3-5	20-2-3-6	20-2-3-7	20-2-3-8	20-2-3-9
项目			单位	就地回填土		室内	素土夯实	平整场地
				松填	夯填	回填土		
				m^3	m^3	m^3	m^2	m^2
人工		其他工	工日	0.150	0.227	0.529	0.021	0.083

第三章　砌筑工程

第三章 砌筑工程

本章包括基础、墙、柱；窗樘、窗盘、出线等工程，共计 139 个子目。

本章说明

一、本定额所用的砖类规格如下：

标准砖：240×115×53

八五砖：220×105×43

多孔砖：240×115×90

三孔砖：300×200×115

二、墙身厚度分为四分之一砖、半砖、一砖、一砖半四种，超过一砖半时按比例换算。墙身厚度如下：

墙厚	四分之一砖	半砖	一砖	一砖半
标准砖厚度	53	115	240	365
八五砖厚度	43	105	220	330
多孔砖厚度	90	115	240	365

三、砌筑灰缝厚度均以 10㎜ 为标准。砂浆标号列常用级配，如使用其他标号砂浆应予换算。

四、墙身与墙基的划分，以室内地坪为分界，室内地坪以下为墙基，室内地坪以上为墙身。

五、砖柱不分柱基和柱身，两者的工程量合并计算套用砖柱的定额。

六、各项拆砌工程中，均已包括削砖人工。

七、空斗墙按一斗一眠。

工程量计算规则

一、基础与墙身以设计室内地坪(±0.00)为分界线， 设计室内地坪以下为基础， 设计室内地坪以上为墙身。

二、砖基础以图示尺寸按体积以立方米计算。

1、新砌砖基础长度：外墙按中心线长，内墙按净长计算；

2、拆砌砖基础按实体积计算。

3、砖基础的 T 形接头重叠部分、嵌入砖基础的钢筋、铁件、管道、防潮层、面积在 0.3

平方米以内的孔洞所占体积不扣除。

三、新砌、拆砌砖墙的工程量均以平方米计算。

1、新砌砖墙按长度×高度计算。

长度：外墙按中心线长，内墙按净长计算。

高度：

（1）外墙

平屋顶带挑檐的墙高算至屋面板下表面；遇女儿墙的墙高算至女儿墙顶。

坡屋面有檐口平顶的墙，高度算至屋架下弦杆下皮，另增 20cm；无檐口平顶的墙，高度算至檐口屋面板底，山墙高度按平均高度计算。

（2）内墙

平屋面的墙高度算至屋面板下表面。坡屋面的山墙高度算至屋面板下表面；有屋架的墙高度算至屋架下弦杆下皮。纵向墙与横隔墙的高度算至天棚底面另增 10cm。

2、拆砌砖墙按实际砌筑面积计算。

四、在计算墙身工程量时，应扣除门窗洞口；半圆旋、跨度在 1.5 米以上的平旋；嵌入墙身的钢筋混凝土柱、梁、圈梁所占的面积，不扣除面积在 0.3m^2 以内的孔洞及梁头、梁垫、混凝土板头、墙内钢筋所占的面积，凸出墙面的腰线、挑檐、窗台线、门窗套等面积也不增加。墙垛、附墙烟囱、通风道、垃圾井等凸出部分工程量折算成墙身面积并入砌墙项目中计算。

五、半圆旋、跨度在 1.5 米以上的平旋按图示尺寸的体积以立方米计算。

六、新砌、拆砌砖柱以实体积计算。

七、新砌、拆砌砖踏步，按图示尺寸以立方米计算，圆形踏步另加 20%工时。

八、砖砌门窗下槛以只计算，单门、双扇窗以一米为准。

九、新开门、窗樘按不同砖墙厚度分别套用单扇、双扇等。

定额子目以樘计算，定额内已考虑了头角等镶砌及安放木砖人工，但不包括粉刷及木砖材料。

十、砌粉砖柱脚以只计算，高度超过 50cm 时，套砖柱定额，其粉刷另行计算。

十一、新砌粉大便槽，以延长米计算，包括捣粉分仓板、台度、槽底、铺瓷砖，按一踏步为准，新砌和拆砌粉小便池，以延长米计算，包括砖粉拦头墙、台度。池、槽需铺瓷砖、装置水箱落水、出水可套用相应定额子目。

十二、水盘以只计算，包括水盘脚一副。龙头、落水可套用水卫工程中相应定额子目。

第三章 砌筑工程

1． 基础、墙、柱

工作内容：1、2、3、运料、拌砂浆、铺设、找平、夯实。
4、5、运料、拌砂浆、清基槽、砌砖。
6、运料、拌铺砂浆。

定额编号				20-3-1-1	20-3-1-2	20-3-1-3	20-3-1-4	20-3-1-5	20-3-1-6
项目			单位	基础垫层			新砌基础大方脚		基础防潮层
				清水碎砖	三合土	道渣	标准砖	八五砖	防水砂浆
				m^3	m^3	m^3	m^3	m^3	m^2
人工	FR0007.4	砖瓦工	工日	0.860	1.503	0.676	0.769	0.909	0.105
材料	04050202	碎石	kg			1573.8088			
	04070701	碎砖	m^3	1.2500					
	04131712	蒸压灰砂砖 220×105×43	块					757.7224	
	04131714	蒸压灰砂砖 240×115×53	块				522.1072		
	13350101	防水粉	kg						0.4000
	209010.1	黄砂 中粗	kg			425.5291			
	80060113	干混砌筑砂浆 DM M10.0	m^3				0.0233	0.2656	0.0228
	80330411	碎砖三合土 1:3:6	m^3		1.0200				
		水	t				0.0065	0.0744	0.0064

工作内容：1、2、运料、拌砂浆、砌砖（包括挖塞头）、安放木砖、安放圆钢压槛、出垃圾。
3、拆砌砖墙：运料、拌砂浆、拆旧、削砖、砌砖（包括挖塞头）、安放木砖、安放圆钢压槛、出垃圾。
4、运料、拌砂浆、拆旧、削砖、砌砖（包括挖塞头）、安放木砖、安放圆钢压槛、出垃圾。

定额编号				20-3-1-7	20-3-1-8	20-3-1-9	20-3-1-10
项目			单位	新砌四分之一砖墙		拆砌四分之一砖墙	
				标准砖	八五砖	标准砖	八五砖
				m^2	m^2	m^2	m^2
人工	FR0007.4	砖瓦工	工日	0.130	0.154	0.168	0.199
材料	04131712	蒸压灰砂砖 220×105×43	块		39.2459		15.6984
	04131714	蒸压灰砂砖 240×115×53	块	32.6400		13.0560	
	80060111	干混砌筑砂浆 DM M5.0	m^3	0.0063	0.0055	0.0063	0.0055
	FC0242.2	热轧光圆钢筋（HPB300）Φ6～6.5	kg	0.5098	0.5098	0.5098	0.5098
		水	t	0.0018	0.0016	0.0018	0.0016

1． 基础、墙、柱

工作内容：1、2、3、运料、拌砂浆、砌砖（包括留搓）、砌压槛、安放木砖、出垃圾。
4、5、6、运料、拌砂浆、拆旧、削砖、砌砖、安放木砖（包括挖塞头）、出垃圾。

定额编号				20-3-1-11	20-3-1-12	20-3-1-13	20-3-1-14	20-3-1-15	20-3-1-16
项目			单位	新砌半砖墙			拆砌半砖墙		
				标准砖	八五砖	多孔砖	标准砖	八五砖	多孔砖
				m^2	m^2	m^2	m^2	m^2	m^2
人工	FR0007.4	砖瓦工	工日	0.189	0.222	0.120	0.289	0.341	0.182
材料	04131712	蒸压灰砂砖 220×105×43	块		84.9858			33.9443	
	04131714	蒸压灰砂砖 240×115×53	块	64.6324			25.8530		
	80060111	干混砌筑砂浆 DM M5.0	m^3	0.0225	0.0240	0.0223	0.0225	0.0240	0.0223
	FC0003.1	烧结多孔砖 240×115×90	块			40.7184			16.2874
		水	t	0.0063	0.0067	0.0062	0.0063	0.0067	0.0062

工作内容：1、2、6、运料、拌砂浆、砌砖、安放木砖（包括留槎）、出垃圾。
3、4、运料、拌砂浆、拆旧、削砖、砌砖、安放木砖（包括挖塞头）、出垃圾。
5、新砌砖墙：运料、拌砂浆、砌砖、安放木砖（包括留槎）、出垃圾。

定额编号				20-3-1-17	20-3-1-18	20-3-1-19	20-3-1-20	20-3-1-21	20-3-1-22
项目			单位	新砌三孔砖墙		拆砌三孔砖墙		新砌轻质砖块	
				墙厚115	墙厚200	墙厚115	墙厚200	墙厚100	墙厚200
				m^2	m^2	m^2	m^2	m^2	m^2
人工	FR0007.4	砖瓦工	工日	0.106	0.166	0.130	0.345	0.105	0.210
材料	04130213	烧结三孔砖 300×115×200	块	15.6369	26.1120	6.2548	10.4448		
	04150102	蒸压砂加气混凝土砌块	m^3					0.1016	0.2031
	80060111	干混砌筑砂浆 DM M5.0	m^3	0.0092	0.0224	0.0092	0.0224	0.0049	0.0097
		水	t	0.0026	0.0063	0.0026	0.0063	0.0014	0.0027

1． 基础、墙、柱

工作内容：1、2、3、运料、拌砂浆、砌砖、安放木砖（包括留槎）、出垃圾。
4、5、6、运料、拌砂浆、拆旧、削砖、砌砖、安放木砖（包括挖塞头）、出垃圾。

定额编号				20-3-1-23	20-3-1-24	20-3-1-25	20-3-1-26	20-3-1-27	20-3-1-28
项目			单位	新砌一砖墙（混水）			拆砌一砖墙（混水）		
				标准砖	八五砖	多孔砖	标准砖	八五砖	多孔砖
				m^2	m^2	m^2	m^2	m^2	m^2
人工	FR0007.4	砖瓦工	工日	0.310	0.369	0.190	0.448	0.531	0.276
材料	04131712	蒸压灰砂砖 220×105×43	块		167.9360			67.1744	
	04131714	蒸压灰砂砖 240×115×53	块	129.9771			51.9908		
	80060111	干混砌筑砂浆 DM M5.0	m^3	0.0555	0.0573	0.0550	0.0555	0.0573	0.0550
	FC0003.1	烧结多孔砖 240×115×90	块			81.8856			32.7542
		水	t	0.0156	0.0160	0.0154	0.0156	0.0160	0.0154

工作内容：1、2、运料、拌砂浆、砌砖、安放木砖（包括留槎）、出垃圾。
3、4、运料、拌砂浆、拆旧、削砖、砌砖、安放木砖（包括挖塞头）、出垃圾。

定额编号				20-3-1-29	20-3-1-30	20-3-1-31	20-3-1-32
项目			单位	新砌一砖墙（清水）		拆砌一砖墙（清水）	
				标准砖	八五砖	标准砖	八五砖
				m^2	m^2	m^2	m^2
人工	FR0007.4	砖瓦工	工日	0.347	0.412	0.484	0.575
材料	80060111	干混砌筑砂浆 DM M5.0	m^3	0.0555	0.0573	0.0555	0.0573
	FC0001.4	烧结粘土砖 240×115×53	块	129.9771		51.9908	
	FC0002.3	烧结粘土砖 220×105×43	块		167.9360		67.1744
		水	t	0.0156	0.0160	0.0156	0.0160

1． 基础、墙、柱

工作内容：1、2、运料、拌砂浆、砌砖、安放木砖（包括留槎）、出垃圾。
3、4、运料、拌砂浆、拆旧、削砖、砌砖、安放木砖（包括挖塞头）、出垃圾。

定额编号				20-3-1-33	20-3-1-34	20-3-1-35	20-3-1-36
项目			单位	新砌一砖墙（空斗）		拆砌一砖墙（空斗）	
				标准砖	八五砖	标准砖	八五砖
				m^2	m^2	m^2	m^2
人工	FR0007.4	砖瓦工	工日	0.245	0.293	0.350	0.418
材料	04131712	蒸压灰砂砖 220×105×43	块		130.0000		52.0000
	04131714	蒸压灰砂砖 240×115×53	块	101.0000		40.4000	
	80060111	干混砌筑砂浆 DM M5.0	m^3	0.0260	0.0289	0.0260	0.0289
		水	t	0.0073	0.0081	0.0073	0.0081

工作内容：1、2、运料、拌砂浆、砌砖、安放木砖（包括留槎）、出垃圾。
3、4、运料、拌砂浆、拆旧、削砖、砌砖、安放木砖（包括挖塞头）、出垃圾。

定额编号				20-3-1-37	20-3-1-38	20-3-1-39	20-3-1-40
项目			单位	新砌一砖半墙（混水）		拆砌一砖半墙（混水）	
				标准砖	八五砖	标准砖	八五砖
				m^2	m^2	m^2	m^2
人工	FR0007.4	砖瓦工	工日	0.443	0.528	0.594	0.706
材料	04131712	蒸压灰砂砖 220×105×43	块		253.3902		101.3561
	04131714	蒸压灰砂砖 240×115×53	块	194.9657		77.9863	
	80060111	干混砌筑砂浆 DM M5.0	m^3	0.0884	0.0917	0.0884	0.0917
		水	t	0.0248	0.0257	0.0248	0.0257

1． 基础、墙、柱

工作内容：1、新砌砖墙：运料、拌砂浆、砌砖、安放木砖（包括留槎）、出垃圾。
2、运料、拌砂浆、砌砖、安放木砖（包括留槎）、出垃圾。
3、4、运料、拌砂浆、拆旧、削砖、砌砖、安放木砖、安放铁件（包括挖塞头）、出垃圾。

定额编号				20-3-1-41	20-3-1-42	20-3-1-43	20-3-1-44
项目			单位	新砌一砖半墙（清水）		拆砌一砖半墙（清水）	
				标准砖	八五砖	标准砖	八五砖
				m^2	m^2	m^2	m^2
人工	FR0007.4	砖瓦工	工日	0.480	0.572	0.633	0.751
材料	80060111	干混砌筑砂浆 DM M5.0	m^3	0.0884	0.0917	0.0884	0.0917
	FC0001.4	烧结粘土砖 240×115×53	块	194.9657		77.9863	
	FC0002.3	烧结粘土砖 220×105×43	块		253.3902		101.3561
		水	t	0.0248	0.0257	0.0248	0.0257

工作内容：1、2、运料、拌砂浆、砌砖、安放木砖（包括留槎）、出垃圾。
3、4、运料、拌砂浆、拆旧、削砖、砌砖（包括挖塞头）、出垃圾。

定额编号				20-3-1-45	20-3-1-46	20-3-1-47	20-3-1-48
项目			单位	新砌方形砖柱		拆砌方形砖柱	
				标准砖	八五砖	标准砖	八五砖
				m^3	m^3	m^3	m^3
人工	FR0007.4	砖瓦工	工日	2.047	2.415	2.672	3.149
材料	04131712	蒸压灰砂砖 220×105×43	块		818.2232		490.9339
	04131714	蒸压灰砂砖 240×115×53	块	561.8018		337.0811	
	80060111	干混砌筑砂浆 DM M5.0	m^3	0.2139	0.2373	0.2139	0.2373
		水	t	0.0599	0.0664	0.0599	0.0664

1． 基础、墙、柱

工作内容：1、2、3、4、（拆旧、削砖）运料、拌砂浆、砌砖（包括留槎或挖塞头）、出垃圾。
5、运料、成型、安放。

定额编号				20-3-1-49	20-3-1-50	20-3-1-51	20-3-1-52	20-3-1-53
项目			单位	新砌圆形砖柱		拆砌圆形砖柱		砌体配钢筋
				标准砖	八五砖	标准砖	八五砖	
				m^3	m^3	m^3	m^3	kg
人工	FR0007.4	砖瓦工	工日	2.062	2.438	2.699	3.187	0.025
材料	01010414	热轧光圆钢筋（HPB300）Φ10以内	kg					1.0400
	03152546	镀锌铁丝 22#	kg					0.0920
	04131712	蒸压灰砂砖 220×105×43	块		982.9725		786.3780	
	04131714	蒸压灰砂砖 240×115×53	块	675.3355		540.2684		
	80060111	干混砌筑砂浆 DM M5.0	m^3	0.2593	0.2819	0.2593	0.2819	
		水	t	0.0726	0.0789	0.0726	0.0789	

2．门窗樘、窗盘、出线

工作内容：拆墙、削砖、安放过梁、立档、镶砖、出垃圾、运余砖。

定额编号				20-3-2-1	20-3-2-2	20-3-2-3	20-3-2-4	20-3-2-5
项目			单位	新开门樘				
				半砖	一砖		一砖半	
				单双门	单扇门	双扇门	单扇门	双扇门
				樘	樘	樘	樘	樘
人工	FR0007.4	砖瓦工	工日	0.732	1.206	1.579	1.678	1.923
材料	80060111	干混砌筑砂浆 DM M5.0	m^3	0.0286	0.0685	0.0732	0.1107	0.1184
		水	t	0.0080	0.0192	0.0205	0.0310	0.0332

工作内容：拆墙、削砖、安放过梁、立档、镶砖、出垃圾、运余砖。

定额编号				20-3-2-6	20-3-2-7	20-3-2-8	20-3-2-9	20-3-2-10	20-3-2-11
项目			单位	新开窗樘					
				半砖		一砖		一砖半	
				单双扇	三四扇	单双扇	三四扇	单双扇	三四扇
				樘	樘	樘	樘	樘	樘
人工	FR0007.4	砖瓦工	工日	0.736	0.981	1.216	1.729	1.571	2.027
材料	80060111	干混砌筑砂浆 DM M5.0	m^3	0.0218	0.0298	0.0524	0.0724	0.0849	0.1136
		水	t	0.0061	0.0083	0.0147	0.0203	0.0238	0.0318

2． 门窗樘、窗盘、出线

工作内容：1、运料、镶砌、粉光。
2、3、运料、镶砌、出垃圾。
4、5、运料、镶嵌（局部修嵌）。

定额编号				20-3-2-12	20-3-2-13	20-3-2-14	20-3-2-15	20-3-2-16
项目			单位	镶砌粉	镶砌门窗樘		钢门窗樘	
				门窗樘脚	边	八字角边	新嵌	修嵌
				只	樘	樘	m	m
人工	FR0007.4	砖瓦工	工日	0.144	0.124	0.369	0.049	0.025
材料	04131712	蒸压灰砂砖 220×105×43	块	1.0000	10.0000	40.0000		
	80060111	干混砌筑砂浆 DM M5.0	m^3		0.0034	0.0100		
	80060112	干混砌筑砂浆 DM M7.5	m^3	0.0012				
		水	t	0.0009	0.0009	0.0028	0.0004	0.0002
		干混抹灰砂浆 DP M20.0	m^3	0.0020			0.0016	0.0008

工作内容：1、2、运料、砌砖、粉光。
3、4、5、6、运料、砖砌、粉光。

定额编号				20-3-2-17	20-3-2-18	20-3-2-19	20-3-2-20	20-3-2-21	20-3-2-22
项目			单位	砌粉门下槛		砌粉窗下槛			
				单扇门	双扇门	无栅		有栅	
						单双扇	三四扇	单双扇	三四扇
				只	只	只	只	只	只
人工	FR0007.4	砖瓦工	工日	0.248	0.413	0.374	0.622	0.498	0.746
材料	04131712	蒸压灰砂砖 220×105×43	块	4.0000	7.0000	4.0000	7.0000	4.0000	7.0000
	80060113	干混砌筑砂浆 DM M10.0	m^3	0.0012	0.0021	0.0012	0.0021	0.0012	0.0021
		水	t	0.0011	0.0013	0.0011	0.0019	0.0011	0.0019
		干混抹灰砂浆 DP M20.0	m^3	0.0026	0.0026	0.0026	0.0046	0.0026	0.0046

2． 门窗樘、窗盘、出线

工作内容：1、2、运料、砌砖、粉光。
3、运料、镶砌、粉光。

定额编号				20-3-2-23	20-3-2-24	20-3-2-25
项目			单位	镶砌粉长窗半下槛	砌粉长窗下槛	砌粉柱脚（50cm内）
				只	只	只
人工	FR0007.4	砖瓦工	工日	0.481	1.222	0.368
		木工	工日			0.067
材料	04131712	蒸压灰砂砖 220×105×43	块	34.0000	44.5000	15.0000
	80060112	干混砌筑砂浆 DM M7.5	m^3			0.0040
	80060113	干混砌筑砂浆 DM M10.0	m^3	0.0134	0.0130	
		水	t	0.0083	0.0122	0.0034
		干混抹灰砂浆 DP M20.0	m^3	0.0164	0.0305	0.0081

工作内容：运料、砌筑、出垃圾。

定额编号				20-3-2-26	20-3-2-27	20-3-2-28	20-3-2-29
项目			单位	新砌单皮窗盘			
				标准砖		八五砖	
				单双扇	三四扇	单双扇	三四扇
				只	只	只	只
人工	FR0007.4	砖瓦工	工日	0.075	0.101	0.088	0.120
材料	04131712	蒸压灰砂砖 220×105×43	块			11.3000	22.5000
	04131714	蒸压灰砂砖 240×115×53	块	10.0000	20.0000		
	80060113	干混砌筑砂浆 DM M10.0	m^3	0.0038	0.0074	0.0034	0.0067
		水	t	0.0011	0.0021	0.0009	0.0019

2．门窗樘、窗盘、出线

工作内容：运料、砌筑、出垃圾。

定额编号				20-3-2-30	20-3-2-31	20-3-2-32	20-3-2-33
项目			单位	新砌双皮窗盘			
				标准砖		八五砖	
				单双扇	三四扇	单双扇	三四扇
				只	只	只	只
人工	FR0007.4	砖瓦工	工日	0.112	0.151	0.133	0.179
材料	04131712	蒸压灰砂砖 220×105×43	块			22.5000	45.0000
	04131714	蒸压灰砂砖 240×115×53	块	20.0000	40.0000		
	80060113	干混砌筑砂浆 DM M10.0	m^3	0.0056	0.0110	0.0051	0.0100
		水	t	0.0016	0.0031	0.0014	0.0028

工作内容：运料、拆旧、削砖、砌砖、出垃圾。

定额编号				20-3-2-34	20-3-2-35	20-3-2-36	20-3-2-37
项目			单位	拆砌单皮窗盘			
				标准砖		八五砖	
				单双扇	三四扇	单双扇	三四扇
				只	只	只	只
人工	FR0007.4	砖瓦工	工日	0.097	0.132	0.115	0.157
材料	04131712	蒸压灰砂砖 220×105×43	块			6.5000	13.0000
	04131714	蒸压灰砂砖 240×115×53	块	6.0000	12.0000		
	80060113	干混砌筑砂浆 DM M10.0	m^3	0.0038	0.0074	0.0034	0.0067
		水	t	0.0011	0.0021	0.0009	0.0019

2．门窗樘、窗盘、出线

工作内容：运料、拆旧、削砖、砌砖、出垃圾。

定额编号				20-3-2-38	20-3-2-39	20-3-2-40	20-3-2-41
项目			单位	拆砌双皮窗盘			
				标准砖		八五砖	
				单双扇	三四扇	单双扇	三四扇
				只	只	只	只
人工	FR0007.4	砖瓦工	工日	0.144	0.197	0.171	0.233
材料	04131712	蒸压灰砂砖 220×105×43	块			16.0000	32.0000
	04131714	蒸压灰砂砖 240×115×53	块	12.0000	24.0000		
	80060113	干混砌筑砂浆 DM M10.0	m^3	0.0056	0.0110	0.0051	0.0100
		水	t	0.0016	0.0031	0.0014	0.0028

工作内容：运料、拆旧、削砖、砌砖、嵌缝、出垃圾。

定额编号				20-3-2-42	20-3-2-43	20-3-2-44	20-3-2-45
项目			单位	拆砌嵌清水窗盘			
				标准砖		八五砖	
				单双扇	三四扇	单双扇	三四扇
				只	只	只	只
人工	FR0007.4	砖瓦工	工日	0.332	0.455	0.392	0.537
材料	80060113	干混砌筑砂浆 DM M10.0	m^3	0.0056	0.0110	0.0051	0.0100
	FC0001.4	烧结粘土砖 240×115×53	块	10.0000	20.0000		
	FC0002.3	烧结粘土砖 220×105×43	块			11.3000	22.5000
		水	t	0.0019	0.0036	0.0017	0.0034
		干混抹灰砂浆 DP M20.0	m^3	0.0010	0.0020	0.0010	0.0020

2．门窗樘、窗盘、出线

工作内容：1、2、运料、砌砖、出垃圾、削砖。
3、4、运料、拆旧、削砖、砌砖、出垃圾。

定额编号				20-3-2-46	20-3-2-47	20-3-2-48	20-3-2-49
项目			单位	新砌砖旋		拆砌彩牌	
				平旋	半圆旋	清水	混水
				m^3	m^3	只	只
人工	FR0007.4	砖瓦工	工日	3.144	3.894	0.974	0.724
材料	03150101	圆钉	kg	0.1000	0.1000		
	04131712	蒸压灰砂砖 220×105×43	块				34.8000
	35010703	木模板成材	m^3	0.0439	0.0439		
	80060111	干混砌筑砂浆 DM M5.0	m^3			0.0400	0.0400
	80060113	干混砌筑砂浆 DM M10.0	m^3	0.2883	0.2883		
	FC0001.4	烧结粘土砖 240×115×53	块	545.0000	545.0000		
	FC0002.3	烧结粘土砖 220×105×43	块			34.8000	
		水	t	0.0807	0.0807	0.0112	0.0112

工作内容：1、2、3、4、拆旧、削砖、运料、砌砖、出垃圾。
5、6、运料（拆旧、削砖）、砌筑、粉光、出垃圾。

定额编号				20-3-2-50	20-3-2-51	20-3-2-52	20-3-2-53	20-3-2-54	20-3-2-55
项目			单位	拆砌台口线、腰线、烟囱冒头				围墙尖形	
				混水		清水		压顶出线	
				五皮内	五皮外	五皮内	五皮外	新砌粉	拆砌粉
				m	m	m	m	m	m
人工	FR0007.4	砖瓦工	工日	0.324	0.479	0.428	0.645	0.414	0.470
材料	04131712	蒸压灰砂砖 220×105×43	块	11.1000	22.1000			42.0000	30.0000
	80060111	干混砌筑砂浆 DM M5.0	m^3	0.0160	0.0320	0.0160	0.0320		
	80060113	干混砌筑砂浆 DM M10.0	m^3					0.0074	0.0074
	FC0002.3	烧结粘土砖 220×105×43	块			11.1000	22.1000		
		水	t	0.0045	0.0090	0.0045	0.0090	0.0079	0.0078
		干混抹灰砂浆 DP M20.0	m^3					0.0072	0.0071
		干混抹灰砂浆 DP M15.0	m^3					0.0135	0.0135

3. 其他

工作内容：运料、找平、夯实、排基础（拆旧、削砖）、砌砖、出垃圾。

定额编号				20-3-3-1	20-3-3-2	20-3-3-3	20-3-3-4
项目			单位	踏步			
				新砌		拆砌	
				标准砖	八五砖	标准砖	八五砖
				m^3	m^3	m^3	m^3
人工	FR0007.4	砖瓦工	工日	1.995	2.318	2.580	2.997
材料	04131712	蒸压灰砂砖 220×105×43	块		762.8592		305.1437
	04131714	蒸压灰砂砖 240×115×53	块	516.7173		206.6869	
	80060111	干混砌筑砂浆 DM M5.0	m^3	0.2640	0.2756	0.2640	0.2756
		水	t	0.0739	0.0772	0.0739	0.0772

工作内容：运料、拆旧、削砖、砌砖、出垃圾。

定额编号				20-3-3-5	20-3-3-6	20-3-3-7	20-3-3-8	20-3-3-9	20-3-3-10
项目			单位	拆砌烟囱				零星砌体	
				半砖		一砖		新砌	拆砌
				标准砖	八五砖	标准砖	八五砖		
				m^2	m^2	m^2	m^2	m^3	m^3
人工	FR0007.4	砖瓦工	工日	0.331	0.391	0.489	0.579	2.007	2.623
材料	04131712	蒸压灰砂砖 220×105×43	块		26.0000		50.0000		
	04131714	蒸压灰砂砖 240×115×53	块	20.0000		39.0000		550.2626	220.1058
	80060111	干混砌筑砂浆 DM M5.0	m^3	0.0224	0.0241	0.0549	0.0566	0.2305	0.2305
		水	t	0.0063	0.0067	0.0154	0.0159	0.0645	0.0645

3． 其他

工作内容：1、2、运料（拆旧）、砌砖、粉光、出垃圾。
3、运料、砌砖、粉光、铺瓷砖槽（去旧、修补）、出垃圾。
4、运料、去旧、修补。

定额编号				20-3-3-11	20-3-3-12	20-3-3-13	20-3-3-14
项目			单位	砌粉小便池		砌粉大便槽	
				新砌粉	拆砌粉	新砌	修补
				m	m	m	m
人工	FR0007.4	砖瓦工	工日	1.430	1.680	1.901	0.094
材料	04070701	碎砖	m^3	0.0730	0.0730	0.1500	
	04131712	蒸压灰砂砖 220×105×43	块	96.5000	71.2000	140.0000	
	07012012	白色釉面砖 150×150	块			28.0000	
	80210515	预拌混凝土（非泵送型）C20粒径5-40	m^3			0.0796	
		水	t	0.0303	0.0303	0.0232	0.0028
		干混抹灰砂浆 DP M20.0	m^3	0.0628	0.0628	0.0380	0.0099
		干混抹灰砂浆 DP M15.0	m^3	0.0455	0.0455	0.0449	

工作内容：1、2、运料（拆旧）、砌砖、粉光、出垃圾。
3、运料、清理、修粉。

定额编号				20-3-3-15	20-3-3-16	20-3-3-17
项目			单位	水盘（连脚）		修粉水盘
				新砌粉	拆砌粉	
				只	只	只
人工	FR0007.4	砖瓦工	工日	1.698	1.824	0.244
材料	01090432	热轧圆方钢 10-12	kg	2.8000	2.8000	
	04131712	蒸压灰砂砖 220×105×43	块	100.0000	100.0000	
		水	t	0.0224	0.0224	0.0028
		干混抹灰砂浆 DP M20.0	m^3	0.0500	0.0500	0.0099
		干混抹灰砂浆 DP M15.0	m^3	0.0300	0.0300	

3． 其他

工作内容：1、2、3、4、运料（拆旧）、砌砖（安装）、粉光、出垃圾。
5、6、运料、安装、凿窝脚头、出垃圾。

定额编号				20-3-3-18	20-3-3-19	20-3-3-20	20-3-3-21	20-3-3-22	20-3-3-23
项目			单位	水盘脚				安装预制水盘及水盘脚	水盘调换预制水盘
				新砌粉		拆砌粉			
				磨石子水盘	搪瓷水盘	磨石子水盘	搪瓷水盘		
				副	副	副	副	副	只
人工	FR0007.4	砖瓦工	工日	0.471	0.388	0.553	0.428	0.187	0.125
材料	04131712	蒸压灰砂砖 220×105×43	块	50.0000	50.0000	50.0000	50.0000		
	04271101	预制水盘脚	副					1.0100	
	21090401	磨石子水盘	个	1.0100		1.0100		1.0100	1.0100
		水	t	0.0126	0.0127	0.0133	0.0133	0.0003	0.0003
		干混抹灰砂浆 DP M20.0	m^3	0.0300	0.0300	0.0326	0.0326		
		干混抹灰砂浆 DP M15.0	m^3	0.0149	0.0154	0.0149	0.0149	0.0010	0.0010

3． 其他

工作内容：1、2、运料、（拆旧）、砌砖、粉光、出垃圾。
3、4、运料、凿毛、粉光（拆旧、出垃圾）。
5、运料、砌砖、勒缝、出垃圾。
6、运料、拆旧、砌粉、出垃圾。

定额编号				20-3-3-24	20-3-3-25	20-3-3-26	20-3-3-27	20-3-3-28	20-3-3-29
项目			单位	倒水斗		拦水条		砌清水	砼栏杆改砌粉砖栏杆
				新砌粉	拆砌粉	新砌粉	拆砌粉	条形栏杆	
				只	只	m	m	根	根
人工	FR0007.4	砖瓦工	工日	0.493	0.568	0.205	0.236	0.164	0.325
材料	04070701	碎砖	m^3	0.0480	0.0480				
	04131712	蒸压灰砂砖 220×105×43	块	18.0000	18.0000	4.5000	4.5000	14.0000	14.0000
	14230601	氧化铁红	kg					0.0500	
	80060111	干混砌筑砂浆 DM M5.0	m^3					0.0039	0.0039
	80060113	干混砌筑砂浆 DM M10.0	m^3	0.0051	0.0051				
		水	t	0.0030	0.0030	0.0012	0.0012	0.0011	0.0039
		干混抹灰砂浆 DP M20.0	m^3	0.0056	0.0056	0.0039	0.0039		0.0099
		干混抹灰砂浆 DP M15.0	m^3			0.0003	0.0003		

工作内容：1、运料、整理洞口、镶砌、修粉、出垃圾。
2、吊板、捣砼、修平顶。

定额编号				20-3-3-30	20-3-3-31
项目			单位	修补墙洞（0.05m2以上）	修补混凝土楼板洞（2″管以上）
				只	只
人工	FR0007.4	砖瓦工	工日	0.041	0.117
材料	04131712	蒸压灰砂砖 220×105×43	块	5.0000	
	80060111	干混砌筑砂浆 DM M5.0	m^3	0.0017	
	80210515	预拌混凝土（非泵送型）C20粒径5-40	m^3		0.0155
		水	t	0.0005	

第四章　混凝土和钢筋混凝土工程

第四章 混凝土和钢筋混凝土工程

本章包括模板、钢筋、混凝土、预制构件制安装等工程，共计 99 个子目。

本章说明

一、模板材料使用量均为一次投放量，周转性材料以租赁形式计算价格，参考租赁期为：基础、圈梁为 14 天；柱、梁、墙、板、楼梯为 21 天；雨篷、阳台、挑檐（天沟）为 28 天；其他为 21 天，如不实行租赁时，按（表一）规定计算摊销价。

模板摊销系数

表一

部位	摊销系数	部位	摊销系数
基础	0.192	板（有梁板）	0.206
柱	0.181	楼梯	0.206
异形、圆形柱	0.225	阳台、雨篷、挑檐	0.206
构造柱	0.024	其他	0.221
梁	0.170	预制构件	0.213
异形梁	0.187	木模成材	0.210
圈梁、基础梁	0.219	钢支撑系统	0.013
墙	0.188	对拉螺栓	0.043
板（平板）	0.197	扣件	0.051

二、现浇钢筋混凝土柱、梁、墙、板的模板高度 3.6m 编制，层高超过 3.6m 时，按模板支撑超高定额执行。

三、钢筋均为现场配制。钢筋绑扎是以手工为主，部分辅以焊接而综合考虑的。实际施工与定额不同时，不得换算。

四、混凝土为非泵送预拌混凝土，如现场搅拌混凝土，增加混凝土搅拌人工 0.5613 工/m^3，通用机械增加 35%，混凝土的配合比按附录。混凝土强度等级与定额不符时应换算。

五、混凝土是按自然养护编制，设计或建设单位有特殊要求，养护费另行计算。

工程量计算规则

一、模板

1、工程量计算除规定者外，均按混凝土与模板的接触面的面积以平方米计算。

2、墙、板上单孔面积在 0.3m^2 以内的孔洞不予扣除，洞侧壁模板也不增加；单孔面积

在 0.3m^2 以外的孔洞面积应予扣除，洞侧壁模板面积并入墙、板的工程量内计算。

3、柱与梁交叉、梁与梁交叉的重叠部分以及伸入墙内的梁头、板头部分不计算模板面积。

4、构造柱与墙接触面不计算模板面积，外露面按构造柱图示外露部分计算模板面积。

5、悬挑板（阳台、雨蓬、挑檐），按露明尺寸的水平投影面积计算，伸入墙内的牛腿梁及板边的模板不能另行计算。

6、楼梯，以图示露明尺寸的水平投影面积计算，不扣除小于 50cm 楼梯井所占的面积。楼梯斜坡、阶梯侧面、楼梯平台梁的侧模板均不能另行计算。

7、扶手按延长米计算。

8、台阶模板按水平投影面积以平方米计算。

二、钢筋

1、钢筋按构件部位分别列项，并按设计长度乘以理论重量以吨计算。

2、计算工程量时，

（1）若设计图纸已标出钢筋的搭接长度，则按图纸标出的搭接长度计算。

（2）若图纸未标出钢筋的搭接长度，搭接长度按施工规范要求考虑。

（3）若采用机械接头，执行相应定额子目，该处不再计算钢筋搭接长度。

3、在编制工程预算时，用钢量可参照下表按混凝土体积计算工程量，在工程结算时，按实际用量计算。

钢筋含量参考表

基础	64kg/m^3	有梁板	113kg/m^3
柱	162kg/m^3	平板	96kg/m^3
梁	134kg/m^3	楼梯	10.30kg/m^2
圈过梁	83kg/m^3	阳台	11.00kg/m^2
墙（厚 10cm 以内）	67kg/m^3	雨蓬	5.20kg/m^2
墙（厚 10cm 以外）	88kg/m^3	其他	112.60kg/m^3

三、混凝土

1、混凝土工程量除另有规定外，均按图示尺寸以立方米为单位计算。在计算工程量时，不扣除构件内钢筋、预埋件及墙、板中 0.3m^2 以内的孔洞体积。

2、基础

无梁带基：按基础的长度乘设计断面面积以立方米计算。其中外墙按外墙中心线长计算，

内墙按内墙基础净长计算。

有梁带基：按基础的长度乘设计断面面积以立方米计算。其中外墙按外墙中心线长计算，内墙按内墙基础梁净长计算。

独立基础：按设计图示尺寸的实体积以立方米计算。

设备基础：按设计图示尺寸的实体积以立方米计算。

3、柱

（1）有梁板的柱高，应自柱基上表面（或楼板上表面）至上一层楼板上表面的高度计算。

（2）框架柱应自柱基上表面至柱顶面高度计算。

（3）构造柱按全高计算，与砖墙嵌接部分的体积并入柱身体积内计算。

（4）依附柱上的牛腿体积，并入柱身体积计算。

4、梁

（1）梁与柱相交时，梁长算至柱侧面；主梁与次梁相交时，次梁算至主梁侧面。伸入墙内梁头、梁垫的体积并入梁的体积内计算。

（2）过梁图纸未注明尺寸时，按洞口两端增加 50cm 长度计算。

5、板

（1）多种板连接时，以墙中心线为界，伸入墙内板头并入板内计算。

（2）有梁板其工程量按梁与板的体积之和计算。

（3）平板按板的实体积计算。

（4）现浇挑檐天沟与板（包括屋面板、楼板）连接时，以外墙的外边线为分界线；挑檐天沟与圈梁（包括其他梁）连接时，以梁外边线为分界线；外墙或梁的外边线以外为天沟。

6、墙

（1）墙的高度按地面至墙顶高度计算。

（2）墙、间壁墙、电梯井按图示尺寸计算体积，应扣除门窗洞口及 $0.3m^2$ 以外的孔洞体积。

7、整体现浇楼梯的工程量包括休息平台、平台梁、斜梁、踏步、楼梯板及楼梯板的连接梁等工程量，应分层以图示尺寸按水平投影面积计算。不扣除宽在 50cm 以内的楼梯井面积，伸入墙内部分不另增加。

8、台阶按图示长度以米为单位计算。

9、阳台、雨蓬、挑檐工程量以图示尺寸，按体积以立方米为单位计算。伸出墙外的牛

腿不另行计算。

四、钢筋混凝土预制构件

1、预制钢筋混凝土构件安装均按图示尺寸，以实体积计算。

2、预制钢筋混凝土构件运输及安装损耗率，按下表规定计算后并入构件工程量内。

构件运输、安装损耗率表

名称	运输堆放损耗	安装损耗
各类预制构件	0.8%	0.5%

3、小型构件安装系指单体积小于 0.1 立方米的预制混凝土及钢筋混凝土构件（已列出项目除外）。

第四章 混凝土和钢筋混凝土工程

1． 模板工程

工作内容：模板选料、材料搬运、配料制作、制成品分类、清理木屑；立模板、立支撑、钉斜撑拉杆等、局部夯平土、垫板、找平、安木箍、钉稳木契；拆除模板、拆除支撑等、清理模板、刷隔离剂、归堆。

定额编号				20-4-1-1	20-4-1-2	20-4-1-3	20-4-1-4
项目			单位	木模板	机制木模板		
				垫层	基础		
					带形基础	独立基础	设备基础
				m^2	m^2	m^2	m^2
人工		模板工	工日	0.151	0.265	0.281	0.412
材料	01010455	热轧光圆钢筋（HPB300）Φ12	kg				8.2426
	03150101	圆钉	kg	0.0423	0.0473	0.0561	0.0584
	14350301	脱模剂	kg	0.1040	0.1040	0.1040	0.1040
	35010703	木模板成材	m^3	0.0814	0.0295	0.0295	0.0273
	35010704	机制木模板	m^2		1.0300	1.0424	1.0811
	35020111	钢管支撑 Φ48	kg		33.2112	36.2304	45.6266
	35020903	直角扣件 Φ48	只		9.4420	10.3000	8.0350
	35020907	迴转扣件 Φ48	只		4.7205	5.1500	7.7013
机械	99070530	载重汽车 5t	台班	0.0059	0.0097	0.0103	0.0114

1． 模板工程

工作内容：模板选料、材料搬运、配料制作、制成品分类、清理木屑；立模板、立支撑、钉斜撑拉杆等、局部夯平土、垫板、找平、安木箍、钉稳木契；拆除模板、拆除支撑等、清理模板、刷隔离剂、归堆。

定额编号				20-4-1-5	20-4-1-6	20-4-1-7	20-4-1-8	20-4-1-9	20-4-1-10
项目			单位	机制木模板					
				矩形柱		圆形柱	构造柱		
				周长1200mm以内	周长1200mm以外		间柱	T柱	角柱
				m^2	m^2	m^2	m^2	m^2	m^2
人工		模板工	工日	0.405	0.347	0.796	0.384	0.597	0.538
材料	03150101	圆钉	kg	0.0850	0.0680	0.2210	0.0350	0.0350	0.0570
	03152536	镀锌铁丝 12#	kg					0.7050	
	05050112	胶合板 2440×1220×3	m^2			1.0300			
	14350301	脱模剂	kg	0.1040	0.1040	0.1040	0.1040	0.1040	0.1040
	35010703	木模板成材	m^3	0.0420	0.0330	0.0780	0.0220	0.0370	0.0260
	35010704	机制木模板	m^2	1.1040	1.0760	2.7400	1.3730	1.3730	1.2050
	35020111	钢管支撑 Φ48	kg	45.0430	35.4960	55.7530	38.0800	21.7570	45.6960
	35020903	直角扣件 Φ48	只	2.5750	1.6070	2.7400			
	35020907	回转扣件 Φ48	只	10.3000	0.8040	1.3700			7.5110
	35020969	模板对拉螺栓 Φ12×600	套				6.2580		7.5110
	35020970	模板对拉螺栓 Φ14×1000	套		4.8620	4.8620			
	FC2099.1	3形扣件	只		6.4380	9.7340	9.7340		15.0200
机械	99070530	载重汽车 5t	台班	0.0090	0.0070	0.0120	0.0080	0.0050	0.0100

1． 模板工程

工作内容：模板选料、材料搬运、配料制作、制成品分类、清理木屑；立模板、立支撑、钉斜撑拉杆等、局部夯平土、垫板、找平、安木箍、钉稳木契；拆除模板、拆除支撑等、清理模板、刷隔离剂、归堆。

定额编号				20-4-1-11	20-4-1-12	20-4-1-13	20-4-1-14	20-4-1-15	20-4-1-16
项目			单位	机制木模板					
				梁					
				基础梁	单梁	异形梁	直形圈梁	弧形圈梁	过梁
				m^2	m^2	m^2	m^2	m^2	m^2
人工		模板工	工日	0.382	0.477	0.583	0.379	0.737	0.485
材料	03150101	圆钉	kg	0.0630	0.0550	0.0769	0.0630	0.1106	0.0746
	05050113	胶合板 2440×1220×5	m^2					1.2875	
	05090101	细木工板 2440×1220×15	m^2					1.3545	
	14350301	脱模剂	kg	0.1040	0.1040	0.1040	0.1040	0.1040	0.1040
	35010703	木模板成材	m^3	0.0320	0.0460	0.0569	0.0262	0.0302	0.0389
	35010704	机制木模板	m^2	1.0300	1.0890	1.0802	1.2875		1.0805
	35020111	钢管支撑 Φ48	kg	68.5440	84.7420	63.0248	47.2056	61.2184	102.9180
	35020903	直角扣件 Φ48	只		3.6150	3.9480	10.5678	18.2248	21.6506
	35020907	迴转扣件 Φ48	只	21.9800	14.8530	15.3285	9.2391	15.1874	9.2803
机械	99070530	载重汽车 5t	台班	0.0130	0.0140	0.0139	0.0106	0.0166	0.0186

工作内容：模板选料、材料搬运、配料制作、制成品分类、清理木屑；立模板、立支撑、钉斜撑拉杆等、局部夯平土、垫板、找平、安木箍、钉稳木契；拆除模板、拆除支撑等、清理模板、刷隔离剂、归堆。

定额编号				20-4-1-17	20-4-1-18
项目			单位	机制木模板	
				墙	
				厚100mm以内	厚100mm以外
				m^2	m^2
人工		模板工	工日	0.281	0.310
材料	02190101	尼龙帽	个	5.1030	7.0035
	03150101	圆钉	kg	0.0239	0.0239
	14350301	脱模剂	kg	0.1040	0.1040
	18292801	聚氯乙烯套管	m	0.3790	0.6646
	35010703	木模板成材	m^3	0.0149	0.0198
	35010704	机制木模板	m^2	1.0300	1.0300
	35020111	钢管支撑 Φ48	kg	23.0112	26.9280
	35020903	直角扣件 Φ48	只	0.5727	0.7148
	35020907	迴转扣件 Φ48	只	0.2863	0.3574
	35020969	模板对拉螺栓 Φ12×600	套	2.5029	
	35020970	模板对拉螺栓 Φ14×1000	套		3.4299
	FC2099.1	3形扣件	只	5.0058	6.8701
机械	99070530	载重汽车 5t	台班	0.0050	0.0070

1． 模板工程

工作内容：1、2、3、模板选料、材料搬运、配料制作、制成品分类、清理木屑；立模板、立支撑、钉斜撑拉杆等、局部夯平土、垫板、找平、安木箍、钉稳木契；拆除模板、拆除支撑等、清理模板、刷隔离剂、归堆。
4、运料、安装钢模板、立支撑、垫楞、找平；局部少量木模板补缺；拆除支撑及支模用零件、清理小修、分类装箱、退库。
5、运料、安装钢模板、立支撑、垫楞、找平；局部少量木模板补缺；拆除支模用零件、清理小修。

定额编号				20-4-1-19	20-4-1-20	20-4-1-21	20-4-1-22	20-4-1-23
项目			单位	机制木模板			压型钢板模板	
				楼板		楼梯	楼板	
				平板	有梁板	板式	有临时支撑	无临时支撑
				m^2	m^2	m^2	m^2	m^2
人工	FR0015.3	铁工	工日				0.188	0.073
		模板工	工日	0.330	0.364	1.493		
材料	01290657	镀锌薄钢板 δ 0.8	m^2				0.2000	0.0910
	01291501	镀锌压型钢板	m^2				1.0150	1.0150
	03016551	栓钉 Φ16×90	个				2.4260	4.4540
	03150101	圆钉	kg	0.0410	0.0510	0.1638		
	14350301	脱模剂	kg	0.1040	0.1040	0.1780		
	15590501	栓钉瓷环 M16	个				2.5210	4.6290
	35010703	木模板成材	m^3	0.0370	0.0400	0.0788	0.0090	
	35010704	机制木模板	m^2	1.0300	1.0440	1.4544		
	35020111	钢管支撑 Φ48	kg	54.4880	65.0560	73.4033	18.7880	
	35020903	直角扣件 Φ48	只			10.1558	0.5410	
	35020907	回转扣件 Φ48	只	6.5300	10.3100	1.5326	1.6510	
		电焊条	kg				0.0150	0.0110
机械	99070530	载重汽车 5t	台班	0.0090	0.0110	0.0125	0.0030	

1． 模板工程

工作内容：模板选料、材料搬运、配料制作、制成品分类、清理木屑；立模板、立支撑、钉斜撑拉杆等、局部夯平土、垫板、找平、安木箍、钉稳木契；拆除模板、拆除支撑等、清理模板、刷隔离剂、归堆。

定额编号				20-4-1-24	20-4-1-25	20-4-1-26	20-4-1-27	20-4-1-28	20-4-1-29
项目			单位	机制木模板					
				阳台		雨篷（板式）		挑檐	压顶
				无梁式	有梁式	无挑口	有挑口		
				m^2	m^2	m^2	m^2	m^2	m^2
人工		模板工	工日	0.559	0.771	0.513	0.615	0.615	0.558
材料	03150101	圆钉	kg	0.0777	0.1065	0.0450	0.0930	0.1590	0.0359
	14350301	脱模剂	kg	0.1650	0.1690	0.1230	0.2170	0.2220	0.1040
	35010703	木模板成材	m^3	0.0588	0.0822	0.0540	0.0820	0.0520	0.0126
	35010704	机制木模板	m^2	1.6305	1.7648	1.2200	2.1510	2.2010	1.1330
	35020111	钢管支撑 Φ48	kg	87.2426	99.2062	72.7360	85.1900	72.5320	
	35020903	直角扣件 Φ48	只		4.6814		1.9310	18.9520	
	35020907	迴转扣件 Φ48	只	11.6380	13.5252	7.3570	7.7250	5.7270	
机械	99070530	载重汽车 5t	台班	0.0200	0.0217	0.0110	0.0150	0.0160	0.0024

工作内容：模板选料、材料搬运、配料制作、制成品分类、清理木屑；立模板、立支撑、钉斜撑拉杆等、局部夯平土、垫板、找平、安木箍、钉稳木契；拆除模板、拆除支撑等、清理模板、刷隔离剂、归堆。

定额编号				20-4-1-30	20-4-1-31	20-4-1-32	20-4-1-33	20-4-1-34
项目			单位	机制木模板				
				扶手	栏板	台阶	明沟	电缆沟
				m^2	m^2	m^2	m^2	m^2
人工		模板工	工日	0.341	0.435	0.219	0.148	0.328
材料	03150101	圆钉	kg	0.2369	0.0317	0.1372	0.0296	0.0401
	14350301	脱模剂	kg	0.0570	0.1040	0.9640	0.0520	0.1040
	35010703	木模板成材	m^3	0.0892	0.0271	0.0321	0.0053	0.0040
	35010704	机制木模板	m^2	1.4486	1.0300	0.9551	0.5418	1.0262
	35020111	钢管支撑 Φ48	kg		23.3376			
	35020903	直角扣件 Φ48	只		4.7208			
	35020907	迴转扣件 Φ48	只		2.3605			
机械	99070530	载重汽车 5t	台班	0.0080	0.0070	0.0037	0.0011	0.0017

1． 模板工程

工作内容：模板选料、材料搬运、配料制作、制成品分类、清理木屑；立模板、立支撑、钉斜撑拉杆等、局部夯平土、垫板、找平、安木箍、钉稳木契；拆除模板、拆除支撑等、清理模板、刷隔离剂、归堆。

定额编号				20-4-1-35	20-4-1-36	20-4-1-37	20-4-1-38
项目			单位	机制木模板			
				支撑高度超过3.6m每增加1m			
				柱	墙	梁	板
				m^2	m^2	m^2	m^2
人工		模板工	工日	0.041	0.025	0.178	0.085
材料	35010703	木模板成材	m^3	0.0012	0.0006		
	35020111	钢管支撑 Φ48	kg	2.7800	1.5260	9.9000	8.5140
机械	99070530	载重汽车 5t	台班	0.0001	0.0190	0.0030	0.0005

2． 钢筋工程

工作内容：运料、平直、断料、弯曲、分类堆放；绑扎成型、入模、放垫块；清理模板内杂物。

定额编号				20-4-2-1	20-4-2-2	20-4-2-3	20-4-2-4	20-4-2-5	20-4-2-6
项目			单位	钢筋					
				基础			柱		
				带型	独立	设备	矩形柱	圆形柱	构造柱
				t	t	t	t	t	t
人工	FR0006.1	钢筋工	工日	6.316	7.571	8.981	6.399	6.488	7.806
材料	01010414	热轧光圆钢筋（HPB300）Φ10以内	kg	158.0000	330.0000	154.0000	109.0000	96.0000	192.0000
	03152546	镀锌铁丝 22#	kg	4.0600	5.7300	4.0100	3.8900	3.7300	4.9400
	FC0247.1	热轧带肋钢筋（HRB400）Φ10以外	kg	891.0000	718.0000	896.0000	941.0000	953.0000	857.0000
		电焊条	kg	10.2000	8.2100	10.2400	10.7500	10.9000	9.7900

工作内容：运料、平直、断料、弯曲、分类堆放；绑扎成型、入模、放垫块；清理模板内杂物。

定额编号				20-4-2-7	20-4-2-8	20-4-2-9	20-4-2-10	20-4-2-11
项目			单位	钢筋				
				梁				
				基础梁	单梁	异形梁	圈梁、压顶	过梁
				t	t	t	t	t
人工	FR0006.1	钢筋工	工日	6.615	6.973	7.321	7.693	7.889
材料	01010414	热轧光圆钢筋（HPB300）Φ10以内	kg	199.0000	132.0000	132.0000	184.0000	199.0000
	03152546	镀锌铁丝 22#	kg	4.4500	4.1900	4.1900	4.8400	5.0200
	FC0247.1	热轧带肋钢筋（HRB400）Φ10以外	kg	852.0000	918.0000	918.0000	865.0000	851.0000
		电焊条	kg	9.7200	10.4900	10.4900	9.8900	9.7200

2． 钢筋工程

工作内容：运料、平直、断料、弯曲、分类堆放；绑扎成型、入模、放垫块；清理模板内杂物。

定额编号				20-4-2-12	20-4-2-13	20-4-2-14	20-4-2-15
项目			单位	钢筋			
				墙	板	楼梯	阳台、雨蓬、挑檐、天沟
				t	t	t	t
人工	FR0006.1	钢筋工	工日	7.370	7.414	9.501	12.755
材料	01010414	热轧光圆钢筋（HPB300）Φ10以内	kg	321.0000	124.0000	408.0000	1045.0000
	03152546	镀锌铁丝 22#	kg	6.1000	5.7000	7.0900	12.6600
	FC0247.1	热轧带肋钢筋（HRB400）Φ10以外	kg	728.0000	925.0000	641.0000	
		电焊条	kg	8.3200	10.5700	7.3200	

工作内容：运料、平直、断料、弯曲、分类堆放；绑扎成型、入模、放垫块；清理模板内杂物。

定额编号				20-4-2-16	20-4-2-17	20-4-2-18	20-4-2-19
项目			单位	钢筋			
				栏板扶手	台阶	明沟	电缆沟
				t	t	t	t
人工	FR0006.1	钢筋工	工日	13.264	8.453	12.755	15.342
材料	01010414	热轧光圆钢筋（HPB300）Φ10以内	kg	1045.0000	239.0000	1045.0000	1045.0000
	03152546	镀锌铁丝 22#	kg	13.9600	5.5400	12.6600	16.1400
	FC0247.1	热轧带肋钢筋（HRB400）Φ10以外	kg		810.0000		
		电焊条	kg		9.2500		

2． 钢筋工程

工作内容：1、运料、平直、断料、弯曲、分类堆放；绑扎成型、入模、放垫块；清理模板内杂物。
2、3、焊接固定等全部操作过程。
4、钢筋验收、连接、挤压等全部操作过程。
5、安装埋设、焊接固定等全部操作过程。

定额编号				20-4-2-20	20-4-2-21	20-4-2-22	20-4-2-23	20-4-2-24
项目			单位	钢筋				沉降观测点
				预埋铁件	电焊接头	电渣压力焊	套筒冷压接头	
				t	只	只	只	只
人工	FR0006.1	钢筋工	工日	14.700	0.032	0.030	0.044	0.219
材料	03130115	电焊条 结422 Φ4	kg		0.1747	0.0109		0.0500
	03131501	焊剂	kg			0.4348		
	03150101	圆钉	kg	10.0000				
	03152546	镀锌铁丝 22#	kg	10.0000				
	03230101	冷压钢筋套筒	个				1.0100	
	15010603	石棉板	kg			0.0362		
	33330801	预埋铁件	kg	1050.0000				
	36291001	沉降预埋点（圆钢）	只					1.0000
		电焊条	kg	36.0000				
		其他材料费	%			6.0100		
机械	99170080	钢筋连接机 CY侧压	台班				0.0220	
	99250020	交流弧焊机 32kVA	台班		0.0139	0.0008		0.0042
	99250510	电渣焊机 1000A	台班			0.0217		

3． 混凝土工程

工作内容：运原材料、沙石筛洗、搅拌；混凝土装卸、运输、震捣、抹平、养护。

定额编号				20-4-3-1	20-4-3-2	20-4-3-3	20-4-3-4
项目			单位	混凝土垫层	混凝土基础		
					带型	独立	设备
				m^3	m^3	m^3	m^3
人工	FR0003.3	混凝土工	工日	0.763	0.638	0.487	0.470
材料	02330201	草袋	m^2	1.5500	0.2600	0.3300	0.5300
	80210515	预拌混凝土（非泵送型）C20粒径5-40	m^3	1.0150	1.0149	1.0149	1.0149

工作内容：运原材料、沙石筛洗、搅拌；混凝土装卸、运输、震捣、抹平、养护。

定额编号				20-4-3-5	20-4-3-6	20-4-3-7
项目			单位	混凝土柱		
				矩形柱	圆形柱	构造柱
				m^3	m^3	m^3
人工	FR0003.3	混凝土工	工日	1.587	1.596	1.592
材料	02330201	草袋	m^2	0.1200	0.9000	0.0800
	80210515	预拌混凝土（非泵送型）C20粒径5-40	m^3	1.0149	1.0149	1.0149

3． 混凝土工程

工作内容：运原材料、沙石筛洗、搅拌；混凝土装卸、运输、震捣、抹平、养护。

定额编号				20-4-3-8	20-4-3-9	20-4-3-10	20-4-3-11	20-4-3-12
项目			单位	混凝土梁				
				基础梁	单梁、连续梁	异形梁	圈梁	过梁
				m^3	m^3	m^3	m^3	m^3
人工	FR0003.3	混凝土工	工日	0.840	0.731	0.731	1.004	1.363
材料	02330201	草袋	m^2	0.6100	0.6100	0.7400	0.8300	1.9000
	80210515	预拌混凝土（非泵送型）C20粒径5-40	m^3	1.0149	1.0149	1.0149	1.0149	1.0149

工作内容：运原材料、沙石筛洗、搅拌；混凝土装卸、运输、震捣、抹平、养护。

定额编号				20-4-3-13	20-4-3-14	20-4-3-15	20-4-3-16
项目			单位	混凝土墙	混凝土板		混凝土楼梯
					有梁板	平板	
				m^3	m^3	m^3	m^2
人工	FR0003.3	混凝土工	工日	0.827	0.869	0.852	0.759
材料	02330201	草袋	m^2	0.0800	1.2000	1.4400	0.4080
	80210515	预拌混凝土（非泵送型）C20粒径5-40	m^3	1.0149	1.0149	1.0149	0.2706

3． 混凝土工程

工作内容：运原材料、沙石筛洗、搅拌；混凝土装卸、运输、震捣、抹平、养护。

定额编号				20-4-3-17	20-4-3-18	20-4-3-19	20-4-3-20
项目			单位	混凝土			
				阳台	雨蓬	挑檐、天沟	扶手
				m^2	m^2	m^3	m^3
人工	FR0003.3	混凝土工	工日	0.256	0.233	1.666	3.131
材料	02330201	草袋	m^2	0.1542	0.1206	1.7100	1.8800
	80210515	预拌混凝土（非泵送型）C20粒径5-40	m^3	0.1293	0.1015	1.0149	1.0149

工作内容：运原材料、沙石筛洗、搅拌；混凝土装卸、运输、震捣、抹平、养护。

定额编号				20-4-3-21	20-4-3-22	20-4-3-23	20-4-3-24	20-4-3-25
项目			单位	混凝土				
				栏板	压顶	台阶	明沟	电缆沟
				m^3	m^3	m	m^3	m^3
人工	FR0003.3	混凝土工	工日	2.985	1.999	0.129	1.910	1.915
材料	02330201	草袋	m^2	0.2400	3.8600	1.7000	0.2400	0.1000
	80210515	预拌混凝土（非泵送型）C20粒径5-40	m^3	1.0149	1.0149	0.0438	1.0149	1.0149

4． 现场预制

工作内容：1、2、3、模板选料、材料搬运、配料制作、制成品分类、清理木屑；立模板、立支撑、钉斜撑拉杆等、局部夯平土、垫板、找平、安木箍、钉稳木契；拆除模板、拆除支撑等、清理模板、刷隔离剂、归堆。
4、5、6、运料、平直、断料、弯曲、分类堆放；绑扎成型、入模、放垫块；清理模权内杂物。

定额编号				20-4-4-1	20-4-4-2	20-4-4-3	20-4-4-4	20-4-4-5	20-4-4-6
项目			单位	现场预制					
				机制木模板			钢筋		
				过梁	小型构件	沟盖板	过梁	小型构件	沟盖板
				m^2	m^2	m^2	t	t	t
人工	FR0006.1	钢筋工	工日				15.300	31.760	24.430
		模板工	工日	0.180	0.279	0.207			
材料	01010414	热轧光圆钢筋（HPB300）Φ10以内	kg				199.0000		1045.0000
	03150101	圆钉	kg	0.1447	0.1386	0.1810			
	03152546	镀锌铁丝 22#	kg				5.0200	16.1400	12.6600
	14350301	脱模剂	kg	0.1040	0.1040	0.1040			
	35010703	木模板成材	m^3	0.3664	0.0619	0.0750			
	35010704	机制木模板	m^2	1.0300					
	FC0242.2	热轧光圆钢筋（HPB300）Φ6～6.5	kg					1045.0000	
	FC0247.1	热轧带肋钢筋（HRB400）Φ10以外	kg				851.0000		
		电焊条	kg				9.7200		
机械	99070530	载重汽车 5t	台班	0.0052	0.0052	0.0052			

工作内容：1、2、3、运原材料、沙石筛洗、搅拌；混凝土装卸、运输、铺沙、震捣、抹平、养护。
4、5、6、构件搬运、安装。

定额编号				20-4-4-7	20-4-4-8	20-4-4-9	20-4-4-10	20-4-4-11	20-4-4-12
项目			单位	现场预制					
				混凝土			安装		
				过梁	小型构件	沟盖板	过梁	小型构件	沟盖板
				m^3	m^3	m^3	m^3	m^3	m^3
人工	FR0003.3	混凝土工	工日	1.494	2.969	1.529	3.720	4.300	4.590
材料	02330201	草袋	m^2	0.7300	1.2100	0.9300			
	80060112	干混砌筑砂浆 DM M7.5	m^3				0.0426	0.0495	0.0347
	80210515	预拌混凝土（非泵送型）C20粒径5-40	m^3	1.0149	1.0149	1.0149			
		水	t				0.0119	0.0139	0.0097

第五章　加固工程

第五章 加固工程

本章包括地基、钢筋混凝土（砂浆）、钢构件、粘钢加固、碳纤维加固等工程，共计 277 个子目。

本章说明

一、地基加固工程

1、定额均按室内作业考虑，锚杆静压桩平面运距考虑 60m 以内，超运距按相应的定额子目计算。

2、本定额不包括拆除混凝土地坪、挖填土方、排除地下障碍物。遇特殊作业需做排水、通风处理时，其费用可另行计算。

3、基础底板开凿桩孔，厚度按 40㎝ 以内综合取定。

4、现场预制桩不包括预埋铁件。

5、定额取定的压桩机为非标产品，实际施工中，无论选用何种型号压桩机，均执行本定额。

二、钢筋混凝土加固工程

1、基础加固不包括拆除混凝土地坪、挖填土方、排除地下障碍物及沟、槽、坑排水。

2、钢筋混凝土加固基础、柱、梁、板，均以机制模板考虑。

模板摊销系数表

部位	摊销系数	部位	摊销系数
基础加固	0.192	抗震圈梁	0.219
柱围套	0.181	护墙	0.188
双肢柱	0.181	钢管支撑	0.013
护壁柱	0.181	木模成材	0.210
梁围套	0.187	扣件	0.051
肢柱梁	0.187		

如实行租赁计价，按照混凝土和钢筋混凝土工程该章说明执行。

3、柱加固定额中已扣除柱、梁、板叠合混凝土体积。

4、梁围套加固定额中楼板洞补缺混凝土体积已综合在定额内。

5、混凝土按自然养护编制的，设计或建设单位有特殊要求时，养护费用另行计算。

三、砌体加固工程

1、砖砌护壁柱均已包括开凿马牙榫接或后埋拉结筋。

2、钢筋网片外粉砂浆加固墙体，伸入地坪、楼板、墙体内的部分，工料已经综合在定额含量中。

3、墙体灌浆料加固，支模与钢筋，参照墙体钢筋混凝土加固相应定额子目。

四、钢构件工程

1、钢构件制作按现场制作为准。

2、构件制作、安装按焊接考虑，包括分段制作和整体安装的人工与材料。

3、钢筋混凝土柱、梁采用干式与湿式外包钢构件加固。

4、零星金属构件指 2m 以内短拉杆、加固柱头、梁头、板头的铁件。

5、本定额中已包括钢材配制损耗。

6、本定额中不包括构件除锈、刷防锈、防火漆工作内容。

五、粘钢加固工程

1、定额按现场制作、安装和部分工厂制作、现场安装综合考虑。

2、被加固体的表面修补不包括在定额内容中。

3、狭条粘钢的宽度为 8-15cm。

4、双层粘钢厚为两层钢板厚度之和。

5、本定额不包括钢板涂刷防锈漆、防火漆工作内容。

6、本定额适用单位工程 10m^2 以上工作量的粘钢工程。

六、碳纤维加固工程

1、碳纤维增强复合材料加固混凝土项目已包括铲除混凝土表面粉刷层。

2、粘贴碳纤维增强复合材料项目均按单层粘贴考虑，如系双层、多层粘贴，执行增贴一层定额子目。

3、碳纤维增强复合材料狭形布和宽形布的界定：宽度小于 15mm 为狭形，宽度大于 15mm 为宽形。

七、钢筋混凝土植筋与化学粘结锚栓

1、种植钢筋埋深按 10d 和 15d 两种情况考虑。

2、化学粘结锚栓不论使用何种品牌材料和施工方法，均执行本定额。

工程量计算规则

一、地基加固工程

1、开凿桩孔不论孔大小，均按只计算。

2、锚杆静压桩，按桩设计长度（包括桩尖长度）乘以截面面积以立方米计算。

3、锚杆静压桩接桩，按实际接桩数量以只计算。

4、封桩混凝土体积按桩孔及桩帽梁体积之和计算，拖带体积不再增加，桩顶伸入桩孔内的体积也不再扣除。

5、室内超运距运桩，按桩体积以立方米计算。

6、树根桩的体积按设计长度乘以设计横断面面积计算。树根桩内设置钢筋笼，按钢筋规格和图示尺寸以吨为单位计算。

7、压密注浆工程中注浆按体积以立方米计算。

（1）设计图纸明确加固土体积的，应按设计图纸注明的体积计算。

（2）设计图纸上以布点形式标明土体加固范围的，则可按两孔间距的一半作为扩散半径，形成计算平面，以此计算其加固土体体积。

8、压密注浆工程中钻孔以米计算。

二、钢筋混凝土（砂浆）加固工程

1、木模板按模板与混凝土的接触面的面积以平方米计算，具体情况同钢筋混凝土工程。

2、钢筋工程按实际长度乘以理论重量以吨计算。在编制预算时可按混凝土体积钢筋用量参考表计算，在结算时按实际用量计算。

钢筋用量参考表

条型基础加固	77kg/m^3	分离式板加固	96kg/m^3
独立基础加固	123kg/m^3	整体板加固	91kg/m^3
新做护壁柱基础	65kg/m^3	柱围套加固	173kg/m^3
梁围套加固	180kg/m^3	柱侧向加固	162kg/m^3
梁底加固	250kg/m^3	新做双肢柱	174kg/m^3
新做双肢地梁	158kg/m^3	牛腿围套加固	228kg/m^3
新做双肢梁	175kg/m^3	钢筋混凝土牛腿加固	171kg/m^3
抗震圈梁	207kg/m^3		

3、混凝土工程

（1）基础：基础加固体积按新增混凝土实体积以立方米计算。

（2）柱：钢筋混凝土围套：按新增混凝土围套截面积乘以柱高以立方米计算，其中柱高从柱基上表面算至楼板或梁的上表面。

侧向钢筋混凝土柱加固：按侧向新增柱截面积乘以柱高以立方米计算。

砖柱外包钢板网水泥砂浆：按实际面积平方米计算，钢板网与砖柱联结方法已经综合考虑。

新做双肢柱：按柱的实体积计算，双柱间的联系梁已经综合在定额内。

钢筋混凝土牛腿加固：按新增混凝土体积以立方米计算。

（3）梁

钢筋混凝土围套：按新增围套截面面积乘以梁长以立方米计算，楼板凿孔、补孔已综合在定额内。

梁底加固：按新增钢筋混凝土或水泥砂浆截面面积乘以梁长以立方米计算。

新做双肢梁：按双肢梁的实体积以立方米计算，双梁间的联系梁不再计算。楼板洞补缺混凝土体积已综合在定额内（地梁除外）。

梁长取定：梁与柱相交时，梁长算至柱侧面；梁与梁相交时次梁长度算至主梁侧面的净距；梁与砖墙相交时，梁算至梁尽端。

新做抗震圈梁：按圈梁截面面积乘以梁净长计算，联结方式已综合考虑。

（4）板

按混凝土实体积以立方米计算，应扣除 0.3m^2 以上孔洞体积。

三、砌体加固工程

1、钢筋网片外粉水泥砂浆：按墙身实际长度乘高度以平方米计算，应扣除门窗洞口和空圈的面积，不扣除 0.3 以内的空洞和嵌入墙身梁、柱所占的面积，门窗洞口和空洞的侧壁和垛的侧壁，均按展开面积并入墙身内计算。

2、护壁柱按柱的截面面积乘高度以立方米计算，

（1）砖砌护壁柱高度按实际高度确定；

（2）钢筋混凝土护壁柱高度从柱基上表面至楼板或梁的上表面高度计算。

3、墙体灌浆按浆料厚度乘加固体面积以立方米计算。

4、墙体裂缝压力注浆按实际裂缝长度以延长米计算。

四、钢构件加固工程

1、钢构件加固的制作、安装均按设计图示各种型钢和钢板几何尺寸折算成重量以吨计算，不扣除孔眼、切肢、切边重量，不包括一般螺栓和电焊条的重量，在计算不规则或多边形钢板重量时，均以钢板最大对角线长，乘以最大宽度的矩形面积计算。

2、钢筋混凝土牛腿型钢围套加固，以只计算。

3、墙体加固按实际用钢量以吨计算。

4、抗震加固工程的金属结构制作、安装均按图示规格尺寸折合成重量，以吨为单位计算，其安装所用的零星铁件不另行计算。

五、粘钢加固工程

1、柱粘钢加固不论块状或条状均以实贴面积以平方米计算。

2、梁粘钢加固不论块状或条状均以实贴面积以平方米计算。

3、板粘钢加固以实贴面积以平方米计算。

4、梁加固中的 U 形箍板及柱加固中的箍板粘钢均按钢板与混凝土接触面积以平方米计算。

5、梁加固中的 L 形箍板粘钢加固按钢板的面积以平方米计算。

六、碳纤维加固工程

粘贴碳纤维增强复合材料布加固钢筋混凝土柱、梁、板，均按碳纤维增强复合材料布展开面以平方米计算，粘贴碳纤维增强复合材料布的规定搭接，已经综合在定额材料消耗量中，工程量不能另行计算。

七、钢筋混凝土植筋与化学粘结锚栓

植钢筋与化学粘结锚栓均按实际数量，以根计算。

第五章 加固工程

1． 地基加固工程

工作内容：1、凿桩孔：定位、凿砼、（截钢筋）清孔、出垃圾。
2、凿桩孔：定位、凿混凝土、（截钢筋）清孔、出垃圾。
3、先预埋锚杆：定位、锚杆制作、固定。
4、后预埋锚杆：定位、成孔、清孔、熬制胶泥、锚杆固定。

定额编号				20-5-1-1	20-5-1-2	20-5-1-3	20-5-1-4
项目			单位	锚杆静压桩			
				开凿桩孔		锚杆埋设	
				素砼	钢筋混凝土	先预埋	后预埋
				只	只	根	根
人工	FR0004.1	打桩工	工日	0.432	1.394	0.089	0.125
材料	01010414	热轧光圆钢筋（HPB300）Φ10以内	kg			1.4540	
	03211101	风镐凿子	根	0.1058	0.2500		
	03230428	锚杆	根				1.0150
	80152811	硫磺胶泥 6:4:0.15	m³				0.0012
		电焊条	kg			0.1560	
机械	FJ0003.2	电动空气压缩机 0.9m3/min	台班	0.1058	0.2116		
		风镐	台班	0.1058	0.2116		

工作内容：1、立支架：清理锚杆螺栓、拆卸、转移、安装支架。
2、压桩：运桩、压桩、送桩。
3、硫磺胶泥接桩：熬制胶泥、上下桩对接、安卸夹箍、灌注胶泥。
4、钢围套接桩：清理预埋铁、角钢断料、上下桩对接、校正、垫铁片、焊接角钢。

定额编号				20-5-1-5	20-5-1-6	20-5-1-7	20-5-1-8
项目			单位	锚杆静压桩			
				立支架	压桩	接桩	
						硫磺胶泥	钢围套
				次	m³	只	只
人工	FR0004.1	打桩工	工日	0.625	1.102	0.110	0.142
材料	01130102	扁钢	kg		1.6041		
	01210219	等边角钢 50×5	kg		1.2812		3.1688
	03150101	圆钉	kg			0.0440	
	14350301	脱模剂	kg			0.0210	
	35010703	木模板成材	m³		0.0050	0.0020	
	80152811	硫磺胶泥 6:4:0.15	m³			0.0020	
		电焊条	kg		0.8429		1.2220
机械	99030710	静力压桩机（非标）	台班		0.5330		

1． 地基加固工程

工作内容：1、4、封桩（混凝土）：运料、搅拌、浇捣。
2、封桩（模板）：选料、运料、配料、制作、安装、拆除。
3、封桩（钢筋）：运料、调直、断料、成型、绑扎、焊接。

定额编号				20-5-1-9	20-5-1-10	20-5-1-11	20-5-1-12
项目			单位	锚杆静压桩（封桩）			
				无桩帽梁	有桩帽梁		
				混凝土	模板	钢筋	混凝土
				m^3	m^2	t	m^3
人工	FR0004.1	打桩工	工日	1.385	0.185	11.131	1.433
材料	03150101	圆钉	kg		0.1414		
	13410201	堵漏王	m^3	0.0020			0.0016
	14350301	脱模剂	kg		0.1040		
	14350711	微膨胀剂 UEA	kg	6.5406			5.9645
	17030122	镀锌焊接钢管 DN20	m	6.6142			5.2720
	35010703	木模板成材	m^3		0.0517		
	80210521	预拌混凝土（非泵送型）C30粒径5-40	m^3	1.1894			1.0846
	FC0247.1	热轧带肋钢筋（HRB400）Φ10以外	kg			1045.0000	
		电焊条	kg			117.5000	

1． 地基加固工程

工作内容：1、运料。
2、封桩（模板）：选料、运料、配料、制作、安装、拆除。
3、封桩（钢筋）：运料、调直、断料、成型、绑扎、焊接。
4、封桩（混凝土）：运料、搅拌、浇捣。

定额编号				20-5-1-13	20-5-1-14	20-5-1-15	20-5-1-16
项目			单位	锚杆静压桩			
				室内运桩	现场预制桩		
				超运距	模板	钢筋	混凝土
				m^3	m^2	t	m^3
人工	FR0003.3	混凝土工	工日				2.523
	FR0004.1	打桩工	工日	0.650			
	FR0006.1	钢筋工	工日			16.915	
		模板工	工日		0.179		
材料	01010414	热轧光圆钢筋（HPB300）Φ10以内	kg			350.7000	
	02330201	草袋	m^2				0.4507
	03150101	圆钉	kg		0.0646		
	03152546	镀锌铁丝 22#	kg			6.9541	
	14350301	脱模剂	kg		0.1040		
	35010703	木模板成材	m^3		0.0315		
	35010704	机制木模板	m^2		1.0434		
	35020111	钢管支撑 Φ48	kg		42.7288		
	35020903	直角扣件 Φ48	只		14.9814		
	35020907	回转扣件 Φ48	只		7.4912		
	80210521	预拌混凝土（非泵送型）C30粒径5-40	m^3				1.0149
	FC0247.1	热轧带肋钢筋（HRB400）Φ10以外	kg			692.6000	
		电焊条	kg			7.9537	
机械	99070530	载重汽车 5t	台班		0.0142		

1． 地基加固工程

工作内容：1、卸车、搬运。
2、锚杆静压桩，砍桩头：凿砼、截钢筋。
3、钢筋笼制作：钢筋断料、焊接、绑扎。

定额编号				20-5-1-17	20-5-1-18	20-5-1-19
项目			单位	锚杆静压桩		钢筋笼
				工厂预制桩卸车费	砍桩头	制作
				m^3	只	t
人工	FR0004.1	打桩工	工日	0.213	0.240	
	FR0006.1	钢筋工	工日			7.470
材料	01010112	成型钢筋	kg			1010.0000
	03152546	镀锌铁丝 22#	kg			4.9745
	35010703	木模板成材	m^3	0.0033		
		电焊条	kg			16.6071

工作内容：1、树根桩：桩机就位、钻孔、安放石子及注浆孔、拔管。
2、3、压密注浆：钻孔、下注浆管。

定额编号				20-5-1-20	20-5-1-21	20-5-1-22
项目			单位	树根桩	压密注浆	
					钻孔	注浆
				m^3	m	m^3
人工	FR0004.1	打桩工	工日	6.240	0.350	0.400
材料	04010115	水泥 42.5级	kg	960.0000		80.0000
	04050214	碎石 5～25	kg	1655.0000		
	04091306	粉煤灰 磨细	kg			68.0000
	14312001	硅酸钠	kg			0.8000
	14351311	外加剂 混凝土	kg	23.0000		
	17252601	注浆管	kg	1.0390	0.7956	
	209010.1	黄砂 中粗	kg	198.0000		
	34110101	水	m^3	2.3770		
	80112001	护壁泥浆	m^3	0.2200		
机械	99090080	履带式起重机 10t	台班	0.5200		
	99191400	沉管设备	台班		0.0600	0.0150
	99350060	工程钻机	台班	0.5200		
	99440030	电动单级离心清水泵 Φ100	台班	1.0400		
	99440560	压浆泵	台班	0.5200		
	99440670	液压注浆泵 HYB50/50-1型	台班			0.0350

2． 钢筋混凝土加固工程

工作内容：模板选料、运料、制作、安装、安放垫块、拆除、清理、分类堆放。

定额编号				20-5-2-1	20-5-2-2	20-5-2-3
项目			单位	基础加固（机制板模板）		新做钢筋混凝土护壁柱基础（机制板模板）
				条形基础	独立基础	
				m^2	m^2	m^2
人工		模板工	工日	0.281	0.297	0.429
材料	03150101	圆钉	kg	0.0473	0.0561	0.0634
	14350301	脱模剂	kg	0.1040	0.1040	0.1040
	35010703	木模板成材	m^3	0.0295	0.0295	0.0394
	35010704	机制木模板	m^2	1.0300	1.0405	1.0506
	35020111	钢管支撑 Φ48	kg	33.2112	36.2304	54.3997
	35020903	直角扣件 Φ48	只	9.4420	10.3000	19.0713
	35020907	回转扣件 Φ48	只	4.7205	5.1500	9.6401
机械	99070530	载重汽车 5t	台班	0.0097	0.0103	0.0154

工作内容：1、2、配料制作、定位、安装模板、支撑、校正紧固、拆除模板和支撑、清理堆放等。
3、配料制作、定位、剔砖孔、安装模板、立支撑、校正紧固、拆除模板和支撑、清理堆放等。
4、5、模板选料、运料、制作、安装、安放垫块、拆除、清理、分类堆放。

定额编号				20-5-2-4	20-5-2-5	20-5-2-6	20-5-2-7	20-5-2-8
项目			单位	柱加固（机制板模板）		双肢柱（机制板模板）	牛腿加固（机制板模板）	
				柱围套	侧向柱		钢筋混凝土围套	钢筋混凝土牛腿
				m^2	m^2	m^2	m^2	m^2
人工		模板工	工日	0.369	0.482	0.830	0.799	1.306
材料	03150101	圆钉	kg	0.0680	0.0800	0.0700	0.0943	0.1889
	14350301	脱模剂	kg	0.1040	0.1040	0.1040	0.1040	0.1040
	35010703	木模板成材	m^3	0.0480	0.0410	0.0330	0.0413	0.0310
	35010704	机制木模板	m^2	1.0670	1.2980	1.0710	1.0907	1.2566
	35020111	钢管支撑 Φ48	kg	28.3970	45.6960	44.8800	67.5740	116.6707
	35020903	直角扣件 Φ48	只	1.2880			3.2908	8.7663
	35020907	回转扣件 Φ48	只	0.6440		10.6280	23.0349	43.8090
	35020970	模板对拉螺栓 Φ14×1000	套	2.5750	7.4360			
	FC2099.1	3形扣件	只	5.1500	14.8720			
机械	99070530	载重汽车 5t	台班	0.0060	0.0090	0.0090	0.0164	0.0259

2． 钢筋混凝土加固工程

工作内容：1、配料制作、定位、立支撑、安装模板、校正紧固、拆除模板和支撑、清理堆放等。
2、模板选料、运料、制作、安装、安放垫块、拆除、清理、分类堆放。
3、4、5、6、配料制作、定位、剔砖孔、立支撑、安装模板、校正紧固、拆除模板和支撑、清理堆放等。

定额编号				20-5-2-9	20-5-2-10	20-5-2-11	20-5-2-12	20-5-2-13	20-5-2-14
项目			单位	梁围套加固（机制板模板）	梁加固（机制板模板）	双肢梁（机制板模板）		抗震圈梁（机制板模板）	墙体加固（机制板模板）
					梁底加固	地梁	单梁		钢筋混凝土护墙
				m^2	m^2	m^2	m^2	m^2	m^2
人工		模板工	工日	0.552	0.506	0.510	0.682	0.968	0.418
材料	02190101	尼龙帽	个						10.2060
	03150101	圆钉	kg	0.0510	0.0297	0.0380	0.0530	0.1020	0.0240
	14350301	脱模剂	kg	0.1040	0.1040	0.1040	0.1040	0.1040	0.1040
	18292801	聚氯乙烯套管	m						1.6340
	35010703	木模板成材	m^3	0.0440	0.0574	0.0240	0.0450	0.0320	0.0150
	35010704	机制木模板	m^2	1.0560	1.2489	1.0610	1.0610	1.0850	1.0300
	35020111	钢管支撑 Φ48	kg	75.7660	98.2260	48.0830	92.1670	94.5030	34.2720
	35020903	直角扣件 Φ48	只	3.1210			3.8520	7.0450	
	35020907	迴转扣件 Φ48	只	11.4330	14.4849	17.5310	14.1210	10.8770	
	35020969	模板对拉螺栓 Φ12×600	套						5.0060
	FC2099.1	3形扣件	只						10.0120
机械	99070530	载重汽车 5t	台班	0.0130	0.0371	0.0100	0.0150	0.0140	0.0060

工作内容：配料制作、定位、剔砖孔、安装模板、支撑、校正紧固、拆除模板和支撑、清理堆放等。

定额编号				20-5-2-15	20-5-2-16	20-5-2-17	20-5-2-18
项目			单位	护壁柱（机制板模板）			
				矩形柱		角柱	
				宽300以内	宽300以外	宽400以内	宽400以外
				m^2	m^2	m^2	m^2
人工		模板工	工日	0.655	0.533	0.542	0.440
材料	03150101	圆钉	kg	0.0650	0.0530	0.0850	0.0700
	14350301	脱模剂	kg	0.1040	0.1040	0.1040	0.1040
	35010703	木模板成材	m^3	0.0280	0.0280	0.0360	0.0330
	35010704	机制木模板	m^2	1.0870	1.0760	1.0840	1.0710
	35020111	钢管支撑 Φ48	kg	21.0940	17.1360	26.3670	23.7970
	35020907	迴转扣件 Φ48	只			4.3360	3.1310
	35020969	模板对拉螺栓 Φ12×600	套	6.9320	5.6340	4.3360	3.1310
	FC2099.1	3形扣件	只	13.8640	11.2680	8.6620	6.2580
机械	99070530	载重汽车 5t	台班	0.0060	0.0050	0.0060	0.0050

2． 钢筋混凝土加固工程

工作内容：运料、平直、断料、绑扎成型、分类堆放、安放。

定额编号				20-5-2-19	20-5-2-20	20-5-2-21
项目			单位	基础加固（钢筋）		护壁柱基础（钢筋）
				条形基础	独立基础	
				t	t	t
人工	FR0006.1	钢筋工	工日	9.474	11.356	10.171
材料	01010414	热轧光圆钢筋（HPB300）Φ10以内	kg	158.0000	330.0000	142.0000
	03152546	镀锌铁丝 22#	kg	4.0600	5.7300	4.3100
	FC0247.1	热轧带肋钢筋（HRB400）Φ10以外	kg	891.0000	718.0000	907.0000
		电焊条	kg	10.2000	8.2100	10.3700

工作内容：运料、平直、断料、绑扎成型、分类堆放、安放。

定额编号				20-5-2-22	20-5-2-23	20-5-2-24	20-5-2-25	20-5-2-26
项目			单位	柱加固（钢筋）		双肢柱（钢筋）	牛腿加固（钢筋）	
				钢筋混凝土	侧向		钢筋混凝土	
				围套	钢筋混凝土		围套	牛腿
				t	t	t	t	t
人工	FR0006.1	钢筋工	工日	13.174	10.680	9.599	13.833	10.613
材料	01010414	热轧光圆钢筋（HPB300）Φ10以内	kg	259.0000	142.0000	180.9000	259.0000	403.1940
	03152546	镀锌铁丝 22#	kg	5.6200	4.3100	4.8079	5.6200	7.6181
	FC0247.1	热轧带肋钢筋（HRB400）Φ10以外	kg	790.0000	907.0000	863.2000	790.0000	639.8670
		电焊条	kg	9.0300	10.3700	9.9122	9.0300	7.3478

2． 钢筋混凝土加固工程

工作内容：运料、平直、断料、绑扎成型、分类堆放、安放。

定额编号				20-5-2-27	20-5-2-28	20-5-2-29	20-5-2-30	20-5-2-31	20-5-2-32
项目			单位	梁围套加固（钢筋）	梁底加固（钢筋）		双肢（钢筋）		抗震圈梁（钢筋）
					钢筋混凝土	水泥砂浆	地梁	单梁	
				t	t	t	t	t	t
人工	FR0006.1	钢筋工	工日	12.027	10.957	10.691	9.922	10.459	14.147
材料	01010414	热轧光圆钢筋（HPB300）Φ10以内	kg	132.0000	132.0000		176.9000	158.6000	172.0000
	03152546	镀锌铁丝 22#	kg	4.1900	4.1900		4.7567	4.5252	6.5700
	FC0247.1	热轧带肋钢筋（HRB400）Φ10以外	kg	918.0000	918.0000	1045.0000	867.3000	885.7000	877.0000
		电焊条	kg	10.4900	10.4900	12.0000	9.9589	10.1702	10.0200

工作内容：运料、平直、断料、绑扎成型、分类堆放、安放。

定额编号				20-5-2-33	20-5-2-34	20-5-2-35	20-5-2-36
项目			单位	板加固（钢筋）	钢筋混凝土网片墙体加固（钢筋）	护壁柱（钢筋）	
						矩形柱	角柱
				t	t	t	t
人工	FR0006.1	钢筋工	工日	11.120	11.809	10.171	11.620
材料	01010414	热轧光圆钢筋（HPB300）Φ10以内	kg	124.0000	190.0000	142.0000	216.0000
	03152546	镀锌铁丝 22#	kg	5.7000	6.8400	4.3100	5.2500
	FC0247.1	热轧带肋钢筋（HRB400）Φ10以外	kg	925.0000	859.0000	907.0000	833.0000
		电焊条	kg	10.5700	9.8200	10.3700	9.5200

2． 钢筋混凝土加固工程

工作内容：1、2、凿保护层、砼表面凿毛、凿孔、表面清理、刷素水泥浆、运料、搅拌、浇捣、养护。
3、新做钢筋砼护壁柱基础：凿墙孔、表现清理。

定额编号				20-5-2-37	20-5-2-38	20-5-2-39
项目			单位	基础加固（混凝土）		护壁柱基础（混凝土）
				条形基础	独立基础	
				m^3	m^3	m^3
人工	FR0003.3	混凝土工	工日	2.206	1.930	1.122
材料	02330201	草袋	m^2	0.2600	0.3300	0.3300
	80210518	预拌混凝土（非泵送型）C25粒径5-40	m^3	1.0149	1.0149	1.0149
		素水泥浆	m^3	0.0049	0.0036	

工作内容：运料、搅拌、浇捣、养护。

定额编号				20-5-2-40	20-5-2-41	20-5-2-42	20-5-2-43
项目			单位	柱围套加固（混凝土）			柱侧向加固（混凝土）
				独立形	T形	角形	
				m^3	m^3	m^3	m^3
人工	FR0003.3	混凝土工	工日	3.354	3.146	2.937	3.774
材料	02330201	草袋	m^2	0.1013	0.1035	0.1057	0.1100
	80210518	预拌混凝土（非泵送型）C25粒径5-40	m^3	0.9350	0.9550	0.9749	0.9303
		素水泥浆	m^3	0.0072	0.0074	0.0075	0.0058

2． 钢筋混凝土加固工程

工作内容：运料、搅拌、浇捣、养护。

定额编号				20-5-2-44	20-5-2-45	20-5-2-46	20-5-2-47
项目			单位	护壁柱（混凝土）		双肢柱（混凝土）	牛腿加固（混凝土）
				矩形柱	角柱		
				m^3	m^3	m^3	m^3
人工	FR0003.3	混凝土工	工日	4.269	3.614	3.570	2.625
材料	02330201	草袋	m^2	0.1290	0.1164	0.1168	0.1100
	80210518	预拌混凝土（非泵送型）C25粒径5-40	m^3	1.0908	1.0741	1.0778	1.0149

工作内容：运料、搅拌、浇捣、养护。

定额编号				20-5-2-48	20-5-2-49	20-5-2-50	20-5-2-51	20-5-2-52	20-5-2-53
项目			单位	梁围套加固（混凝土）	梁底加固（混凝土）	梁底水泥砂浆加固	双肢梁（混凝土）		抗震圈梁（混凝土）
							地梁	单梁	
				m^3	m^3	m^3	m^3	m^3	m^3
人工	FR0003.3	混凝土工	工日	10.560	2.948	8.899	1.389	4.260	5.034
材料	02330201	草袋	m^2	0.6760	0.6100		0.6277	0.6100	0.6889
	80060201	干混抹灰砂浆	m^3			1.0197			
	80210518	预拌混凝土（非泵送型）C25粒径5-40	m^3	1.1247	1.7656		1.0444	1.0697	1.1444
		素水泥浆	m^3	0.0160	0.0105				
		水	t			0.2855			

2． 钢筋混凝土加固工程

工作内容：运料、搅拌、浇捣、养护。

定额编号				20-5-2-54	20-5-2-55	20-5-2-56
项目			单位	墙体钢筋混凝土网片加固墙体（混凝土）	板加固（混凝土）	
					分离式	整体式
				m^3	m^3	m^3
人工	FR0003.3	混凝土工	工日	1.385	2.519	4.574
材料	02330201	草袋	m^2	0.0800	1.4400	1.4400
	80210518	预拌混凝土（非泵送型）C25粒径5-40	m^3	1.0149	1.0149	1.0149
		素水泥浆	m^3			0.0196

3． 砌体加固工程

工作内容：1、3、墙体凿缝、预埋拉结筋、嵌砖、砌砖。
2、4、墙体凿缝、镶槎、嵌缝、砌砖。
5、6、运料、柱面清理、包钢板网、粉刷。

定额编号				20-5-3-1	20-5-3-2	20-5-3-3	20-5-3-4	20-5-3-5	20-5-3-6
项目			单位	砖砌护壁柱				砖柱包钢板网外粉水泥砂浆	
				标准砖		八五砖		厚3cm	厚4cm
				拉结筋	马牙榫	拉结筋	马牙榫		
				m^3	m^3	m^3	m^3	m^2	m^2
人工		抹灰工	工日					0.332	0.383
	FR0007.4	砖瓦工	工日	6.201	8.841	6.907	11.282		
材料	01010414	热轧光圆钢筋（HPB300）Φ10以内	kg	12.7560		14.8300			
	03150501	骑马钉	kg					0.0330	0.0330
	03152234	钢板网 2.0mm	m^2					1.1640	1.1640
	04131712	蒸压灰砂砖 220×105×43	块			798.7510	998.4400		
	04131714	蒸压灰砂砖 240×115×53	块	564.9230	706.1500				
	80060111	干混砌筑砂浆 DM M5.0	m^3	0.2865	0.4168	0.3303	0.4831		
	80060201	干混抹灰砂浆	m^3					0.0345	0.0476
		水	t	0.0802	0.1167	0.0925	0.1353	0.0096	0.0133

工作内容：凿墙槽、凿楼板孔、运料、扎钢筋、粉刷、补孔。

定额编号				20-5-3-7	20-5-3-8	20-5-3-9	20-5-3-10	20-5-3-11	20-5-3-12
项目			单位	墙体钢筋网片（单面）外粉水泥砂浆					
				网眼200以内			网眼400以内		
				厚3cm	厚4cm	厚5cm	厚3cm	厚4cm	厚5cm
				m^2	m^2	m^2	m^2	m^2	m^2
人工		抹灰工	工日	0.438	0.460	0.507	0.438	0.460	0.507
	FR0006.1	钢筋工	工日	0.099	0.099	0.099	0.060	0.060	0.060
材料	03152501	镀锌铁丝	kg	0.3610	0.3610	0.3610	0.2260	0.2260	0.2260
	80210521	预拌混凝土（非泵送型）C30粒径5-40	m^3	0.0079	0.0079	0.0079	0.0079	0.0079	0.0079
	FC0242.2	热轧光圆钢筋（HPB300）Φ6～6.5	kg	4.7280	4.7280	4.7280	2.9050	2.9050	2.9050
		水	t	0.0086	0.0114	0.0143	0.0086	0.0114	0.0143
		干混抹灰砂浆 DP M20.0	m^3	0.0061	0.0061	0.0061	0.0061	0.0061	0.0061
		干混抹灰砂浆 DP M15.0	m^3	0.0245	0.0347	0.0448	0.0245	0.0347	0.0448

3． 砌体加固工程

工作内容：凿墙槽、凿楼板孔、运料、扎钢筋、粉刷、补孔。

定额编号				20-5-3-13	20-5-3-14	20-5-3-15	20-5-3-16	20-5-3-17	20-5-3-18
项目			单位	墙体钢筋网片（双面）外粉水泥砂浆					
				网眼200以内			网眼400以内		
				厚3cm	厚4cm	厚5cm	厚3cm	厚4cm	厚5cm
				m^2	m^2	m^2	m^2	m^2	m^2
人工		抹灰工	工日	0.908	0.955	1.048	0.908	0.955	1.048
	FR0006.1	钢筋工	工日	0.167	0.167	0.167	0.096	0.096	0.096
材料	03152501	镀锌铁丝	kg	0.6360	0.6360	0.6360	0.5940	0.5940	0.5940
	80210521	预拌混凝土（非泵送型）C30粒径5-40	m^3	0.0079	0.0079	0.0079	0.0079	0.0079	0.0079
	FC0242.2	热轧光圆钢筋（HPB300）Φ6～6.5	kg	8.3270	8.3270	8.3270	4.7830	4.7830	4.7830
		水	t		0.0228	0.0286	0.0171	0.0228	0.0286
		干混抹灰砂浆 DP M20.0	m^3	0.0124	0.0123	0.0123	0.0123	0.0123	0.0123
		干混抹灰砂浆 DP M15.0	m^3	0.0494	0.0693	0.0897	0.0489	0.0693	0.0897

工作内容：1、清理墙面、调制浆料、灌浆。
2、3、清理裂缝、埋设灌浆嘴、封闭裂缝、压力灌注浆。

定额编号				20-5-3-19	20-5-3-20	20-5-3-21
项目			单位	墙体加固灌浆料	墙体加固压力灌浆	
					裂缝＜0.15mm	裂缝≥0.15mm
				m^3	m	m
人工		加固工	工日	1.019	0.450	0.550
材料	02330201	草袋	m^2	0.0865		
	34110101	水	m^3	1.2000		
	FC2019.1	清洗毛刷	把		0.2000	0.2000
	FC2077.1	环氧裂缝灌注胶	kg		1.1700	1.3700
		裂缝封口胶	kg		0.7200	0.9200
		高压灌注喷嘴	只		1.0000	1.0000
		注浆底座	只		5.0000	8.0000
		高强无收缩灌浆料	m^3	1.0200		
机械		高压灌注堵漏机	台班		0.1020	0.2200

4． 钢构件加固工程

工作内容：断料、制作、校正、电焊、安装。

定额编号				20-5-4-1	20-5-4-2	20-5-4-3	20-5-4-4	20-5-4-5	20-5-4-6
项目			单位	柱角钢围套加固（干式）			柱角钢围套加固（注浆）		
				50×5	75×6	100×10	50×5	75×6	100×10
				t	t	t	t	t	t
人工		加固工	工日	25.490	16.877	10.738	36.729	25.299	15.857
材料	01130102	扁钢	kg	210.2100	337.4066	294.5983	210.2100	337.4066	294.5983
	01210219	等边角钢 50×5	kg	670.8133			670.8133		
	01210240	等边角钢 75×6	kg		588.9034			588.9034	
	01210257	等边角钢 100×10	kg	124.5510	103.1100	609.9559	124.5510	103.1100	609.9559
	01210275	等边角钢 160×12	kg			114.7541			114.7541
	01290339	热轧钢板（中厚板） δ 12	kg	44.4259	20.5909	30.6917	44.4259	20.5909	30.6917
	03018103	膨胀螺栓（钢制）	套	92.4730	42.8580	17.0470	92.4730	42.8580	17.0470
	04011702	双快水泥	kg				96.7790	77.8090	72.8710
	14390101	氧气	m³	7.2500	7.2500	7.2500	7.2500	7.2500	7.2500
	14390301	乙炔气	m³	3.4450	3.4450	3.4450	3.4450	3.4450	3.4450
		电焊条	kg	122.6800	79.0800	68.7000	122.6800	79.0800	68.7000
		环氧树脂注浆料	kg				123.4300	108.8160	97.2300
机械		压力灌浆机	台班				2.2035	1.6509	1.0043

工作内容：断料、制作、校正、电焊、安装。

定额编号				20-5-4-7	20-5-4-8
项目			单位	柱加固 钢箍板	柱侧槽钢加固
				t	t
人工		加固工	工日	11.379	17.241
材料	01090102	圆钢	kg	10.2236	
	01130102	扁钢	kg	139.0467	177.3341
	01190242	热轧槽钢 28#	kg		813.1725
	01210219	等边角钢 50×5	kg		9.5233
	01210231	等边角钢 63×6	kg	900.7296	
	01210257	等边角钢 100×10	kg		38.0942
	01290339	热轧钢板（中厚板） δ 12	kg		11.8868
	03018103	膨胀螺栓（钢制）	套		25.4720
	03020179	六角螺母 M8	个	80.2340	
	14390101	氧气	m³	4.4800	3.0100
	14390301	乙炔气	m³	1.9690	1.9760
		电焊条	kg	7.1280	79.6590

4． 钢构件加固工程

工作内容：（凿楼板孔洞）、断料、制作、校正、焊接、安装。

定额编号				20-5-4-9	20-5-4-10	20-5-4-11	20-5-4-12
项目			单位	梁角钢围套加固（干式）		梁角钢围套加固（注浆）	
				75×6	100×10	75×6	100×10
				t	t	t	t
人工		加固工	工日	27.798	17.686	37.499	25.488
材料	01130165	扁钢 100×6	kg	415.2393	322.6650	415.2393	322.6650
	01210240	等边角钢 75×6	kg	634.7607		634.7607	
	01210257	等边角钢 100×10	kg		727.3350		727.3350
	03018103	膨胀螺栓（钢制）	套	75.2930	39.3750	75.2930	39.3750
	04011702	双快水泥	kg			104.1630	100.3280
	14390101	氧气	m³	2.2200	2.2200	2.2200	2.2200
	14390301	乙炔气	m³	0.9850	0.9850	0.9850	0.9850
		电焊条	kg	79.8250	36.6980	2.2200	36.6980
		环氧树脂注浆料	kg			104.6945	123.2340
机械		压力灌浆机	台班			1.9022	1.5297

工作内容：（凿楼板孔洞）、断料、制作、校正、焊接、安装。

定额编号				20-5-4-13	20-5-4-14	20-5-4-15	20-5-4-16
项目			单位	梁底角钢加固（干式）			梁侧槽钢加固
				50×5	75×6	100×10	
				t	t	t	t
人工		加固工	工日	39.979	32.319	23.709	16.642
材料	01130169	扁钢 100×16	kg	656.0687	500.6331	308.3820	150.0678
	01190239	热轧槽钢 20#	kg				899.9322
	01210219	等边角钢 50×5	kg	393.9313			
	01210240	等边角钢 75×6	kg		549.3670		
	01210257	等边角钢 100×10	kg			741.6180	
	03020184	六角螺母 M24	个			80.3110	
	03020191	六角螺母 M18	个	170.8590			
	03020192	六角螺母 M22	个		130.3970		
	14390101	氧气	m³	2.2400	2.2400	2.2400	1.5600
	14390301	乙炔气	m³	1.4770	1.4770	1.4770	0.6910
	33414811	钢拉杆 Φ18	根	84.1860			
	33414812	钢拉杆 Φ22	根		64.2400		
	33414813	钢拉杆 Φ24	根			39.5710	
		电焊条	kg				12.6060

4． 钢构件加固工程

工作内容：（凿墙孔）、砼表面清理、断料、制作、校正、焊接、安装。

定额编号				20-5-4-17	20-5-4-18	20-5-4-19	20-5-4-20
项目			单位	钢圈梁制作安装		护墙加固	
				角钢	槽钢	角钢	扁钢
				t	t	t	t
人工		加固工	工日	19.535	15.129	18.658	19.708
材料	01090102	圆钢	kg	27.4900			
	01130102	扁钢	kg			405.1613	1050.0000
	01190202	热轧槽钢	kg		976.5297		
	01210102	等边角钢	kg	913.6585		644.8387	
	01290102	钢板	kg	107.9618	73.4703		
	03020182	六角螺母 M16	个	151.0000	159.1000		
	03020191	六角螺母 M18	个			131.0000	124.4000
	14390101	氧气	m^3	2.2200	1.9760	2.2400	2.2400
	14390301	乙炔气	m^3	0.9850	0.0111	1.4770	1.4770
		电焊条	kg	31.8000	35.1000	29.2400	31.3600

工作内容：砼表面清理、断料、制作、校正、焊接、刷环气树脂、安装。

定额编号				20-5-4-21	20-5-4-22
项目			单位	钢牛腿围套加固	
				柱宽400以内	柱宽500以内
				只	只
人工		加固工	工日	0.625	1.434
材料	01210243	等边角钢 75×10	kg	23.8568	
	01210824	不等边角钢 75×50×8	kg		30.5788
	03014171	六角螺栓连母垫 M18×1300	套	4.0600	
	03014172	六角螺栓连母垫 M18×1600	套		4.0600
	14210101	环氧树脂	kg	3.9570	4.9460
	14390101	氧气	m^3	0.1730	0.2217
	14390301	乙炔气	m^3	0.0822	0.0105
		电焊条	kg	1.0958	2.6660

4． 钢构件加固工程

工作内容：断料、制作、焊接、安装。

定额编号				20-5-4-23	20-5-4-24	20-5-4-25
项目			单位	钢支撑拉杆制作安装		
				柱间	屋盖	天窗
				t	t	t
人工		加固工	工日	31.728	45.133	31.273
材料	01210102	等边角钢	kg	911.2910	956.0745	884.5160
	01290102	钢板	kg	138.7090	93.8255	165.4840
	03013184	六角螺栓 M18	个			28.7000
	03013185	六角螺栓 M20	个			35.9000
	03014155	六角螺栓连母垫 M16×250	套		39.3000	
	03014156	六角螺栓连母垫 M16×450	套	8.6000		
	03014160	六角螺栓连母垫 M16×80	套		9.9000	
	03018173	膨胀螺栓（钢制） M10	套	4.2700		
	14390101	氧气	m^3	2.2400	2.2400	2.2400
	14390301	乙炔气	m^3	1.4770	1.4770	1.4770
		电焊条	kg	41.8000	41.8000	41.8000

工作内容：1、断料、制作、焊接、安装。
2、断料、制作、校正、焊接、安装。

定额编号				20-5-4-26	20-5-4-27
项目			单位	圆钢拉杆	零星金属
				制作安装	加固构件
				t	t
人工		加固工	工日	35.063	37.745
材料	01090102	圆钢	kg	850.5025	353.8713
	01190202	热轧槽钢	kg		98.7417
	01210102	等边角钢	kg	61.4265	296.2250
	01290102	钢板	kg	138.0710	301.1620
	03020104	六角螺母	个	190.7000	
	14390101	氧气	m^3	11.1400	2.2400
	14390301	乙炔气	m^3	5.4100	1.4770
		电焊条	kg	46.6200	40.8000

5． 粘钢加固工程

工作内容：砼表面清理、断料、打孔、打磨、酸洗、粘贴、安拆夹具。

定额编号				20-5-5-1	20-5-5-2	20-5-5-3	20-5-5-4
项目			单位	柱加固			
				单层狭条粘钢			
				板厚3mm	板厚4mm	板厚5mm	板厚6mm
				m^2	m^2	m^2	m^2
人工		加固工	工日	1.463	1.463	1.463	1.463
材料	01210219	等边角钢 50×5	kg	6.5972	6.5972	6.5972	6.5972
	01290249	热轧钢板（薄板） δ 3.0	kg	24.7275			
	01290251	热轧钢板（薄板） δ 4.0	kg		32.9700		
	01290332	热轧钢板（中厚板） δ 5.0	kg			41.2125	
	01290333	热轧钢板（中厚板） δ 6.0	kg				49.4550
	03018103	膨胀螺栓（钢制）	套	16.0934	16.0934	16.0934	16.0934
	03110201	砂轮片	片	0.7110	0.7110	0.7110	0.7110
	05030109	中小方 ≤100cm2	m^3	0.0005	0.0005	0.0005	0.0005
	14330601	丙酮	kg	2.5750	2.5750	2.5750	2.5750
	14411819	粘合剂 JGN	kg	7.0286	7.0286	7.0286	7.0286
	34090101	棉纱头	kg	0.8120	0.8120	0.8120	0.8120

工作内容：砼表面清理、断料、打孔、打磨、酸洗、粘贴、安拆夹具。

定额编号				20-5-5-5	20-5-5-6	20-5-5-7	20-5-5-8	20-5-5-9
项目			单位	柱加固				
				双层狭条粘钢				
				板厚6mm	板厚7mm	板厚8mm	板厚9mm	板厚10mm
				m^2	m^2	m^2	m^2	m^2
人工		加固工	工日	2.340	2.340	2.340	2.340	2.340
材料	01210219	等边角钢 50×5	kg	6.5972	6.5972	6.5972	6.5972	6.5972
	01292301	双层钢板	kg	49.4550	57.6975	65.9400	74.1825	82.4250
	03018103	膨胀螺栓（钢制）	套	16.0934	16.0934	16.0934	16.0934	16.0934
	03110201	砂轮片	片	2.1320	2.1320	2.1320	2.1320	2.1320
	05030109	中小方 ≤100cm2	m^3	0.0005	0.0005	0.0005	0.0005	0.0005
	14330601	丙酮	kg	4.6350	4.6350	4.6350	4.6350	4.6350
	14411819	粘合剂 JGN	kg	13.8766	13.8766	13.8766	13.8766	13.8766
	34090101	棉纱头	kg	1.6240	1.6240	1.6240	1.6240	1.6240

5． 粘钢加固工程

工作内容：砼表面清理、断料、打孔、打磨、酸洗、粘贴、安拆夹具。

定额编号				20-5-5-10	20-5-5-11	20-5-5-12	20-5-5-13
项目			单位	柱加固			
				单层块状粘钢			
				板厚3mm	板厚4mm	板厚5mm	板厚6mm
				m^2	m^2	m^2	m^2
人工		加固工	工日	1.397	1.397	1.397	1.397
材料	01210219	等边角钢 50×5	kg	2.1991	2.1991	2.1991	2.1991
	01290249	热轧钢板（薄板） δ 3.0	kg	24.7275			
	01290251	热轧钢板（薄板） δ 4.0	kg		32.9700		
	01290332	热轧钢板（中厚板） δ 5.0	kg			41.2125	
	01290333	热轧钢板（中厚板） δ 6.0	kg				49.4550
	03018103	膨胀螺栓（钢制）	套	11.8019	11.8019	11.8019	11.8019
	03110201	砂轮片	片	0.7110	0.7110	0.7110	0.7110
	05030109	中小方 ≤100cm2	m^3	0.0002	0.0002	0.0002	0.0002
	14330601	丙酮	kg	2.5750	2.5750	2.5750	2.5750
	14411819	粘合剂 JGN	kg	6.9367	6.9367	6.9367	6.9367
	34090101	棉纱头	kg	0.8120	0.8120	0.8120	0.8120

工作内容：砼表面清理、断料、打孔、打磨、酸洗、粘贴、安拆夹具。

定额编号				20-5-5-14	20-5-5-15	20-5-5-16	20-5-5-17	20-5-5-18
项目			单位	柱加固				
				双层块状粘钢				
				板厚6mm	板厚7mm	板厚8mm	板厚9mm	板厚10mm
				m^2	m^2	m^2	m^2	m^2
人工		加固工	工日	2.003	2.003	2.003	2.003	2.003
材料	01210219	等边角钢 50×5	kg	2.1991	2.1991	2.1991	2.1991	2.1991
	01292301	双层钢板	kg	49.4550	57.6975	65.9400	74.1825	82.4250
	03018103	膨胀螺栓（钢制）	套	11.8019	11.8019	11.8019	11.8019	11.8019
	03110201	砂轮片	片	2.1320	2.1320	2.1320	2.1320	2.1320
	05030109	中小方 ≤100cm2	m^3	0.0002	0.0002	0.0002	0.0002	0.0002
	14330601	丙酮	kg	4.6350	4.6350	4.6350	4.6350	4.6350
	14411819	粘合剂 JGN	kg	13.7847	13.7847	13.7847	13.7847	13.7847
	34090101	棉纱头	kg	1.6240	1.6240	1.6240	1.6240	1.6240

5． 粘钢加固工程

工作内容：砼表面清理、断料、打孔、折边、打磨、酸洗、粘贴、安拆夹具。

定额编号				20-5-5-19	20-5-5-20	20-5-5-21	20-5-5-22
项目			单位	柱加固			
				单层箍板粘钢			
				板厚3mm	板厚4mm	板厚5mm	板厚6mm
				m^2	m^2	m^2	m^2
人工		加固工	工日	2.275	2.275	2.275	2.275
材料	01290249	热轧钢板（薄板） δ 3.0	kg	24.9754			
	01290251	热轧钢板（薄板） δ 4.0	kg		33.4095		
	01290332	热轧钢板（中厚板） δ 5.0	kg			41.8994	
	01290333	热轧钢板（中厚板） δ 6.0	kg				50.4440
	03018103	膨胀螺栓（钢制）	套	68.6667	68.6667	68.6667	68.6667
	03110201	砂轮片	片	0.7189	0.7189	0.7189	0.7189
	14330601	丙酮	kg	3.3990	3.3990	3.3990	3.3990
	14411819	粘合剂 JGN	kg	6.9851	6.9851	6.9851	6.9851
	34090101	棉纱头	kg	0.9727	0.9727	0.9727	0.9727

工作内容：砼表面清理、断料、打孔、打磨、酸洗、粘贴。

定额编号				20-5-5-23	20-5-5-24	20-5-5-25	20-5-5-26	20-5-5-27
项目			单位	柱加固				
				双层箍板粘钢				
				板厚6mm	板厚7mm	板厚8mm	板厚9mm	板厚10mm
				m^2	m^2	m^2	m^2	m^2
人工		加固工	工日	4.043	4.043	4.043	4.043	4.043
材料	01292301	双层钢板	kg	50.4446	59.0438	67.6984	76.8475	85.8593
	03018103	膨胀螺栓（钢制）	套	68.6667	68.6667	68.6667	68.6667	68.6667
	03110201	砂轮片	片	2.1681	2.1681	2.1681	2.1681	2.1681
	14330601	丙酮	kg	5.2221	5.2221	5.2221	5.2221	5.2221
	14411819	粘合剂 JGN	kg	14.1094	14.1561	14.1561	14.1561	14.2028
	34090101	棉纱头	kg	1.9680	1.9680	1.9680	1.9680	1.9680

5． 粘钢加固工程

工作内容：砼表面清理、断料、打孔、打磨、酸洗、粘贴。

定额编号				20-5-5-28	20-5-5-29	20-5-5-30	20-5-5-31
项目			单位	梁加固			
				梁面单层粘钢			
				板厚3mm	板厚4mm	板厚5mm	板厚6mm
				m^2	m^2	m^2	m^2
人工		加固工	工日	1.098	1.098	1.098	1.098
材料	01290249	热轧钢板（薄板） δ 3.0	kg	24.7275			
	01290251	热轧钢板（薄板） δ 4.0	kg		32.9700		
	01290332	热轧钢板（中厚板） δ 5.0	kg			41.2125	
	01290333	热轧钢板（中厚板） δ 6.0	kg				49.4550
	03018103	膨胀螺栓（钢制）	套	3.7547	3.7547	3.7547	3.7547
	03110201	砂轮片	片	0.7110	0.7110	0.7110	0.7110
	14330601	丙酮	kg	2.5750	2.5750	2.5750	2.5750
	14411819	粘合剂 JGN	kg	7.4447	7.4447	7.4447	7.4447
	34090101	棉纱头	kg	0.8120	0.8120	0.8120	0.8120

工作内容：砼表面清理、断料、打孔、打磨、酸洗、粘贴。

定额编号				20-5-5-32	20-5-5-33	20-5-5-34	20-5-5-35	20-5-5-36
项目			单位	梁加固				
				梁面双层粘钢				
				板厚6mm	板厚7mm	板厚8mm	板厚9mm	板厚10mm
				m^2	m^2	m^2	m^2	m^2
人工		加固工	工日	1.597	1.597	1.597	1.597	1.597
材料	01292301	双层钢板	kg	49.4550	57.6975	65.9400	74.1825	82.4250
	03018103	膨胀螺栓（钢制）	套	3.7547	3.7547	3.7547	3.7547	3.7547
	03110201	砂轮片	片	2.1320	2.1320	2.1320	2.1320	2.1320
	14330601	丙酮	kg	4.6350	4.6350	4.6350	4.6350	4.6350
	14411819	粘合剂 JGN	kg	14.2927	14.2927	14.2927	14.2927	14.2927
	34090101	棉纱头	kg	1.6240	1.6240	1.6240	1.6240	1.6240

5． 粘钢加固工程

工作内容：砼表面清理、断料、打孔、打磨、酸洗、粘贴、安拆夹具。

定额编号				20-5-5-37	20-5-5-38	20-5-5-39	20-5-5-40
项目			单位	梁加固			
				梁底单层粘钢			
				板厚3mm	板厚4mm	板厚5mm	板厚6mm
				m^2	m^2	m^2	m^2
人工		加固工	工日	1.538	1.538	1.538	1.538
材料	01210219	等边角钢 50×5	kg	2.7488	2.7488	2.7488	2.7488
	01290249	热轧钢板（薄板） δ 3.0	kg	24.7275			
	01290251	热轧钢板（薄板） δ 4.0	kg		32.9700		
	01290332	热轧钢板（中厚板） δ 5.0	kg			41.2125	
	01290333	热轧钢板（中厚板） δ 6.0	kg				49.4550
	03018103	膨胀螺栓（钢制）	套	9.7886	9.7886	9.7886	9.7886
	03110201	砂轮片	片	0.7110	0.7110	0.7110	0.7110
	05030109	中小方 ≤100cm2	m^3	0.0002	0.0002	0.0002	0.0002
	14330601	丙酮	kg	2.5750	2.5750	2.5750	2.5750
	14411819	粘合剂 JGN	kg	7.4447	7.4447	7.4447	7.4447
	34090101	棉纱头	kg	0.8120	0.8120	0.8120	0.8120

工作内容：砼表面清理、断料、打孔、打磨、酸洗、粘贴、安拆夹具。

定额编号				20-5-5-41	20-5-5-42	20-5-5-43	20-5-5-44	20-5-5-45
项目			单位	梁加固				
				梁底双层粘钢				
				板厚6mm	板厚7mm	板厚8mm	板厚9mm	板厚10mm
				m^2	m^2	m^2	m^2	m^2
人工		加固工	工日	2.206	2.206	2.206	2.206	2.206
材料	01210219	等边角钢 50×5	kg	2.7489	2.7489	2.7489	2.7489	2.7489
	01292301	双层钢板	kg	49.4550	57.6975	65.9400	74.1825	82.4250
	03018103	膨胀螺栓（钢制）	套	9.7881	9.7881	9.7881	9.7881	9.7881
	03110201	砂轮片	片	2.1320	2.1320	2.1320	2.1320	2.1320
	05030109	中小方 ≤100cm2	m^3	0.0002	0.0002	0.0002	0.0002	0.0002
	14330601	丙酮	kg	4.6350	4.6350	4.6350	4.6350	4.6350
	14411819	粘合剂 JGN	kg	14.2927	14.2927	14.2927	14.2927	14.2927
	34090101	棉纱头	kg	1.6240	1.6240	1.6240	1.6240	1.6240

5． 粘钢加固工程

工作内容：砼表面清理、断料、打孔、打磨、酸洗、粘贴、安拆夹具。

定额编号				20-5-5-46	20-5-5-47	20-5-5-48	20-5-5-49
项目			单位	梁加固			
				梁侧单层狭条粘钢			
				板厚3mm	板厚4mm	板厚5mm	板厚6mm
				m^2	m^2	m^2	m^2
人工		加固工	工日	1.683	1.683	1.683	1.683
材料	01210219	等边角钢 50×5	kg	6.5972	6.5972	6.5972	6.5972
	01290249	热轧钢板（薄板） δ 3.0	kg	24.7275			
	01290251	热轧钢板（薄板） δ 4.0	kg		32.9700		
	01290332	热轧钢板（中厚板） δ 5.0	kg			41.2125	
	01290333	热轧钢板（中厚板） δ 6.0	kg				49.4550
	03018103	膨胀螺栓（钢制）	套	14.4561	14.4561	14.4561	14.4561
	03110201	砂轮片	片	0.7110	0.7110	0.7110	0.7110
	05030109	中小方 ≤100cm2	m^3	0.0005	0.0005	0.0005	0.0005
	14330601	丙酮	kg	2.5750	2.5750	2.5750	2.5750
	14411819	粘合剂 JGN	kg	6.9850	6.9850	6.9850	6.9850
	34090101	棉纱头	kg	0.8120	0.8120	0.8120	0.8120

工作内容：砼表面清理、断料、打孔、打磨、酸洗、粘贴、安拆夹具。

定额编号				20-5-5-50	20-5-5-51	20-5-5-52	20-5-5-53	20-5-5-54
项目			单位	梁加固				
				梁侧双层狭条粘钢				
				板厚6mm	板厚7mm	板厚8mm	板厚9mm	板厚10mm
				m^2	m^2	m^2	m^2	m^2
人工		加固工	工日	2.692	2.692	2.692	2.692	2.692
材料	01210219	等边角钢 50×5	kg	6.5972	6.5972	6.5972	6.5972	6.5972
	01292301	双层钢板	kg	49.4550	57.6975	65.9400	74.1825	82.4250
	03018103	膨胀螺栓（钢制）	套	14.4561	14.4561	14.4561	14.4561	14.4561
	03110201	砂轮片	片	2.1320	2.1320	2.1320	2.1320	2.1320
	05030109	中小方 ≤100cm2	m^3	0.0005	0.0005	0.0005	0.0005	0.0005
	14330601	丙酮	kg	4.6350	4.6350	4.6350	4.6350	4.6350
	14411819	粘合剂 JGN	kg	13.8330	13.8330	13.8330	13.8330	13.8330
	34090101	棉纱头	kg	1.6240	1.6240	1.6240	1.6240	1.6240

5． 粘钢加固工程

工作内容：砼表面清理、断料、打孔、打磨、酸洗、粘贴、安拆夹具。

定额编号				20-5-5-55	20-5-5-56	20-5-5-57	20-5-5-58
项目			单位	梁加固			
				梁侧单层块状粘钢			
				板厚3mm	板厚4mm	板厚5mm	板厚6mm
				m^2	m^2	m^2	m^2
人工		加固工	工日	1.538	1.538	1.538	1.538
材料	01210219	等边角钢 50×5	kg	2.3566	2.3566	2.3566	2.3566
	01290249	热轧钢板（薄板） δ 3.0	kg	24.7275			
	01290251	热轧钢板（薄板） δ 4.0	kg		32.9700		
	01290332	热轧钢板（中厚板） δ 5.0	kg			41.2125	
	01290333	热轧钢板（中厚板） δ 6.0	kg				49.4550
	03018103	膨胀螺栓（钢制）	套	11.6174	11.6174	11.6174	11.6174
	03110201	砂轮片	片	0.7110	0.7110	0.7110	0.7110
	05030109	中小方 ≤100cm2	m^3	0.0002	0.0002	0.0002	0.0002
	14330601	丙酮	kg	2.5750	2.5750	2.5750	2.5750
	14411819	粘合剂 JGN	kg	7.3629	7.3629	7.3629	7.3629
	34090101	棉纱头	kg	0.8120	0.8120	0.8120	0.8120

工作内容：砼表面清理、断料、打孔、打磨、酸洗、粘贴、安拆夹具。

定额编号				20-5-5-59	20-5-5-60	20-5-5-61	20-5-5-62	20-5-5-63
项目			单位	梁加固				
				梁侧双层块状粘钢				
				板厚6mm	板厚7mm	板厚8mm	板厚9mm	板厚10mm
				m^2	m^2	m^2	m^2	m^2
人工		加固工	工日	2.206	2.206	2.206	2.206	2.206
材料	01210219	等边角钢 50×5	kg	2.3566	2.3566	2.3566	2.3566	2.3566
	01292301	双层钢板	kg	49.4550	57.6975	65.9400	74.1825	82.4250
	03018103	膨胀螺栓（钢制）	套	11.6174	11.6174	11.6174	11.6174	11.6174
	03110201	砂轮片	片	2.1320	2.1320	2.1320	2.1320	2.1320
	05030109	中小方 ≤100cm2	m^3	0.0002	0.0002	0.0002	0.0002	0.0002
	14330601	丙酮	kg	4.6350	4.6350	4.6350	4.6350	4.6350
	14411819	粘合剂 JGN	kg	14.2109	14.2109	14.2109	14.2109	14.2109
	34090101	棉纱头	kg	1.6240	1.6240	1.6240	1.6240	1.6240

5． 粘钢加固工程

工作内容：砼表面清理、断料、打孔、折边、打磨、酸洗、粘贴。

定额编号				20-5-5-64	20-5-5-65	20-5-5-66	20-5-5-67
项目			单位	梁加固			
				U型箍板粘钢			
				板厚3mm	板厚4mm	板厚5mm	板厚6mm
				m^2	m^2	m^2	m^2
人工		加固工	工日	2.503	2.503	2.503	2.503
材料	01290249	热轧钢板（薄板） δ 3.0	kg	24.8204			
	01290251	热轧钢板（薄板） δ 4.0	kg		33.1349		
	01290332	热轧钢板（中厚板） δ 5.0	kg			41.4701	
	01290333	热轧钢板（中厚板） δ 6.0	kg				49.8260
	03018103	膨胀螺栓（钢制）	套	64.3750	64.3750	64.3750	64.3750
	03110201	砂轮片	片	0.7110	0.7110	0.7110	0.7110
	14330601	丙酮	kg	3.0900	3.0900	3.0900	3.0900
	14411819	粘合剂 JGN	kg	8.5600	8.5600	8.5600	8.5600
	34090101	棉纱头	kg	0.9744	0.9744	0.9744	0.9744

工作内容：砼表面清理、断料、打孔、折边、打磨、酸洗、粘贴。

定额编号				20-5-5-68	20-5-5-69	20-5-5-70	20-5-5-71
项目			单位	梁加固			
				L型箍板粘钢			
				板厚3mm	板厚4mm	板厚5mm	板厚6mm
				m^2	m^2	m^2	m^2
人工		加固工	工日	3.155	3.155	3.155	3.155
材料	01290249	热轧钢板（薄板） δ 3.0	kg	24.7275			
	01290251	热轧钢板（薄板） δ 4.0	kg		32.9700		
	01290332	热轧钢板（中厚板） δ 5.0	kg			41.2125	
	01290333	热轧钢板（中厚板） δ 6.0	kg				49.4550
	03018103	膨胀螺栓（钢制）	套	47.5678	47.4800	47.3927	47.3055
	03110201	砂轮片	片	0.7110	0.7110	0.7110	0.7110
	14330601	丙酮	kg	3.0900	3.0900	3.0900	3.0900
	14411819	粘合剂 JGN	kg	6.5886	6.5868	6.5849	6.5833
	34090101	棉纱头	kg	0.9744	0.9744	0.9744	0.9744

5． 粘钢加固工程

工作内容：砼表面清理、断料、打孔、打磨、酸洗、粘贴、安拆夹具。

定额编号				20-5-5-72	20-5-5-73	20-5-5-74	20-5-5-75
项目			单位	板加固			
				板下狭条粘钢			
				板厚3mm	板厚4mm	板厚5mm	板厚6mm
				m^2	m^2	m^2	m^2
人工		加固工	工日	1.683	1.683	1.683	1.683
材料	01210219	等边角钢 50×5	kg	6.5972	6.5972	6.5972	6.5972
	01290249	热轧钢板（薄板） δ 3.0	kg	24.7275			
	01290251	热轧钢板（薄板） δ 4.0	kg		32.9700		
	01290332	热轧钢板（中厚板） δ 5.0	kg			41.2125	
	01290333	热轧钢板（中厚板） δ 6.0	kg				49.4550
	03018103	膨胀螺栓（钢制）	套	16.8301	16.8301	16.8301	16.8301
	03110201	砂轮片	片	0.7110	0.7110	0.7110	0.7110
	05030109	中小方 ≤100cm2	m^3	0.0008	0.0008	0.0008	0.0008
	14330601	丙酮	kg	2.5750	2.5750	2.5750	2.5750
	14411819	粘合剂 JGN	kg	7.0306	7.0306	7.0306	7.0306
	34090101	棉纱头	kg	0.8120	0.8120	0.8120	0.8120

6． 碳纤维加固工程

工作内容：1、2、放样、打磨、清理、刷底胶、修补、裁剪、上粘浸胶、粘贴、滚压、括平等。
3、4、刷粘浸胶、裁剪箍布、粘贴、滚压、括平。

定额编号				20-5-6-1	20-5-6-2	20-5-6-3	20-5-6-4
项目			单位	狭形箍布加固钢筋混凝土柱			
				单层		每增一层	
				200g	300g	200g	300g
				m^2	m^2	m^2	m^2
人工		加固工	工日	0.791	0.808	0.171	0.185
材料	02230711	碳纤维增强复合材料 200g	m^2	1.1073		1.1073	
	02230712	碳纤维增强复合材料 300g	m^2		1.1073		1.1073
	02271201	破布	kg	0.8328	0.8328	0.5644	0.5644
	03110201	砂轮片	片	1.1247	1.1247		
	13032213	环氧树脂（地坪） 底涂	kg	0.7138	0.7138		
	14210201	修补树脂	kg	1.2285	1.2285		
	14210301	粘浸树脂	kg	1.4992	1.7990	1.0734	1.3418
	14330601	丙酮	kg	1.7505	1.7505	1.1073	1.1073

工作内容：1、2、粘贴宽形碳纤维箍布：放样、打磨、清理、刷底胶、修补、裁剪、上粘浸胶、粘贴、滚压、括平等。
3、4、宽形箍布每增一层：刷粘浸胶、裁剪箍布、粘铁、滚压、括平。

定额编号				20-5-6-5	20-5-6-6	20-5-6-7	20-5-6-8
项目			单位	宽形箍布加固钢筋混凝土柱			
				单层		每增一层	
				200g	300g	200g	300g
				m^2	m^2	m^2	m^2
人工		加固工	工日	0.746	0.764	0.153	0.168
材料	02230711	碳纤维增强复合材料 200g	m^2	1.1073		1.1073	
	02230712	碳纤维增强复合材料 300g	m^2		1.1073		1.1073
	02271201	破布	kg	0.8328	0.8328	0.5644	0.5644
	03110201	砂轮片	片	0.8292	0.8292		
	13032213	环氧树脂（地坪） 底涂	kg	0.7138	0.7138		
	14210201	修补树脂	kg	1.8550	1.8550		
	14210301	粘浸树脂	kg	1.4068	1.6881	1.0589	1.3236
	14330601	丙酮	kg	1.7505	1.7505	1.1073	1.1073

6． 碳纤维加固工程

工作内容：1、2、粘贴狭形碳纤维条布：放样、打磨、清理、刷底胶、修补、裁剪、上粘浸胶、粘贴、滚压、括平等。
3、4、狭形条布每增一层：刷粘浸胶、裁剪箍布、粘贴、滚压、括平。

定额编号				20-5-6-9	20-5-6-10	20-5-6-11	20-5-6-12
项目			单位	狭形条布加固钢筋混凝土梁底			
				单层		每增一层	
				200g	300g	200g	300g
				m^2	m^2	m^2	m^2
人工		加固工	工日	0.864	0.901	0.192	0.223
材料	02230711	碳纤维增强复合材料 200g	m^2	1.0640		1.0640	
	02230712	碳纤维增强复合材料 300g	m^2		1.0640		1.0640
	02271201	破布	kg	0.8577	0.8577	0.5423	0.5423
	03110201	砂轮片	片	0.8881	0.8881		
	13032213	环氧树脂（地坪） 底涂	kg	0.7352	0.7352		
	14210201	修补树脂	kg	1.2776	1.2776		
	14210301	粘浸树脂	kg	1.3479	1.6175	1.0010	1.2512
	14330601	丙酮	kg	1.9313	1.9313	1.0640	1.0640

工作内容：1、2、粘贴宽形碳纤维条布：放样、打磨、清理、刷底胶、修补、裁剪、上粘浸胶、粘贴、滚压、括平等。
3、4、宽形条布每增一层：刷粘浸胶、裁剪箍布、粘铁、滚压、括平。

定额编号				20-5-6-13	20-5-6-14	20-5-6-15	20-5-6-16
项目			单位	宽形条布加固钢筋混凝土梁底			
				单层		每增一层	
				200g	300g	200g	300g
				m^2	m^2	m^2	m^2
人工		加固工	工日	0.812	0.824	0.181	0.191
材料	02230711	碳纤维增强复合材料 200g	m^2	1.0640		1.0640	
	02230712	碳纤维增强复合材料 300g	m^2		1.0640		1.0640
	02271201	破布	kg	0.8482	0.8482	0.5423	0.5423
	03110201	砂轮片	片	0.8199	0.8199		
	13032213	环氧树脂（地坪） 底涂	kg	0.7270	0.7270		
	14210201	修补树脂	kg	1.8886	1.8886		
	14210301	粘浸树脂	kg	1.3329	1.5994	1.0053	1.2566
	14330601	丙酮	kg	1.7829	1.7829	1.0640	1.0640

6． 碳纤维加固工程

工作内容：1、2、粘贴宽形碳纤维布：放样、打磨、清理、刷底胶、修补、裁剪、上粘浸胶、粘贴、滚压、括平等。
3、4、宽形布每增一层：刷粘浸胶、裁剪箍布、粘铁、滚压、括平。
5、6、粘贴碳纤维条板：放样、打磨、清理、刷底胶、修补、裁剪、上粘浸胶、粘贴、滚压、括平等

定额编号				20-5-6-17	20-5-6-18	20-5-6-19	20-5-6-20	20-5-6-21	20-5-6-22
项目			单位	宽形布加固钢筋混凝土梁面				条板加固钢筋混凝土梁底	
				单层		每增一层		狭形	宽形
				200g	300g	200g	300g		
				㎡	㎡	㎡	㎡	㎡	㎡
人工		加固工	工日	0.730	0.758	0.184	0.208	0.918	0.891
材料	02230711	碳纤维增强复合材料 200g	㎡	1.0300		1.0300			
	02230712	碳纤维增强复合材料 300g	㎡		1.0300		1.0300		
	02230713	碳纤维增强复合材料 厚型	㎡					1.0640	1.0640
	02271201	破布	kg	0.9555	0.9555	0.5250	0.5250	0.8577	0.8482
	03110201	砂轮片	片	0.9237	0.9237			0.8881	0.8199
	13032213	环氧树脂（地坪） 底涂	kg	0.8190	0.8190			0.7352	0.7270
	14210201	修补树脂	kg	2.1294	2.1294			2.2074	1.9617
	14210301	粘浸树脂	kg	1.3560	1.6272	1.0044	1.2555		
	14210401	粘结树脂	kg					1.8870	1.8660
	14330601	丙酮	kg	2.0085	2.0085	1.0300	1.0300	1.9313	1.7829

工作内容：1、2、粘贴封闭缠绕狭形碳纤维箍布：放样、打磨、清理、刷底胶、修补、裁剪、上粘浸胶、粘贴、滚压、括平等。
3、4、封闭缠绕狭形箍布每增一层：刷粘浸胶、裁剪箍布、粘贴、滚压、括平。

定额编号				20-5-6-23	20-5-6-24	20-5-6-25	20-5-6-26
项目			单位	封闭缠绕狭形箍布加固钢筋混凝土梁			
				单层		每增一层	
				200g	300g	200g	300g
				㎡	㎡	㎡	㎡
人工		加固工	工日	0.927	1.017	0.226	0.246
材料	02230711	碳纤维增强复合材料 200g	㎡	1.1268		1.1268	
	02230712	碳纤维增强复合材料 300g	㎡		1.1268		1.1268
	02271201	破布	kg	0.9312	0.9312	0.5744	0.5744
	03110201	砂轮片	片	1.1247	1.1247		
	13032213	环氧树脂（地坪） 底涂	kg	0.7982	0.7982		
	14210201	修补树脂	kg	1.5111	1.5111		
	14210301	粘浸树脂	kg	1.4992	1.7990	1.0761	1.3451
	14330601	丙酮	kg	1.9575	1.9575	1.1268	1.1268

6． 碳纤维加固工程

工作内容：1、2、粘贴U形狭形碳纤维箍布：放样、打磨、清理、刷底胶、修补、裁剪、上粘浸胶、粘贴、滚压、括平等。
3、4、U形狭形箍布每增一层：刷粘浸胶、裁剪箍布、粘贴、滚压、括平。

定额编号				20-5-6-27	20-5-6-28	20-5-6-29	20-5-6-30
项目			单位	U形狭形箍布加固钢筋混凝土梁			
				单层		每增一层	
				200g	300g	200g	300g
				m²	m²	m²	m²
人工		加固工	工日	0.793	0.815	0.213	0.231
材料	02230711	碳纤维增强复合材料 200g	m²	1.0300		1.0300	
	02230712	碳纤维增强复合材料 300g	m²		1.0300		1.0300
	02271201	破布	kg	0.7181	0.7181	0.5250	0.5250
	03110201	砂轮片	片	0.8860	0.8860		
	13032213	环氧树脂（地坪） 底涂	kg	0.6155	0.6155		
	14210201	修补树脂	kg	1.1998	1.1998		
	14210301	粘浸树脂	kg	1.4634	1.7561	1.0473	1.3091
	14330601	丙酮	kg	1.9266	1.9266	1.0300	1.0300

工作内容：1、2、粘贴狭形碳纤维条布（侧向粘贴）：放样、打磨、清理、刷底胶、修补、裁剪、上粘浸胶、粘贴、滚压、括平等。
3、4、狭形条布（侧向粘贴）每增一层：刷粘浸胶、裁剪箍布、粘贴、滚压、括平。

定额编号				20-5-6-31	20-5-6-32	20-5-6-33	20-5-6-34
项目			单位	狭形条布（侧向粘贴）加固钢筋混凝土梁			
				单层		每增一层	
				200g	300g	200g	300g
				m²	m²	m²	m²
人工		加固工	工日	0.608	0.631	0.220	0.239
材料	02230711	碳纤维增强复合材料 200g	m²	1.0815		1.0815	
	02230712	碳纤维增强复合材料 300g	m²		1.0815		1.0815
	02271201	破布	kg	0.5652	0.5652	0.5513	0.5513
	03110201	砂轮片	片	0.5918	0.5918		
	13032213	环氧树脂（地坪） 底涂	kg	0.4845	0.4845		
	14210201	修补树脂	kg	0.9459	0.9459		
	14210301	粘浸树脂	kg	1.4819	1.7782	1.0626	1.3283
	14330601	丙酮	kg	1.2870	1.2870	1.0815	1.0815

6． 碳纤维加固工程

工作内容：1、2、粘贴双L狭形碳纤维箍布：放样、打磨、清理、刷底胶、修补、裁剪、上粘浸胶、粘贴、滚压、括平等。
3、4、双L狭形箍布每增一层：刷粘浸胶、裁剪箍布、粘贴、滚压、括平。

定额编号				20-5-6-35	20-5-6-36	20-5-6-37	20-5-6-38
项目			单位	双L狭形箍布加固钢筋混凝土梁			
				单层		每增一层	
				200g	300g	200g	300g
				m^2	m^2	m^2	m^2
人工		加固工	工日	0.736	0.758	0.213	0.231
材料	02230711	碳纤维增强复合材料 200g	m^2	1.0300		1.0300	
	02230712	碳纤维增强复合材料 300g	m^2		1.0300		1.0300
	02271201	破布	kg	0.6167	0.6167	0.5250	0.5250
	03110201	砂轮片	片	0.7609	0.7609		
	13032213	环氧树脂（地坪） 底涂	kg	0.5286	0.5286		
	14210201	修补树脂	kg	1.0319	1.0319		
	14210301	粘浸树脂	kg	1.4634	1.7561	1.0472	1.3090
	14330601	丙酮	kg	1.6547	1.6547	1.0300	1.0300

工作内容：1、2、粘贴狭形碳纤维条布：放样、打磨、清理、刷底胶、修补、裁剪、上粘浸胶、粘贴、滚压、括平等。
3、4、狭形条布每增一层：刷粘浸胶、裁剪箍布、粘贴、滚压、括平。

定额编号				20-5-6-39	20-5-6-40	20-5-6-41	20-5-6-42
项目			单位	狭形条布加固钢筋混凝土板底			
				单层（单向）		每增一层（单向）	
				200g	300g	200g	300g
				m^2	m^2	m^2	m^2
人工		加固工	工日	1.083	1.106	0.209	0.241
材料	02230711	碳纤维增强复合材料 200g	m^2	1.0764		1.0764	
	02230712	碳纤维增强复合材料 300g	m^2		1.0764		1.0764
	02271201	破布	kg	1.4700	1.4700	0.5486	0.5486
	03110201	砂轮片	片	1.7763	1.7763		
	13032213	环氧树脂（地坪） 底涂	kg	1.2600	1.2600		
	14210201	修补树脂	kg	2.4570	2.4570		
	14210301	粘浸树脂	kg	1.6170	1.9404	1.1088	1.3860
	14330601	丙酮	kg	3.8625	3.8625	1.0764	1.0764

6． 碳纤维加固工程

工作内容：1、2、粘贴狭形碳纤维条布：放样、打磨、清理、刷底胶、修补、裁剪、上粘浸胶、粘贴、滚压、括平等。
3、4、狭形条布每增一层：刷粘浸胶、裁剪箍布、粘贴、滚压、括平。

定额编号				20-5-6-43	20-5-6-44	20-5-6-45	20-5-6-46
项目			单位	狭形条布加固钢筋混凝土板底			
				单层（双向）		每增一层（双向）	
				200g	300g	200g	300g
				㎡	㎡	㎡	㎡
人工		加固工	工日	0.923	1.106	0.221	0.241
材料	02230711	碳纤维增强复合材料 200g	㎡	1.0722		1.0722	
	02230712	碳纤维增强复合材料 300g	㎡		1.0722		1.0722
	02271201	破布	kg	1.1304	1.1304	0.5465	0.5465
	03110201	砂轮片	片	1.4416	1.4416		
	13032213	环氧树脂（地坪） 底涂	kg	0.9689	0.9689		
	14210201	修补树脂	kg	1.8878	1.8878		
	14210301	粘浸树脂	kg	1.6170	1.9404	1.1088	1.3860
	14330601	丙酮	kg	3.1348	3.1348	1.0722	1.0722

工作内容：1、2、粘贴宽形碳纤维布：放样、打磨、清理、刷底胶、修补、裁剪、上粘浸胶、粘贴、滚压、括平等。
3、4、宽形布每增一层：刷粘浸胶、裁剪箍布、粘铁、滚压、括平。

定额编号				20-5-6-47	20-5-6-48	20-5-6-49	20-5-6-50
项目			单位	宽形布加固钢筋混凝土板面			
				单层		每增一层	
				200g	300g	200g	300g
				㎡	㎡	㎡	㎡
人工		加固工	工日	0.668	0.679	0.178	0.188
材料	02230711	碳纤维增强复合材料 200g	㎡	1.0300		1.0300	
	02230712	碳纤维增强复合材料 300g	㎡		1.0300		1.0300
	02271201	破布	kg	0.8577	0.8577	0.5250	0.5250
	03110201	砂轮片	片	0.8292	0.8292		
	13032213	环氧树脂（地坪） 底涂	kg	0.7352	0.7352		
	14210201	修补树脂	kg	1.9115	1.9115		
	14210301	粘浸树脂	kg	1.2324	1.4789	0.9548	1.1935
	14330601	丙酮	kg	1.8030	1.8030	1.0300	1.0300

7． 钢筋混凝土植筋与锚栓

工作内容：定位、打孔、清孔、注胶、植筋。

定额编号				20-5-7-1	20-5-7-2	20-5-7-3	20-5-7-4	20-5-7-5
项目			单位	钢筋混凝土植钢筋				
				钢筋埋深10d				
				φ 10	φ 12	φ 14	φ 16	φ 18
				根	根	根	根	根
人工		加固工	工日	0.016	0.019	0.023	0.025	0.028
材料	01010263	热轧带肋钢筋（HRB400）Φ 10	根	1.0100				
	01010264	热轧带肋钢筋（HRB400）Φ 12	根		1.0100			
	01010265	热轧带肋钢筋（HRB400）Φ 14	根			1.0100		
	01010266	热轧带肋钢筋（HRB400）Φ 16	根				1.0100	
	01010267	热轧带肋钢筋（HRB400）Φ 18	根					1.0100
	03210133	钻头 Φ 14	根	0.0053				
	03210134	钻头 Φ 16	根		0.0063			
	03210135	钻头 Φ 18	根			0.0082		
	03210136	钻头 Φ 22	根				0.0093	
	03210138	钻头 Φ 25	根					0.0105
	03250103	清孔圆型毛刷	把	0.0300	0.0300	0.0300	0.0300	0.0400
	14411912	植筋粘合剂 330ml	支	0.0312	0.0435	0.0593	0.1187	0.1701
	35170401	注射枪	把	0.0008	0.0011	0.0015	0.0029	0.0043
机械	99450030	电锤 600W	台班	0.0109	0.0109	0.0167	0.0167	
		其他机械费	%					0.0175

7． 钢筋混凝土植筋与锚栓

工作内容：定位、打孔、清孔、注胶、植筋。

定额编号				20-5-7-6	20-5-7-7	20-5-7-8	20-5-7-9	20-5-7-10
项目			单位	钢筋混凝土植钢筋				
				钢筋埋深10d				
				φ 20	φ 22	φ 25	φ 28	φ 32
				根	根	根	根	根
人工		加固工	工日	0.034	0.040	0.051	0.062	0.070
材料	01010268	热轧带肋钢筋（HRB400）Φ 20	根	1.0100				
	01010269	热轧带肋钢筋（HRB400）Φ 22	根		1.0100			
	01010270	热轧带肋钢筋（HRB400）Φ 25	根			1.0100		
	01010271	热轧带肋钢筋（HRB400）Φ 28	根				1.0100	
	01010272	热轧带肋钢筋（HRB400）Φ 32	根					1.0100
	03210139	钻头 Φ 28	根	0.0117				
	03210140	钻头 Φ 30	根		0.0154			
	03210141	钻头 Φ 32	根			0.0175		
	03210142	钻头 Φ 35	根				0.0196	
	03210143	钻头 Φ 40	根					0.0224
	03250103	清孔圆型毛刷	把	0.0400	0.0500	0.0500	0.0600	0.0600
	14411912	植筋粘合剂 330ml	支	0.2498	0.3063	0.3316	0.4091	0.5915
	35170401	注射枪	把	0.0062	0.0077	0.0083	0.0102	0.0147
机械		其他机械费	%	0.0175	0.0271	0.0271	0.0469	0.0550

7． 钢筋混凝土植筋与锚栓

工作内容：定位、打孔、清孔、注胶、植筋。

定额编号				20-5-7-11	20-5-7-12	20-5-7-13	20-5-7-14	20-5-7-15
项目			单位	钢筋混凝土植钢筋				
				钢筋埋深15d				
				φ 10	φ 12	φ 14	φ 16	φ 18
				根	根	根	根	根
人工		加固工	工日	0.019	0.023	0.028	0.030	0.033
材料	01010263	热轧带肋钢筋（HRB400）Φ 10	根	1.0100				
	01010264	热轧带肋钢筋（HRB400）Φ 12	根		1.0100			
	01010265	热轧带肋钢筋（HRB400）Φ 14	根			1.0100		
	01010266	热轧带肋钢筋（HRB400）Φ 16	根				1.0100	
	01010267	热轧带肋钢筋（HRB400）Φ 18	根					1.0100
	03210133	钻头 Φ 14	根	0.0079				
	03210134	钻头 Φ 16	根		0.0095			
	03210135	钻头 Φ 18	根			0.0110		
	03210136	钻头 Φ 22	根				0.0141	
	03210138	钻头 Φ 25	根					0.0158
	03250103	清孔圆型毛刷	把	0.0300	0.0300	0.0300	0.0300	0.0400
	14411912	植筋粘合剂 330ml	支	0.0468	0.0652	0.0966	0.1776	0.2552
	35170401	注射枪	把	0.0012	0.0017	0.0024	0.0044	0.0064
机械	99450030	电锤 600W	台班	0.0122	0.0122	0.0196	0.0196	
		其他机械费	%					0.0229

7． 钢筋混凝土植筋与锚栓

工作内容：定位、打孔、清孔、注胶、植筋。

定额编号				20-5-7-16	20-5-7-17	20-5-7-18	20-5-7-19	20-5-7-20
项目			单位	钢筋混凝土植钢筋				
				钢筋埋深15d				
				φ 20	φ 22	φ 25	φ 28	φ 32
				根	根	根	根	根
人工		加固工	工日	0.041	0.052	0.067	0.084	0.094
材料	01010268	热轧带肋钢筋（HRB400）Φ 20	根	1.0100				
	01010269	热轧带肋钢筋（HRB400）Φ 22	根		1.0100			
	01010270	热轧带肋钢筋（HRB400）Φ 25	根			1.0100		
	01010271	热轧带肋钢筋（HRB400）Φ 28	根				1.0100	
	01010272	热轧带肋钢筋（HRB400）Φ 32	根					1.0100
	03210139	钻头 Φ 28	根	0.0175				
	03210140	钻头 Φ 30	根		0.0231			
	03210141	钻头 Φ 32	根			0.0263		
	03210142	钻头 Φ 35	根				0.0294	
	03210143	钻头 Φ 40	根					0.0336
	03250103	清孔圆型毛刷	把	0.0400	0.0500	0.0500	0.0600	0.0600
	14411912	植筋粘合剂 330ml	支	0.3746	0.4451	0.4974	0.6137	0.8871
	35170401	注射枪	把	0.0093	0.0111	0.0124	0.0153	0.0221
机械		其他机械费	%	0.0229	0.0381	0.0381	0.0685	0.0795

7． 钢筋混凝土植筋与锚栓

工作内容：定位、打孔、清孔、注胶、布置锚栓。

定额编号				20-5-7-21	20-5-7-22	20-5-7-23	20-5-7-24	20-5-7-25	20-5-7-26
项目			单位	钢筋混凝土化学粘结锚栓					
				M8	M10	M12	M16	M20	M24
				套	套	套	套	套	套
人工		加固工	工日	0.021	0.031	0.032	0.038	0.043	0.056
材料	03210131	钻头 Φ10	根	0.0053					
	03210132	钻头 Φ12	根		0.0063				
	03210133	钻头 Φ14	根			0.0082			
	03210135	钻头 Φ18	根				0.0093		
	03210137	钻头 Φ24	根					0.0117	
	03210139	钻头 Φ28	根						0.0154
	03230490	锚固螺栓 M8	套	1.0100					
	03230491	锚固螺栓 M10	套		1.0100				
	03230492	锚固螺栓 M12	套			1.0100			
	03230493	锚固螺栓 M16	套				1.0100		
	03230494	锚固螺栓 M20	套					1.0100	
	03230495	锚固螺栓 M24	套						1.0100
	03230511	螺杆安装套筒 M8	套	0.0030					
	03230512	螺杆安装套筒 M10	套		0.0030				
	03230513	螺杆安装套筒 M12	套			0.0034			
	03230514	螺杆安装套筒 M16	套				0.0034		
	03230515	螺杆安装套筒 M20	套					0.0037	
	03230516	螺杆安装套筒 M24	套						0.0037
	03250103	清孔圆型毛刷	把	0.0300	0.0300	0.0300	0.0300	0.0400	0.0500
	14413311	化学粘结胶管 M8	根	1.0200					
	14413312	化学粘结胶管 M10	根		1.0200				
	14413313	化学粘结胶管 M12	根			1.0200			
	14413314	化学粘结胶管 M16	根				1.0200		
	14413315	化学粘结胶管 M20	根					1.0200	
	14413316	化学粘结胶管 M24	根						1.0200
机械	99450030	电锤 600W	台班	0.0140	0.0242	0.0255	0.0301		
		其他机械费	%					0.0349	0.0466

第六章　金属结构工程

第六章 金属结构工程

本章包括屋架、柱、梁、楼梯、栏杆、扶手等工程，共计 94 个子目。

本章说明

一、钢屋架、柱、梁、支撑、拉杆、檩条项目分列制作和安装。

二、钢搁栅、钢墙架、门框钢架定额均包括制作和安装。

三、新做栏杆、铅丝网围墙项目中，如管材或铅丝网的规格不同时，可按实调整。

四，球门晒衣架的规格以 1.5m×2.2m 计算，T 型晒衣架的规格以高 2.3m×0.6m 计算。

五、本章中新做项目未包括刷防锈漆、刷防火涂料，如需要刷防锈漆或涂刷防火涂料者，应执行相应定额子目。

工程量计算规则

一、钢屋架、钢柱、钢梁、钢墙架、门框钢架，以设计图纸按用钢量以吨计算，不扣除孔眼、切肢、切边的重量，不包括一般螺栓和电焊条重量；圆形和多边形及不规则的钢板，按钢板最大对角线长，乘以最大宽度的矩形计算重量。

二、金属结构的安装，按制成品重量以吨计算。

三、新做钢扶梯以踏步计算。（宽度 1.2m 以内）

四、新做钢扶梯平台按投影面积以平方米计算。

五、修理钢扶梯：换傍板、换踏步、拆装踏步、换平台钢板分别按米、步、步、平方米计算。

六、新做钢爬梯以延长米计算。

七、新做钢管栏杆、扶手栏杆，扶手均按延长米计算。

八、新做钢架招牌基层，分为重型、轻型，按制成品重量以吨计算。

九、新做铅丝网围墙、钢窗栅均按实际面积以平方米计算。

第六章 金属结构工程

1． 屋架、柱、梁工程

工作内容：取料、断料、制作、校正、焊接。

定额编号				20-6-1-1	20-6-1-2	20-6-1-3	20-6-1-4	20-6-1-5	20-6-1-6
项目			单位	新做钢屋架		新做屋面钢构架	修理屋面钢构架	新做钢柱	新做焊接管钢柱
				普通型	轻型			型钢柱	
				t	t	t	t	t	t
人工	FR0013.2	铁工制作	工日	16.435	17.664			15.360	14.515
	FR0015.3	铁工	工日			17.664	19.430		
材料	01090102	圆钢	kg		596.3208			124.9500	
	01090118	圆钢 Φ15～18	kg			21.0000	21.0000		
	01130102	扁钢	kg					53.5500	32.5500
	01190202	热轧槽钢	kg					417.9000	
	01210102	等边角钢	kg	897.4330	300.1415			341.2500	
	01210823	不等边角钢 75×50×6	kg			897.7500	897.7500		
	01290102	钢板	kg	152.5670	153.5377			112.3500	225.9580
	01290337	热轧钢板（中厚板） δ10	kg			21.0000	21.0000		
	03160201	铁件	kg	1.2820		1.2820	1.4100	0.6400	0.6400
	14390101	氧气	m³	4.4800	5.2300	5.2300	8.9600	6.6800	6.6800
	14390301	乙炔气	m³	1.9690	2.3120	2.3120	3.9380	2.9530	2.9530
	17070103	无缝钢管 综合	kg						791.4920
	FC1227.2	焊接钢管DN65	kg				110.2500		
		电焊条	kg	45.0000	37.3900	37.3900	45.0000	48.6600	48.6600
		焊接钢管 DN65	kg			110.2500			

1． 屋架、柱、梁工程

工作内容：取料、断料、制作、校正、焊接。

定额编号				20-6-1-7	20-6-1-8	20-6-1-9	20-6-1-10	20-6-1-11
项目			单位	新做钢梁	新做钢构件		新做钢檩条	
					钢支撑	钢拉杆	角钢檩条	槽钢檩条
				t	t	t	t	t
人工	FR0013.2	铁工制作	工日	16.128	16.128	16.896	10.752	10.752
材料	01090102	圆钢	kg			578.4906		
	01130102	扁钢	kg			198.1132	68.2500	
	01190202	热轧槽钢	kg					891.4500
	01210102	等边角钢	kg		911.2910	273.3962	981.7500	148.5750
	01210219	等边角钢 50×5	kg	1050.0000				
	01290102	钢板	kg		138.7090			9.9750
	03160201	铁件	kg		1.2800			
	14390101	氧气	m³	2.0542	1.1200	10.0200	1.5600	1.5600
	14390301	乙炔气	m³	0.9114	0.4920	4.4250	0.6910	0.6910
		电焊条	kg	29.4247	32.1500	37.5000	36.9600	36.9600

工作内容：场内运输、构件临时拉固、校正、焊接、安装。

定额编号				20-6-1-12	20-6-1-13	20-6-1-14
项目			单位	钢结构安装		
				钢屋架、梁、檩条	钢柱	支撑、拉杆
				t	t	t
人工	FR0014.1	铁工安装	工日	10.184	6.566	7.526
材料	03160201	铁件	kg	2.0594	5.0981	
	14390101	氧气	m³	1.4500	0.5700	1.1200
	14390301	乙炔气	m³	1.2850	0.4920	0.9850
		电焊条	kg	5.1400	2.9000	9.6500

1． 屋架、柱、梁工程

工作内容：取料、断料、制作、校正、焊接、安装。

定额编号				20-6-1-15	20-6-1-16	20-6-1-17	20-6-1-18	20-6-1-19	20-6-1-20
项目			单位	新做钢楼搁栅	新做钢墙架			新做门框钢架	
				槽钢	角钢		槽钢		角钢
					单层	双层	*	*	
				t	t	t	t	t	t
人工	FR0015.3	铁工	工日	17.619	19.302	16.783	15.944	19.295	24.084
材料	01130158	扁钢 50×4	kg					14.7388	
	01130166	扁钢 100×8	kg			109.8896			
	01190233	热轧槽钢 6#	kg				53.0160		
	01190234	热轧槽钢 8#	kg				514.7732		
	01190235	热轧槽钢 10#	kg	1050.0000					
	01190241	热轧槽钢 24#	kg					420.2588	
	01210206	等边角钢 30×4	kg						314.1600
	01210215	等边角钢 45×5	kg						718.6200
	01210219	等边角钢 50×5	kg				482.1658	372.5626	
	01210231	等边角钢 63×6	kg		463.6571	382.1783			
	01210240	等边角钢 75×6	kg		586.3429	557.9321		172.9569	
	01290335	热轧钢板（中厚板） δ 8.0	kg						17.2200
	01290337	热轧钢板（中厚板） δ 10	kg					69.4829	
	03013121	六角螺栓 M16×300	个		54.7123	22.5488	61.2370		
	03018174	膨胀螺栓（钢制） M12	套	58.8770				10.9630	71.5850
	14390101	氧气	m^3	2.0700	1.6501	1.7472	1.9417	2.2050	2.6342
	14390301	乙炔气	m^3	1.3550	1.0880	1.1520	1.2747	1.4476	1.7370
		电焊条	kg	14.1940	21.5398	20.7136	22.6420	22.7273	34.3862

2． 楼梯、栏杆、扶手工程

工作内容：1、2、新做钢扶梯：取料、断料、焊接、制作、安装。
3、4、5、6、修理钢扶梯、傍板、调换扶梯踏步、平台：领退料、断料、拆旧、校直、制作、焊接安装。

定额编号				20-6-2-1	20-6-2-2	20-6-2-3	20-6-2-4	20-6-2-5	20-6-2-6
项目			单位	新做钢扶梯		修理钢扶梯			
				梯段	平台	修换傍板	钢踏步		调换花纹钢板平台
							调换	拆装	
				步	㎡	m	步	步	㎡
人工	FR0015.3	铁工	工日	0.750	4.500	0.438	0.500	0.200	1.500
材料	01090119	圆钢 Φ19～24	kg	1.4670					
	01130165	扁钢 100×6	kg	5.3300					
	01190235	热轧槽钢 10#	kg		42.6130				
	01190242	热轧槽钢 28#	kg	9.6790					
	01210211	等边角钢 40×4	kg	4.4720	10.4420				
	01210212	等边角钢 40×5	kg				4.4720		
	01290102	钢板	kg			15.5430			
	01290802	花纹钢板	kg	5.5260	35.0700		5.5260		35.0700
	14390101	氧气	㎥	0.1122	0.5887	0.1038	0.0668	0.0334	0.2343
	14390301	乙炔气	㎥	0.0496	0.2602	0.0459	0.0295	0.0148	0.1036
		电焊条	kg	0.5489	2.8799	0.5079	0.3267	0.1634	1.1461

工作内容：取料、断料、制作、焊接安装。

定额编号				20-6-2-7	20-6-2-8	20-6-2-9
项目			单位	新做钢爬梯		
				水箱	爬梯	
				小爬梯	有扶手	无扶手
				m	m	m
人工	FR0015.3	铁工	工日	0.666	0.667	0.408
材料	01090118	圆钢 Φ15～18	kg	2.2120	8.6350	2.7200
	01130161	扁钢 50×10	kg	9.6290	1.8910	1.0320
	01130163	扁钢 60×10	kg		12.3640	12.3640
	14390101	氧气	㎥	0.0395	0.0765	0.0538
	14390301	乙炔气	㎥	0.0175	0.0338	0.0238
		电焊条	kg	0.3589	0.6938	0.4885

2． 楼梯、栏杆、扶手工程

工作内容：取料、断料、制作、焊接、凿窝脚头、安装。

定额编号				20-6-2-10	20-6-2-11	20-6-2-12	20-6-2-13
项目			单位	新装管子栏杆			
				二横档		三横档	
				镀锌钢管	焊接钢管	镀锌钢管	焊接钢管
				m^2	m^2	m^2	m^2
人工	FR0015.3	铁工	工日	0.826	0.826	1.032	1.032
材料	14390101	氧气	m^3	0.0074	0.0074	0.0097	0.0097
	14390301	乙炔气	m^3	0.0047	0.0047	0.0062	0.0062
	17010137	焊接钢管 DN25	m		2.4460		3.6700
	17010138	焊接钢管 DN32	m		2.0820		2.0820
	17030123	镀锌焊接钢管 DN25	m	2.4460		3.6700	
	17030124	镀锌焊接钢管 DN32	m	2.0820		2.0820	
		电焊条	kg	0.3450	0.3450	0.4540	0.4540

工作内容：取料、断料、制作、焊接、凿窝脚头、安装。

定额编号				20-6-2-14	20-6-2-15	20-6-2-16
项目			单位	新做栏杆		
				简单花式	一般花式	复杂花式
				m	m	m
人工	FR0015.3	铁工	工日	1.063	1.813	2.313
材料	01090432	热轧圆方钢 10-12	kg	5.4300	5.6290	8.1610
	01090434	热轧圆方钢 19-24	kg	4.3130	4.2270	6.9080
	01130138	扁钢 20×6	kg		2.4250	3.0260
	01130153	扁钢 40×8	kg	5.6000	5.5990	8.2890
	14390101	氧气	m^3	0.0148	0.0148	0.0234
	14390301	乙炔气	m^3	0.0093	0.0093	0.0147
	17010138	焊接钢管 DN32	m	1.2100	1.2100	1.2100
		电焊条	kg	0.6891	0.6891	1.0913

2． 楼梯、栏杆、扶手工程

工作内容：取料、断料、制作、焊接、凿窝脚头、安装。

定额编号				20-6-2-17	20-6-2-18	20-6-2-19	20-6-2-20
项目			单位	修换管子栏杆或扶手			
				镀锌钢管		焊接钢管	
				φ 25	φ 32	φ 25	φ 32
				m	m	m	m
人工	FR0015.3	铁工	工日	0.125	0.125	0.125	0.125
材料	14390101	氧气	m^3	0.0021	0.0027	0.0021	0.0027
	14390301	乙炔气	m^3	0.0013	0.0017	0.0013	0.0017
	17010137	焊接钢管 DN25	m			1.1160	
	17010138	焊接钢管 DN32	m				1.1160
	17030123	镀锌焊接钢管 DN25	m	1.1160			
	17030124	镀锌焊接钢管 DN32	m		1.1160		
		电焊条	kg	0.0980	0.1270	0.0980	0.1270

工作内容：取料、断料、制作、焊接、凿窝脚头、安装。

定额编号				20-6-2-21	20-6-2-22	20-6-2-23	20-6-2-24
项目			单位	修接管子栏杆直档及脚			
				镀锌钢管		焊接钢管	
				φ 25	φ 32	φ 25	φ 32
				根	根	根	根
人工	FR0015.3	铁工	工日	0.094	0.094	0.094	0.094
材料	14390101	氧气	m^3	0.0004	0.0005	0.0004	0.0005
	14390301	乙炔气	m^3	0.0003	0.0003	0.0003	0.0003
	17010137	焊接钢管 DN25	m			0.2230	
	17010138	焊接钢管 DN32	m				0.2230
	17030123	镀锌焊接钢管 DN25	m	0.2230			
	17030124	镀锌焊接钢管 DN32	m		0.2230		
		电焊条	kg	0.0197	0.0254	0.0197	0.0254

2． 楼梯、栏杆、扶手工程

工作内容：取料、断料、制作、焊接、凿窝脚头、安装。

定额编号				20-6-2-25	20-6-2-26	20-6-2-27	20-6-2-28
项目			单位	修接铁栏杆直挡或脚			
				方钢		圆钢	
				12×12	16×16	φ 12	φ 16
				根	根	根	根
人工	FR0015.3	铁工	工日	0.094	0.094	0.094	0.094
材料	01010420	热轧光圆钢筋（HPB300）Φ 10~12	kg			0.1860	
	01090118	圆钢 Φ 15～18	kg				0.3320
	01090432	热轧圆方钢 10-12	kg	0.2370			
	01090433	热轧圆方钢 15-18	kg		0.4220		
	14390101	氧气	m³	0.0002	0.0003	0.0002	0.0003
	14390301	乙炔气	m³	0.0001	0.0002	0.0001	0.0002
		电焊条	kg	0.0086	0.0154	0.0068	0.0121

工作内容：取料、断料、制作、焊接、凿窝脚头、安装。

定额编号				20-6-2-29	20-6-2-30	20-6-2-31	20-6-2-32
项目			单位	修接铁栏杆直挡或脚			
				扁钢			角钢
				4×40	6×25	6×30	
				根	根	根	根
人工	FR0015.3	铁工	工日	0.094	0.094	0.094	0.094
材料	01130143	扁钢 25×6	kg		0.2480		
	01130147	扁钢 30×6	kg			0.2960	
	01130150	扁钢 40×4	kg	0.2650			
	01210211	等边角钢 40×4	kg				0.5080
	14390101	氧气	m³	0.0002	0.0002	0.0002	0.0004
	14390301	乙炔气	m³	0.0001	0.0001	0.0001	0.0002
		电焊条	kg	0.0108	0.0108	0.0108	0.0185

2． 楼梯、栏杆、扶手工程

工作内容：放样、下料、焊接、装配玻璃、制作、安装。

定额编号				20-6-2-33	20-6-2-34	20-6-2-35	20-6-2-36	20-6-2-37	20-6-2-38
项目			单位	不锈钢管扶手			铜管扶手		
				直管栏杆	横管栏杆	全玻拦板	直管栏杆	横管栏杆	全玻拦板
				m	m	m	m	m	m
人工	FR0015.3	铁工	工日	0.807	0.673	1.400	0.807	0.673	0.942
材料	03018173	膨胀螺栓（钢制） M10	套	1.3733	1.3330	1.3330	1.3733	1.3330	1.3330
	03110201	砂轮片	片	0.0100	0.0080	0.0090	0.0090	0.0040	0.0080
	03110582	抛光片	片	0.0700	0.0740	0.0500	0.0500	0.0370	0.0300
	03130201	不锈钢焊条	kg	0.1200	0.1070	0.1430			
	03130601	铜焊条	kg				0.1300	0.1126	0.1500
	03154011	不锈钢U槽	m			3.3920			
	06090414	夹层钢化玻璃 厚10.38（5+0.38+5）	m^2			0.7200			0.7200
	12032151	铜质U型槽	m						3.3920
	14011301	绿油	kg				0.1000	0.1000	0.0200
	14091301	硬白蜡	kg	0.0900	0.0600	0.0600			
	14390701	氩气	m^3	0.3570	0.1794	0.1040			
	14412515	硅酮密封胶 白色310ml	支			0.1900			0.1900
	17050128	不锈钢管 Φ25	m	6.7130					
	17050144	不锈钢管 Φ35	m	1.1731	3.2930	2.2331			
	17050161	不锈钢管 Φ60	m	1.0600	1.0600	1.0600			
	17150115	铜管 Φ25	m				6.7130		
	17150117	铜管 Φ32	m				1.1731	3.2930	2.2331
	17150120	铜管 Φ50	m				1.0600	1.0600	1.0600
	20310512	铜质法兰圈 Φ35	个				1.3997	1.3330	1.3997
	20310712	不锈钢法兰圈 Φ35	个	1.3997	1.3330	1.3997			
	33330301	铁器	kg	0.1278	0.1216	0.1278	0.1278	0.1216	0.1278

2． 楼梯、栏杆、扶手工程

工作内容：放样、下料、制作、焊接、凿墙洞、安装、补洞。

定额编号				20-6-2-39	20-6-2-40	20-6-2-41
项目			单位	靠墙扶手		
				不锈钢管	铜管	钢管
				m	m	m
人工	FR0015.3	铁工	工日	0.340	0.340	0.200
材料	03018173	膨胀螺栓（钢制） M10	套	1.2000	1.2000	1.2000
	03110201	砂轮片	片	0.0090	0.0080	0.0200
	03110582	抛光片	片	0.2000	0.1500	
	03130201	不锈钢焊条	kg	0.0360		
	03130601	铜焊条	kg		0.0380	
	14011301	绿油	kg		0.2000	
	14091301	硬白蜡	kg	0.0100		
	14390701	氩气	m^3	0.0340		
	17010136	焊接钢管 DN20	m			0.3150
	17010140	焊接钢管 DN50	m			1.0600
	17050128	不锈钢管 Φ25	m	0.3150		
	17050161	不锈钢管 Φ60	m	1.0600		
	17150115	铜管 Φ25	m		0.3150	
	17150120	铜管 Φ50	m		1.0600	
	20310511	铜质法兰圈 Φ25	个		1.2000	
	20310611	镀铬法兰圈 Φ25	个			1.2000
	20310711	不锈钢法兰圈 Φ25	个	1.2000		
	33330301	铁器	kg	0.0960	0.0960	0.0960
		电焊条	kg			0.0340

3． 其他工程

工作内容：1、2、下料、刨光、放样、制作、组装、焊接成品、矫正、安装成型、清理。
3、4、5、6、拆旧、取料、断料、制作、搬运、凿窝脚头、安装。

定额编号				20-6-3-1	20-6-3-2	20-6-3-3	20-6-3-4	20-6-3-5	20-6-3-6
项目			单位	新做钢架招牌基层		新装及调换角钢晒衣架			
				重型	轻型	角钢			
						40×4	40×5	45×5	50×5
				t	t	m	m	m	m
人工	FR0015.3	铁工	工日	24.192	25.088	0.125	0.125	0.125	0.125
材料	01090102	圆钢	kg	126.0000					
	01130143	扁钢 25×6	kg			0.3710	0.3710	0.3710	0.3710
	01210102	等边角钢	kg	1050.0000	1050.0000				
	01210211	等边角钢 40×4	kg			2.5400			
	01210212	等边角钢 40×5	kg				3.1200		
	01210215	等边角钢 45×5	kg					3.5400	
	01210219	等边角钢 50×5	kg						3.9600
	03131901	焊锡	kg	22.2000	28.2900				
	03152233	钢板网 1.5mm	m^2	22.9869					
	05030109	中小方 ≤100cm2	m^3	0.0480	0.2970				
	05030211	毛板	m^3	0.1050	0.1450				
	14390101	氧气	m^3	2.6342	2.3520				
	14390301	乙炔气	m^3	1.7370	1.5509				
	FC0288.1	镀锌薄钢板 δ 0.35	m^2	24.8654	33.3850				
		电焊条	kg	34.3862	30.7020	0.1130	0.1345	0.1500	0.1655

工作内容：修理、拆装、取料、制作、搬运、凿窝脚头、安装。

定额编号				20-6-3-7	20-6-3-8	20-6-3-9
项目			单位	角钢晒衣架零星修理	铁三角晒衣架	
				有柱	新装	拆装
				只/m	只	只
人工	FR0015.3	铁工	工日	0.375	0.225	0.188
材料	01090432	热轧圆方钢 10-12	kg		2.8030	
	31030219	筒瓦 280×140（12″）	100块		0.1480	
		电焊条	kg		0.0901	

3． 其他工程

工作内容：1、2、新装、取料、制作（封头）、搬运、埋地安装。
3、4、修理、取料、焊接、加固、清理

定额编号				20-6-3-10	20-6-3-11	20-6-3-12	20-6-3-13
项目			单位	新装落地T型晒衣架		修理落地T型晒衣架	
				不锈钢	镀锌钢管	不锈钢	镀锌钢管
				副	副	副	副
人工	FR0015.3	铁工	工日	1.614	1.502	0.404	0.375
材料	03110201	砂轮片	片	0.0200		0.0100	
	03110582	抛光片	片	0.0700			
	03130201	不锈钢焊条	kg	0.1440		0.0288	
	14091301	硬白蜡	kg	0.0900			
	14390101	氧气	m^3		0.0070		0.0014
	14390301	乙炔气	m^3		0.0045		0.0010
	14390701	氩气	m^3	0.4280		0.0914	
	17030106	镀锌焊接钢管 DN32-50	m				3.3660
	17030124	镀锌焊接钢管 DN32	m		9.8880		
	17030126	镀锌焊接钢管 DN50	m		7.4200		
	17050144	不锈钢管 Φ35	m	10.1800		3.1800	
	17050161	不锈钢管 Φ60	m	7.4200			
	80210510	预拌混凝土（非泵送型）C15粒径5-40	m^3	0.0990	0.1155	0.0198	0.0198
		电焊条	kg		0.3456		0.0691

3． 其他工程

工作内容：1、2、3、4、5、球门晒衣架新装、修理：修理、拆装、取料、制作、搬运、凿窝脚头、安装。
6、拆装修理加固空调外机罩：检查、拆装、修理、加固。

定额编号				20-6-3-14	20-6-3-15	20-6-3-16	20-6-3-17	20-6-3-18	20-6-3-19
项目			单位	新装球门晒衣架			修理球门晒衣架		拆装修理加固空调外挂罩
				圆钢	镀锌钢管		换铅丝	换脚头	
					φ15	φ20			
				副	副	副	副	只	只
人工	FR0015.3	铁工	工日	0.750	1.180	1.230	0.031	0.063	0.263
材料	01010418	热轧光圆钢筋（HPB300）Φ8～9	kg		0.0700	0.0700			
	01010420	热轧光圆钢筋（HPB300）Φ10~12	kg		0.8350	1.0400			
	01090433	热轧圆方钢 15-18	kg	12.2770					
	01130143	扁钢 25×6	kg	1.2390	1.2390	1.2390		1.2390	
	03018172	膨胀螺栓（钢制） M8	套	6.1800	6.1800	6.1800			4.0800
	03152532	镀锌铁丝 8#	kg	0.5620	0.6300	0.6300	0.5620		
	17030121	镀锌焊接钢管 DN15	m		10.9600				
	17030122	镀锌焊接钢管 DN20	m			16.0400			
	18035911	镀锌钢制弯头 DN15	个		2.0600				
	18035912	镀锌钢制弯头 DN20	个			2.0600			
	18292801	聚氯乙烯套管	m		6.4000	6.4000			
	31030219	筒瓦 280×140（12″）	100块	0.8350					
	FC0242.2	热轧光圆钢筋（HPB300）Φ6～6.5	kg	0.0700					
		电焊条	kg	0.4636					

3． 其他工程

工作内容：取料、断料、电焊、制作、搬运、安装。

定额编号				20-6-3-20	20-6-3-21	20-6-3-22	20-6-3-23	20-6-3-24	20-6-3-25
项目			单位	新做窗铁栅12#铁直栅		新做钢窗铁栅	新做窗铁栅		
				二横档	三横档		扁铁直栅	方钢管	不锈钢方管
				m^2	m^2	m^2	m^2	m^2	m^2
人工	FR0015.3	铁工	工日	0.463	0.438	0.376	0.417	0.872	1.046
材料	01090432	热轧圆方钢 10-12	kg	8.3900	8.3900				
	01130133	扁钢 16×4	kg			3.6750	3.6750		
	01130138	扁钢 20×6	kg				0.9870		
	01130147	扁钢 30×6	kg	3.3000	1.6300				
	01130150	扁钢 40×4	kg		2.6500				
	03011115	木螺钉 M3～5×20～50	个	8.2400	10.3000				
	03018173	膨胀螺栓（钢制） M10	套					2.8890	2.8890
	03110201	砂轮片	片					0.3365	0.0673
	03110582	抛光片	片						0.1121
	03130201	不锈钢焊条	kg						0.1538
	14091301	硬白蜡	kg						0.1410
	14390701	氩气	m^3						0.1070
	17050121	不锈钢管 Φ22	m						8.5615
	17050811	不锈钢方管 25×25	m						5.1640
	17090129	方钢管 25×25×2.5	m					13.7255	
		电焊条	kg			0.0713	0.0904	2.3070	

3． 其他工程

工作内容：1、2、新做管子铅丝网围墙：制作、焊接、安装。
3、4、修理管子铅丝网围墙：拆割、整修、焊接、安装。
5、6、修理管子铅丝网围墙：整修、焊接、安装。

定额编号				20-6-3-26	20-6-3-27	20-6-3-28	20-6-3-29	20-6-3-30	20-6-3-31
项目			单位	新做管子铅丝网围墙		修理管子铅丝网围墙			
				铅丝网（4cm）				整理铅丝网	焊接钢管
				10#	12#	10#	12#		
				m^2	m^2	m^2	m^2	块	m
人工	FR0015.3	铁工	工日	1.188	1.188	0.500	0.500	0.083	0.750
材料	03152536	镀锌铁丝 12#	kg	0.5960	0.5960	0.5960	0.5960	0.7000	0.2800
	03160251	铁零件（一类）	kg	4.4621	4.4621				
	14390101	氧气	m^3	0.0084	0.0084				0.0023
	14390301	乙炔气	m^3	0.0054	0.0054				0.0015
	17010138	焊接钢管 DN32	m	4.9160	4.9160				1.3650
	FC0375.1	镀锌铁丝网 Φ2.8×20×20	m^2		1.0600	1.0600			
	FC0376.1	镀锌铁丝网 Φ3.5×30×30	m^2	1.0600			1.0600		
		电焊条	kg	0.3863	0.3863				0.1073

工作内容：新做、调换围墙刺毛铁丝：取料、断料、制作、（拆旧）、安装。

定额编号				20-6-3-32	20-6-3-33
项目			单位	围墙刺毛铁丝	
				新做	调换
				m^2	m^2
人工	FR0015.3	铁工	工日	0.300	0.060
材料	01210219	等边角钢 50×5	kg	2.3000	
	03152538	镀锌铁丝 14#	kg	0.1250	0.1250
	03152631	刺毛铁丝 12#	kg	1.6152	1.6152
	14390101	氧气	m^3	0.0039	
	14390301	乙炔气	m^3	0.0018	
	80210510	预拌混凝土（非泵送型）C15粒径5-40	m^3	0.0010	
		电焊条	kg	0.0968	

第七章　木结构、木装修工程

第七章 木结构、木装修工程

本章包括屋架、木结构、平顶、隔墙、扶梯、装修等工程，共计 413 个子目。

本章说明

一、定额中木材均为规格料，注明木材规格以毛料为准，如设计图纸所注明的断面尺寸为净料的，木料规格取定应增加木材刨光损耗：方材、板材一面刨光加 3㎜，两面刨光加 5㎜。

二、木屋架和钢屋架安装需搭设脚手架的，另执行脚手架定额。新做屋架剪刀撑、如木材需刨光，每副剪刀撑人工增加 0.125 工日。

三、新摆、调换木桁条、木搁栅定额已包括凿墙洞工时，若需加骑马钉人工不变，材料费按实调整。

四、换木柱层高以楼板面为界，接木柱用铁螺栓两只为准，换木柱，接头处系夹板螺丝为标准。铁器已包括刷防锈漆，木柱靠墙部分已包括刷水柏油。

五、新做假柱或假梁，均已包括木筋和面层。

六、施工临时支撑的木料为损耗数量，定额中包括拆除人工。

七、各种吊平顶基层（龙骨）与面层分别列项，根据选用材料套用相应定额子目，高低平顶侧板、灯槽、灯带均未包括在平顶项目内，应另行计算。吊筋均以角钢和膨胀螺丝作为固定点考虑。

特殊平顶：

1．弧形吊平顶基层以木筋和 12㎜ 夹板为标准。

2．藻井式吊平顶以木筋基层和纸面石膏板面层为标准。

3．木质构架平顶：网格 150×150，木筋 25×30；网格 200×200，木筋 25×40；网格 300×300，木筋 25×50。

4、铝合金吊平顶均包括龙骨和面层材料。

八、隔墙、护墙基层及面层花式分别列项，根据选用材料和铺设方法套用相应定额子目计算。

九、隔墙、护墙装饰面层定额，除铝合金条板、铝合金方板、PVC 条板外，均未包括装饰压条和装饰线条。

十、新做木扶梯，除平台、栏杆墙、台度、靠墙扶手、凸角条和平顶等外，其他均已包括在内。修理扶梯中，踏步板换新、翻身或拼阔的人工，均以包括拆钉踢脚板、凸角条、栏杆、三角木。

十一、修理木扶梯平台套用修理楼板定额子目，修理扶梯平顶套用相应定额子目；换新、绑接或支撑木扶梯筋，其木筋已考虑刷防腐油；锯木扶梯包括施工临时支撑；新做活动扶梯，踏步用料标准 5×7.5cm。

十二、圆柱、方柱、门框、厨窗框外包金属装饰面的拆边材料已综合在定额中。

十三、装饰线条均按成品考虑。

十四、壁橱、服务台的实际使用材料与定额规定不同时，可以按实调整。角钢支架服务台铺花岗石或大理石面不包括在定额内，应另行计算。

十五、木基层和木材面均未含防火漆材料，如设计要求刷防火漆，套用相应定额子目。

工程量计算规则

一、新做人字屋架以竣工毛料木材体积以立方计算。

二、拆摆屋架按不同跨度以榀计算；屋架跨度指屋架两端上下弦中心线交点之间长度为准。

三、新增或调换木桁条、木搁栅均按实做长度乘以毛料断面尺寸以立方米计算。

四、各种平顶均按主墙间以投影面积计算，不扣除间壁墙、检查洞、附墙柱、垛和管道所占面积，但应扣除独立柱及 0.3m^2 以上的孔洞面积；面层装饰线条、压条单独以延长米计算；高低平顶傍板、灯槽、灯带等按延长米计算。

五、修补平顶面层均按实做以平方米计算；检修板条平顶根据修补板条粉刷工作量以平方米计算。

六、各种隔墙、护墙均按净长度乘净高度以平方米计算，应扣除门窗洞及 0.3m^2 以上的孔洞面积；墙面造型和装饰面镶贴均按实贴面积以平方米计算；装饰线条按实以延长米计算。

七、修补隔墙、护墙面层均按实做以平方米计算。检修板条墙根据修补板条粉刷工作量以平方米计算。

八、新做木扶梯（不分三角式或明筋式）均以斜面积计算，扶梯平台、扶梯栏杆墙或平顶、凸角线、靠墙扶手分别按实以平方米或米计算。

九、各种扶梯扶手栏杆按平方米计算；靠墙扶手按延长米计算；扶手平盘弯、弧盘弯以只计算。

十、踏步板换新、翻身或拼阔以步计算。

圆柱、方柱、门框、橱窗外框包装饰面层按外表展开面积以平方米计算。

十一、安装石膏装饰柱、木装饰柱按根计算。

十二、筒子板、窗台板有樘子以樘子外侧至墙面的宽度乘长以平方米计算；无樘子按墙

体厚度乘长度以平方米计算。

十三、门窗贴脸，按外侧周长以延长米计算。

十四、装饰条、石膏装饰线、墙面腰线、画镜线均按延长米计算。

十五、窗帘盒按延长米计算。

十六、壁橱均以正立面的高（连脚）乘宽以平方米计算。

十七、服务台均以延长米计算。

十八、大理石台面按套计算。

十九、卫生间各种用器具均按套计算。

第七章 木结构、木装修工程

1． 屋架工程

工作内容：放样、制作、组装层架、铁件成型、安装就位、层架锚固等（包括铁器）、入墙部分刷防腐油、铁器抄防锈漆。

定额编号				20-7-1-1	20-7-1-2	20-7-1-3	20-7-1-4
项目			单位	新做人字木屋架			
				木拉杆		方拉杆	
				圆木刨光	圆木不刨光	方木刨光	方木不刨光
				m^3	m^3	m^3	m^3
人工		木工	工日	11.480	8.624	16.520	12.320
材料	03150101	圆钉	kg	0.9000	0.9000	1.1000	1.1000
	05030106	大方材 ≥101cm2	m^3			1.0500	1.0500
	33330301	铁器	kg	28.4000	28.4000	26.0000	26.0000
	FC0104.1	圆木	m^3	1.0500	1.0500		

工作内容：制作、安装（包括铁器）、入墙部分刷防腐油、铁器抄防锈漆。

定额编号				20-7-1-5	20-7-1-6	20-7-1-7	20-7-1-8
项目			单位	新做人字木屋架			
				铁拉杆木夹板			
				圆木刨光	圆木不刨光	方木刨光	方木不刨光
				m^3	m^3	m^3	m^3
人工		木工	工日	11.136	8.365	16.024	11.950
材料	03150101	圆钉	kg	0.9000	0.9000	1.1000	1.1000
	05030106	大方材 ≥101cm2	m^3			1.0500	1.0500
	33330301	铁器	kg	58.8000	58.8000	55.0000	55.0000
	FC0104.1	圆木	m^3	1.0500	1.0500		

1． 屋架工程

工作内容：制作、安装（包括铁器）、入墙部分刷防腐油、铁器抄防锈漆。

定额编号				20-7-1-9	20-7-1-10	20-7-1-11	20-7-1-12
项目			单位	新做人字木屋架			
				铁拉杆铁夹板			
				圆木刨光	圆木不刨光	方木刨光	方木不刨光
				m^3	m^3	m^3	m^3
人工		木工	工日	11.021	8.279	15.859	11.827
材料	03150101	圆钉	kg	0.9000	0.9000	1.1000	1.1000
	05030106	大方材 ≥101cm2	m^3			1.0500	1.0500
	33330301	铁器	kg	84.0000	84.0000	88.0000	88.0000
	FC0104.1	圆木	m^3	1.0500	1.0500		

工作内容：制作、安装、入墙部分刷防腐油。

定额编号				20-7-1-13	20-7-1-14	20-7-1-15	20-7-1-16
项目			单位	新做人字钢木屋架（15m以内）			
				圆木		方木	
				刨光	不刨光	刨光	不刨光
				m^3	m^3	m^3	m^3
人工		木工	工日	21.989	19.990	21.175	19.250
材料	01210102	等边角钢	kg	18.0000	18.0000	20.0000	20.0000
	01290102	钢板	kg	19.0000	19.0000	21.0000	21.0000
	03160201	铁件	kg	68.4000	68.4000	77.0000	77.0000
	05030106	大方材 ≥101cm2	m^3			1.0000	1.0000
	05031013	硬木中小方	m^3	0.0200	0.0200	0.0600	0.0600
	14390101	氧气	m^3	1.8000	1.8000	2.0000	2.0000
	14390301	乙炔气	m^3	0.8100	0.8100	0.9000	0.9000
	33414801	钢拉杆	kg	106.0000	106.0000	119.6000	119.6000
	FC0104.1	圆木	m^3	1.0300	1.0300		
		电焊条	kg	12.2000	12.2000	13.7000	13.7000

1． 屋架工程

工作内容：制作、安装、入墙部分刷防腐油。

定额编号				20-7-1-17	20-7-1-18	20-7-1-19	20-7-1-20
项目			单位	新做人字钢木屋架（20m以内）			
				圆木		方木	
				刨光	不刨光	刨光	不刨光
				m^3	m^3	m^3	m^3
人工		木工	工日	18.711	17.010	17.446	15.860
材料	01210102	等边角钢	kg	13.0000	13.0000	15.0000	15.0000
	01290102	钢板	kg	12.0000	12.0000	14.0000	14.0000
	03160201	铁件	kg	44.4000	44.4000	54.6000	54.6000
	05030106	大方材 ≥101cm2	m^3			1.0300	1.0300
	05031013	硬木中小方	m^3	0.0300	0.0300	0.0300	0.0300
	14390101	氧气	m^3	1.1000	1.1000	1.3000	1.3000
	14390301	乙炔气	m^3	0.5000	0.5000	0.5900	0.5900
	33414801	钢拉杆	kg	89.6000	89.6000	110.0000	110.0000
	FC0104.1	圆木	m^3	1.0300	1.0300		
		电焊条	kg	7.4000	7.4000	9.1000	9.1000

工作内容：拆卸、安装就位、铁架锚固等。

定额编号				20-7-1-21	20-7-1-22	20-7-1-23	20-7-1-24	20-7-1-25
项目			单位	拆摆木屋架或钢木屋架				
				跨度				
				6m	8m	10m	12m	16m
				榀	榀	榀	榀	榀
人工		木工	工日	0.700	2.240	3.360	4.200	5.040
材料	03150101	圆钉	kg	0.0420	0.0600	0.0800	0.1000	0.1200

1． 屋架工程

工作内容：1、2、层架夹接大料或人字木：制作、夹接、入墙部分刷水柏油。
3、4、5、新做层架剪刀撑：制作、安装、用铁螺丝对销。

定额编号				20-7-1-26	20-7-1-27	20-7-1-28	20-7-1-29	20-7-1-30
项目			单位	屋架夹接		新做屋架剪刀撑		屋架铁箍加固
				大料头或人字木头		屋架间距		
				木夹板	铁夹板	3.6m以内	3.6m以外	
				只	只	副	副	只
人工		木工	工日	1.120	1.120	0.420	0.420	0.120
材料	01290102	钢板	kg		14.2000			
	03014108	六角螺栓连母垫 M6～10×20～40	套					2.1000
	03150101	圆钉	kg	0.2000	0.1000	0.1000	0.1000	0.0120
	05030106	大方材 ≥101cm2	m³	0.0300	0.0060			
	05030109	中小方 ≤100cm2	m³			0.0420	0.0500	
	05030201	板材	m³					0.0005
	33330301	铁器	kg	5.4000	3.2000	0.3500	0.3500	3.1100

2． 木结构工程

工作内容：制作、安装、入墙部分刷防腐油。

定额编号				20-7-2-1	20-7-2-2	20-7-2-3	20-7-2-4
项目			单位	新摆木檩条			
				圆木		方木	
				刨光	不刨光	刨光	不刨光
				m^3	m^3	m^3	m^3
人工		木工	工日	5.824	4.256	4.592	3.920
材料	03150101	圆钉	kg	2.4000	2.4000	2.8800	2.8800
	05030106	大方材 ≥101cm2	m^3			0.2100	0.2100
	05030109	中小方 ≤100cm2	m^3			0.8400	0.8400
	FC0104.1	圆木	m^3	1.0500	1.0500		

工作内容：拆旧、制作、安装、入部分刷防腐油。

定额编号				20-7-2-5	20-7-2-6	20-7-2-7	20-7-2-8
项目			单位	调换增加木檩条			
				圆木		方木	
				刨光	不刨光	刨光	不刨光
				m^3	m^3	m^3	m^3
人工		木工	工日	12.600	11.424	11.984	11.088
材料	03150101	圆钉	kg	2.4000	2.4000	2.8800	2.8800
	05030106	大方材 ≥101cm2	m^3			0.2100	0.2100
	05030109	中小方 ≤100cm2	m^3			0.8400	0.8400
	FC0104.1	圆木	m^3	1.0500	1.0500		

2． 木结构工程

工作内容：1、拆摆木桁条：拆旧、安装、入墙部分刷防腐油。
2、3、4、接木桁条头子：锯旧、绑接、入墙部分刷防腐油。

定额编号				20-7-2-9	20-7-2-10	20-7-2-11	20-7-2-12
项目			单位	拆摆木檩条或木搁栅	接檩条头子		檩条加斜撑木
					铁螺丝连接	圆钉连接	
					连接		
				根	只	只	根
人工		木工	工日	0.112	0.280	0.071	0.047
材料	03150101	圆钉	kg	0.0420	0.0400	0.2000	0.0420
	05030109	中小方 ≤100cm2	m³		0.0060	0.0060	0.0024
	33330301	铁器	kg		0.8000		

工作内容：定位、安放锚杆、铺防水层、固定梁垫木、吊运、就位、临时搭接、安装等。

定额编号				20-7-2-13	20-7-2-14	20-7-2-15	20-7-2-16
项目			单位	轻型木屋架			
				跨度B≤8m	跨度8m＜B≤11m	跨度11m＜B≤12m	跨度B＞12m
				榀	榀	榀	榀
人工		木工	工日	0.736	0.832	0.927	1.108
材料	03150838	水泥钢钉 3×40	kg	0.0514	0.0514	0.0514	0.0771
	03150934	地板钢钉 3.4×80	kg	0.0382	0.0382	0.0382	0.2804
	03230426	锚杆螺栓 Φ12×370	套	2.1599	2.0996	2.0390	3.2623
	05030111	木方	m³	0.0015	0.0017	0.0019	0.0023
	05031901	防腐木	m³	0.0094	0.0092	0.0088	0.0141
	05253101	轻型木屋架	榀	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
	13330301	防水卷材	m²	0.8207	0.8027	0.7834	1.2349
	29172301	抗拉锚固件	件	2.0400	2.0400	2.0400	3.0600

2． 木结构工程

工作内容：定位、安放锚杆、铺防水层、固定梁垫木、吊运、就位、临时搭接、安装等。

定额编号				20-7-2-17	20-7-2-18	20-7-2-19
项目			单位	轻型木屋架		
				直角屋架B≤3m	直角屋架3＜B≤6m	直角屋架6＜B≤8m
				榀	榀	榀
人工		木工	工日	0.193	0.372	0.662
材料	03150838	水泥钢钉 3×40	kg	0.0579	0.0579	0.0579
	03150934	地板钢钉 3.4×80	kg	0.0382	0.0573	0.0765
	03230426	锚杆螺栓 Φ12×370	套	1.3463	1.3463	1.3463
	05030111	木方	m^3	0.0013	0.0013	0.0013
	05031901	防腐木	m^3	0.0053	0.0053	0.0053
	05253201	直角木屋架	榀	1.0000	1.0000	1.0000
	13330301	防水卷材	m^2	0.4862	0.4862	0.4862
	29172301	抗拉锚固件	件	1.0200	1.0200	1.0200
	33333101	梁托U型挂件	件	1.0200	1.0200	1.0200

工作内容：定位、安放锚杆、铺防水层、固定梁垫木、吊运、就位、临时搭接、安装等。

定额编号				20-7-2-20	20-7-2-21	20-7-2-22	20-7-2-23
项目			单位	轻型梁式木桁架			
				跨度B≤8m	跨度8m＜B≤10m	跨度10m≤B≤12m	跨度B＞12m
				榀	榀	榀	榀
人工		木工	工日	0.499	0.552	0.610	0.702
材料	03150838	水泥钢钉 3×40	kg	0.0514	0.0514	0.0514	0.0771
	03150934	地板钢钉 3.4×80	kg	0.0382	0.0382	0.0382	0.2804
	03230426	锚杆螺栓 Φ12×370	套	2.1599	2.0996	2.0390	3.2623
	05030111	木方	m^3	0.0015	0.0017	0.0019	0.0023
	05031901	防腐木	m^3	0.0094	0.0092	0.0088	0.0141
	05253301	轻型梁式木桁架	榀	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
	13330301	防水卷材	m^2	0.8207	0.8027	0.7834	1.2349
	29172301	抗拉锚固件	件	2.0400	2.0400	2.0400	3.0600

2． 木结构工程

工作内容：定位、吊运、就位、临时搭接、安装等。

定额编号				20-7-2-24	20-7-2-25	20-7-2-26
项目			单位	轻型梁式木桁架		
				平行弦桁架B≤3m	平行弦桁架3＜B≤5m	平行弦桁架5＜B≤7m
				榀	榀	榀
人工		木工	工日	0.263	0.338	0.438
材料	03150838	水泥钢钉 3×40	kg	0.0643	0.0643	0.0643
	03150934	地板钢钉 3.4×80	kg	0.0765	0.1147	0.1529
	05253401	平行弦木桁架	榀	1.0000	1.0000	1.0000
	33333101	梁托U型挂件	件	2.0200	2.0200	2.0200

工作内容：搬运、下料、安装等。

定额编号				20-7-2-27	20-7-2-28	20-7-2-29	20-7-2-30	20-7-2-31
项目			单位	轻型木支撑、檩条、屋面板				
				轻型木支撑	轻型木檩条 戗脊檩	轻型木檩条 搁置式	轻型木檩条 嵌入式	屋面板定向 刨花板
				m^3	m^3	m^3	m^3	m^2
人工		木工	工日	4.542	14.154	4.284	7.974	0.056
材料	03150140	圆钉 L=50mm	kg					0.0646
	03150934	地板钢钉 3.4×80	kg	7.0459	3.1081	6.3554	9.5634	
	05030111	木方	m^3	1.0500	1.0500	1.0500	1.0500	
	05130211	定向刨花板 1830×915×4	m^2					1.0500

2． 木结构工程

工作内容：成品安装：搬运、安装、临时支撑、加钉等；现场制作：搬运、下料、制作、安装、临时支撑、加钉等。

定额编号				20-7-2-32	20-7-2-33	20-7-2-34	20-7-2-35
项目			单位	轻型木墙骨架			
				山墙成品安装	山墙现场制作	女儿墙	天井墙
				m^2	m^2	m^2	m^2
人工		木工	工日	0.134	0.382	0.241	0.194
材料	03150933	地板钢钉 2.8×60	kg		0.0597		
	03150934	地板钢钉 3.4×80	kg	0.0567	0.2267	0.2232	0.1940
	03230426	锚杆螺栓 Φ12×370	套	0.8402	0.8402	1.3595	1.4953
	05030111	木方	m^3	0.0002	0.0202	0.0257	0.0291
	05031901	防腐木	m^3	0.0031	0.0031	0.0058	0.0033
	05130211	定向刨花板 1830×915×4	m^2		1.0500		
	13330301	防水卷材	m^2	0.2442	0.2442	0.5080	0.2830

工作内容：搬运、定位、下料、安装、临时支撑、加钉等。

定额编号				20-7-2-36	20-7-2-37	20-7-2-38
项目			单位	轻型木构架		
				老虎窗小屋形	老虎窗三角形	检修口
				只	只	只
人工		木工	工日	0.917	0.688	0.093
材料	03150934	地板钢钉 3.4×80	kg	1.6248	1.0514	0.1949
	05030111	木方	m^3	0.1211	0.1279	0.0069
	05253511	老虎窗门架 小屋形	榀	1.0000		
	05253512	老虎窗门架 三角形	榀		1.0000	
	05253611	老虎窗尾架 小屋形	榀	1.0000		
	05253612	老虎窗尾架 三角形	榀		1.0000	
	05253711	老虎窗中支架 小屋形	榀	1.0000		
	05253712	老虎窗中支架 三角形	榀		1.0000	
	05253801	旁侧三角支架	榀	2.0000		

2． 木结构工程

工作内容：下料、制作、安装、入墙部分刷防腐油。

定额编号				20-7-2-39	20-7-2-40	20-7-2-41	20-7-2-42
项目			单位	新摆楼搁栅			
				圆木		方木	
				刨光	不刨光	刨光	不刨光
				m^3	m^3	m^3	m^3
人工		木工	工日	4.077	3.069	3.629	2.778
材料	03150101	圆钉	kg	0.8400	0.8400	1.2200	1.2200
	05030106	大方材 ≥101cm2	m^3			0.8400	0.8400
	05030109	中小方 ≤100cm2	m^3			0.2100	0.2100
	FC0104.1	圆木	m^3	1.0500	1.0500		

工作内容：1、2、3、4、调换或增加楼搁栅：拆旧、制作、安装、入墙部分刷防腐油。
5、6、拆摆（垛平）木搁栅：拆除、安装（垛平）、刷水柏油。

定额编号				20-7-2-43	20-7-2-44	20-7-2-45	20-7-2-46	20-7-2-47	20-7-2-48
项目			单位	调换或增加楼搁栅				拆摆木	垛平楼板木搁栅
				台口搁栅、牵杠				搁栅	
				圆木刨光	圆木不刨光	方木刨光	方木不刨光		
				m^3	m^3	m^3	m^3	根	只
人工		木工	工日	11.032	10.170	11.637	10.886	0.112	0.140
材料	03150101	圆钉	kg	0.8400	0.8400	1.2200	1.2200	0.0420	
	05030106	大方材 ≥101cm2	m^3			0.8400	0.8400		
	05030109	中小方 ≤100cm2	m^3			0.2100	0.2100		
	FC0104.1	圆木	m^3	1.0500	1.0500				

2． 木结构工程

工作内容：锯柱、制作、拆柱、刷防腐油。

定额编号				20-7-2-49	20-7-2-50	20-7-2-51	20-7-2-52	20-7-2-53	20-7-2-54
项目			单位	接木柱					
				圆木（高度）		150方（高度）		200方（高度）	
				1.5m以内	2.0m以内	1.5m以内	2.0m以内	1.5m以内	2.0m以内
				根	根	根	根	根	根
人工		木工	工日	0.504	0.504	0.504	0.504	0.504	0.504
材料	05030106	大方材 ≥101cm2	m^3			0.0295	0.0413	0.0525	0.0735
	33330301	铁器	kg	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.2000	1.2000
	FC0104.1	圆木	m^3	0.0235	0.0310				

工作内容：1、2、3、4、换木柱、加承柱：拆卸、下料、制作、安装、刷防腐油。
5、6、施工临时支撑：垫脚板、支撑、钉搭头、拆除。

定额编号				20-7-2-55	20-7-2-56	20-7-2-57	20-7-2-58	20-7-2-59	20-7-2-60
项目			单位	换木柱			加木承柱	施工临时支撑	
				圆木		方木	固定	支撑	杠撑
				一层高	二层高	一至二层高			
				m^3	m^3	m^3	根	根	副
人工		木工	工日	10.394	12.958	10.371	0.105	0.140	0.560
材料	03150101	圆钉	kg	0.7500	0.8000	0.8200	0.0300	0.0500	0.1000
	05030106	大方材 ≥101cm2	m^3			1.0500			
	05030109	中小方 ≤100cm2	m^3				0.0150		0.0081
	33330301	铁器	kg	29.0000	29.0000	36.5000			
	FC0104.1	圆木	m^3	1.0500	1.0500			0.0060	0.0061

2． 木结构工程

工作内容：下料、撑筋、钉面层。

定额编号				20-7-2-61	20-7-2-62	20-7-2-63	20-7-2-64	20-7-2-65	20-7-2-66
项目			单位	新做假柱或假梁					
				板条	板条钢板网	三夹板	五夹板	细木工板	纸面石膏板
				m^2	m^2	m^2	m^2	m^2	m^2
人工		木工	工日	0.211	0.245	0.258	0.258	0.232	0.232
材料	03012122	自攻螺钉 M3.5×40	个						45.0630
	03150101	圆钉	kg	0.1900	0.1600	0.1980	0.1980	0.2312	0.1980
	03150501	骑马钉	kg		0.0330				
	03151231	气动排钉 F10（2000只/盒）	盒			0.0746	0.0746		
	03152232	钢板网 1.0mm	m^2		1.1000				
	05030109	中小方 ≤100cm2	m^3	0.0165	0.0165	0.0120	0.0120	0.0101	0.0120
	05030217	板条 6×40×1200	100根	0.2200	0.1320				
	05050112	胶合板 2440×1220×3	m^2			1.0600			
	05050113	胶合板 2440×1220×5	m^2				1.0600		
	05090101	细木工板 2440×1220×15	m^2					1.0600	
	09010311	纸面石膏板 厚9mm	m^2						1.0600
	14410801	聚醋酸乙烯乳液（白胶）	kg			0.0924	0.0924	0.0624	

工作内容：下料、撑筋、钉面层。

定额编号				20-7-2-67	20-7-2-68	20-7-2-69	20-7-2-70
项目			单位	修补假柱或假梁			
				板条	板条钢板网	细木工板	纸面石膏板
				m^2	m^2	m^2	m^2
人工		木工	工日	0.211	0.245	0.232	0.220
材料	03012122	自攻螺钉 M3.5×40	个				33.8000
	03150101	圆钉	kg	0.1900	0.1600	0.2312	0.1980
	03150501	骑马钉	kg		0.0330		
	03152232	钢板网 1.0mm	m^2		1.1000		
	05030109	中小方 ≤100cm2	m^3	0.0033	0.0033	0.0020	0.0024
	05030217	板条 6×40×1200	100根	0.2200	0.1320		
	05090101	细木工板 2440×1220×15	m^2			1.0600	
	09010311	纸面石膏板 厚9mm	m^2				1.0600
	14410801	聚醋酸乙烯乳液（白胶）	kg			0.0624	

3． 平顶工程

工作内容：1、2、3、4、清理基层、裁制、钉面层。
5、裁制、加筋、钉面层。

定额编号				20-7-3-1	20-7-3-2	20-7-3-3	20-7-3-4	20-7-3-5
项目			单位	新做椽子平顶				
				板条	三夹板	PVC条板	纸面石膏板	玻镁板
				m^2	m^2	m^2	m^2	m^2
人工		木工	工日	0.071	0.052	0.059	0.061	0.061
材料	03012121	自攻螺钉 M3.5×25	个					19.4860
	03012122	自攻螺钉 M3.5×40	个				19.4860	
	03150101	圆钉	kg	0.0320	0.0200	0.0040		
	05030217	板条 6×40×1200	100根	0.2000				
	05050112	胶合板 2440×1220×3	m^2		1.0600			
	09010311	纸面石膏板 厚9mm	m^2				1.0600	
	09090101	聚氯乙烯条板（PVC）	m^2			1.0600		
	09230451	无机玻镁平板 δ 9	m^2					1.0600
	12091401	塑料角条	m			1.2837		

工作内容：裁制、加筋、钉面层。

定额编号				20-7-3-6	20-7-3-7	20-7-3-8	20-7-3-9	20-7-3-10
项目			单位	新做檩条平顶				
				板条	三夹板	PVC条板	纸面石膏板	玻镁板
				m^2	m^2	m^2	m^2	m^2
人工		木工	工日	0.099	0.085	0.091	0.094	0.094
材料	03012121	自攻螺钉 M3.5×25	个					25.7830
	03012122	自攻螺钉 M3.5×40	个				25.7830	
	03150101	圆钉	kg	0.0600	0.0560	0.0260	0.0218	0.0218
	05030109	中小方 ≤100cm2	m^3	0.0060	0.0068	0.0044	0.0058	0.0058
	05030217	板条 6×40×1200	100根	0.2000				
	05050112	胶合板 2440×1220×3	m^2		1.0600			
	09010311	纸面石膏板 厚9mm	m^2				1.0600	
	09090101	聚氯乙烯条板（PVC）	m^2			1.0600		
	09230451	无机玻镁平板 δ 9	m^2					1.0600
	12091401	塑料角条	m			1.2837		

3． 平顶工程

工作内容：1、2、3、4、下料、局部加筋、裁制、钉面层。
5、6、制作、局部加筋、安装。

定额编号				20-7-3-11	20-7-3-12	20-7-3-13	20-7-3-14	20-7-3-15	20-7-3-16
项目			单位	新做搁栅平顶					
				板条		三夹板		PVC条板	
				加木筋	不加木筋	加木筋	不加木筋	加木筋	不加木筋
				m^2	m^2	m^2	m^2	m^2	m^2
人工		木工	工日	0.086	0.082	0.088	0.075	0.088	0.074
材料	03150101	圆钉	kg	0.0800	0.0320	0.0660	0.0460	0.0660	0.0185
	05030109	中小方 ≤100cm2	m^3	0.0046		0.0046		0.0046	
	05030217	板条 6×40×1200	100根	0.2000	0.2000				
	05050112	胶合板 2440×1220×3	m^2			1.0600	1.0600		
	09090101	聚氯乙烯条板（PVC）	m^2					1.0600	1.0600
	12091401	塑料角条	m					1.2837	1.2837

工作内容：1、2、制作、局部加筋、安装。
3、裁制、加筋、钉面层。
4、裁制、钉面层。

定额编号				20-7-3-17	20-7-3-18	20-7-3-19	20-7-3-20
项目			单位	新做搁栅平顶			
				纸面石膏板		玻镁板	
				加木筋	不加木筋	加木筋	不加木筋
				m^2	m^2	m^2	m^2
人工		木工	工日	0.092	0.077	0.092	0.077
材料	03012122	自攻螺钉 M3.5×40	个	25.7830	17.1000		
	03012126	自攻螺钉 M5×25	个			25.7830	17.1000
	03150101	圆钉	kg	0.0475		0.0475	
	05030109	中小方 ≤100cm2	m^3	0.0046		0.0046	
	09010311	纸面石膏板 厚9mm	m^2	1.0600	1.0600		
	09230451	无机玻镁平板 δ 9	m^2			1.0600	1.0600

3． 平顶工程

工作内容：龙骨下料、安装、铁器刷防锈漆；定位、平整、安装龙骨及附件、临时加固、校正；预留位置、整体调整。

定额编号				20-7-3-21	20-7-3-22	20-7-3-23	20-7-3-24
项目			单位	新做吊平顶基层			
				木龙骨			弧形木龙骨
				木屋架下	钢屋架下	钢筋混凝土楼板	
				m^2	m^2	m^2	m^2
人工		木工	工日	0.152	0.198	0.124	0.330
材料	01090102	圆钢	kg		0.1810		
	01130140	扁钢 25×3	kg				0.5069
	01290102	钢板	kg		0.0900		
	03012122	自攻螺钉 M3.5×40	个				1.4048
	03018172	膨胀螺栓（钢制） M8	套				0.6957
	03150101	圆钉	kg	0.0600	0.0610	0.0610	0.0070
	05030109	中小方 ≤100cm2	m^3	0.0243	0.0233	0.0178	0.0021
	05050116	胶合板 2440×1220×12	m^2				0.5818
	05090101	细木工板 2440×1220×15	m^2				0.0668
	13056101	红丹防锈漆	kg		0.0500		
	14410801	聚醋酸乙烯乳液（白胶）	kg				0.0870
	33330301	铁器	kg	0.2800			
		螺母M8	个			1.6440	
		镀锌通丝螺杆 Φ8	m			0.9864	
		组合膨胀 Φ8	个			0.8220	

3． 平顶工程

工作内容：龙骨下料、安装、铁器刷防锈漆；定位、平整、安装龙骨及附件、临时加固、校正；预留位置、整体调整。

定额编号				20-7-3-25	20-7-3-26	20-7-3-27	20-7-3-28
项目			单位	新做吊平顶基层			
				轻钢龙骨			
				400×600	400×1000	500×600	500×1200
				m^2	m^2	m^2	m^2
人工		木工	工日	0.189	0.179	0.179	0.170
材料	03012122	自攻螺钉 M3.5×40	个	1.9996	1.5556	2.1717	1.7892
	03150101	圆钉	kg	0.0070	0.0070	0.0070	0.0070
	05030109	中小方 ≤100cm2	m^3	0.0007	0.0007	0.0007	0.0007
	10010512	轻钢中龙骨 D45	m	4.3750	3.3249	3.8500	2.9750
	10010514	轻钢大龙骨 DC60	m	0.9333	0.9333	0.9333	0.9333
	10131312	轻钢龙骨支托 中	个	8.7497	5.2500	7.0000	3.5000
	10131412	轻钢大龙骨接插件	个	0.0935	0.0935	0.0935	0.0935
	10131413	轻钢中龙骨接插件	个	0.4375	0.4375	0.2917	0.2917
	10131511	轻钢大龙骨垂直吊挂件	个	0.7781	0.7781	0.7781	0.7781
	10131512	轻钢中龙骨垂直吊挂件	个	2.3333	2.1778	2.1778	1.7500
		螺母M8	个	1.6440	1.6440	1.6440	1.6440
		镀锌通丝螺杆 Φ8	m	0.9864	0.9864	0.9864	0.9864
		组合膨胀 Φ8	个	0.8220	0.8220	0.8220	0.8220

工作内容：龙骨下料、安装、铁器刷防锈漆；定位、平整、安装龙骨及附件、临时加固、校正；预留位置、整体调整。

定额编号				20-7-3-29	20-7-3-30	20-7-3-31
项目			单位	新做吊平顶基层（明架）		
				T型龙骨		
				500×500	600×600	600×1200
				m^2	m^2	m^2
人工		木工	工日	0.127	0.114	0.108
材料	03012122	自攻螺钉 M3.5×40	个	1.1670	1.1670	1.1670
	10010514	轻钢大龙骨 DC60	m	0.9335	0.9335	0.9335
	10070211	烤漆主龙骨（大T型）	m	1.0500	0.8750	0.8750
	10070411	烤漆次龙骨（小T型）	m	3.1500	2.6250	1.6338
	10070501	烤漆沿边龙骨	m	0.6426	0.6120	0.6422
	10130515	T型龙骨挂件	个	0.9624	0.7780	0.7004
	10131415	T型龙骨接插件	个	0.5840	0.7354	0.2930
	10131511	轻钢大龙骨垂直吊挂件	个	0.7781	0.7781	0.7781
		螺母M8	个	1.6440	1.6440	1.6440
		镀锌通丝螺杆 Φ8	m	0.9864	0.9864	0.9864
		组合膨胀 Φ8	个	0.8220	0.8220	0.8220

3． 平顶工程

工作内容：清理基层、裁制、钉面层。

定额编号				20-7-3-32	20-7-3-33	20-7-3-34	20-7-3-35	20-7-3-36	20-7-3-37
项目			单位	新做吊平顶面层					
				板条	板条钢板网	三夹板	五夹板	纸面石膏板	玻镁板
				m^2	m^2	m^2	m^2	m^2	m^2
人工		木工	工日	0.060	0.066	0.096	0.096	0.086	0.086
材料	03012122	自攻螺钉 M3.5×40	个					27.4166	
	03012126	自攻螺钉 M5×25	个						27.4166
	03150101	圆钉	kg	0.0320	0.0320				
	03150501	骑马钉	kg		0.0330				
	03151231	气动排钉 F10（2000只/盒）	盒			0.0416	0.0416		
	03152232	钢板网 1.0mm	m^2		1.1000				
	05030217	板条 6×40×1200	100根	0.2000	0.2000				
	05050112	胶合板 2440×1220×3	m^2			1.0600			
	05050113	胶合板 2440×1220×5	m^2				1.0600		
	09010311	纸面石膏板 厚9mm	m^2					1.0600	
	09230451	无机玻镁平板 δ 9	m^2						1.0600
	14410801	聚醋酸乙烯乳液（白胶）	kg			0.0100	0.0100		

工作内容：清理基层、裁制、钉面层。

定额编号				20-7-3-38	20-7-3-39	20-7-3-40	20-7-3-41	20-7-3-42
项目			单位	新做吊平顶面层				
				水泥压力板	聚合珍珠岩板	九厘板	硅钙板	石膏板 浮搁式
				m^2	m^2	m^2	m^2	m^2
人工		木工	工日	0.103	0.077	0.090	0.119	0.052
材料	03012122	自攻螺钉 M3.5×40	个	30.5520			18.3924	
	03022266	镀锌钢制垫圈 M4	个			21.5300		
	03150101	圆钉	kg			0.0544		
	09010113	石膏装饰板 600×600	m^2					1.0600
	09150301	纤维水泥压力板	m^2	1.0600				
	09170101	聚合珍珠岩板	m^2		1.0600			
	09190101	硅酸钙装饰板	m^2				1.0600	
	13172001	石膏粉	kg		1.2600			
	14413001	107建筑胶水	kg		0.8400			
	FC0210.1	九厘板 2440×1220×15	m^2			1.0600		

3． 平顶工程

工作内容：清理基层、裁制、安装面层。

定额编号				20-7-3-43	20-7-3-44	20-7-3-45	20-7-3-46	20-7-3-47	20-7-3-48
项目			单位	新做吊平顶面层					
				矿棉板		塑铝板		扣板	
				浮搁式	粘贴式	密铺	分缝	铝合金板	PVC条板
				m^2	m^2	m^2	m^2	m^2	m^2
人工		木工	工日	0.042	0.149	0.228	0.280	0.115	0.071
材料	03012122	自攻螺钉 M3.5×40	个		17.1007			26.5782	
	03150101	圆钉	kg						0.0011
	03151233	气动排钉 F20（2000只/盒）	盒		0.0114	0.0416	0.0416		
	05050113	胶合板 2440×1220×5	m^2			1.0600	1.0600		
	09010311	纸面石膏板 厚9mm	m^2		1.0600				
	09051101	铝合金条形扣板	m^2					1.0600	
	09070101	矿棉装饰板	m^2	1.0600	1.0600				
	09090101	聚氯乙烯条板（PVC）	m^2						1.0600
	09110401	铝塑板	m^2			1.0300	1.0700		
	12030501	铝合金角条	m					1.2443	
	12091401	塑料角条	m						1.2443
	14410801	聚醋酸乙烯乳液（白胶）	kg		0.1575	0.1173	0.1725		
	14410901	立时得胶水	kg			0.3150	0.3150		
	14412515	硅酮密封胶 白色310ml	支				0.9230		
	31190931	美纹纸 20m	卷				0.5500		

3． 平顶工程

工作内容：拆旧、清理基层、裁制、安装面层。

定额编号				20-7-3-49	20-7-3-50	20-7-3-51	20-7-3-52	20-7-3-53	20-7-3-54
项目			单位	修补或拆换吊平顶面层					
				板条	板条钢板网	纤维板	三夹板	五夹板	纸面石膏板
				m^2	m^2	m^2	m^2	m^2	m^2
人工		木工	工日	0.083	0.114	0.087	0.111	0.111	0.112
材料	03012122	自攻螺钉 M3.5×40	个						27.4166
	03150101	圆钉	kg	0.0320	0.0320	0.0600			
	03150501	骑马钉	kg		0.0330				
	03151231	气动排钉 F10（2000只/盒）	盒				0.0416	0.0416	
	03152232	钢板网 1.0mm	m^2		1.1000				
	05030217	板条 6×40×1200	100根	0.2000	0.2000				
	05050112	胶合板 2440×1220×3	m^2				1.0600		
	05050113	胶合板 2440×1220×5	m^2					1.0600	
	05070101	纤维板	m^2			1.0600			
	09010311	纸面石膏板 厚9mm	m^2						1.0600
	14410801	聚醋酸乙烯乳液（白胶）	kg				0.1725	0.1725	

3． 平顶工程

工作内容：拆旧、清理基层、裁制、安装面层。

定额编号				20-7-3-55	20-7-3-56	20-7-3-57	20-7-3-58	20-7-3-59	20-7-3-60
项目			单位	修补或拆换吊平顶面层					
				玻镁板	水泥压力板	聚合珍珠岩板	九厘板	硅钙板	石膏板 浮搁式
				m²	m²	m²	m²	m²	m²
人工		木工	工日	0.112	0.134	0.092	0.108	0.143	0.057
材料	03012122	自攻螺钉 M3.5×40	个		30.5520			18.3924	
	03012126	自攻螺钉 M5×25	个	27.4166					
	03022204	镀锌钢制垫圈	个				21.5300		
	03150101	圆钉	kg				0.0544		
	09010113	石膏装饰板 600×600	m²						1.0600
	09150301	纤维水泥压力板	m²		1.0600				
	09170101	聚合珍珠岩板	m²			1.0600			
	09190101	硅酸钙装饰板	m²					1.0600	
	09230451	无机玻镁平板 δ 9	m²	1.0600					
	13172001	石膏粉	kg			1.2600			
	14413001	107建筑胶水	kg			0.8400			
	FC0210.1	九厘板 2440×1220×15	m²				1.0600		

3． 平顶工程

工作内容：拆旧、清理基层、裁制、安装面层。

定额编号				20-7-3-61	20-7-3-62	20-7-3-63	20-7-3-64	20-7-3-65	20-7-3-66
项目			单位	修补或拆换吊平顶面层					
				矿棉板		塑铝板		扣板	
				浮搁式	粘贴式	密铺	分缝	铝合金板	PVC条板
				m^2	m^2	m^2	m^2	m^2	m^2
人工		木工	工日	0.046	0.100	0.297	0.303	0.150	0.085
材料	03012122	自攻螺钉 M3.5×40	个					26.5782	
	03150101	圆钉	kg						0.0185
	03151233	气动排钉 F20（2000只/盒）	盒		0.0114				
	09051101	铝合金条形扣板	m^2					1.0600	
	09070101	矿棉装饰板	m^2	1.0600	1.0600				
	09090101	聚氯乙烯条板（PVC）	m^2						1.0600
	09110401	铝塑板	m^2			1.0600	1.0600		
	12030501	铝合金角条	m					1.2443	
	12091401	塑料角条	m						1.2443
	14410801	聚醋酸乙烯乳液（白胶）	kg		0.1575				
	14410901	立时得胶水	kg			0.3150	0.3150		
	31190931	美纹纸 20m	卷				0.5500		
	FC0689.2	硅酮耐候密封胶 310ml	支				0.9230		

工作内容：1、2、拆钉平顶面层：拆旧、清理基层、裁制、安装面层。
3、4、检修平顶：损坏板条加钉、（木板加钉）。
5、6、吊平顶垛平加固：垛平、加吊筋或龙筋、加钉。

定额编号				20-7-3-67	20-7-3-68	20-7-3-69	20-7-3-70	20-7-3-71	20-7-3-72
项目			单位	拆钉平顶面层		检修平顶		吊平顶垛平加固	平顶加钉钢板网
				三夹板	五夹板	板条	木板		
				m^2	m^2	m^2	m^2	m^2	m^2
人工		木工	工日	0.071	0.071	0.011	0.024	0.035	0.035
材料	03150101	圆钉	kg			0.0060	0.0100	0.0100	
	03150501	骑马钉	kg						0.0330
	03151231	气动排钉 F10（2000只/盒）	盒	0.0416	0.0416				
	03152232	钢板网 1.0mm	m^2						1.1000
	05030109	中小方 ≤100cm2	m^3					0.0003	
	05030217	板条 6×40×1200	100根			0.0300			
	14410801	聚醋酸乙烯乳液（白胶）	kg	0.0100	0.0100				

3． 平顶工程

工作内容：藻井式吊平顶，木龙骨基层：制作、安装木楞、吊筋、安装面层、铁器刷防锈漆。3、木质构架平顶：制作、吊筋、安装、铁器刷防锈漆。

定额编号				20-7-3-73	20-7-3-74	20-7-3-75
项目			单位	藻井式吊平顶	木质构架平顶	
				木龙骨基层	网格	
				石膏板面	200×200	300×300
				m²	m²	m²
人工		木工	工日	1.694	0.755	0.654
材料	01010452	热轧光圆钢筋（HPB300）Φ6	kg		0.8698	0.8698
	01010454	热轧光圆钢筋（HPB300）Φ8	kg	0.4824		
	01130102	扁钢	kg		0.1251	0.1251
	01210204	等边角钢 25×4	kg	0.0412		
	01210206	等边角钢 30×4	kg		0.2830	0.2830
	03011104	木螺钉	个		2.0600	2.0600
	03012121	自攻螺钉 M3.5×25	个	32.5322		
	03018172	膨胀螺栓（钢制） M8	套	1.0403	1.0300	1.0300
	03150101	圆钉	kg	0.0638		
	05030109	中小方 ≤100cm2	m³	0.0302		
	05031013	硬木中小方	m³		0.0116	0.0105
	09010311	纸面石膏板 厚9mm	m²	1.4513		
	14410801	聚醋酸乙烯乳液（白胶）	kg		0.0250	0.0157

3． 平顶工程

工作内容：定位、吊筋、制作、安装。

定额编号				20-7-3-76	20-7-3-77	20-7-3-78	20-7-3-79	20-7-3-80
项目			单位	铝合金平顶				
				条板		方板		
				开放式	封闭式	300×300	400×400	500×500
				m^2	m^2	m^2	m^2	m^2
人工		木工	工日	0.207	0.251	0.213	0.177	0.167
材料	03150101	圆钉	kg	0.0040	0.0040	0.0040	0.0040	0.0040
	09050401	铝合金条板	m^2	0.5250	1.0500			
	09050501	铝合金方板	m^2			1.0500	1.0500	1.0500
	10010514	轻钢大龙骨 DC60	m			1.1296	1.1296	1.1296
	10030801	铝合金条板龙骨	m	1.1296	1.1287			
	10030911	三角形插接龙骨	m			3.6750	2.8003	2.2750
	10130514	插接龙骨挂件	个			3.5000	2.6250	2.1000
	10131511	轻钢大龙骨垂直吊挂件	个	0.8670	0.8670	0.8670	0.8670	0.8670
	12030501	铝合金角条	m	0.8160	0.8160	1.2837	1.0498	0.8160
	FC0244.1	镀锌通丝螺杆 Φ8	m		1.0404			1.0404
	FC0244.2	镀锌通丝螺杆 Φ6	m			1.0404	1.0404	
	FC1658.2	膨胀组合 Φ8	个		0.8670			
	FC1658.3	组合膨胀 Φ6	个			0.8670	0.8670	
		螺母M8	个	1.7340	1.7340			1.7340
	FC1701.2	螺母M6	个			1.7340	1.7340	
		镀锌通丝螺杆 Φ8	m	1.0404				
		组合膨胀 Φ8	个	0.8670				0.8670

3． 平顶工程

工作内容：定位、吊筋、裁制、安装。

定额编号				20-7-3-81	20-7-3-82	20-7-3-83	20-7-3-84
项目			单位	高低平顶旁板			
				直线		弧形	
				200以内	200以外	200以内	200以外
				m	m	m	m
人工		木工	工日	0.063	0.073	0.250	0.263
材料	01130140	扁钢 25×3	kg	0.8447	0.8447	1.1616	1.1616
	03012122	自攻螺钉 M3.5×40	个	8.0280	10.7040	7.3611	7.3611
	03018171	膨胀螺栓（钢制） M6	套	0.9363	0.9364	1.2875	1.2875
	03150101	圆钉	kg			0.0200	15.4479
	03151231	气动排钉 F10（2000只/盒）	盒			0.0252	0.0299
	05030109	中小方 ≤100cm2	m³	0.0025	0.0025		
	05050112	胶合板 2440×1220×3	m²			0.1590	0.2650
	05090101	细木工板 2440×1220×15	m²	0.1789	0.2980	0.4928	0.5604
	14410801	聚醋酸乙烯乳液（白胶）	kg			0.0422	0.0452

工作内容：定位、吊筋、制作、安装面层。

定额编号				20-7-3-85	20-7-3-86	20-7-3-87	20-7-3-88	20-7-3-89	20-7-3-90
项目			单位	平顶开灯槽					
				直线（轻钢龙骨基层）		直线（木龙骨基层）		弧形	
				平面	跌级	平面	跌级	平面	跌级
				m	m	m	m	m	m
人工		木工	工日	0.218	0.262	0.240	0.288	0.343	0.446
材料	01010454	热轧光圆钢筋（HPB300）Φ8	kg					0.4826	0.4826
	01130140	扁钢 25×3	kg	0.6948	0.6948				
	03012122	自攻螺钉 M3.5×40	个	21.1255	29.7440	26.7750	23.3330	14.2040	23.6730
	03018172	膨胀螺栓（钢制） M8	套	1.0403	1.0403			1.0403	1.0403
	03150101	圆钉	kg	0.0500	0.0617	0.0650	0.0800	0.0583	0.0784
	03151231	气动排钉 F10（2000只/盒）	盒					0.0328	0.0440
	05030109	中小方 ≤100cm2	m³	0.0013	0.0035	0.0118	0.0083	0.0038	0.0040
	05050112	胶合板 2440×1220×3	m²					0.4104	0.2020
	05050116	胶合板 2440×1220×12	m²					0.8182	1.2175
	05090101	细木工板 2440×1220×15	m²	0.2120	0.7950	0.3710	0.5830		
	09010311	纸面石膏板 厚9mm	m²	0.6500	0.2120	0.4240	0.4240	0.4069	0.2132
	10010512	轻钢中龙骨 D45	m	2.7990	3.1500			2.8846	2.7489
	14410801	聚醋酸乙烯乳液（白胶）	kg		0.0168		0.0168	0.0252	0.0315

3． 平顶工程

工作内容：定位、裁制、吊筋、安装框条、固定、校正。

定额编号				20-7-3-91	20-7-3-92	20-7-3-93	20-7-3-94	20-7-3-95
项目			单位	平顶开灯洞		平顶开灯带	平顶开检查口	
				金属面	非金属面		木龙骨基层	轻钢龙骨基层
				只	只	m	个	个
人工		木工	工日	0.042	0.021	0.125	0.033	0.042
材料	01130140	扁钢 25×3	kg			3.0575		
	03012122	自攻螺钉 M3.5×40	个			4.6222		
	03018172	膨胀螺栓（钢制） M8	套			2.2889		
	03150101	圆钉	kg			0.0605	0.0770	0.0195
	05030109	中小方 ≤100cm2	m^3			0.0025	0.0167	0.0001
	05090101	细木工板 2440×1220×15	m^2			0.6360		
	10010512	轻钢中龙骨 D45	m					0.8400
	10131312	轻钢龙骨支托 中	个					4.2000
	14410801	聚醋酸乙烯乳液（白胶）	kg				0.0155	

4． 隔墙工程

工作内容：定位、下料、制作、支撑龙骨、校正、安装龙骨附料。

定额编号				20-7-4-1	20-7-4-2	20-7-4-3
项目			单位	新做轻钢龙骨隔墙筋		
				间距400		
				c75系列	c100系列	c125系列
				㎡	㎡	㎡
人工		木工	工日	0.111	0.113	0.124
材料	03010911	抽芯铝铆钉 M4×8	个	7.3058	6.7155	4.8932
	03151401	瓦斯射钉	套	1.8931	2.0140	1.1508
	10010212	轻钢横龙骨 Q75	m	0.9323		
	10010213	轻钢横龙骨 Q100	m		1.4347	
	10010214	轻钢横龙骨 Q120	m			0.5572
	10010312	轻钢竖龙骨 QC75	m	3.2230		
	10010313	轻钢竖龙骨 QC100	m		3.0420	
	10010314	轻钢竖龙骨 QC120	m			2.1868
	10010411	轻钢通贯龙骨 DU38型	m	1.6192		
	10010412	轻钢通贯龙骨 DU40型	m		2.1293	1.7598
	10130211	轻钢龙骨连接件 38型	个	0.3925		
	10130212	轻钢龙骨连接件 40型	个		0.3520	0.3422
	10130311	轻钢龙骨卡托 75型	个	0.7851		
	10130312	轻钢龙骨卡托 100型	个		0.7039	
	10130313	轻钢龙骨卡托 125型	个			0.6192
	10130611	轻钢龙骨支撑卡子 38型	个	3.6799		
	10130612	轻钢龙骨支撑卡子 40型	个		3.2556	2.6560

工作内容：1、2、3、定位、下料、打木楔、安装木龙骨、校正。
4、5、6、新做墙裙墙筋：定位、打木楔、安装木龙骨、校正。

定额编号				20-7-4-4	20-7-4-5	20-7-4-6	20-7-4-7	20-7-4-8	20-7-4-9
项目			单位	新做隔墙木墙筋			新做墙裙墙筋		
				木料					细木工板
				50×75	50×100	75×100	25×30	30×40	
				㎡	㎡	㎡	㎡	㎡	㎡
人工		木工	工日	0.130	0.136	0.143	0.162	0.162	0.114
材料	03150101	圆钉	kg	0.0409	0.0368	0.0233	0.0548	0.0804	0.0177
	05030109	中小方 ≤100cm2	㎥	0.0184	0.0243	0.0271	0.0077	0.0091	0.0002
	05090101	细木工板 2440×1220×15	㎡						1.0600
	14410801	聚醋酸乙烯乳液（白胶）	kg				0.0038	0.0038	

4． 隔墙工程

工作内容：1、2、墙筋刷防潮层：清理基层、裁料、铺钉油毡、（刷胶泥）。
3、4、场内搬运、铺设玻璃棉（岩棉）。

定额编号				20-7-4-10	20-7-4-11	20-7-4-12	20-7-4-13
项目			单位	墙面防潮层		隔音棉	
				氯丁乳胶	聚胺酯	玻璃棉	岩棉
						厚50	
				m²	m²	m²	m²
人工		木工	工日	0.018	0.018	0.017	0.017
材料	13057901	聚氨酯防水涂料	kg		1.7850		
	13059301	氯丁乳胶沥青防水涂料	kg	0.7330			
	15030118	岩棉板 δ 50	m²				1.0500
	15070422	离心玻璃棉板 δ 50	m²			1.0500	

工作内容：1、2、3、4、清理基层、裁制、安装面层。
5、6、清理基层、定位、裁制、安装面层。

定额编号				20-7-4-14	20-7-4-15	20-7-4-16	20-7-4-17	20-7-4-18	20-7-4-19
项目			单位	新做隔墙和墙裙面层					
				三夹板		五夹板		九厘夹板	
				密铺	分缝	密铺	分缝	密铺	镶贴
				m²	m²	m²	m²	m²	m²
人工		木工	工日	0.062	0.094	0.062	0.094	0.084	0.126
材料	03012122	自攻螺钉 M3.5×40	个					25.8606	
	03151231	气动排钉 F10（2000只/盒）	盒	0.0354	0.0710	0.0354	0.0710		
	03151234	气动排钉 F25（2000只/盒）	盒						0.1400
	05030109	中小方 ≤100cm2	m³		0.0010		0.0010		
	05050112	胶合板 2440×1220×3	m²	1.0600	1.0600				
	05050113	胶合板 2440×1220×5	m²			1.0600	1.0600		
	05050114	胶合板 2440×1220×9	m²					1.0600	1.0600
	14410801	聚醋酸乙烯乳液（白胶）	kg	0.0100	0.0100	0.0100	0.0100		0.2100

4． 隔墙工程

工作内容：清理基层、定位、裁制、安装面层。

定额编号				20-7-4-20	20-7-4-21	20-7-4-22	20-7-4-23	20-7-4-24	20-7-4-25
项目			单位	新做隔墙和墙裙面层					
				十二厘夹板		细木工板		纸面石膏板	
				密铺	镶贴	密铺	镶贴	单层	双层
				m^2	m^2	m^2	m^2	m^2	m^2
人工		木工	工日	0.088	0.132	0.088	0.132	0.080	0.140
材料	03012122	自攻螺钉 M3.5×40	个	25.8606		25.8606		25.8606	43.9140
	03151234	气动排钉 F25（2000只/盒）	盒		0.1400		0.1400		
	05050116	胶合板 2440×1220×12	m^2	1.0600	1.0600				
	05090101	细木工板 2440×1220×15	m^2			1.0600	1.0600		
	09010312	纸面石膏板 厚12mm	m^2					1.0600	2.1200
	14410801	聚醋酸乙烯乳液（白胶）	kg		0.2100		0.2100		

工作内容：清理基层、定位、裁制、安装面层。

定额编号				20-7-4-26	20-7-4-27	20-7-4-28	20-7-4-29	20-7-4-30
项目			单位	新做隔墙和墙裙面层				
				玻镁板		水泥压力板	硅钙板	铝合金扣板
				单层	双层			
				m^2	m^2	m^2	m^2	m^2
人工		木工	工日	0.080	0.140	0.096	0.136	0.138
材料	03012121	自攻螺钉 M3.5×25	个	25.8606				29.9130
	03012122	自攻螺钉 M3.5×40	个			25.8606	14.3289	
	03012126	自攻螺钉 M5×25	个		43.9140			
	09051101	铝合金条形扣板	m^2					1.0600
	09150301	纤维水泥压力板	m^2			1.0600		
	09190101	硅酸钙装饰板	m^2				1.0600	
	09230451	无机玻镁平板 δ 9	m^2	1.0600	2.1200			
	12030501	铝合金角条	m					1.2443

4． 隔墙工程

工作内容：清理基层、定位、裁制、安装面层。

定额编号				20-7-4-31	20-7-4-32	20-7-4-33	20-7-4-34
项目			单位	新做隔墙和墙裙面层			
				PVC条板	企口板	板条	板条钢板网
				m^2	m^2	m^2	m^2
人工		木工	工日	0.085	0.309	0.047	0.077
材料	03150101	圆钉	kg	0.0050	0.0480	0.0320	0.0320
	03150501	骑马钉	kg				0.0330
	03152232	钢板网 1.0mm	m^2				1.1000
	05030217	板条 6×40×1200	100根			0.2000	0.1300
	05030311	企口板 松木	m^2		1.0500		
	09090101	聚氯乙烯条板（PVC）	m^2	1.0600			
	12091401	塑料角条	m	1.3035			

工作内容：清理基层、定位、裁制、安装面层。

定额编号				20-7-4-35	20-7-4-36	20-7-4-37
项目			单位	新做装饰面层		
				装饰夹板		
				密铺	分缝	镶贴
				m^2	m^2	m^2
人工		木工	工日	0.068	0.103	0.114
材料	05052101	装饰夹板	m^2	1.0600	1.0600	1.0600
	14410901	立时得胶水	kg	0.3150	0.3150	0.3150

4． 隔墙工程

工作内容：清理基层、定位、裁制、安装面层。

定额编号				20-7-4-38	20-7-4-39	20-7-4-40	20-7-4-41	20-7-4-42	20-7-4-43
项目			单位	新做装饰面层					
				防火板		塑铝板		织物板	
				密铺	镶贴	密铺	分缝	装饰布	织锦缎
				m^2	m^2	m^2	m^2	m^2	m^2
人工		木工	工日	0.081	0.122	0.170	0.238	0.313	0.375
材料	02191311	海棉 厚20	m^2					1.1000	1.1000
	02270402	白布	m^2						1.3272
	02271901	装饰布	m^2					1.3272	
	03151231	气动排钉 F10（2000只/盒）	盒					0.0260	0.0260
	03155811	气动马钉 F10（2000只/盒）	盒					0.0530	0.1050
	05031013	硬木中小方	m^3					0.0021	0.0021
	05050112	胶合板 2440×1220×3	m^2					1.0600	1.0600
	09110101	防火板	m^2	1.0600	1.0600				
	09110401	铝塑板	m^2			1.0600	1.0600		
	09330301	织锦缎	m^2						1.3272
	14410801	聚醋酸乙烯乳液（白胶）	kg					0.0400	0.0400
	14410901	立时得胶水	kg	0.3150	0.3150	0.3150	0.3150		
	31190931	美纹纸 20m	卷				0.5500		
	FC0689.2	硅酮耐候密封胶 310ml	支				0.9230		

工作内容：拆旧、裁制、安装面层。

定额编号				20-7-4-44	20-7-4-45	20-7-4-46	20-7-4-47
项目			单位	隔墙和墙裙面层			
				拆换			
				三夹板	五夹板	纸面石膏板	玻镁板
				m^2	m^2	m^2	m^2
人工		木工	工日	0.074	0.074	0.096	0.096
材料	03012121	自攻螺钉 M3.5×25	个				25.8606
	03012122	自攻螺钉 M3.5×40	个			25.8606	
	03150101	圆钉	kg	0.0600	0.0600		
	05050112	胶合板 2440×1220×3	m^2	1.0600			
	05050113	胶合板 2440×1220×5	m^2		1.0600		
	09010312	纸面石膏板 厚12mm	m^2			1.0600	
	09230451	无机玻镁平板 δ 9	m^2				1.0600

4． 隔墙工程

工作内容：拆旧、裁制、安装面层。

定额编号				20-7-4-48	20-7-4-49	20-7-4-50
项目			单位	隔墙和墙裙面层		
				拆换		
				水泥压力板	板条	板条钢板网
				m^2	m^2	m^2
人工		木工	工日	0.115	0.056	0.092
材料	03012122	自攻螺钉 M3.5×40	个	25.8606		
	03150101	圆钉	kg		0.0320	0.0320
	03150501	骑马钉	kg			0.0330
	03152232	钢板网 1.0mm	m^2			1.1000
	05030217	板条 6×40×1200	100根		0.2000	0.1300
	09150301	纤维水泥压力板	m^2	1.0600		

工作内容：1、2、板条墙：加钉钢板网、损坏板条调换。
3、4、5、木板壁加档、拆换：拆旧修筋、安装。

定额编号				20-7-4-51	20-7-4-52	20-7-4-53	20-7-4-54	20-7-4-55
项目			单位	板条墙		修补木板壁		
				加钉钢板网	检修	加档	企口板裙板或板壁	
							拆做	拆换
				m^2	m^2	m	m^2	m^2
人工		木工	工日	0.025	0.009	0.024	0.093	0.280
材料	03150101	圆钉	kg	0.0850	0.0060	0.0150	0.0310	0.0760
	03150501	骑马钉	kg	0.0330				
	03152233	钢板网 1.5mm	m^2	1.1000				
	05030109	中小方 ≤100cm2	m^3			0.0025	0.0005	
	05030217	板条 6×40×1200	100根	0.2000	0.0300			
	05030311	企口板 松木	m^2					1.0500

4． 隔墙工程

工作内容：1、木板壁加档、拆换：拆旧修筋、安装。
2、3、4、加钉、钉钢板网、刷防锈漆、钉油毡。

定额编号				20-7-4-56	20-7-4-57	20-7-4-58	20-7-4-59
项目			单位	修补木板壁	检修木板壁		修理木板壁
				裙板壁		毛板壁	加钉
				做缝	加钉		钢板网
				m^2	m^2	m^2	m^2
人工		木工	工日	0.280	0.024	0.009	0.024
材料	03150101	圆钉	kg	0.0680	0.0150	0.0150	
	03150501	骑马钉	kg				0.0212
	03152232	钢板网 1.0mm	m^2				1.0610
	05030211	毛板	m^3	0.0161			
	13053001	煤焦油（水柏油）	kg				0.0447

4． 隔墙工程

工作内容：1、2、铝合金玻璃隔断、塑料隔断：定位、打洞剔榫、安装龙骨、型材矫正、安装框料、玻璃隔断。
3、钢丝网架夹芯板：定位、安装夹芯板、安装大小附件、固定。
4、5、6、清理基层、调运砂浆、砌砖、勾缝、清扫。

定额编号				20-7-4-60	20-7-4-61	20-7-4-62	20-7-4-63	20-7-4-64	20-7-4-65
项目			单位	新做铝合金玻璃隔墙	新做塑料活动隔墙	新做钢丝网架夹芯板隔墙	新做玻璃砖隔墙		
							190×190	240×115	240×240
				m^2	m^2	m^2	m^2	m^2	m^2
人工		木工	工日	0.875	0.250	0.104	0.308	0.287	0.302
材料	01010452	热轧光圆钢筋（HPB300）Φ6	kg				0.5128	0.5128	0.5128
	01510801	铝合金型材	kg	4.1600					
	03010911	抽芯铝铆钉 M4×8	个	0.5770					
	03012122	自攻螺钉 M3.5×40	个	11.0000	2.1000				
	03013112	六角螺栓 M6×40	个			0.3068			
	03018103	膨胀螺栓（钢制）	套			0.3039			
	03037006	铝质滑轨带滑轮	m		0.5250				
	03039851	箍码	个			14.1214			
	03039853	U型码	个			2.5148			
	03151401	瓦斯射钉	套	2.7500					
	03152365	蝴蝶网	个			0.1035			
	03152373	平联织网宽	m			1.4494			
	03154501	之字条	kg			0.1507			
	06010114	浮法玻璃 厚5	m^2	1.1800					
	06510114	玻璃砖 190×190×80	块				26.2913		
	06510115	玻璃砖 240×115×80	块					33.9310	
	06510116	玻璃砖 240×240×80	块						16.6898
	09250501	钢丝网架夹芯板	m^2			1.0500			
	09391101	活动塑料隔断	m^2		1.0100				
	14412515	硅酮密封胶 白色310ml	支	0.6000					
	33330301	铁器	kg	0.4000					
	80060112	干混砌筑砂浆 DM M7.5	m^3				0.0146	0.0155	0.0138
	80110501	白水泥浆	m^3				0.0005	0.0006	0.0003

5． 扶梯工程

工作内容：凿墙洞、制作、安装、刷防腐油。

定额编号				20-7-5-1	20-7-5-2	20-7-5-3	20-7-5-4	20-7-5-5	20-7-5-6
项目			单位	新做木扶梯（扶梯宽1米）					
				30×200踏步板		梯宽每增减10cm	40×250踏步板		梯宽每增减10cm
				2根筋	3根筋		2根筋	3根筋	
				m²	m²	m²	m²	m²	m²
人工		木工	工日	1.120	1.344		0.980	1.145	
材料	03150101	圆钉	kg	0.2540	0.3460		0.2230	0.3050	
	05030106	大方材 ≥101cm2	m³	0.0236	0.0354		0.0236	0.0354	
	05030109	中小方 ≤100cm2	m³	0.0229	0.0261		0.0213	0.0247	
	05030201	板材	m³	0.0340	0.0340	0.0034	0.0441	0.0441	0.0044

工作内容：凿墙洞、制作、安装、刷防腐油。

定额编号				20-7-5-7	20-7-5-8	20-7-5-9	20-7-5-10	20-7-5-11
项目			单位	木扶梯小平台		新做木扶梯伏汤头	新做活动小扶梯	
				新做	拆做		不装铰链	装铰链
				m²	m²	根	步	步
人工		木工	工日	0.560	0.840	0.280	0.140	0.156
材料	03011122	木螺钉 M3.5×30	个					16.4800
	03033739	铰链（普通型） L=100mm	个					1.0300
	03150101	圆钉	kg	0.3000	0.3000	0.0700	0.0070	0.0070
	05030109	中小方 ≤100cm2	m³	0.0505		0.0071	0.0037	0.0042
	07131601	企口松木地板	m²	1.0500				

5． 扶梯工程

工作内容：拆旧、制作、安装、包括拆钉踢脚板、凸角线、栏杆、三角木在内。

定额编号				20-7-5-12	20-7-5-13	20-7-5-14	20-7-5-15	20-7-5-16	20-7-5-17
项目			单位	修理木扶梯					
				踏步板			踢脚板	靠墙踢脚板	
				换新	翻身	拼阔	换新		拆钉
				步	步	步	步	m	m
人工		木工	工日	0.105	0.105	0.105	0.035	0.140	0.071
材料	03150101	圆钉	kg	0.0200	0.0200	0.0400	0.0060	0.0120	0.0120
	05030211	毛板	m^3	0.0063		0.0019	0.0024	0.0042	

工作内容：1、修换扇步骨筋：制作、接修、安装。
2、3、4、换扇步、踏步板：拆旧、制作、安装、包括拆钉踢脚板、凸角线、栏杆在内。

定额编号				20-7-5-18	20-7-5-19	20-7-5-20	20-7-5-21
项目			单位	修理木扶梯换扇步骨筋	修理木扶梯		
					换扇步	踏步板	整体
						检修加钉	
				步	步	步	座
人工		木工	工日	0.070	0.140	0.140	0.140
材料	03150101	圆钉	kg	0.0700	0.0300	0.0300	0.1200
	05030109	中小方 ≤100cm2	m^3	0.0060			
	05030211	毛板	m^3		0.0120		

5． 扶梯工程

工作内容：1、2、3、换扶梯筋：拆做踢脚板、扶梯栏杆、踢脚板、换筋。
4、换三角木：拆旧、制作、安装。

定额编号				20-7-5-22	20-7-5-23	20-7-5-24	20-7-5-25
项目			单位	修理木扶梯			调换扶梯三角木
				换明扶梯筋		扶梯筋	
				10步以内	10步以上	拆装	
				根	根	根	只
人工		木工	工日	0.420	0.560	0.117	0.024
材料	03150101	圆钉	kg	0.0200	0.0200	0.0700	0.0144
	05030106	大方材 ≥101cm2	m^3	0.0170	0.0413		
	05030109	中小方 ≤100cm2	m^3				0.0013

工作内容：1、2、3、修理活动小扶梯：换踏步板、（换筋）、（整理加木楔）、拆旧、制作、安装。
4、5、新做木扶梯立柱：制作、安装。

定额编号				20-7-5-26	20-7-5-27	20-7-5-28	20-7-5-29	20-7-5-30
项目			单位	修理活动小扶梯			新做木扶梯立柱	
				换踏步板	换筋	整理加樽	200×200	
							松木	硬木
				步	根	只	根	根
人工		木工	工日	0.071	0.280	0.047	0.250	0.325
材料	03150101	圆钉	kg				0.0800	0.0800
	05030106	大方材 ≥101cm2	m^3				0.0546	
	05030109	中小方 ≤100cm2	m^3	0.0014	0.0079			
	05031012	硬木大方	m^3					0.0546

5． 扶梯工程

工作内容：1、3、木扶手、木栏杆：制作、安装。
2、4、木扶手、铁栏杆：制作、预埋铁件、安装。

定额编号				20-7-5-31	20-7-5-32	20-7-5-33	20-7-5-34
项目			单位	新做松木扶手		新做硬木扶手	
				木栏杆	铁栏杆	木栏杆	铁栏杆
				松木	方钢	硬木	扁钢
				m	m	m	m
人工		木工	工日	0.283	0.416	0.368	0.516
材料	01110148	方钢 20×20	kg		16.7045		
	01130157	扁钢 45×6	kg				15.8340
	01130160	扁钢 50×6	kg		2.4780		2.4780
	03011122	木螺钉 M3.5×30	个		6.8667		6.8667
	03150101	圆钉	kg	0.0400		0.0600	
	05030106	大方材 ≥101cm2	m³	0.0063	0.0063		
	05030109	中小方 ≤100cm2	m³	0.0152			
	05031012	硬木大方	m³			0.0063	0.0063
	05031013	硬木中小方	m³			0.0316	
	17030122	镀锌焊接钢管 DN20	m				2.1679
	33330801	预埋铁件	kg		0.4790		0.2418
		电焊条	kg		0.1111		0.3312

5． 扶梯工程

工作内容：1、木扶手、铁栏杆：制作、预埋铁件、安装。
2、3、4、木扶手、钢管、铝合金栏杆：制作、安装、预埋铁件、电焊、安装。
5、6、靠墙木扶手：制作、安装。

定额编号				20-7-5-35	20-7-5-36	20-7-5-37	20-7-5-38	20-7-5-39	20-7-5-40
项目			单位	新做硬木扶手				新做靠墙扶手	
				铁栏杆	钢管栏杆		铝合金	硬木	
				方钢	烤漆	镀铬	栏杆	90×60	70×110
				m	m	m	m	m	m
人工		木工	工日	0.597	0.657	0.657	0.526	0.562	0.477
材料	01110148	方钢 20×20	kg	16.7045					
	01130160	扁钢 50×6	kg	2.4780	3.2700	3.2700	3.2700	2.4780	2.4780
	03010911	抽芯铝铆钉 M4×8	个				0.1130		
	03011122	木螺钉 M3.5×30	个	6.8667	7.6296	7.6296	7.6296	7.6296	7.6296
	03018174	膨胀螺栓（钢制） M12	套					1.3333	1.3333
	03150101	圆钉	kg					0.0150	0.0150
	05031012	硬木大方	m^3	0.0095	0.0063	0.0095	0.0063	0.0063	0.0095
	12210301	烤漆栏杆	m		8.9000				
	12210401	镀铬栏杆	m			8.9000			
	12210501	铝合金栏杆	m				8.1000		
	20310601	镀铬法兰圈	个		6.5000	6.5000		1.3000	1.3000
	33330801	预埋铁件	kg	0.4836	0.3326	0.3326	5.4300	0.8600	0.8600
		电焊条	kg	0.1111	0.1236	0.1236		0.0340	0.0340

工作内容：制作、安装。

定额编号				20-7-5-41	20-7-5-42	20-7-5-43	20-7-5-44	20-7-5-45
项目			单位	新做扶手弯头		新做扶梯栏杆		
				平盘弯	弧盘弯	双面板墙		
					拐弯、尾弯	板条钢丝网	三夹板	纤维板
				只	只	m^2	m^2	m^2
人工		木工	工日	0.571	1.126	0.351	0.351	0.351
材料	03011104	木螺钉	个	5.1500	5.1500			
	03150101	圆钉	kg			0.1060	0.1500	0.1500
	03150501	骑马钉	kg			0.0660		
	03152232	钢板网 1.0mm	m^2			2.2000		
	05030109	中小方 ≤100cm2	m^3			0.0147	0.0164	0.0164
	05030217	板条 6×40×1200	100根			0.2600	0.1060	0.1060
	05031012	硬木大方	m^3	0.0070	0.0084			
	05050112	胶合板 2440×1220×3	m^2				2.1000	
	05070101	纤维板	m^2					2.1000
	14410801	聚醋酸乙烯乳液（白胶）	kg	0.0052	0.0052			

5． 扶梯工程

工作内容：1、2、3、修理木扶梯栏杆柱：制作、（修接）、（拆装）、安装。
4、5、木扶梯木扶手、木栏杆拆装：拆装、整理。

定额编号				20-7-5-46	20-7-5-47	20-7-5-48	20-7-5-49	20-7-5-50
项目			单位	修理木扶梯				
				栏杆柱			木扶手	木栏杆
				换新	修接	拆装		
				根	根	根	m	根
人工		木工	工日	0.280	0.280	0.140	0.028	0.015
材料	03150101	圆钉	kg	0.0800	0.0800	0.0800	0.0120	0.0060
	05030109	中小方 ≤100cm2	m³	0.0120	0.0040			

工作内容：拆旧、制作、安装。

定额编号				20-7-5-51	20-7-5-52	20-7-5-53	20-7-5-54	20-7-5-55	20-7-5-56
项目			单位	翻做扶梯栏墙					
				双面板墙			单面板墙面层		
				板条钢板网	三夹板	纤维板	板条钢板网	三夹板	纤维板
				m²	m²	m²	m²	m²	m²
人工		木工	工日	0.351	0.351	0.351	0.140	0.140	0.140
材料	03150101	圆钉	kg	0.1060	0.1500	0.1500	0.0550	0.0580	0.0580
	03150501	骑马钉	kg	0.0660			0.0300		
	03152232	钢板网 1.0mm	m²	2.2000			1.1000		
	05030109	中小方 ≤100cm2	m³	0.0029	0.0033	0.0033			
	05030217	板条 6×40×1200	100根	0.1600			0.1300		
	05031013	硬木中小方	m³		0.1060				
	05050112	胶合板 2440×1220×3	m²		2.1000			1.0500	
	05070101	纤维板	m²			2.1000			1.0500

5． 扶梯工程

工作内容：1、2、新配扶手：制作、安装。
3、新扶手弯头：制作、安装。
4、5、栏杆、凸角线：制作、安装。

定额编号				20-7-5-57	20-7-5-58	20-7-5-59	20-7-5-60	20-7-5-61
项目			单位	修理木扶梯				
				新配扶手		新配扶手弯头	新配栏杆	新配凸角线
				无线脚	有线脚			
				m	m	只	根	根
人工		木工	工日	0.071	0.280	1.120	0.035	0.024
材料	03150101	圆钉	kg	0.0120	0.0120	0.0100	0.0060	0.0060
	05030109	中小方 ≤100cm2	m³	0.0039	0.0039	0.0088	0.0019	0.0007

工作内容：制作、（修接）、安装。

定额编号				20-7-5-62	20-7-5-63	20-7-5-64	20-7-5-65
项目			单位	修理木扶梯			
				扶梯筋			锯扶梯筋
				换新	绑接	支撑	
				根	根	根	根
人工		木工	工日	0.280	0.140	0.071	0.093
材料	03150101	圆钉	kg	0.0700	0.0700	0.0700	0.0100
	05030109	中小方 ≤100cm2	m³	0.0350	0.0118	0.0070	0.0015

6． 装修工程

工作内容：定位、配制龙骨、安装龙骨、安装金属面层。

定额编号				20-7-6-1	20-7-6-2	20-7-6-3	20-7-6-4	20-7-6-5	20-7-6-6
项目			单位	圆柱包金属面					
				钢龙骨夹板基层			木龙骨夹板基层		
				铜镜面	不锈钢面	铝塑板面	铜镜面	不锈钢面	铝塑板面
				m^2	m^2	m^2	m^2	m^2	m^2
人工		木工	工日	0.836	0.836	0.836	0.602	0.602	0.602
材料	01130102	扁钢	kg	2.2800	2.2800	2.2800			
	01210716	不等边角钢 63×40	kg	7.7600	7.7600	7.7600			
	01290249	热轧钢板（薄板） δ 3.0	kg	0.0280	0.0280	0.0280			
	03018172	膨胀螺栓（钢制） M8	套	3.0000	3.0000	3.0000	5.5000	5.5000	5.5000
	03150101	圆钉	kg				0.0320	0.0320	0.0320
	03151233	气动排钉 F20（2000只/盒）	盒				0.0643	0.0643	0.0643
	03151401	瓦斯射钉	套	2.0000	2.0000	2.0000			
	03154031	不锈钢卡口槽	m	1.0616	1.0616	1.0616	1.0616	1.0616	1.0616
	05030109	中小方 ≤100cm2	m^3				0.0220	0.0220	0.0220
	05050112	胶合板 2440×1220×3	m^2				1.0600	1.0600	1.0600
	09051301	不锈钢面板	m^2		1.0423			1.0423	
	09051401	铜镜面板	m^2	1.0423			1.0423		
	09110401	铝塑板	m^2			1.0423			1.0423
	14410801	聚醋酸乙烯乳液（白胶）	kg				0.0210	0.0210	0.0210
		电焊条	kg	0.0720	0.0720	0.0720			

6． 装修工程

工作内容：定位、配制龙骨、安装龙骨、钉夹板面层、安装金属面屋。

定额编号				20-7-6-7	20-7-6-8	20-7-6-9	20-7-6-10
项目			单位	方柱包圆柱			
				木龙骨夹板基层			
				装饰夹板	铜镜面	不锈钢面	铝塑板面
				m^2	m^2	m^2	m^2
人工		木工	工日	1.340	1.190	1.190	1.190
材料	03150101	圆钉	kg	0.0700	0.0700	0.0700	0.0700
	03151233	气动排钉 F20（2000只/盒）	盒	0.0643	0.0643	0.0643	0.0643
	03154031	不锈钢卡口槽	m		1.0930	1.0930	1.0930
	05030109	中小方 ≤100cm2	m^3	0.0052	0.0052	0.0052	0.0052
	05050112	胶合板 2440×1220×3	m^2	1.0600	1.0600	1.0600	1.0600
	05050116	胶合板 2440×1220×12	m^2	0.8120	0.8120	0.8120	0.8120
	05052101	装饰夹板	m^2	1.0600			
	09051301	不锈钢面板	m^2			1.0423	
	09051401	铜镜面板	m^2		1.0423		
	09110401	铝塑板	m^2				1.0423
	14410801	聚醋酸乙烯乳液（白胶）	kg	0.0210	0.0210	0.0210	0.0210
	14410901	立时得胶水	kg	0.3150			

工作内容：清理基层、定位、制作、钉木基层、安装金属面层。

定额编号				20-7-6-11	20-7-6-12	20-7-6-13	20-7-6-14	20-7-6-15
项目			单位	门框包金属面			橱窗框包金属面	
				木龙骨细木工板基层				
				铜镜面	不锈钢面	铝塑板面	铜镜面	不锈钢面
				m^2	m^2	m^2	m^2	m^2
人工		木工	工日	0.625	0.625	0.625	1.100	1.100
材料	03011122	木螺钉 M3.5×30	个	20.6000	20.6000	20.6000		
	03150101	圆钉	kg	0.0540	0.0540	0.0540	0.3430	0.3430
	03154031	不锈钢卡口槽	m	1.2170	1.2170	1.2170		
	05030109	中小方 ≤100cm2	m^3	0.0038	0.0038	0.0038	0.0157	0.0157
	05090101	细木工板 2440×1220×15	m^2	0.9900	0.9900	0.9900	1.1921	1.1921
	09051301	不锈钢面板	m^2		1.0670			1.1358
	09051401	铜镜面板	m^2	1.0670			1.1358	
	09110401	铝塑板	m^2			1.0670		
	14410801	聚醋酸乙烯乳液（白胶）	kg				0.1960	0.1960

6． 装修工程

工作内容：定位、安装。

定额编号				20-7-6-16	20-7-6-17	20-7-6-18
项目			单位	装饰柱安装		
				石膏		
				柱帽	柱身	柱脚
				只	根	只
人工		木工	工日	0.062	0.126	0.084
材料	12350101	石膏柱帽	只	1.0000		
	12350201	石膏柱身	根		1.0000	
	12350301	石膏柱脚	只			1.0000
	13172001	石膏粉	kg	0.5300	0.5300	0.8400
	14413001	107建筑胶水	kg	0.1050	0.1050	0.1680

工作内容：定位、安装。

定额编号				20-7-6-19	20-7-6-20	20-7-6-21	20-7-6-22
项目			单位	装饰柱安装			
				玻璃钢		木柱	GRC柱
				圆柱	半圆柱		
				根	根	根	根
人工		木工	工日	0.146	0.250	0.208	0.208
材料	03150101	圆钉	kg		0.1100		
	05030109	中小方 ≤100cm2	m³		0.0151		
	05250402	木柱	根			1.0000	
	12130302	玻璃钢圆柱	根	1.0000			
	12130303	玻璃钢半圆柱	根		1.0000		
	12350601	GRC装饰柱	根				1.0000
	14210101	环氧树脂	kg	0.3150	0.5250		
	14410801	聚醋酸乙烯乳液（白胶）	kg			0.0150	0.0150

6． 装修工程

工作内容：定位、打榫、制作、安装。

定额编号				20-7-6-23	20-7-6-24	20-7-6-25	20-7-6-26	20-7-6-27	20-7-6-28
项目			单位	新做筒子板（实木）		新做筒子板			
				有樘子		木筋	木筋细木工板（无樘子）		
				松木	硬木	细木工板有樘子	镶铲口	钉铲口	无铲口
				m²	m²	m²	m²	m²	m²
人工		木工	工日	0.235	0.335	0.359	0.449	0.426	0.404
材料	03150101	圆钉	kg	0.1000	0.1000	0.3420		0.3565	0.3565
	03151231	气动排钉 F10（2000只/盒）	盒			0.0247		0.1370	
	05030109	中小方 ≤100cm2	m³	0.0250	0.0250	0.0176	0.0134	0.0134	0.0134
	05030201	板材	m³	0.0170					
	05031013	硬木中小方	m³			0.0007	0.0007	0.0022	
	05032611	硬木板材	m³		0.0170				
	05050114	胶合板 2440×1220×9	m²				0.8745		
	05052101	装饰夹板	m²			1.8168	1.0475	1.0475	1.0475
	05090101	细木工板 2440×1220×15	m²			1.0830	1.0914	1.0914	1.0914
	14410801	聚醋酸乙烯乳液（白胶）	kg	0.2081	0.2081	0.3508	0.3508	0.2081	0.2081
	14410901	立时得胶水	kg			0.5400	0.3377	0.3377	0.3508

6． 装修工程

工作内容：定位、打榫、制作、安装。

定额编号				20-7-6-29	20-7-6-30	20-7-6-31	20-7-6-32	20-7-6-33	20-7-6-34
项目			单位	新做筒子板					
				木筋	木筋12mm夹板（无樘子）			双层细木工板（无樘子）	
				12mm夹板有樘子	镶铲口	钉铲口	无铲口	镶铲口	钉铲口
				m^2	m^2	m^2	m^2	m^2	m^2
人工		木工	工日	0.359	0.449	0.426	0.404	0.415	0.395
材料	03150101	圆钉	kg	0.3420	0.3565	0.3565	0.3565	0.1220	
	03151231	气动排钉 F10（2000只/盒）	盒	0.0247	0.0247	0.0137		0.0247	
	05030109	中小方 ≤100cm2	m^3	0.0176	0.0134	0.0134	0.0134	0.0006	0.0006
	05031013	硬木中小方	m^3		0.0004	0.0022		0.0007	0.0022
	05050114	胶合板 2440×1220×9	m^2		0.8745			0.8745	
	05050116	胶合板 2440×1220×12	m^2	1.0830	1.0914	1.0914	1.0914		
	05052101	装饰夹板	m^2	1.8168	1.0475	1.0475	1.0475	1.0475	1.0475
	05090101	细木工板 2440×1220×15	m^2					2.1283	2.1283
	14410801	聚醋酸乙烯乳液（白胶）	kg	0.3508	0.3508	0.2081	0.2081	0.5945	0.4518
	14410901	立时得胶水	kg	0.5400	0.3377	0.3377	0.3508	0.3150	0.3150

工作内容：制作（成品）、安装。

定额编号				20-7-6-35	20-7-6-36	20-7-6-37	20-7-6-38
项目			单位	新做门窗贴脸			
				实木制作安装		实木安装	
				80以内	80以外	80以内	80以外
				m	m	m	m
人工		木工	工日	0.045	0.050	0.017	0.021
材料	03150101	圆钉	kg	0.0127	0.0127	0.0127	0.0172
	05030109	中小方 ≤100cm2	m^3	0.0001	0.0001		
	05031013	硬木中小方	m^3	0.0021	0.0032		
	12010114	木质装饰线条 80以内	m			1.0815	
	12010115	木质装饰线条 80以外	m				1.0971
	14410801	聚醋酸乙烯乳液（白胶）	kg	0.0160	0.0160	0.0200	0.0200

6． 装修工程

工作内容：1、制作（成品）、安装。
2、3、新做门窗贴脸：清理基层、制作、安装、钉线脚。

定额编号				20-7-6-39	20-7-6-40	20-7-6-41
项目			单位	新做门窗贴脸		
				叠阶	细木工板	12mm夹板
				制作安装	贴面线条	
				m	m	m
人工		木工	工日	0.082	0.060	0.060
材料	03150101	圆钉	kg	0.0174	0.0165	0.0165
	05030109	中小方 ≤100cm2	m^3	0.0001		
	05031013	硬木中小方	m^3	0.0035		
	05050116	胶合板 2440×1220×12	m^2			0.1206
	05052101	装饰夹板	m^2		0.1206	0.1206
	05090101	细木工板 2440×1220×15	m^2		0.1206	
	12010112	木质装饰线条 40以内	m		2.1000	2.1000
	14410801	聚醋酸乙烯乳液（白胶）	kg	0.0168		
	14410901	立时得胶水	kg		0.0378	0.0378

工作内容：新做窗台板：凿窗台、打榫、钉木筋、刷防腐油、制作、安装、钉线脚。

定额编号				20-7-6-42	20-7-6-43	20-7-6-44	20-7-6-45
项目			单位	新做窗台板			
				实木		细木工板	12mm夹板
				松木	硬木	夹板面	
				m^2	m^2	m^2	m^2
人工		木工	工日	0.242	0.303	0.395	0.395
材料	03150101	圆钉	kg	0.0430	0.0430		0.0488
	03151231	气动排钉 F10（2000只/盒）	盒				0.0989
	05030109	中小方 ≤100cm2	m^3	0.0060	0.0060	0.0145	0.0145
	05030201	板材	m^3	0.0313			
	05031013	硬木中小方	m^3			0.0117	0.0117
	05032611	硬木板材	m^3		0.0313		
	05050116	胶合板 2440×1220×12	m^2				1.0600
	05052101	装饰夹板	m^2			1.0600	1.0600
	05090101	细木工板 2440×1220×15	m^2			1.0600	
	13053001	煤焦油（水柏油）	kg	0.2952	0.2952		0.2952
	14410801	聚醋酸乙烯乳液（白胶）	kg	0.0200	0.0200	0.1050	0.1050
	14410901	立时得胶水	kg			0.3150	0.3150

6． 装修工程

工作内容：定位、下料、刷胶、安装。

定额编号				20-7-6-46	20-7-6-47	20-7-6-48	20-7-6-49	20-7-6-50
项目			单位	安装装饰线条				
				20以内	40以内	60以内	80以内	80以外
				m	m	m	m	m
人工		木工	工日	0.012	0.016	0.019	0.022	0.029
材料	03151233	气动排钉 F20（2000只/盒）	盒	0.0053				
	12010106	装饰木线条 20以内	m	1.0500				
	12010112	木质装饰线条 40以内	m		1.0500			
	12010113	木质装饰线条 60以内	m			1.0500		
	12010114	木质装饰线条 80以内	m				1.0500	
	12010115	木质装饰线条 80以外	m					1.0500
	14410801	聚醋酸乙烯乳液（白胶）	kg	0.0042	0.0063	0.0126	0.0168	0.0210

工作内容：1、新做窗帘盒暗：打洞、制作（包括铁器）、安装。
2、3、新做窗帘盒明：打洞、制作、粘贴夹板。
4、5、新做平顶顶角线：定位、刷胶、安装。

定额编号				20-7-6-51	20-7-6-52	20-7-6-53	20-7-6-54	20-7-6-55
项目			单位	新做窗帘盒			新做平顶顶角线	
				暗	明		实木成品	
					贴面	不贴面	45以内	60以内
				m	m	m	m	m
人工		木工	工日	0.117	0.192	0.142	0.024	0.027
材料	01130140	扁钢 25×3	kg	0.8750				
	03018171	膨胀螺栓（钢制） M6	套	1.4700				
	03150101	圆钉	kg	0.0219		0.0168	0.0040	0.0045
	05030109	中小方 ≤100cm2	m^3	0.0001				
	05031013	硬木中小方	m^3	0.0002	0.0002	0.0002		
	05052101	装饰夹板	m^2		0.1696			
	05090101	细木工板 2440×1220×15	m^2	0.4185	0.3844	0.3844		
	12010208	木质装饰顶角线 45以内	m				1.0500	
	12010209	木质装饰顶角线 60以内	m					1.0500
	14410801	聚醋酸乙烯乳液（白胶）	kg				0.0111	0.0140
	14410901	立时得胶水	kg		0.0504			

6． 装修工程

工作内容：定位、下料、安装。

定　额　编　号				20-7-6-56	20-7-6-57	20-7-6-58	20-7-6-59	20-7-6-60	20-7-6-61
项　　目			单位	新做石膏线					
				角线			平线		
				130以内	150以内	180以内	40以内	80以内	80以外
				m	m	m	m	m	m
人工		木工	工日	0.031	0.036	0.042	0.022	0.022	0.029
材料	12070111	石膏装饰条 40	m				1.0500		
	12070112	石膏装饰条 60	m					1.0500	
	12070113	石膏装饰条 80	m						1.0500
	12070114	石膏装饰条 130	m	1.0500					
	12070115	石膏装饰条 150	m		1.0500				
	12070116	石膏装饰条 180	m			1.0500			
	13172001	石膏粉	kg	0.1590	0.1590	0.1590	0.0750	0.1590	0.1910
	14413001	107建筑胶水	kg	0.0320	0.0320	0.0320	0.0150	0.0300	0.0380

工作内容：1、2、3、新做平顶角线造型：埋榫、制作、安装。
　　4、5、新做墙面腰线：制作、安装。

定　额　编　号				20-7-6-62	20-7-6-63	20-7-6-64	20-7-6-65	20-7-6-66
项　　目			单位	新做平顶角线造型			新做墙面腰线	
				叠阶	方板	曲面板	细木工板基层	12mm夹板基层
				m	m	m	m	m
人工		木工	工日	0.210	0.147	0.300	0.107	0.107
材料	03012122	自攻螺钉 M3.5×40	个		37.6154			
	03150101	圆钉	kg		0.0370		0.0200	0.0200
	05030109	中小方 ≤100cm2	m^3	0.0001	0.0091	0.0051		
	05031013	硬木中小方	m^3	0.0656				
	05050112	胶合板 2440×1220×3	m^2	0.2565		0.2381		
	05050116	胶合板 2440×1220×12	m^2					0.1908
	05052101	装饰夹板	m^2				0.1908	0.1908
	05090101	细木工板 2440×1220×15	m^2	0.3604	0.2544	0.0820	0.1908	
	09010311	纸面石膏板 厚9mm	m^2		0.4240			
	12010107	装饰木线条 30以内	m				2.1000	2.1000
	14410801	聚醋酸乙烯乳液（白胶）	kg	0.0357				
	14410901	立时得胶水	kg	0.0536			0.0600	0.0600

6． 装修工程

工作内容：定位、下料、安装。

定额编号				20-7-6-67	20-7-6-68	20-7-6-69	20-7-6-70	20-7-6-71	20-7-6-72
项目			单位	新做墙面金属装饰线条					
				铜镜面			不锈钢面		
				60以内	100以内	100以外	60以内	100以内	100以外
				m	m	m	m	m	m
人工		木工	工日	0.058	0.064	0.083	0.058	0.064	0.083
材料	01350931	铜镜面板 宽60以内	m	1.0500					
	01350932	铜镜面板 宽100以内	m		1.0500				
	01350933	铜镜面板 宽100以外	m			1.0500			
	03150101	圆钉	kg		0.0010	0.0020		0.0010	0.0020
	05050116	胶合板 2440×1220×12	m^2		0.0848	0.1050		0.0848	0.1050
	09051209	不锈钢镜面板 60以内	m				1.0500		
	09051210	不锈钢镜面板 100以内	m					1.0500	
	09051211	不锈钢镜面板 100以外	m						1.0500
	14410801	聚醋酸乙烯乳液（白胶）	kg		0.0170	0.0210		0.0170	0.0210
	14412515	硅酮密封胶 白色310ml	支	0.4586	0.5962	0.7338	0.4586	0.5962	0.7338

工作内容：拆旧、制作、安装、添配挂镜线照原样修配残缺部分。

定额编号				20-7-6-73	20-7-6-74	20-7-6-75	20-7-6-76	20-7-6-77
项目			单位	新做挂镜线		添配挂镜线		拆钉挂镜线
				25*50	40*60	25*50	40*60	
				m	m	m	m	m
人工		木工	工日	0.050	0.104	0.112	0.112	0.035
材料	03150101	圆钉	kg	0.0100	0.0100	0.0100	0.0150	0.0100
	05030110	中小方装修料 ≤100cm2	m^3	0.0014	0.0026	0.0014	0.0026	0.0001

7． 其他工程

工作内容：1、2、制作、钉（胶）夹板及粘贴装饰面层、配安装五金零件。
3、4、新做服务台：制作、钉（胶）夹板及粘贴装饰面层、安装五金零件。
5、新做服务台（钢支架）：制作、安装、钉钢板网、钉（胶）夹板、及粘贴装饰面层、安装五金零件（不包括石材面）。

定额编号				20-7-7-1	20-7-7-2	20-7-7-3	20-7-7-4	20-7-7-5
项目			单位	新做壁橱		新做服务台		
				木筋夹板基层	细木工板基层	木筋夹板基层	细木工板基层	钢结构基层
				m^2	m^2	m	m	m
人工		木工	工日	2.250	1.350	3.750	2.500	4.300
材料	01210102	等边角钢	kg					60.0747
	03011104	木螺钉	个			12.4800	12.4800	12.4800
	03011122	木螺钉 M3.5×30	个	27.7307	27.7307			
	03015422	平头螺栓 M6×40	个					24.9600
	03034302	弹簧铰链（单弹簧）	个	6.8310	6.8309			
	03036831	抽屉轨道（滑槽）	副			2.0300	2.0300	2.0300
	03037003	扯门导轨	m			2.0300	2.0300	2.0300
	03038751	柜门滑轮	副			6.0900	6.0900	6.0900
	03150101	圆钉	kg	0.1180	0.1180	0.2241	0.2113	0.0930
	03151231	气动排钉 F10（2000只/盒）	盒	0.0886				
	03152232	钢板网 1.0mm	m^2					1.9080
	03152532	镀锌铁丝 8#	kg					49.2072
	05030109	中小方 ≤100cm2	m^3	0.0224	0.0008	0.0508	0.0021	0.0033
	05031013	硬木中小方	m^3	0.0009	0.0009			
	05050112	胶合板 2440×1220×3	m^2	6.1561	1.0600			
	05050113	胶合板 2440×1220×5	m^2			0.5300	0.5300	0.5300
	05050116	胶合板 2440×1220×12	m^2			0.7632	0.7632	0.7632
	05052101	装饰夹板	m^2	1.1040	1.1094	11.2784	13.1736	2.9266
	05090101	细木工板 2440×1220×15	m^2		3.7693		7.1645	5.2268
	14410801	聚醋酸乙烯乳液（白胶）	kg	0.2954	0.0403	0.3528	0.1260	0.0513
	14410901	立时得胶水	kg	0.3295	0.3295		3.9144	0.8697
		电焊条	kg					2.1702

7． 其他工程

工作内容：1、大理石洗漱台、钢支架：铁件制作、电焊、安装。铺钢板网、砂浆铺底、镶贴大理石板及磨边。
2、3、4、5、6、安装卫生用具：定位、安装。

定额编号				20-7-7-6	20-7-7-7	20-7-7-8	20-7-7-9	20-7-7-10	20-7-7-11
项目			单位	新做大理石洗漱台	安装卫生间用具				
				钢支架	毛巾架	帘子杆	镀铬浴巾架	镀铬拉手	卫生纸架
				m	套	套	套	套	套
人工		木工	工日	1.667	0.081	0.042	0.083	0.104	0.031
材料	01210102	等边角钢	kg	12.5778					
	03018172	膨胀螺栓（钢制） M8	套	4.6222					
	03152232	钢板网 1.0mm	㎡	0.9540					
	03152542	镀锌铁丝 18#	kg	0.0361					
	08010201	大理石板	㎡	1.0200					
	14411001	大力胶	kg	0.2917					
	21310201	毛巾架	副		1.0000				
	21311101	浴帘杆	副			1.0000			
	21311501	浴巾杆	副				1.0000		
	21311701	浴缸拉手	副					1.0000	
	21311801	卫生纸架	副						1.0000
		电焊条	kg	1.2600					
		干混抹灰砂浆 DP M20.0	㎥	0.0232					

第八章　屋面工程

第八章 屋面工程

本章包括铺瓦、屋脊戗脊，天斜沟，泛水，压顶及出线，老虎窗、撑窗、走马窗，平屋面，横水落及落水管等工程，共计 478 子目。

本章说明

一、新铺、翻铺瓦屋面工程中新瓦或添瓦均已包括材料损耗。在新做筒瓦屋面工程中，筒瓦规格如与定额取定不符时，含量可按实调整。翻做平瓦、中瓦屋面如利用旧瓦时，应扣除定额子目中的瓦片含量。

二、屋面瓦片单卸不运上时，按卸落地定额 60%计算。

三、新做及翻做屋脊、斜脊、泛水、出线及斩（锯）斜沟瓦工程应分别列项。

四、检修瓦楞白铁屋面工程已包括检修屋脊。新做白铁皮屋脊的宽度：人字头以 30㎝为标准、圆头以 45㎝为标准，翻做白铁皮屋脊添料部分按实换算。

五、新做、翻做及拆换白铁皮天沟定额中已包括弯头、开落水管头子，畚箕合角、封头等。检修白铁皮斜沟不分规格。烟囱泛水包括小天沟。翻做透气管白铁泛水不分规格，如遇柱头白铁皮泛水，执行透气管白铁皮泛水定额。

六、新做、翻做老虎窗的用料标准，按一般情况考虑，老虎窗不分单、双落水，泥工定额中包括屋脊、盖瓦、中瓦泛水、出线和外粉刷，不包括内粉刷、天斜沟、窗口泛水、水落、水管；木工定额中已包括开洞口、立窗樘子，屋面基层、天斜沟底板、双面板条墙、封檐板，不包括窗樘、窗扇的制作和窗扇的安装；检修老虎窗不分窗形状（规格）。

七、撑窗、走马窗、天窗及天棚定额不包括玻璃、白铁皮泛水、天沟。新做撑窗定额按面积在 0.5m^2 以内考虑。新做走马窗定额按面积在 0.8m^2 内考虑。

八、修换天棚木桁条可套用木桁条相应定额。

九、屋面按屋面板、椽子、格椽、油毡等分项分别列项，检修椽子不分平瓦屋面、中瓦屋面，新钉格椽，或拆换格椽定额已包括闷沿条。

十、凡拆铺、拆钉，或检修屋面板、椽子、格椽，或天斜沟底板定额中均不添木料，因损坏需要添新料者，可执行相应的拆换定额子目。

十一、检修天斜沟木底板及拆钉封檐板均不分规则；拆做或修补檐口板条平顶包括平顶筋、板条。

十二、浇捣混凝土晒台、混凝土平台、混凝土屋面面层，如采用随捣随粉水泥砂浆面层，按每平方米增加抹灰砂浆 0.0061m^3。

十三、卷材或防水涂料膜屋面均包括清理屋面基层，如遇基层需要垫平可按照屋面找平层定额另行计算。搭建屋面指单独搭建面积在 15m^2 内的小屋面。

十四、平台凿嵌裂缝按 2cm×2cm 计算，以建筑密封膏嵌缝，抹灰砂浆粉平考虑。

十五、新做白铁水落不分方形、圆形、横水落弯头、封头、开落水头均包括在定额内；翻做及检修白铁水落不分规格。新做聚氯乙烯水落包括水嘴、弯头、封头、铁托勾和油漆。

十六、新做白铁落水管不分方形、圆形，横水管弯头已包括在定额内，翻做及检修白铁落水管不分规格，新做塑料落水管已考虑弯头制作和安装及油漆铁脚。

工程量计算规则

一、屋面按斜面积以平方米计算，若有老虎窗应扣除老虎窗洞口面积。

二、瓦片卸落地按实际瓦片卸落地的屋面面积以平方米计算。

三、翻修瓦楞白铁屋面、石棉瓦屋面及玻璃钢屋面的面积按可利用旧料的部分计算，添新部分按其相应的翻做定额加瓦楞白铁皮、石棉瓦或玻璃钢瓦计算；配剪斜戗角已综合在定额内，不得另行计算

四、屋脊、泛水、出线、天沟等项目以延长米计算。

五、砌压顶以单皮计算，如遇双皮压顶加倍计算，粉压顶不分单、双皮。双面出线，一面做其他粉刷，以单面出线计算，其他粉刷另行计算。

六、老虎窗按扇数以只计算。撑窗、走马窗、天窗不分规格按只计算。

七、新做、拆换或拆做天斜沟木底板以延长米计算，如木底板宽度超过 50cm，材料按比例换算，人工不变。

八、检修檐口板条平顶，根据泥工修补粉刷的面积计算。

九、接屋面檐头或夹弄以米计算，接出宽度以 40cm 为标准。如超过 40cm 者，人工不变，材料按比例递增。

十、防水卷材、防水涂膜屋面均按实做面积以平方米计算，天沟、泛水按展开面积并入屋面工程计算，单独天沟、泛水另行执行相应定额计算。

十一、各种规格横水落和落水管安装均以延长米计算。白铁横水落安装以白铁皮制作支持攀为标准，其中包括油漆费用。水斗以只计算。白铁落水弯头系指单独装在石棉落水管或钙塑水管上的弯头，以只计算。

第八章 屋面工程

1． 铺瓦工程

工作内容：1、2、运瓦、铺瓦、清理。
3、4、5、6、翻瓦、出清垃圾、运添瓦片、盖瓦、清理。

定额编号				20-8-1-1	20-8-1-2	20-8-1-3	20-8-1-4	20-8-1-5	20-8-1-6
项目			单位	新做平瓦屋面		翻做平瓦屋面（坡度30度以内）			
				有屋面板	无屋面板	添瓦			
						1-2张	2-3张	4-5张	5张以上
				m^2	m^2	m^2	m^2	m^2	m^2
人工	FR0007.4	砖瓦工	工日	0.050	0.054	0.045	0.048	0.052	0.055
材料	04170211	平瓦 400×240	张	16.0000	16.0000	1.5000	2.5000	4.5000	5.5000

工作内容：1、2、3、4、5、翻瓦、出清垃圾、运添瓦片、盖瓦、清理。
6、运添瓦、整理瓦片、调换坏瓦、检修斜沟、清理。

定额编号				20-8-1-7	20-8-1-8	20-8-1-9	20-8-1-10	20-8-1-11	20-8-1-12
项目			单位	翻做平瓦屋面（坡度30度以外）					检修平瓦屋面
				添瓦					
				1-2张	2-3张	3-4张	4-5张	5张以上	
				m^2	m^2	m^2	m^2	m^2	m^2
人工	FR0007.4	砖瓦工	工日	0.068	0.072	0.076	0.079	0.084	0.012
材料	04170211	平瓦 400×240	张	1.5000	2.5000	3.5000	4.5000	5.5000	0.4000

1． 铺瓦工程

工作内容：运添瓦、整理瓦片、调换坏瓦、检修斜沟、清理。

定额编号				20-8-1-13	20-8-1-14	20-8-1-15	20-8-1-16	20-8-1-17
项目			单位	平瓦打眼	平瓦扎铅丝		平瓦扎铜丝	
					全扎	半扎	全扎	半扎
				m^2	m^2	m^2	m^2	m^2
人工	FR0007.4	砖瓦工	工日	0.034	0.092	0.070	0.092	0.070
材料	01410198	黄铜线（铜丝） 18#	kg				0.0906	0.0453
	03150101	圆钉	kg		0.0160	0.0080	0.0160	0.0080
	03152542	镀锌铁丝 18#	kg		0.0840	0.0420		

工作内容：1、2、平瓦卸落地：瓦片卸落地、堆放、运料。
3、4、新做中瓦屋面：运料、打垫、窝瓦头、盖瓦、清理。

定额编号				20-8-1-18	20-8-1-19	20-8-1-20	20-8-1-21
项目			单位	平瓦卸落地		新做中瓦屋面	
				二层以上	二层以下	屋面板	望板砖
				m^2	m^2	m^2	m^2
人工	FR0007.4	砖瓦工	工日	0.050	0.026	0.134	0.208
材料	04132011	望板砖 210×120×20	块				44.0000
	04170206	中瓦 200×170-180	张			160.0000	160.0000
	80030113	石灰砂浆 1:3	m^3			0.0053	0.0053

1. 铺瓦工程

工作内容：原瓦全翻、出清垃圾、（包括平顶垃圾）运料、打垫、添新、窝瓦头、盖瓦。

定额编号				20-8-1-22	20-8-1-23	20-8-1-24	20-8-1-25	20-8-1-26
项目			单位	翻做中瓦屋面（基层屋面板）				
				添瓦				
				10-20张	21-30张	31-40张	41-50张	50张以上
				m^2	m^2	m^2	m^2	m^2
人工	FR0007.4	砖瓦工	工日	0.135	0.142	0.150	0.158	0.165
材料	04170206	中瓦 200×170-180	张	16.5000	27.5000	38.5000	49.5000	60.5000
	80030113	石灰砂浆 1:3	m^3	0.0053	0.0053	0.0053	0.0053	0.0053

工作内容：1、2、3、4、5、原瓦全翻、出清垃圾、（包括平顶垃圾）运料、打垫、检修望板砖、添新（望板砖、中瓦）窝瓦头、盖瓦。

6、检修中瓦屋面：直楞、调换坏瓦、整理搭头、出清垃圾、检修斜沟。

定额编号				20-8-1-27	20-8-1-28	20-8-1-29	20-8-1-30	20-8-1-31	20-8-1-32
项目			单位	翻做中瓦屋面（基层望板砖）					检修
				添瓦					中瓦屋面
				10-20张	21-30张	31-40张	41-50张	50张以上	
				m^2	m^2	m^2	m^2	m^2	m^2
人工	FR0007.4	砖瓦工	工日	0.149	0.158	0.166	0.174	0.183	0.042
材料	04132011	望板砖 210×120×20	块	6.0000	6.0000	6.0000	6.0000	6.0000	
	04170206	中瓦 200×170-180	张	16.5000	27.5000	38.5000	49.5000	60.5000	10.0000
	80030113	石灰砂浆 1:3	m^3	0.0053	0.0053	0.0053	0.0053	0.0053	0.0009

1. 铺瓦工程

工作内容：1、2、中瓦屋面改平瓦屋面：卸落中瓦、望板、堆放、出清垃圾运料、盖瓦。
3、4、中瓦卸落：瓦片卸落地、运料、堆放。

定额编号				20-8-1-33	20-8-1-34	20-8-1-35	20-8-1-36
项目			单位	中瓦屋面改平瓦屋面		中瓦卸落地	
				有屋面板	无屋面板	二层以上	二层以下
				m^2	m^2	m^2	m^2
人工	FR0007.4	砖瓦工	工日	0.108	0.126	0.100	0.050
材料	04170211	平瓦 400×240	张	16.0000	16.0000		

工作内容：1、2、新做筒瓦屋面：运瓦、盖瓦、清理。
3、4、翻做筒瓦屋面：翻瓦、运添瓦片、盖瓦、出清垃圾。

定额编号				20-8-1-37	20-8-1-38	20-8-1-39	20-8-1-40
项目			单位	筒瓦屋面			
				新做		翻做	
				窝灰	挂瓦条	窝灰	挂瓦条
				m^2	m^2	m^2	m^2
人工	FR0007.4	砖瓦工	工日	0.188	0.179	0.210	0.200
材料	04170306	板瓦 220×190-220	张	49.6362	49.6362		
	31030261	筒瓦 280×140（12″）	块	15.5998	15.5998		
	80030113	石灰砂浆 1:3	m^3	0.0268	0.0030	0.0268	0.0030

1． 铺瓦工程

工作内容：1、新做琉璃瓦屋面：运瓦、盖瓦、清理。
2、翻做琉璃瓦屋面：翻瓦、运添瓦片、盖瓦、出清垃圾。
3、检修：直楞、调换坏瓦、整理、检修斜沟、出清垃圾。

定额编号				20-8-1-41	20-8-1-42	20-8-1-43
项目			单位	新做琉璃瓦屋面	翻做琉璃瓦屋面	筒瓦、琉璃瓦屋面检修
				m^2	m^2	m^2
人工	FR0007.4	砖瓦工	工日	0.179	0.210	0.070
材料	04170306	板瓦 220×190-220	张	49.6362		
	31030151	琉璃瓦 280×140	张	15.5998		
	80030113	石灰砂浆 1:3	m^3	0.0030	0.0268	0.0101

工作内容：1、2、新做镀锌铁皮瓦楞屋面：领料、运料、退料、剪料、安装。
3、4、5、6、翻做镀锌铁皮瓦楞屋面：领料、运料、退料、拆旧、剪拼、焊接、安装、出清垃圾。

定额编号				20-8-1-44	20-8-1-45	20-8-1-46	20-8-1-47	20-8-1-48	20-8-1-49
项目			单位	新做镀锌瓦楞铁皮屋面		翻做镀锌瓦楞铁皮屋面			
				瓦楞钉	瓦楞钩钉	瓦楞钉		瓦楞钩钉	
						30度以内	30度以外	30度以内	30度以外
				m^2	m^2	m^2	m^2	m^2	m^2
人工	FR0008.1	白铁工	工日	0.033	0.090	0.107	0.132	0.232	0.191
材料	01291432	镀锌瓦楞钢板 δ 0.552（26#）	张	0.6842	0.6842				
	03131901	焊锡	kg			0.0100	0.0100	0.0100	0.0100
	03153203	镀锌瓦楞钩钉连羊毛毡垫圈	套	4.0400	4.0400	4.0400	4.0400	4.0400	4.0400

1． 铺瓦工程

工作内容：拆换镀锌铁皮瓦楞屋面：领料、运料、退料、剪料、安装。

定额编号				20-8-1-50	20-8-1-51	20-8-1-52	20-8-1-53
项目			单位	拆换镀锌瓦楞铁皮屋面			
				瓦楞钉		瓦楞钩钉	
				30度以内	30度以外	30度以内	30度以外
				m^2	m^2	m^2	m^2
人工	FR0008.1	白铁工	工日	0.107	0.132	0.232	0.191
材料	01291432	镀锌瓦楞钢板 δ 0.552（26#）	张	0.6842	0.6842	0.6842	0.6842
	03131901	焊锡	kg	0.0100	0.0100	0.0100	0.0100
	03153203	镀锌瓦楞钩钉连羊毛毡垫圈	套	4.0400	4.0400	4.0400	4.0400

工作内容：1、2、3、4、局部调换瓦楞镀锌铁皮屋面：领料、运料、退料、拆旧、换新、出清垃圾。
5、检修瓦楞镀锌铁皮屋面：整理、加钉、焊眼、平搭头。

定额编号				20-8-1-54	20-8-1-55	20-8-1-56	20-8-1-57	20-8-1-58
项目			单位	局部调换镀锌瓦楞铁皮屋面				检修
				瓦楞钉		瓦楞钩钉		镀锌瓦楞铁皮屋面
				30度以内	30度以外	30度以内	30度以外	
				m^2	m^2	m^2	m^2	m^2
人工	FR0008.1	白铁工	工日	0.189	0.226	0.189	0.226	0.021
材料	01291432	镀锌瓦楞钢板 δ 0.552（26#）	张	0.6842	0.6842	0.6842	0.6842	
	03131901	焊锡	kg					0.0080
	03153203	镀锌瓦楞钩钉连羊毛毡垫圈	套	4.0400	4.0400	4.0400	4.0400	

1． 铺瓦工程

工作内容：1、新做平镀锌铁皮屋面：领料、运料、退料、剪料、安装。
2、3、翻做平镀锌铁皮屋面：拆旧、剪拼、焊眼、安装、出清垃圾。
4、新做彩钢板屋面：领料、运料、退料、剪料、安装。
5、翻做彩钢板屋面：领料、运料、退料、拆旧、剪拼、焊接、安装、出清垃圾。

定额编号				20-8-1-59	20-8-1-60	20-8-1-61	20-8-1-62	20-8-1-63
项目			单位	镀锌铁皮屋面			新做屋面彩钢板	翻做彩钢板屋面
				新做	翻做			
					30度以内	30度以外		
				m^2	m^2	m^2	m^2	m^2
人工	FR0008.1	白铁工	工日	0.054	0.173	0.188	0.033	0.107
材料	01290652	镀锌薄钢板 δ 0.5	m^2	1.0437				
	01291001	彩钢板	m^2				1.0200	1.0500
	03131901	焊锡	kg	0.0520	0.0680	0.0680		
	03150101	圆钉	kg	0.0070	0.0070	0.0070		
	03153203	镀锌瓦楞钩钉连羊毛毡垫圈	套				4.0400	4.0400

工作内容：1、2、翻做镀锌铁皮屋面：拆旧、剪拼、焊眼、安装、出清垃圾。
3、检修镀锌铁皮屋面：整理、加钉、焊眼、平搭头。

定额编号				20-8-1-64	20-8-1-65	20-8-1-66
项目			单位	镀锌铁皮屋面		
				局部调换		检修
				30度以内	30度以外	
				m^2	m^2	m^2
人工	FR0008.1	白铁工	工日	0.192	0.288	0.042
材料	01290652	镀锌薄钢板 δ 0.5	m^2	1.0437	1.0437	
	03131901	焊锡	kg	0.0520	0.0520	0.0080
	03150101	圆钉	kg	0.0070	0.0070	0.0040

1． 铺瓦工程

工作内容：1、2、石棉瓦屋面新做：运料、锯料、锯小角、石棉漆、安装。
3、4、石棉瓦屋面翻做：拆旧重装、石棉漆、安装。
5、石棉瓦屋面检修：整理、石棉漆。

定额编号				20-8-1-67	20-8-1-68	20-8-1-69	20-8-1-70	20-8-1-71
项目			单位	石棉瓦屋面				
				新做		翻做		检修
				瓦楞钉	瓦楞钩钉	瓦楞钉	瓦楞钩钉	
				m^2	m^2	m^2	m^2	m^2
人工	FR0008.1	白铁工	工日	0.046	0.098	0.068	0.130	0.013
材料	03153203	镀锌瓦楞钩钉连羊毛毡垫圈	套	4.0400	4.0400	4.0400	4.0400	
	04171812	石棉瓦 1800×745×6	张	1.0200	1.0200			
	13052701	石棉漆	kg	0.1000	0.1000	0.1000	0.1000	0.0300

工作内容：领料、运料、剪拼、安装、出清垃圾。

定额编号				20-8-1-72	20-8-1-73	20-8-1-74	20-8-1-75
项目			单位	新做玻璃钢瓦楞屋面			
				瓦楞钉		瓦楞钩钉	
				30度以内	30度以外	30度以内	30度以外
				m^2	m^2	m^2	m^2
人工	FR0008.1	白铁工	工日	0.029	0.036	0.083	0.088
材料	03153203	镀锌瓦楞钩钉连羊毛毡垫圈	套	4.0400	4.0400	4.0400	4.0400
	04170611	玻璃钢瓦 1800×740	张	1.0200	1.0200	1.0200	1.0200

1. 铺瓦工程

工作内容：领料、运料、退料、拆旧、剪拼、安装、出清垃圾。

定额编号				20-8-1-76	20-8-1-77	20-8-1-78	20-8-1-79
项目			单位	翻做玻璃钢瓦楞屋面			
				瓦楞钉		瓦楞钩钉	
				30度以内	30度以外	30度以内	30度以外
				m^2	m^2	m^2	m^2
人工	FR0008.1	白铁工	工日	0.083	0.100	0.167	0.200
材料	03153203	镀锌瓦楞钩钉连羊毛毡垫圈	套	4.0400	4.0400	4.0400	4.0400

工作内容：领料、运料、退料、拆旧、剪拼、安装、出清垃圾。

定额编号				20-8-1-80	20-8-1-81	20-8-1-82	20-8-1-83
项目			单位	拆换玻璃钢瓦楞屋面			
				瓦楞钉		瓦楞钩钉	
				30度以内	30度以外	30度以内	30度以外
				m^2	m^2	m^2	m^2
人工	FR0008.1	白铁工	工日	0.083	0.100	0.167	0.200
材料	03153203	镀锌瓦楞钩钉连羊毛毡垫圈	套	4.0400	4.0400	4.0400	4.0400
	04170611	玻璃钢瓦 1800×740	张	1.0200	1.0200	1.0200	1.0200

1． 铺瓦工程

工作内容：1、彩色玻纤沥青板瓦屋面（毛板底）：排版、铺钉沥青板瓦、清理
2、彩色玻纤沥青板瓦屋面（钢砼板底）：刷冷底子油、排版、铺钉沥青板瓦、清理
3、运添瓦、整理瓦片、调换坏瓦、检修斜沟、清理。

定额编号				20-8-1-84	20-8-1-85	20-8-1-86
项目			单位	彩色玻纤沥青板瓦屋面		检修彩色玻纤沥青板瓦屋面
				毛板底	钢砼板底	
				m^2	m^2	m^2
人工	FR0007.4	砖瓦工	工日	0.036	0.060	0.020
材料	03150801	水泥钢钉	kg	0.0740	0.1110	0.0355
	04171201	彩色玻纤沥青瓦	m^2	2.3600	2.3600	1.0200
	13052912	冷底子油 30:70	kg		0.4730	0.1513
	13330401	改性沥青防水卷材	m^2	0.0059	0.0059	0.0019
	13351501	石油沥青胶	kg	0.0610	0.0610	0.0195
	14390202	液化气	kg	0.0020	0.0020	

工作内容：1、3、运料、铺瓦、加钉、清理
2、运添瓦、整理瓦片、调换坏瓦、检修斜沟、清理。
4、整理瓦片、加钉、检修斜沟、清理。

定额编号				20-8-1-87	20-8-1-88	20-8-1-89	20-8-1-90
项目			单位	彩色轻质瓦屋面	检修彩色轻质瓦屋面	聚氯乙烯树脂瓦屋面	检修聚氯乙烯树脂瓦屋面
				m^2	m^2	m^2	m^2
人工	FR0007.4	砖瓦工	工日	0.052	0.017	0.040	0.013
材料	03153331	镀锌瓦楞螺钻钉 L=75mm	套			3.2900	1.0500
	03153335	螺旋钉	kg	0.0850	0.0271		
	04171001	聚氯乙烯树脂瓦	m^2			1.0900	
	04171301	非水泥基彩色轻质瓦	m^2	1.0200	1.0200		

2． 屋脊、戗脊工程

工作内容：运料、盖瓦、做脊（原瓦拆开）、出清垃圾。

定额编号				20-8-2-1	20-8-2-2	20-8-2-3	20-8-2-4
项目			单位	平瓦脊			
				新做		翻做	
				30度以内	30度以外	30度以内	30度以外
				m	m	m	m
人工	FR0007.4	砖瓦工	工日	0.119	0.151	0.129	0.152
材料	04170311	脊瓦 425×200	张	2.8000	2.8000	0.3500	0.3500
	80030111	石灰砂浆 1：2	m^3	0.0121	0.0121	0.0121	0.0121
	80113811	纸筋砂浆 1:2:4	m^3	0.0020	0.0020	0.0020	0.0020
		水	t	0.0004	0.0004	0.0004	0.0004
		干混抹灰砂浆 DP M20.0	m^3	0.0015	0.0015	0.0015	0.0015

工作内容：1、2、3、4、新做、翻做平瓦戗脊：运料（破碎换新）、盖脊、斩瓦、窝粉、出垃圾。
5、检修平瓦屋脊、戗脊：运添料、损坏检修、出垃圾。

定额编号				20-8-2-5	20-8-2-6	20-8-2-7	20-8-2-8	20-8-2-9
项目			单位	平瓦戗脊				检修
				新做		翻做		平瓦脊、戗脊
				30度以内	30度以外	30度以内	30度以外	
				m	m	m	m	m
人工	FR0007.4	砖瓦工	工日	0.187	0.225	0.187	0.225	0.033
材料	04170311	脊瓦 425×200	张	2.8000	2.8000	0.3500	0.0350	
	80030111	石灰砂浆 1：2	m^3	0.0121	0.0121	0.0121	0.0121	
	80113811	纸筋砂浆 1:2:4	m^3	0.0020	0.0020	0.0020	0.0002	0.0010
		水	t	0.0004	0.0004	0.0004	0.0004	0.0002
		干混抹灰砂浆 DP M20.0	m^3	0.0015	0.0015	0.0015	0.0015	0.0008

2． 屋脊、戗脊工程

工作内容：1、2、翻做中瓦屋平瓦脊、戗脊：翻脊、破碎换新、重盖、斩瓦、重粉、出垃圾。
3、4、中瓦脊改做平瓦屋脊、戗脊：拆旧、运料、盖新、粉刷、出垃圾。

定额编号				20-8-2-10	20-8-2-11	20-8-2-12	20-8-2-13
项目			单位	翻做中瓦屋面		中瓦屋脊改做平瓦脊	中瓦戗脊改做平瓦戗脊
				平瓦脊	平瓦戗脊		
				m	m	m	m
人工	FR0007.4	砖瓦工	工日	0.175	0.275	0.199	0.299
材料	04170311	脊瓦 425×200	张	0.3500	0.3500	2.8000	2.8000
	80030111	石灰砂浆 1：2	m^3	0.0121	0.0121	0.0121	0.0121
	80113811	纸筋砂浆 1:2:4	m^3	0.0020	0.0020	0.0020	0.0020
		水	t	0.0004	0.0004	0.0004	0.0004
		干混抹灰砂浆 DP M20.0	m^3	0.0015	0.0015	0.0015	0.0015

工作内容：1、2、拆旧、运料、盖新、粉刷、出垃圾。
3、检修：运添料、全面检修。

定额编号				20-8-2-14	20-8-2-15	20-8-2-16
项目			单位	中瓦脊		
				翻做		检修
				鳗鱼脊	刺毛脊	
				m	m	m
人工	FR0007.4	砖瓦工	工日	0.334	0.334	0.084
材料	04170206	中瓦 200×170-180	张	6.5000	19.0000	
	80030113	石灰砂浆 1:3	m^3	0.0029		0.0026
	80113712	水泥纸筋浆 1:6	m^3	0.0029		
	80113811	纸筋砂浆 1:2:4	m^3		0.0054	0.0021
		纸筋石灰浆	m^3		0.0001	0.0021

2． 屋脊、戗脊工程

工作内容：1、2、4、5、新做、翻做筒瓦屋脊戗脊：运料（拆旧）、做脊、窝粉、出垃圾。
3、6、检修：运添料、全面检修。

定额编号				20-8-2-17	20-8-2-18	20-8-2-19	20-8-2-20	20-8-2-21	20-8-2-22
项目			单位	筒瓦屋脊			筒瓦戗脊		
				新做	翻做	检修	新做	翻做	检修
				m	m	m	m	m	m
人工	FR0007.4	砖瓦工	工日	0.208	0.246	0.087	0.315	0.372	0.125
材料	31030261	筒瓦 280×140（12″）	块	3.6207			3.6207		
	80113812	纸筋砂浆 1:3	m^3	0.0202	0.0202	0.0101	0.0202	0.0202	0.0101
	JP0604.2	干混抹灰砂浆 DP M5.0	m^3	0.0030	0.0030		0.0030	0.0030	
		水	t	0.0015	0.0015	0.0004	0.0015	0.0015	0.0004
		干混抹灰砂浆 DP M20.0	m^3	0.0025	0.0025	0.0015	0.0025	0.0025	0.0015

工作内容：领料、运料、退料、配（锯料）、安装、出清垃圾。

定额编号				20-8-2-23	20-8-2-24	20-8-2-25	20-8-2-26
项目			单位	石棉瓦屋脊			
				新做		翻做	
				瓦楞钉	瓦楞钩钉	瓦楞钉	瓦楞钩钉
				m	m	m	m
人工	FR0008.1	白铁工	工日	0.031	0.052	0.048	0.085
材料	03153203	镀锌瓦楞钩钉连羊毛毡垫圈	套	3.0300	3.0300	3.0300	3.0300
	04171912	石棉脊瓦 780×（150×2）×5	张	1.3600	1.3600		
	80113712	水泥纸筋浆 1:6	m^3	0.0093	0.0093	0.0093	0.0093

2． 屋脊、戗脊工程

工作内容：1、领料、运料、退料、配（锯料）、安装、出清垃圾。
2、3、4、领料、运料、退料、制作（拆旧）、剪拼、安装、出清垃圾。

定额编号				20-8-2-27	20-8-2-28	20-8-2-29	20-8-2-30
项目			单位	新做或翻做镀锌铁皮屋脊（旧料）			
				人字头		圆头	
				瓦楞钉	瓦楞钩钉	瓦楞钉	瓦楞钩钉
				m	m	m	m
人工	FR0008.1	白铁工	工日	0.052	0.073	0.063	0.083
材料	03131901	焊锡	kg	0.0060	0.0060	0.0060	0.0060
	03153203	镀锌瓦楞钩钉连羊毛毡垫圈	套	3.0300	3.0300	3.0300	3.0300

工作内容：镀锌铁皮屋脊：领料、运料、退料、制作（拆旧）、剪拼、安装、出清垃圾。

定额编号				20-8-2-31	20-8-2-32	20-8-2-33	20-8-2-34
项目			单位	新做镀锌铁皮屋脊			
				人字头		圆头	
				瓦楞钉	瓦楞钩钉	瓦楞钉	瓦楞钩钉
				m	m	m	m
人工	FR0008.1	白铁工	工日	0.156	0.156	0.243	0.243
材料	01290652	镀锌薄钢板 δ 0.5	m^2	0.2507	0.2507	0.3943	0.3943
	03131901	焊锡	kg	0.0050	0.0050	0.0050	0.0050
	03153203	镀锌瓦楞钩钉连羊毛毡垫圈	套	3.0300	3.0300	3.0300	3.0300

2． 屋脊、戗脊工程

工作内容：1、2、配剪镀锌铁皮斜角：运料、配剪、焊铆接。
3、5、彩色玻纤沥青板瓦屋脊（毛板底）：排版、钉无机不燃板、铺钉沥青板瓦、清理。
4、6、彩色玻纤沥青板瓦屋脊（钢砼板底）：排版、铺钉沥青板瓦、清理。

定额编号				20-8-2-35	20-8-2-36	20-8-2-37	20-8-2-38	20-8-2-39	20-8-2-40
项目			单位	配剪镀锌铁皮斜角戗角		彩色玻纤沥青板瓦屋脊		彩色玻纤沥青板瓦戗脊	
				焊接	铆接	毛板底	钢砼板底	毛板底	钢砼板底
				m	m	m	m	m	m
人工	FR0007.3	防水工	工日			0.066	0.063	0.082	0.078
	FR0008.1	白铁工	工日	0.158	0.158				
材料	01290652	镀锌薄钢板 δ 0.5	㎡	0.2538	0.2538				
	03131901	焊锡	kg	0.0090					
	03150801	水泥钢钉	kg			0.0600	0.0380	0.0640	0.0390
	04171201	彩色玻纤沥青瓦	㎡			0.7810	0.7810	0.7840	0.7840
	09150401	纤维无机不燃板	㎡			0.5250		0.5250	
	13351501	石油沥青胶	kg			0.0100	0.0100	0.0101	0.0101

工作内容：屋脊：运料、铺瓦、窝粉、清理。

定额编号				20-8-2-41	20-8-2-42	20-8-2-43	20-8-2-44
项目			单位	彩色轻质瓦屋脊		聚氯乙烯树脂瓦屋脊	
				正脊	戗脊	正脊	戗脊
				m	m	m	m
人工	FR0007.4	砖瓦工	工日	0.116	0.162	0.058	0.090
材料	03153332	镀锌瓦楞螺钻钉 L=100mm	套			3.5950	
	03153333	镀锌瓦楞螺钻钉 L=130mm	套				4.4800
	04171011	聚氯乙烯树脂正脊瓦	m			1.0200	
	04171012	聚氯乙烯树脂戗脊瓦	m				1.0200
	04171311	非水泥基彩色轻质脊瓦	m	1.0200	1.0200		
	JP0604.2	干混抹灰砂浆 DP M5.0	㎥	0.0089	0.0089		
		水	t	0.0025	0.0025		

3． 天、斜沟工程

工作内容：1、2、3、4、新、翻做斜沟：斩（锯）瓦、铺瓦、出垃圾。
5、6、翻做中瓦斜沟：运添料、斩瓦、铺瓦、出垃圾。

定额编号				20-8-3-1	20-8-3-2	20-8-3-3	20-8-3-4	20-8-3-5	20-8-3-6
项目			单位	新做、翻做平瓦斜沟				翻做中瓦斜沟	
				双面		单面			双面
				锯瓦	斩瓦	锯瓦	斩瓦	*	
				m	m	m	m	m	m
人工	FR0007.4	砖瓦工	工日	0.226	0.166	0.134	0.100	0.126	0.226

工作内容：领料、运料、退料（拆旧）、剪料、制作（焊、铆、换新）、出清垃圾。

定额编号				20-8-3-7	20-8-3-8	20-8-3-9	20-8-3-10	20-8-3-11	20-8-3-12
项目			单位	镀锌铁皮天沟					
				新做			翻做		
				宽450	宽600	宽900	宽450	宽600	宽900
				m	m	m	m	m	m
人工	FR0008.1	白铁工	工日	0.070	0.092	0.114	0.106	0.139	0.173
材料	01290652	镀锌薄钢板 δ 0.5	㎡	0.4309	0.5728	0.8600			
	03131901	焊锡	kg	0.0260	0.0330	0.0520	0.0260	0.0330	0.0520
	03150101	圆钉	kg	0.0060	0.0060	0.0060	0.0060	0.0060	0.0060

3． 天、斜沟工程

工作内容：领料、运料、退料（拆旧）、剪料、制作（焊、铆、换新）、出清垃圾。

定额编号				20-8-3-13	20-8-3-14	20-8-3-15	20-8-3-16	20-8-3-17
项目			单位	拆换镀锌铁皮天沟			检修镀锌铁皮天沟	
				宽450	宽600	宽900	整理加钉补焊	重焊接头加钉
				m	m	m	m	只
人工	FR0008.1	白铁工	工日	0.080	0.104	0.137	0.013	0.104
材料	01290652	镀锌薄钢板 δ 0.5	㎡	0.4309	0.5728	0.8600		
	03131901	焊锡	kg	0.0260	0.0330	0.0520	0.0080	0.0260
	03150101	圆钉	kg	0.0060	0.0060	0.0060	0.0020	0.0020

工作内容：领料、运料、退料（拆旧）、剪料、制作（焊、铆、换新）、出清垃圾。

定额编号				20-8-3-18	20-8-3-19	20-8-3-20	20-8-3-21	20-8-3-22
项目			单位	镀锌铁皮斜沟				
				新做		翻做	拆换	
				宽450	宽600		宽450	宽600
				m	m	m	m	m
人工	FR0008.1	白铁工	工日	0.044	0.044	0.054	0.054	0.054
材料	01290652	镀锌薄钢板 δ 0.5	㎡	0.4309	0.5728		0.4309	0.5728
	03131901	焊锡	kg	0.0090	0.0100	0.0090	0.0090	0.0100
	03150101	圆钉	kg	0.0070	0.0070	0.0070	0.0070	0.0070

3． 天、斜沟工程

工作内容：清理基层、制作斜沟、铺钉、清理。

定额编号				20-8-3-23	20-8-3-24	20-8-3-25	20-8-3-26
项目			单位	彩色玻纤沥青板瓦斜沟			
				切割搭接式		编织搭接式	
				毛板底	钢砼板底	毛板底	钢砼板底
				m	m	m	m
人工	FR0007.3	防水工	工日	0.055	0.055	0.068	0.075
材料	03150801	水泥钢钉	kg	0.0340	0.0370	0.0340	0.0370
	04171201	彩色玻纤沥青瓦	㎡	0.7110	0.7110	1.4210	1.4210
	13330212	石油沥青油毡 350#	㎡	0.8990		0.8990	
	13351501	石油沥青胶	kg	0.0296	0.0296	0.0222	0.0222

工作内容：1、2、切割、铺瓦、粉瓦楞、清理。
3、4、切割、铺瓦、清理。
5、清理基层、制作天沟、铺钉、清理。

定额编号				20-8-3-27	20-8-3-28	20-8-3-29	20-8-3-30	20-8-3-31
项目			单位	彩色轻质瓦斜沟		聚氯乙烯树脂瓦斜沟		改性沥青防水卷材天沟
				锯铺斜沟瓦		锯斜沟瓦		宽600
				单面	双面	单面	双面	
				m	m	m	m	m
人工	FR0007.3	防水工	工日					0.053
	FR0007.4	砖瓦工	工日	0.147	0.245	0.046	0.074	
材料	03150801	水泥钢钉	kg					0.0280
	13330401	改性沥青防水卷材	㎡					0.6740
	13350501	建筑密封膏	kg					0.0735
	13351501	石油沥青胶	kg					0.1470
	14390202	液化气	kg					0.1790
	JP0604.2	干混抹灰砂浆 DP M5.0	㎥	0.0010	0.0020			
		水	t	0.0003	0.0006			

4． 泛水工程

工作内容：1、清理基层、制作泛水、铺钉、清理。
2、3、4、新、翻做中瓦泛水：运料、（拆旧）、铺瓦、粉泛水、出垃圾。

定额编号				20-8-4-1	20-8-4-2	20-8-4-3	20-8-4-4
项目			单位	改性沥青防水卷材泛水	中瓦泛水（包括50cm以内靠墙粉泛水）		
				宽300	新做	翻做	检修
				m	m	m	m
人工	FR0007.3	防水工	工日	0.035			
	FR0007.4	砖瓦工	工日		0.260	0.324	0.060
材料	03150801	水泥钢钉	kg	0.0230			
	04170206	中瓦 200×170-180	张		13.0000	13.0000	1.0000
	13330401	改性沥青防水卷材	m^2	0.3520			
	13350501	建筑密封膏	kg	0.0735			
	13351501	石油沥青胶	kg	0.1470			
	14390202	液化气	kg	0.0970			
	80030113	石灰砂浆 1:3	m^3		0.0061	0.0061	0.0018
	JP0604.2	干混抹灰砂浆 DP M5.0	m^3		0.0084	0.0084	0.0025
		水	t		0.0024	0.0024	0.0007

工作内容：运料、（拆旧）、新或重做粉刷、出垃圾。

定额编号				20-8-4-5	20-8-4-6	20-8-4-7	20-8-4-8	20-8-4-9
项目			单位	新做砖挑泛水		翻做砖挑泛水		检修砖挑泛水
				包括靠墙粉泛水	不包括靠墙粉泛水	包括靠墙粉泛水	不包括靠墙粉泛水	
				m	m	m	m	m
人工	FR0007.4	砖瓦工	工日	0.200	0.112	0.242	0.130	0.055
材料	04131712	蒸压灰砂砖 220×105×43	块	8.3000	8.3000			
	80030113	石灰砂浆 1:3	m^3	0.0066	0.0066	0.0066	0.0066	0.0020
	JP0604.2	干混抹灰砂浆 DP M5.0	m^3	0.0120	0.0060	0.0120	0.0060	0.0036
		水	t	0.0034	0.0017	0.0034	0.0017	0.0010

4． 泛水工程

工作内容：运料、新粉或重粉、去旧、出垃圾。

定额编号				20-8-4-10	20-8-4-11	20-8-4-12
项目			单位	粉泛水		
				新粉	斩粉	检修
				m	m	m
人工	FR0007.4	砖瓦工	工日	0.096	0.116	0.033
材料	JP0604.2	干混抹灰砂浆 DP M5.0	m^3	0.0060	0.0060	0.0018
		水	t	0.0017	0.0017	0.0005

工作内容：1、2、3、筒瓦屋面泛水：拆旧、运添料、重粉。
4、检修筒瓦屋面泛水（按全长计算）：运料、损坏检修。

定额编号				20-8-4-13	20-8-4-14	20-8-4-15	20-8-4-16
项目			单位	翻做筒瓦屋面泛水			检修筒瓦屋面泛水
				砖挑泛水	天沟泛水	靠墙泛水	
				m	m	m	m
人工	FR0007.4	砖瓦工	工日	0.100	0.146	0.154	0.049
材料	04131712	蒸压灰砂砖 220×105×43	块	8.3000			
	80030113	石灰砂浆 1:3	m^3	0.0066			
	JP0604.2	干混抹灰砂浆 DP M5.0	m^3	0.0120	0.0060	0.0060	0.0018
		水	t	0.0034	0.0017	0.0017	0.0005

4． 泛水工程

工作内容：凿除泛水、出清垃圾。

定额编号				20-8-4-17	20-8-4-18	20-8-4-19
项目			单位	凿除泛水		
				粉泛水	砖泛水	砼泛水
				m	m	m
人工	FR0007.4	砖瓦工	工日	0.042	0.083	0.125

工作内容：1、2、3、5、领料、运料、退料、（拆旧、拼接）、制作、安装、出清垃圾。
4、凿除凡水、出清垃圾。

定额编号				20-8-4-20	20-8-4-21	20-8-4-22	20-8-4-23	20-8-4-24
项目			单位	镀锌铁皮落底泛水				
				新做		翻做	拆换	
				30cm	45cm		30cm	45cm
				m	m	m	m	m
人工	FR0008.1	白铁工	工日	0.052	0.063	0.073	0.073	0.083
材料	01290652	镀锌薄钢板 δ 0.5	㎡	0.2872	0.4309		0.2872	0.4309
	03131901	焊锡	kg	0.0050	0.0080	0.0080	0.0060	0.0090
	03150101	圆钉	kg	0.0070	0.0070	0.0070	0.0070	0.0070

4． 泛水工程

工作内容：领料、运料、退料、（拆旧、拼接）、制作、安装、出清垃圾。

定额编号				20-8-4-25	20-8-4-26	20-8-4-27	20-8-4-28	20-8-4-29
项目			单位	镀锌铁皮靠墙泛水				
				新做		翻做	拆换	
				23cm	30cm		23cm	30cm
				m	m	m	m	m
人工	FR0008.1	白铁工	工日	0.033	0.038	0.048	0.046	0.050
材料	01290652	镀锌薄钢板 δ 0.5	㎡	0.2221	0.2872		0.2221	0.2872
	03131901	焊锡	kg	0.0050	0.0090	0.0050	0.0050	0.0090
	03150101	圆钉	kg	0.0070	0.0070	0.0070	0.0070	0.0070

工作内容：领料、运料、退料、（拆旧、拼接）、制作、安装、出清垃圾。

定额编号				20-8-4-30	20-8-4-31	20-8-4-32	20-8-4-33	20-8-4-34
项目			单位	镀锌铁皮踏步泛水				
				新料		旧料		拆装
				新做	拆换	新做	拆换	
				m	m	m	m	m
人工	FR0008.1	白铁工	工日	0.065	0.091	0.104	0.146	0.056
材料	01290652	镀锌薄钢板 δ 0.5	㎡	0.2956	0.2956			
	03131901	焊锡	kg	0.0100	0.0100	0.0150	0.0150	0.0150
	03150101	圆钉	kg	0.0200	0.0200	0.0200	0.0200	0.0200

4． 泛水工程

工作内容：领料、运料、退料、（拆旧、拼接）、制作、安装、出清垃圾。

定额编号				20-8-4-35	20-8-4-36	20-8-4-37	20-8-4-38	20-8-4-39	20-8-4-40
项目			单位	镀锌铁皮窗口泛水					
				新做			拆换		
				30cm	45cm	旧料	30cm	45cm	旧料
				m	m	m	m	m	m
人工	FR0008.1	白铁工	工日	0.104	0.104	0.150	0.146	0.146	0.200
材料	01290652	镀锌薄钢板 δ 0.5	㎡	0.2872	0.4309		0.2872	0.4309	
	03131901	焊锡	kg	0.0050	0.0080	0.0080	0.0050	0.0080	0.0134
	03150101	圆钉	kg	0.0070	0.0070	0.0070	0.0070	0.0070	0.0070

工作内容：领料、运料、退料、（拆旧、拼接）、制作、安装、出清垃圾。

定额编号				20-8-4-41	20-8-4-42	20-8-4-43	20-8-4-44
项目			单位	新做走马窗撑窗天窗泛水			
				中瓦屋面		平瓦屋面	
				40×60cm	60×100cm	40×60cm	60×100cm
				只	只	只	只
人工	FR0008.1	白铁工	工日	0.250	0.313	0.313	0.375
材料	01290652	镀锌薄钢板 δ 0.5	㎡	0.9703	1.3995	1.1306	1.6299
	03131901	焊锡	kg	0.0100	0.0100	0.0100	0.0100
	03150101	圆钉	kg	0.0180	0.0250	0.0180	0.0250

4． 泛水工程

工作内容：领料、运料、退料、（拆旧、拼接）、制作、安装、出清垃圾。

定额编号				20-8-4-45	20-8-4-46	20-8-4-47	20-8-4-48
项目			单位	翻做走马窗撑窗天窗泛水			
				中瓦屋面		平瓦屋面	
				40×60cm	60×100cm	40×60cm	60×100cm
				只	只	只	只
人工	FR0008.1	白铁工	工日	0.313	0.375	0.375	0.438
材料	03131901	焊锡	kg	0.0600	0.0600	0.0600	0.0600
	03150101	圆钉	kg	0.0180	0.0250	0.0180	0.0250

工作内容：领料、运料、退料、（拆旧、拼接）、制作、安装、出清垃圾。

定额编号				20-8-4-49	20-8-4-50	20-8-4-51	20-8-4-52	20-8-4-53	20-8-4-54
项目			单位	拆换镀锌铁皮烟囱泛水			镀锌铁皮出气管泛水		
				45×60cm	90×120cm	120cm以上	新做或拆换（管径）		翻做
							5-7.5cm	10-15cm	
				只	只	只	只	只	只
人工	FR0008.1	白铁工	工日	0.375	0.438	0.500	0.125	0.146	0.136
材料	01290652	镀锌薄钢板 δ 0.5	㎡	0.9686	1.4028	1.9205	0.2004	0.2906	
	03131901	焊锡	kg	0.0400	0.0600	0.0800	0.0130	0.0200	0.0160
	03150101	圆钉	kg	0.0400	0.0600	0.0850			

4． 泛水工程

工作内容：1、2、领料、运料、退料、（拆旧、拼接）、制作、安装、出清垃圾。
3、清理基层、制作安装滴水线、清理。

定额编号				20-8-4-55	20-8-4-56	20-8-4-57
项目			单位	天棚盖水条		彩色玻纤沥青板瓦屋面檐口白铁滴水线
				新做	翻做	
				拆换		
				m	m	m
人工	FR0008.1	白铁工	工日	0.010	0.010	0.023
材料	01290652	镀锌薄钢板 δ 0.5	㎡	0.0701		0.1069
	03131901	焊锡	kg			0.0040
	03150101	圆钉	kg	0.0010	0.0010	
	03150801	水泥钢钉	kg			0.0090

5． 压顶及出线工程

工作内容：运料、（斩旧、削砖）、砌砖、出垃圾。

定额编号				20-8-5-1	20-8-5-2	20-8-5-3	20-8-5-4	20-8-5-5
项目			单位	新砌压顶				
				半砖	1砖		1砖半	
				双面	单面	双面	单面	双面
				m	m	m	m	m
人工	FR0007.4	砖瓦工	工日	0.090	0.074	0.074	0.080	0.105
材料	04131712	蒸压灰砂砖 220×105×43	块	10.0000	12.0000	14.0000	16.0000	18.0000
	80060113	干混砌筑砂浆 DM M10.0	m^3	0.0019	0.0036	0.0036	0.0052	0.0052
		水	t	0.0005	0.0010	0.0010	0.0015	0.0015

工作内容：运料、（斩旧、削砖）、砌砖、出垃圾。

定额编号				20-8-5-6	20-8-5-7	20-8-5-8	20-8-5-9	20-8-5-10
项目			单位	拆砌压顶				
				半砖	1砖		1砖半	
				双面	单面	双面	单面	双面
				m	m	m	m	m
人工	FR0007.4	砖瓦工	工日	0.138	0.098	0.148	0.105	0.155
材料	04131712	蒸压灰砂砖 220×105×43	块	8.0000	8.0000	10.0000	11.0000	13.0000
	80060113	干混砌筑砂浆 DM M10.0	m^3	0.0019	0.0035	0.0036	0.0052	0.0052
		水	t	0.0005	0.0010	0.0010	0.0015	0.0015

5． 压顶及出线工程

工作内容：1、2、3、4、5、压顶出线粉：运料、粉刷。
6、修粉（包括少量铁涨）：运料、修料、清除铁锈、出垃圾。

定额编号				20-8-5-11	20-8-5-12	20-8-5-13	20-8-5-14	20-8-5-15	20-8-5-16
项目			单位	粉压顶出线（连浇背）					修粉压顶出线
				半砖	1砖		1砖半		
				双面	单面	双面	单面	双面	
				m	m	m	m	m	m
人工		抹灰工	工日	0.270	0.178	0.268	0.176	0.264	0.148
材料		水	t	0.0026	0.0024	0.0035	0.0035	0.0052	0.0011
		干混抹灰砂浆 DP M20.0	m³	0.0054	0.0027	0.0054	0.0027	0.0054	0.0016
		干混抹灰砂浆 DP M15.0	m³	0.0040	0.0060	0.0072	0.0100	0.0132	0.0022

工作内容：1、2、3、粉压顶（浇背）新斩粉、双面勒出口：运料、粉刷、（去旧、出垃圾）。
4、修粉水泥黄沙半浇背压顶（腰线、台口线）：运料、去旧、粉浇背、出垃圾。
5、凿嵌压顶裂缝（包括砼压顶）：运料、凿缝、清除铁锈、嵌缝、出垃圾。

定额编号				20-8-5-17	20-8-5-18	20-8-5-19	20-8-5-20	20-8-5-21
项目			单位	粉压顶（浇背）			修粉半浇背压顶（腰线、台口线）	凿嵌压顶裂缝
				新粉	斩粉	双面		
						勒出口		
				m	m	m	m	m
人工		抹灰工	工日	0.041	0.114	0.171	0.059	0.175
材料		水	t	0.0028	0.0028	0.0037	0.0014	0.0006
		干混抹灰砂浆 DP M20.0	m³			0.0132		0.0020
		干混抹灰砂浆 DP M15.0	m³	0.0100	0.0100		0.0050	

5． 压顶及出线工程

工作内容：1、新粉、斩粉瓦楞出线：运料、斩瓦、粉刷、出垃圾。
2、检修瓦楞出线：运添料、修粉损坏部分、出垃圾。
3、4、新砌粉、拆砌粉、蓑衣楞出线：运料、（拆旧、削砖）、粉光、出垃圾。
5、检修蓑衣楞出线：运料、检修损坏部分。
6、粉瓦头：运料、粉。

定额编号				20-8-5-22	20-8-5-23	20-8-5-24	20-8-5-25	20-8-5-26	20-8-5-27
项目			单位	瓦楞出线		蓑衣楞出线			粉瓦头
				新粉 斩粉	检修	新砌粉	拆砌粉	检修	
				m	m	m	m	m	m
人工	FR0007.4	砖瓦工	工日	0.173	0.041	0.247	0.272	0.033	0.092
材料	04131712	蒸压灰砂砖 220×105×43	块			4.5000	4.5000		
	80060111	干混砌筑砂浆 DM M5.0	m^3			0.0033	0.0033		
	JP0604.2	干混抹灰砂浆 DP M5.0	m^3	0.0020	0.0006				
		纸筋石灰浆	m^3						0.0027
		水	t	0.0011	0.0003	0.0023	0.0023	0.0004	
		干混抹灰砂浆 DP M20.0	m^3	0.0020	0.0006	0.0020	0.0030	0.0015	
		干混抹灰砂浆 DP M15.0	m^3			0.0030	0.0020		

6． 老虎窗、撑窗、走马窗工程

工作内容：运料、做屋面及屋脊、外粉刷、出线、中瓦泛水、出垃圾。

定额编号				20-8-6-1	20-8-6-2	20-8-6-3	20-8-6-4	20-8-6-5	20-8-6-6
项目			单位	新做老虎窗（泥工部分）					
				平瓦屋面			中瓦屋面		
				双扇	三扇	四扇	双扇	三扇	四扇
				只	只	只	只	只	只
人工	FR0007.4	砖瓦工	工日	1.852	2.128	2.649	1.841	2.111	2.625
材料	04170206	中瓦 200×170-180	张	30.0000	30.0000	30.0000	229.0000	267.0000	306.0000
	04170211	平瓦 400×240	张	20.5000	23.8000	27.1000			
	04170311	脊瓦 425×200	张	3.9400	5.0800	6.2100			
	80113811	纸筋砂浆 1:2:4	m^3	0.0028	0.0036	0.0044	0.0038	0.0051	0.0064
	JP0604.2	干混抹灰砂浆 DP M5.0	m^3	0.0627	0.0675	0.0723	0.0850	0.1004	0.1155
		水	t	0.0191	0.0207	0.0221	0.0238	0.0281	0.0323
		干混抹灰砂浆 DP M20.0	m^3	0.0056	0.0062	0.0068			

工作内容：拆旧、运料、做屋面及屋脊、外粉刷、出线、中瓦泛水、出垃圾。

定额编号				20-8-6-7	20-8-6-8	20-8-6-9	20-8-6-10	20-8-6-11	20-8-6-12
项目			单位	翻做老虎窗（泥工部分）					
				平瓦屋面			中瓦屋面		
				双扇	三扇	四扇	双扇	三扇	四扇
				只	只	只	只	只	只
人工	FR0007.4	砖瓦工	工日	1.852	2.128	2.649	1.841	2.111	2.625
材料	04170206	中瓦 200×170-180	张	12.0000	12.0000	12.0000	51.0000	65.0000	80.0000
	04170211	平瓦 400×240	张	2.6000	3.4000	4.2000			
	04170311	脊瓦 425×200	张	0.3200	0.4100	0.5000			
	80113811	纸筋砂浆 1:2:4	m^3	0.0028	0.0036	0.0044	0.0038	0.0057	0.0064
	JP0604.2	干混抹灰砂浆 DP M5.0	m^3	0.0627	0.0675	0.0723	0.0850	0.1004	0.1155
		水	t	0.0191	0.0207	0.0221	0.0238	0.0281	0.0323
		干混抹灰砂浆 DP M20.0	m^3	0.0056	0.0062	0.0065			

6． 老虎窗、撑窗、走马窗工程

工作内容：检修损坏屋面、外粉刷、出线、中瓦泛水、天斜沟、出垃圾。

定额编号				20-8-6-13	20-8-6-14
项目			单位	检修老虎窗（泥工部分）	
				平瓦屋面	中瓦屋面
				只	只
人工	FR0007.4	砖瓦工	工日	0.670	0.735
材料	04170206	中瓦 200×170-180	张	1.5000	20.0000
	04170211	平瓦 400×240	张	1.0000	
	80113712	水泥纸筋浆 1:6	m^3	0.0023	
	JP0604.2	干混抹灰砂浆 DP M5.0	m^3	0.0095	0.0095
		纸筋石灰浆	m^3		0.0037
		水	t	0.0076	0.0092
		干混抹灰砂浆 DP M15.0	m^3	0.0177	0.0234

工作内容：1、2、3、翻做筒瓦屋面老虎窗：运料、出旧、重做、出垃圾。
4、5、6、检修筒瓦老虎窗：运添料、全面检修损坏部分、出垃圾。

定额编号				20-8-6-15	20-8-6-16	20-8-6-17	20-8-6-18	20-8-6-19	20-8-6-20
项目			单位	筒瓦屋面					
				翻做老虎窗（泥工部分）			检修老虎窗（泥工部分）		
				单双扇	三扇	四扇	单双扇	三扇	四扇
				只	只	只	只	只	只
人工	FR0007.4	砖瓦工	工日	1.994	2.536	3.158	1.294	1.587	1.887
材料	80113811	纸筋砂浆 1:2:4	m^3	0.0030	0.0030	0.0030			
	JP0604.2	干混抹灰砂浆 DP M5.0	m^3	0.0090	0.0120	0.0149	0.0100	0.0200	0.0200
		水	t	0.0137	0.0174	0.0182	0.0028	0.0056	0.0056
		干混抹灰砂浆 DP M20.0	m^3	0.0400	0.0500	0.0500			

6． 老虎窗、撑窗、走马窗工程

工作内容：屋面开洞、立档子、做板墙、屋面、天沟底板、封檐板、檐口平顶。

定额编号				20-8-6-21	20-8-6-22	20-8-6-23	20-8-6-24	20-8-6-25	20-8-6-26
项目			单位	新做老虎窗（木工部分）					
				平瓦屋面			中瓦屋面		
				双扇	三扇	四扇	双扇	三扇	四扇
				只	只	只	只	只	只
人工		木工	工日	1.250	1.500	1.563	1.250	1.500	1.563
材料	03150101	圆钉	kg	0.6130	0.7290	0.8460	0.5670	0.7290	0.8460
	05030110	中小方装修料 ≤100cm2	m³	0.0347	0.0432	0.0520	0.0347	0.0432	0.0520
	05030211	毛板	m³	0.0637	0.0815	0.0994	0.0637	0.0815	0.0994
	05032001	挂瓦条	m³	0.0081	0.0108	0.0135			
	13330212	石油沥青油毡 350#	m²	2.4800	3.3000	4.1200	2.4800	3.3000	4.1200
	FC0518.1	板条（1.2m）	捆	0.6460	0.6880	0.7300	0.6460	0.6880	0.7300

工作内容：拆旧、立档子、做板墙、屋面、天沟底板、封檐板、檐口平顶、出垃圾。

定额编号				20-8-6-27	20-8-6-28	20-8-6-29	20-8-6-30	20-8-6-31	20-8-6-32
项目			单位	翻做老虎窗（木工部分）					
				平瓦屋面			中瓦屋面		
				双扇	三扇	四扇	双扇	三扇	四扇
				只	只	只	只	只	只
人工		木工	工日	1.250	1.500	1.563	1.250	1.500	1.563
材料	03150101	圆钉	kg	0.2760	0.3200	0.3650	0.2530	0.2900	0.3270
	05030110	中小方装修料 ≤100cm2	m³	0.0072	0.0074	0.0076	0.0072	0.0074	0.0076
	05030211	毛板	m³	0.0213	0.0268	0.0323	0.0213	0.0268	0.0323
	05032001	挂瓦条	m³	0.0041	0.0054	0.0068			
	13330212	石油沥青油毡 350#	m²	2.4800	3.3000	4.1200	2.4800	3.3000	4.1200
	FC0518.1	板条（1.2m）	捆	0.4900	0.5320	0.5740	0.4900	0.5320	0.5740

6． 老虎窗、撑窗、走马窗工程

工作内容：屋面、封檐板、板条墙部分损坏修理换新。

定额编号				20-8-6-33	20-8-6-34
项目			单位	检修老虎窗（木工部分）	
				平瓦屋面	中瓦屋面
				只	只
人工		木工	工日	0.250	0.250
材料	03150101	圆钉	kg	0.0900	0.0800
	05030110	中小方装修料 ≤100cm2	m³	0.0003	0.0002
	05030211	毛板	m³	0.0035	0.0023
	FC0518.1	板条（1.2m）	捆	0.1000	0.1000

工作内容：1、2、新做、翻做撑窗（泥工部分）：运料、（拆屋面）、斩瓦、窝粉、出垃圾。
3、4、新做撑窗（木工部分）：屋面开洞、钉天沟板、樘子及窗扇制作、安装。

定额编号				20-8-6-35	20-8-6-36	20-8-6-37	20-8-6-38
项目			单位	撑窗（泥工部分）		撑窗（木工部分）	
				新做	翻做	新做	翻做
				只	只	只	只
人工	FR0007.4	砖瓦工	工日	0.226	0.272		
		木工	工日			0.688	0.375
材料	03011115	木螺钉 M3～5×20～50	个			12.3600	12.3600
	03033734	铰链（普通型） L=65mm	个			2.0300	2.0300
	03150101	圆钉	kg			0.0500	0.0500
	05030110	中小方装修料 ≤100cm2	m³			0.0115	0.0057
	05030211	毛板	m³			0.0135	0.0067
		纸筋石灰浆	m³	0.0056	0.0056		

6． 老虎窗、撑窗、走马窗工程

工作内容：1、2、新做、翻做走马窗（泥工部分）：运料、（拆屋面）、斩瓦、窝粉、出垃圾。
3、4、新做走马窗（木工部分）：屋面开洞、钉天沟板、樘子及窗扇制作、安装。

定额编号				20-8-6-39	20-8-6-40	20-8-6-41	20-8-6-42
项目			单位	走马窗（泥工部分）		走马窗（木工部分）	
				新做	翻做	新做	翻做
				只	只	只	只
人工	FR0007.4	砖瓦工	工日	0.226	0.272		
		木工	工日			0.813	0.438
材料	02291201	白腊绳	m			6.0000	6.0000
	03011115	木螺钉 M3～5×20～50	个			8.2400	8.2400
	03038761	钢质滑轮	个			4.0000	4.0000
	03150101	圆钉	kg			0.0700	0.0600
	03155501	铁葫芦	个			1.0000	1.0000
	05030110	中小方装修料 ≤100cm2	m³			0.0390	0.0153
	05030211	毛板	m³			0.0052	0.0021
		纸筋石灰浆	m³	0.0134	0.0134		

工作内容：1、检修撑窗、走马窗：拆装整理加樘、换五金、少量修换。
2、3、新做、翻做玻璃天窗（泥工部分）：运料、拆屋面或拆旧、窝粉、出垃圾。
4、新做玻璃天窗（木工部分）：屋面板开洞。

定额编号				20-8-6-43	20-8-6-44	20-8-6-45	20-8-6-46
项目			单位	检修撑、走马窗（木工部分）	玻璃天窗（泥工部分）		新做玻璃天窗（木工部分）
					新做	翻做	
				只	只	只	只
人工	FR0007.4	砖瓦工	工日		0.450	0.540	
		木工	工日	0.188			0.063
材料	03150101	圆钉	kg	0.0200			0.0100
	05030110	中小方装修料 ≤100cm2	m³	0.0015			
		纸筋石灰浆	m³		0.0157	0.0157	

7． 木工工程

工作内容：铺钉（直边、刨光）。

定额编号				20-8-7-1	20-8-7-2	20-8-7-3	20-8-7-4	20-8-7-5	20-8-7-6
项目			单位	新铺屋面板30度以内					
				毛板厚15		毛板厚18		梯形板（不刨光）	
				刨光	不刨光	刨光	不刨光	厚15	厚18
				m^2	m^2	m^2	m^2	m^2	m^2
人工		木工	工日	0.088	0.042	0.088	0.042	0.042	0.042
材料	03150101	圆钉	kg	0.0530	0.0530	0.0530	0.0530	0.0530	0.0530
	05030211	毛板	m^3	0.0165	0.0165	0.0198	0.0198		
	05032101	梯形板	m^3					0.0165	0.0198

工作内容：1、新铺屋面板：铺钉（直边、刨光）。
2、3、4、5、拆换屋面板：拆旧、重铺。

定额编号				20-8-7-7	20-8-7-8	20-8-7-9	20-8-7-10	20-8-7-11
项目			单位	新铺	拆换屋面板			
				胶合板	30度以内		30度以外	
				屋面板	厚15	厚18	厚15	厚18
				30度以内				
				m^2	m^2	m^2	m^2	m^2
人工		木工	工日	0.025	0.042	0.042	0.063	0.063
材料	03150101	圆钉	kg	0.0400	0.0053	0.0530	0.0530	0.0530
	05030211	毛板	m^3		0.0165	0.0198	0.0165	0.0198
	FC0211.1	胶合板 9mm	m^2	1.0500				

7． 木工工程

工作内容：1、拆换屋面板：拆旧、重铺。
2、3、拆铺屋面板：拆旧、重铺。
4、检修屋面板：检修加钉。

定额编号				20-8-7-12	20-8-7-13	20-8-7-14	20-8-7-15
项目			单位	拆换屋面板	拆铺屋面板		检修屋面板
				胶合板	30度以内	30度以外	整理加钉
				m²	m²	m²	m²
人工		木工	工日	0.033	0.042	0.063	0.006
材料	03150101	圆钉	kg	0.0400	0.0053	0.0530	0.0050
	FC0211.2	胶合板 5mm	m²	1.0500			

工作内容：运料、（刨光）、新钉。

定额编号				20-8-7-16	20-8-7-17	20-8-7-18	20-8-7-19
项目			单位	新钉椽子40×60			
				平瓦屋面		中瓦屋面	
				刨光	不刨光	刨光	不刨光
				m²	m²	m²	m²
人工		木工	工日	0.032	0.017	0.063	0.034
材料	03150101	圆钉	kg	0.0300	0.0300	0.0500	0.0500
	05030109	中小方 ≤100cm2	m³	0.0085	0.0085	0.0116	0.0116

7． 木工工程

工作内容：1、2、3、4、拆换、拆钉椽子：运料、拆旧、重钉。
5、检修椽子：整理、加钉。

定额编号				20-8-7-20	20-8-7-21	20-8-7-22	20-8-7-23	20-8-7-24
项目			单位	拆换椽子		拆钉椽子		检修椽子
				平瓦屋面	中瓦屋面	平瓦屋面	中瓦屋面	整理加钉
				m^2	m^2	m^2	m^2	m^2
人工		木工	工日	0.021	0.042	0.021	0.042	0.006
材料	03150101	圆钉	kg	0.0300	0.0500	0.0400	0.0500	0.0100
	05030109	中小方 ≤100cm2	m^3	0.0085	0.0116			

工作内容：1、2、3、4、5、新钉、拆换格椽：运料、铺钉、（拆钉）。
6、检修格椽：整理、加钉。

定额编号				20-8-7-25	20-8-7-26	20-8-7-27	20-8-7-28	20-8-7-29	20-8-7-30
项目			单位	新钉格椽	拆换格椽		拆钉格椽		检修格椽
				30度以内		30度以外	30度以内	30度以外	整理加钉
				m^2	m^2	m^2	m^2	m^2	m^2
人工		木工	工日	0.018	0.022	0.027	0.022	0.027	0.006
材料	03150101	圆钉	kg	0.0200	0.0200	0.0200	0.0200	0.0200	0.0040
	05032001	挂瓦条	m^3	0.0036	0.0036	0.0036			

7． 木工工程

工作内容：1、2、3、新做天斜沟底板：制作、安装。
4、5、6、拆换天斜沟底板：拆旧、制作、安装。

定额编号				20-8-7-31	20-8-7-32	20-8-7-33	20-8-7-34	20-8-7-35	20-8-7-36
项目			单位	天斜沟底板					
				新做			拆换		
				厚15	厚18	厚20	厚15	厚18	厚20
				m	m	m	m	m	m
人工		木工	工日	0.063	0.063	0.063	0.083	0.083	0.083
材料	03150101	圆钉	kg	0.0300	0.0300	0.0300	0.0300	0.0300	0.0300
	05030109	中小方 ≤100cm2	m^3	0.0012	0.0012	0.0012	0.0012	0.0012	0.0012
	05030211	毛板	m^3	0.0080	0.0098	0.0106	0.0080	0.0098	0.0106

工作内容：整理天斜沟底板：整理、加钉。

定额编号				20-8-7-37	20-8-7-38
项目			单位	天斜沟底板	
				拆钉	检修
				m	m
人工		木工	工日	0.083	0.021
材料	03150101	圆钉	kg	0.0300	0.0100

7． 木工工程

工作内容：1、2、新铺拆铺屋面油毛毡：摊毡、（拆旧）、压板条。
3、4、新铺拆铺屋面防水卷材：铺摊、（拆旧）、压板条。

定额编号				20-8-7-39	20-8-7-40	20-8-7-41	20-8-7-42
项目			单位	新铺或拆换			
				屋面板油毡		屋面板防水卷材聚乙烯丙纶	
				30度以内	30度以外	30度以内	30度以外
				m^2	m^2	m^2	m^2
人工		木工	工日	0.017	0.025	0.025	0.037
材料	03150101	圆钉	kg	0.0040	0.0040	0.0040	0.0040
	05030217	板条 6×40×1200	100根	0.0160	0.0160	0.0160	0.0160
	13330212	石油沥青油毡 350#	m^2	1.1000	1.1000		
	13330901	聚乙烯丙纶复合防水卷材	m^2			1.1000	1.1000

工作内容：制作、（拆旧）、安装。

定额编号				20-8-7-43	20-8-7-44	20-8-7-45	20-8-7-46	20-8-7-47	20-8-7-48
项目			单位	封檐板					
				新钉			拆换		
				高100	高150	高200	高100	高150	高200
				m	m	m	m	m	m
人工		木工	工日	0.050	0.050	0.050	0.054	0.054	0.054
材料	03150101	圆钉	kg	0.0120	0.0120	0.0120	0.0120	0.0120	0.0120
	05030211	毛板	m^3	0.0022	0.0033	0.0044	0.0022	0.0033	0.0044

7． 木工工程

工作内容：拆钉、检修封檐板：整理、加钉、补洞。

定额编号				20-8-7-49	20-8-7-50
项目			单位	封檐板	
				拆钉	检修
				m	m
人工		木工	工日	0.031	0.006
材料	03150101	圆钉	kg	0.0120	0.0060

工作内容：1、接檐头或夹弄：椽子或屋面板接长、制作、铺钉。
2、锯椽子头钉闷檐条：锯檐头、钉闷檐条。
3、4、添配落水线：制作、安装。
5、拆钉落水线：拆旧、重钉。

定额编号				20-8-7-51	20-8-7-52	20-8-7-53	20-8-7-54	20-8-7-55
项目			单位	接屋面檐头或夹弄	锯中屋面檐头、钉闷檐条	水落线		
						添配		拆钉
						有线条	无线条	
				m	m	m	m	m
人工		木工	工日	0.083	0.021	0.050	0.031	0.010
材料	03150101	圆钉	kg	0.0500	0.0100	0.0100	0.0100	0.0100
	05030109	中小方 ≤100cm2	m^3	0.0072	0.0013	0.0007	0.0007	
	05030211	毛板	m^3	0.0078				

7． 木工工程

工作内容：1、2、檐口板条平顶新做、拆做修补：制作、安装、撑筋修筋（拆旧、调换）。
3、檐口板条平顶检修：修理、加钉。
4、5、换椽子、拆钉椽子：拆玻璃、拆旧、制作、安装、重钉。
6、加钉钢板网：剪料、天栅下安装。

定额编号				20-8-7-56	20-8-7-57	20-8-7-58	20-8-7-59	20-8-7-60	20-8-7-61
项目			单位	檐口板条平顶			修理天棚		
				新做	拆做或修补	检修	换椽子	拆钉椽子	加钉钢板网
				m^2	m^2	m^2	m	m	m^2
人工		木工	工日	0.125	0.125	0.031	0.083	0.021	0.104
材料	03150101	圆钉	kg	0.1000	0.1000	0.0300	0.0200	0.0200	
	05030109	中小方 ≤100cm2	m^3	0.0115	0.0006				
	05030110	中小方装修料 ≤100cm2	m^3				0.0041		
	14390701	氩气	m^3						0.0330
	FC0518.1	板条（1.2m）	捆	0.2000	0.2000	0.0400			

8． 平屋面工程

工作内容：领、运、退料、铺卷材、搭接等。

定额编号				20-8-8-1	20-8-8-2	20-8-8-3	20-8-8-4
项目			单位	新做卷材屋面			
				APP改性沥青	SBS改性沥青	APP改性沥青	SBS改性沥青
						冷粘法	
				㎡	㎡	㎡	㎡
人工	FR0007.3	防水工	工日	0.074	0.067	0.059	0.053
材料	13330501	APP改性沥青防水卷材	㎡	1.2171			
	13330601	SBS改性沥青防水卷材	㎡		1.2171		
	13330801	自粘聚合物改性沥青防水卷材 3mm	㎡			1.2171	1.2171
	14390202	液化气	kg	0.2143	0.2143		

工作内容：领、运、退料、铺卷材、搭接等。

定额编号				20-8-8-5	20-8-8-6	20-8-8-7
项目			单位	新做卷材屋面		
				三元乙丙橡胶	603氯化聚乙烯	氯化聚乙烯橡胶共混
				㎡	㎡	㎡
人工	FR0007.3	防水工	工日	0.035	0.035	0.035
材料	13330701	聚氯乙烯防水卷材	㎡		1.2171	
	13331201	聚氯乙烯-橡胶共混卷材	㎡			1.2171
	13331301	三元乙丙橡胶防水卷材	㎡	1.2171		
	14414401	氯丁胶粘合剂	kg		0.5200	0.5200
	14414601	丁腈粘合剂	kg	0.5000		
	14431101	DY卷材搭接带	m	1.1000		

8． 平屋面工程

工作内容：领、运、退料、清理基层、刷涂膜、铺玻璃网格布或无纺布。

定额编号				20-8-8-8	20-8-8-9	20-8-8-10	20-8-8-11	20-8-8-12	20-8-8-13
项目			单位	防水涂膜屋面（二布六胶）		新做防水涂膜屋面			
				氯丁乳胶玻璃布		地下建筑防水胶		丙烯酸脂	
				新做	翻做	厚1.5	厚2	厚1.5	厚2
				㎡	㎡	㎡	㎡	㎡	㎡
人工	FR0007.3	防水工	工日	0.105	0.168	0.035	0.043	0.035	0.043
材料	02310101	无纺布	㎡			0.0432	0.0432	0.0432	0.0432
	02311501	玻璃纤维网格布	㎡	2.2500	2.2500				
	13058901	丙烯酸酯防水涂料	kg					2.0400	2.5380
	13059301	氯丁乳胶沥青防水涂料	kg	2.2000	2.2000				
	13351401	地下建筑防水胶	kg			2.0400	2.5380		

工作内容：1、新做铝基反光材料：领、运、退料、基层清理、刷反光材料。
2、3、4、5、6、新做聚氨脂（水性沥青基）防水涂膜屋面：领、运、退料、基层清理、刷涂膜、铺无纺布。

定额编号				20-8-8-14	20-8-8-15	20-8-8-16	20-8-8-17	20-8-8-18	20-8-8-19
项目			单位	新做铝基反光涂料	新做聚氨脂防水涂膜屋面			新做水性沥青基防水涂膜屋面	
					二度	三度	每增加	厚3.5	厚4
					厚1.5	厚2	一度		
				㎡	㎡	㎡	㎡	㎡	㎡
人工	FR0007.3	防水工	工日	0.018	0.035	0.043	0.009	0.077	0.096
材料	02310101	无纺布	㎡		0.0432	0.0432			
	02311501	玻璃纤维网格布	㎡					1.1250	1.1250
	13052101	铝基反光隔热涂料	kg	0.1190					
	13057901	聚氨酯防水涂料	kg		1.9270	2.5380	0.6110		
	13059401	水性石棉沥青防水涂料	kg					9.9852	11.4226

8． 平屋面工程

工作内容：1、2、3、4、聚氯乙烯胶泥防水涂膜屋面：领、运、退料、刷涂膜、铺涤纶布。
5、增贴耐双温卷材一层：领、运、退料、刷胶泥、铺卷材。
6、刷冷底子油：清扫垃圾、刷底子油。

定额编号				20-8-8-20	20-8-8-21	20-8-8-22	20-8-8-23	20-8-8-24	20-8-8-25
项目			单位	新做聚氯乙烯胶泥防水涂膜屋面				贴耐双温卷材一层	刷冷底子油
				一布二油	二布三油	每增加			
						一布二油	单油一度		
				m^2	m^2	m^2	m^2	m^2	m^2
人工	FR0007.3	防水工	工日	0.114	0.167	0.053	0.040	0.085	0.010
材料	02310101	无纺布	m^2	1.1250	2.2500	1.1250			
	13052901	冷底子油	kg						0.4900
	13331701	耐双温防水卷材	m^2					1.1000	
	80151801	聚氯乙烯胶泥	kg	5.2500	7.3500	2.1000	2.1000	0.4000	

工作内容：1、2、3、新（翻）做屋面隔热板：运料、拌料、（拆旧）、砌砖礅、或修补砖礅、铺隔热板。
4、5、全部面层凿毛、（凿除）：面层全部凿毛、（凿除）、出垃圾、清洗。

定额编号				20-8-8-26	20-8-8-27	20-8-8-28	20-8-8-29	20-8-8-30
项目			单位	屋面隔热板（板厚3.5cm）			平屋面修理	
				新做	翻做	拆铺	全部面层凿毛	全部面层凿除
				m^2	m^2	m^2	m^2	m^2
人工		抹灰工	工日				0.126	0.188
	FR0007.4	砖瓦工	工日	0.197	0.263	0.297		
材料	04131714	蒸压灰砂砖 240×115×53	块	17.5440	4.3860	4.3860		
	04291411	钢筋混凝土屋面隔热板 厚3.5cm	m^3	0.0355	0.0355	0.0018		
	80060111	干混砌筑砂浆 DM M5.0	m^3	0.0061	0.0061	0.0061		
	JP0604.5	干混地面砂浆 DS M20.0	m^3	0.0011	0.0011	0.0011		
		水	t	0.0020	0.0020	0.0020		

8． 平屋面工程

工作内容：1、水泥黄沙找平屋面（填泛水）：运料、找平、打毛。
2、3、新粉水泥黄沙面层：运料、（清理）粉光、出垃圾。

定额编号				20-8-8-31	20-8-8-32	20-8-8-33
项目			单位	水泥黄沙	水泥黄沙粉面层	
				找平层	厚20	
				厚15	新粉	斩粉
				m²	m²	m²
人工		抹灰工	工日	0.074	0.107	0.176
材料		水	t	0.0042	0.0057	0.0057
		干混抹灰砂浆 DP M20.0	m³		0.0204	0.0204
		干混抹灰砂浆 DP M15.0	m³	0.0149		

工作内容：屋面细石砼：运料、拌料、浇捣、拍浆粉光、压光、压实、（屋面包括做明沟）。

定额编号				20-8-8-34	20-8-8-35	20-8-8-36
项目			单位	平屋面捣细石砼		
				厚40		每增减10mm
				无筋	有筋	
				m²	m²	m²
人工		抹灰工	工日	0.183	0.218	0.013
材料	01010414	热轧光圆钢筋（HPB300）Φ 10以内	kg		1.6860	
	03152546	镀锌铁丝 22#	kg		0.0100	
	80210513	预拌混凝土（非泵送型）C20粒径5-16	m³	0.0402	0.0402	0.0100
		水	t	0.0017	0.0017	
		干混抹灰砂浆 DP M20.0	m³	0.0060	0.0060	

8． 平屋面工程

工作内容：1、2、3、4、凿嵌平屋面裂缝：凿缝、清除垃圾，吹尽浮灰，运料、嵌缝、粉光。
5、6、凿平台裂缝嵌防水材料：凿方底脚缝、清除垃圾、吹尽浮灰、刷冷底子油、烧油嵌缝、清理等。

定额编号				20-8-8-37	20-8-8-38	20-8-8-39	20-8-8-40	20-8-8-41	20-8-8-42
项目			单位	平屋面凿嵌裂缝				平台裂缝凿嵌	
				外粉水泥			聚氯乙烯胶泥		建筑
				嵌石棉漆	嵌密封胶	嵌环氧树脂	*	*	密封膏
				m	m	m	m	m	m
人工		抹灰工	工日	0.165	0.125	0.207	0.126	0.125	0.125
材料	13052701	石棉漆	kg	0.2500					
	13052901	冷底子油	kg					0.0029	0.0029
	13350501	建筑密封膏	kg		0.0600				0.0700
	14210101	环氧树脂	kg			0.2000			
	80151801	聚氯乙烯胶泥	kg				1.0500	1.0000	
		水	t	0.0004	0.0004	0.0004			
		干混抹灰砂浆 DP M20.0	m^3	0.0014	0.0016	0.0016			

工作内容：领、运、退料、（铲清旧毡露底）、剪料、烧送油、铺贴毡、出清垃圾。

定额编号				20-8-8-43	20-8-8-44	20-8-8-45	20-8-8-46	20-8-8-47	20-8-8-48
项目			单位	包落水洞		新包墩子		翻包墩子	
				新做	翻做	高300以内	高300以外	高300以内	高300以外
				只	只	只	只	只	只
人工	FR0007.3	防水工	工日	0.029	0.046	0.050	0.075	0.067	0.096
材料	13330901	聚乙烯丙纶复合防水卷材	m^2	0.2800	0.2800	0.4800	0.8400	0.4800	0.8400
	14412201	聚乙烯胶粘剂	kg			1.2800	1.7400	1.2800	1.7400

9． 横水落及落水管工程

工作内容：1、2、3、4、5、白铁横水落新做拆换翻做：领、运、退料、（拆旧、拼接）安装、焊接、出清垃圾。
6、白铁水落检修：整理、加钉、重焊接头、出清垃圾。

定额编号				20-8-9-1	20-8-9-2	20-8-9-3	20-8-9-4	20-8-9-5	20-8-9-6
项目			单位	镀锌铁皮横水落					
				新做		拆换		翻做	检修
				宽23cm	宽30cm	宽23cm	宽30cm		
				m	m	m	m	m	m
人工	FR0008.1	白铁工	工日	0.079	0.079	0.100	0.100	0.100	0.021
材料	01290652	镀锌薄钢板 δ 0.5	㎡	0.2221	0.2872	0.2221	0.2872		
	03131901	焊锡	kg	0.0080	0.0100	0.0080	0.0100	0.0100	0.0040
	03150101	圆钉	kg	0.0060	0.0060	0.0600	0.0600		

工作内容：领、运、退料、剪料（拆旧、整理）、拼接、安装、焊接、出清垃圾。

定额编号				20-8-9-7	20-8-9-8	20-8-9-9	20-8-9-10	20-8-9-11	20-8-9-12
项目			单位	镀锌铁皮落水管					
				新做			拆换		
				宽18cm	宽23cm	宽30cm	宽18cm	宽23cm	宽30cm
				m	m	m	m	m	m
人工	FR0008.1	白铁工	工日	0.081	0.081	0.081	0.098	0.098	0.098
材料	01290652	镀锌薄钢板 δ 0.5	㎡	0.1720	0.2221	0.2872	0.1720	0.2221	0.2872
	03131901	焊锡	kg	0.0020	0.0030	0.0040	0.0020	0.0030	0.0040
	03150101	圆钉	kg	0.0060	0.0060	0.0060	0.0060	0.0060	0.0060

9． 横水落及落水管工程

工作内容：1、2、镀锌铁落水管：领、运、退料、剪料（拆旧、整理）、拼接、安装、焊接、出清垃圾。
3、4、新做镀锌铁落水管弯头：领、运、退料、部分剪料、拼接、安装、焊接。
5、6、拆换镀锌铁落水管弯头：领、运、退料（拆旧、整理）、拼接、安装、焊接、出清垃圾。

定额编号				20-8-9-13	20-8-9-14	20-8-9-15	20-8-9-16	20-8-9-17	20-8-9-18
项目			单位	镀锌铁皮落水管		镀锌铁皮落水管弯头			
				翻做	检修	新做		拆换	
						宽23cm	宽30cm	宽23cm	宽30cm
				m	m	只	只	只	只
人工	FR0008.1	白铁工	工日	0.094	0.010	0.042	0.042	0.059	0.059
材料	01290652	镀锌薄钢板 δ0.5	㎡			0.1002	0.1336	0.1002	0.1336
	03131901	焊锡	kg	0.0040	0.0020	0.0130	0.0170	0.0130	0.0170
	03150101	圆钉	kg	0.0060	0.0020				

工作内容：领、运、退料、钉（或加固）托勾、胶接、封横头、安装（拆旧、换新）、出清垃圾。

定额编号				20-8-9-19	20-8-9-20	20-8-9-21	20-8-9-22	20-8-9-23	20-8-9-24
项目			单位	聚氯乙烯半圆型横水落			聚氯乙烯梯形横水落		
				新装	拆换	拆装	新装	拆换	拆装
				宽16cm			宽15cm		
				m	m	m	m	m	m
人工	FR0008.1	白铁工	工日	0.058	0.079	0.079	0.058	0.079	0.079
材料	03150101	圆钉	kg	0.0100	0.0100	0.0100	0.0100	0.0100	0.0100
	13052701	石棉漆	kg	0.0900	0.0900	0.0900			
	18255701	塑料横水落铁质托钩	只	1.7000	1.7000	1.7000	1.4000	1.4000	1.4000
	18315801	塑料梯型檐钩弯头	只				0.0300	0.0300	0.0100
	18315901	塑料梯型檐钩接头	只				0.2400	0.2400	
	18316001	塑料梯型檐钩闷头	只				0.1500	0.1500	0.0500
	18316201	塑料有嘴檐沟闷头	只				0.1600	0.1600	0.0500
	18316311	塑料梯型檐钩 150	m				1.0100	1.0100	
	18316312	塑料半圆形檐钩 16×70	节	1.6000	1.6000				

9． 横水落及落水管工程

工作内容：1、2、新装、拆换落水管：领、运、退料（拆旧）、烫接弯头、凿窝铁脚、安装、出清垃圾。
3、4、拆装落水管：铁脚加固、拆旧、安装、出清垃圾。

定额编号				20-8-9-25	20-8-9-26	20-8-9-27	20-8-9-28
项目			单位	聚氯乙烯矩形落水管			
				新装	拆换	拆装	加双弯
				m	m	m	m
人工	FR0008.1	白铁工	工日	0.066	0.073	0.073	0.052
材料	17250515	硬聚氯乙烯雨水管（PVC-U） 100×75	m	1.0200	1.0200		
	18255614	塑料雨水管（PVC-U）管卡 100×75	只	0.6500	0.6500	0.2000	
	18315412	塑料雨水管双弯 100×75	只				1.0100
	18315611	塑料雨水管矩形接头 75×50	只	0.4000	0.4000	0.1000	

工作内容：1、2、3、4、新装、拆换落水管：领、运、退料（拆旧）、烫接弯头、凿窝铁脚、安装、出清垃圾。
5、6、拆装落水管：铁脚加固、拆旧、安装、出清垃圾。

定额编号				20-8-9-29	20-8-9-30	20-8-9-31	20-8-9-32	20-8-9-33	20-8-9-34
项目			单位	聚氯乙烯圆形落水管	聚氯乙烯圆形落水管φ 160	聚氯乙烯圆形落水管	聚氯乙烯圆形落水管φ 160	聚氯乙烯圆形落水管	
				新装		拆换		拆装	加双弯
				m	m	m	m	m	m
人工	FR0008.1	白铁工	工日	0.060	0.062	0.067	0.069	0.067	0.052
材料	17250511	硬聚氯乙烯雨水管（PVC-U） Φ 75	根	0.5100		0.5100			
	17250516	硬聚氯乙烯雨水管（PVC-U） Φ 160	m		1.0200		1.0200		
	18250923	落水管管箍 DN75	个	1.2000		1.2000		1.2000	
	18250927	落水管管箍 DN150	个		1.2000		1.2000		
	18315311	塑料雨水管接头 Φ 75	只	0.5500		0.5500		0.1600	
	18315312	塑料雨水管接头 Φ 160	只		0.5500		0.1600		
	18315411	塑料雨水管双弯 DN75	只						1.0100
	18315511	塑料雨水管方接圆 100×75-DN50	只	0.1300		0.1300		0.0400	

9． 横水落及落水管工程

工作内容：领、运、退料、拆旧（拆换）、整理、凿窝（或换）墙箍、安装、出清垃圾。

定额编号				20-8-9-35	20-8-9-36	20-8-9-37	20-8-9-38	20-8-9-39	20-8-9-40
项目			单位	铸铁落水管					
				新装（直径）			拆换（直径）		
				5cm	7.5cm	10cm	5cm	7.5cm	10cm
				m	m	m	m	m	m
人工	FR0008.1	白铁工	工日	0.125	0.125	0.125	0.188	0.188	0.188
材料	02290601	麻丝	kg	0.0600	0.1290	0.1930	0.0600	0.1290	0.1930
	04010116	水泥 52.5级	kg	0.3000	0.6340	0.9460	0.3000	0.6340	0.9460
	15010201	石棉绒	kg	0.1270	0.2720	0.4060	0.1270	0.2720	0.4060
	17110319	承插式铸铁排水管 DN50	支	0.5600			0.5600		
	17110321	承插式铸铁排水管 DN100	支			0.5600			0.5600
	18253511	铸铁管墙箍 DN50	只	0.5600			0.5600		
	18253513	铸铁管墙箍 DN100	只			0.5600			0.5600
		承插式铸铁排水管 DN75	支		0.5600			0.5600	
		铸铁管墙箍 DN75	只		0.5600			0.5600	

工作内容：1、领、运、退料、拆旧（拆换）、整理、凿窝（或换）墙箍、安装、出清垃圾。
2、3、铸铁落水管：领、运、退料、拆旧（拆换）、整理、凿窝（或换）墙箍、安装、出清垃圾。
4、5、铸铁落水管修补：清洁洞边或裂缝、修补裂缝或洞。

定额编号				20-8-9-41	20-8-9-42	20-8-9-43	20-8-9-44	20-8-9-45
项目			单位	铸铁落水管				
				拆装（直径）			修补	
				5cm	7.5cm	10cm	小洞	大洞裂缝
				m	m	m	只	只
人工	FR0008.1	白铁工	工日	0.189	0.189	0.189	0.052	0.250
材料	02290601	麻丝	kg	0.0600	0.1290	0.1930		
	04010116	水泥 52.5级	kg	0.3000	0.6340	0.9460		
	15010201	石棉绒	kg	0.1270	0.2720	0.4060		
	18253511	铸铁管墙箍 DN50	只	0.5600				
	18253513	铸铁管墙箍 DN100	只			0.5600		
		铸铁管墙箍 DN75	只		0.5600			

9． 横水落及落水管工程

工作内容：领、运、退料、拆旧、凿窝、换墙箍、出清垃圾。

定额编号				20-8-9-46	20-8-9-47	20-8-9-48
项目			单位	调换墙箍（直径）		
				5cm	7.5cm	10cm
				只	只	只
人工	FR0008.1	白铁工	工日	0.125	0.125	0.125
材料	18253511	铸铁管墙箍 DN50	只	1.0000		
	18253513	铸铁管墙箍 DN100	只			1.0000
		铸铁管墙箍 DN75	只		1.0000	

工作内容：领、运、退料（拆旧）、安装。

定额编号				20-8-9-49	20-8-9-50	20-8-9-51	20-8-9-52	20-8-9-53	20-8-9-54
项目			单位	新做或拆换镀锌铁皮水斗				镀锌铁皮水斗	
				半圆型	半圆型（大号）	半圆型（旧料）	方型	拆装	检修
				只	只	只	只	只	只
人工	FR0008.1	白铁工	工日	0.125	0.281	0.146	0.260	0.031	0.031
材料	01290652	镀锌薄钢板 δ 0.5	㎡	0.2004	0.3206		0.3841		
	03131901	焊锡	kg	0.0600	0.0800	0.1336	0.0800	0.0300	0.0300
	03150101	圆钉	kg	0.0100	0.0100	0.0100	0.0100	0.0100	0.0030

9． 横水落及落水管工程

工作内容：运料、（拆旧）、安装、（加固）、出清垃圾。

定额编号				20-8-9-55	20-8-9-56	20-8-9-57
项目			单位	聚氯乙烯水斗		
				新装（直径）		
				7.5cm	10cm	16cm
				只	只	只
人工	FR0008.1	白铁工	工日	0.031	0.031	0.031
材料	18095118	聚氯乙烯（PVC-U）雨水斗矩形管75×50	个	1.0000		
	18095119	聚氯乙烯（PVC-U）雨水斗矩形管100×75	个		1.0000	
	18095120	聚氯乙烯（PVC-U）雨水斗圆形管Φ160	个			1.0000

工作内容：运料、（拆旧）、安装、（加固）、出清垃圾。

定额编号				20-8-9-58	20-8-9-59	20-8-9-60	20-8-9-61
项目			单位	聚氯乙烯水斗			
				拆换（直径）			拆装
				7.5cm	10cm	16cm	
				只	只	只	只
人工	FR0008.1	白铁工	工日	0.042	0.042	0.042	0.042
材料	18095118	聚氯乙烯（PVC-U）雨水斗矩形管75×50	个	1.0000			
	18095119	聚氯乙烯（PVC-U）雨水斗矩形管100×75	个		1.0000		
	18095120	聚氯乙烯（PVC-U）雨水斗圆形管Φ160	个			1.0000	

9． 横水落及落水管工程

工作内容：运料、（拆旧）、安装、加固、检修、补焊、出清垃圾。

定额编号				20-8-9-62	20-8-9-63	20-8-9-64
项目			单位	铸铁水斗		
				新装		
				小号	中号	大号
				只	只	只
人工	FR0008.1	白铁工	工日	0.153	0.277	0.416
材料	18019611	铸铁水斗 小号	个	1.0000		
	18019612	铸铁水斗 中号	个		1.0000	
	18019613	铸铁水斗 大号	个			1.0000

工作内容：1、2、3、运料、（拆旧）、安装、加固、检修、补焊、出清垃圾。
4、铸铁水斗检修：加固、检修、补焊、出清垃圾。

定额编号				20-8-9-65	20-8-9-66	20-8-9-67	20-8-9-68
项目			单位	铸铁水斗			
				拆换			检修
				小号	中号	大号	
				只	只	只	只
人工	FR0008.1	白铁工	工日	0.208	0.375	0.563	0.083
材料	18019611	铸铁水斗 小号	个	1.0000			
	18019612	铸铁水斗 中号	个		1.0000		
	18019613	铸铁水斗 大号	个			1.0000	

9． 横水落及落水管工程

工作内容：1、2、3、阳台落水：凿洞、（窝管）、出清垃圾。
4、5、6、凿洞、（窝管）、出清垃圾。

定额编号				20-8-9-69	20-8-9-70	20-8-9-71	20-8-9-72	20-8-9-73	20-8-9-74
项目			单位	阳台落水头子					
				凿窝落水头		单换圆接方及管子	单换蓖子	方三通	
				原洞	新洞			新装拆换	单独调换
				套	套	根	块	只	只
人工	FR0008.1	白铁工	工日	0.073	0.198	0.031	0.005	0.052	0.073
材料	17250514	硬聚氯乙烯雨水管（PVC-U） 75×50	m	0.5100	0.5100	0.5100			
	18314901	塑料阳台落水带篦子	套	1.0100	1.0100				
	18315101	塑料阳台落水蓖子	只				1.0100		
	18315211	塑料阳台落水圆接头 DN50	只	1.0100	1.0100	1.0100			
	18315711	塑料雨水管矩形三通 100×50	只	0.7500	0.7500			0.7500	1.0100

第九章　粉刷工程

第九章 粉刷工程

本章包括抹灰、水刷石、磨石子、斩假石、面砖、石材、清洗、墙面补漏等工程，共计398个子目。

本章说明

一、整体面层和块料面层砂浆平均厚度见附表，如刮糙层超过规定厚度，可参照“各类粉刷平均厚度和超厚递加表”进行换算。

二、整体面层粉刷均包括一般线条，墙体粉刷不分内、外墙。

三、新粉、修补（斩粉）和修铺的含义如下：

新粉----指新砌、拆砌砖墙的粉刷；新做、拆做板条墙和平顶的粉刷；新浇捣钢筋混凝土墙和柱、混凝土顶的粉刷。

修补（斩粉）----指各类整体粉刷去旧，修粉（斩粉）。

修铺----指各类块料面层拆旧、拆除基层、重铺。

四、清水砖墙的墙柱面嵌缝已包括台口线、腰线、门窗头线、烟囱冒头等；墙柱面修补嵌缝已包括台口线、腰线、窗盘、勒脚等。定额中补嵌灰缝指单独修补嵌缝。

五、各类粉刷均不包括水泥护角线，如需要时，另行计算；水泥砂浆粉刷、水刷石粉刷定额已考虑嵌条人工和材料；磨石子粉刷如用颜料时，按实换算。

六、面砖因规格繁多，定额中仅列入常用规格，如实际使用规格与定额不同时，可套用相近规格定额子目。

七、石材柱面系指独立柱，附墙柱执行墙面定额子目。

工程量计算规则

一、外墙面粉刷按外墙长乘高以平方米计算，门窗洞和空圈的侧壁、垛的侧面均展开，并入墙面粉刷计算，应扣除大于0.5m^2空洞面积。修粉（斩粉）按实计算。

二、内墙粉刷以主墙间的净长乘墙身净高以平方米计算。门窗洞和空圈的侧壁、垛的侧面均展开，并入墙面粉刷计算，应扣除大于0.5m^2空洞面积。修粉（斩粉）按实计算。

三、柱、梁面粉刷均按展开面积计算，并入墙身工程量。

四、平顶粉刷按主墙间长乘宽以平方米计算，扣除梁和空洞大于0.5m^2的面积。

五、台口线、腰线、窗盘、门头线、窗头线按只或米计算。

六、压顶粉刷、雨蓬粉刷、扶手粉刷、方板线粉刷以延长米计算。

七、勒脚粉刷按长乘高以平方米计算。

八、修粉栏杆、护角线以根计算，栏杆墙以平方米计算。

九、多孔板平顶嵌缝按实做长度以米计算。

十、平顶线条均按延长米计算。

各类粉刷平均厚度和超厚递加表

粉刷种类	平均厚度			底层每超过 1cm 增加人工、材料								
	底层	面层	合计	抹灰工	纸筋砂浆	石灰砂浆		混合砂浆			水泥砂浆	
					1:3	1:2.5	1:03	1:0.5:4	DP M10	DP M5	DP M20	DP M15
				工日	m^3	m^3	m^3	m^3	m^3	m^3	m^3	m^3
黄砂石灰底石膏面粉刷	1.41	0.61	2.02	0.0332		0.0103						
黄砂石灰底纸筋面粉刷	1.82	0.21	2.03	0.0166			0.0103					
黄砂纸筋底纸筋面粉刷	1.82	0.21	2.03	0.0166	0.0103							0.0103
水泥砂浆粉刷	1.44	0.62	2.06	0.0332								
拉毛水泥粉刷	1.65	0.41	2.06	0.0332				0.0103				
混合砂浆 DP M10 粉刷	1.44	0.66	2.1	0.0332					0.0103			
混合砂浆 DP M5 粉刷	1.44	0.66	2.1	0.0332						0.0103		
水刷石粉刷	1.6	1	2.6	0.0332								0.0103
磨石子粉刷	1.44	1.13	2.57	0.0332							0.0103	
斩假石粉刷	1.44	1	2.6	0.0332								0.0103

瓷砖粉刷	1.4	0.6	2	0.0332								0.0103
锦砖粉刷	1.7	0.5	2.2	0.0332							0.0103	
面砖粉刷	1.55	0.7	2.25	0.0332								0.0103
花岗石、大理石粉刷	3	0	3	0.0133							0.0103	

粉刷种类	平均厚度			底层每超过 1cm 增加人工、材料									
	底层	面层	合计	抹灰工	纸筋砂浆	石灰砂浆		混合砂浆			水泥砂浆		
					1:3	1:2.5	1:3	1：0.5：4	DP M10	DP M5	1:2	DP M20	DP M15
				工日	m^3	m^3	m^3	m^3	m^3	m^3	m^3	m^3	m^3
黄砂石灰底石膏面粉刷	1.41	0.61	2.02	0.0332		0.0103							
黄砂石灰底纸筋面粉刷	1.82	0.21	2.03	0.0166			0.0103						
黄砂纸筋底纸筋面粉刷	1.82	0.21	2.03	0.0166	0.0103								0.0103
水泥砂浆粉刷	1.44	0.62	2.06	0.0332									
拉毛水泥粉刷	1.65	0.41	2.06	0.0332				0.0103					
混合砂浆 DP M10 粉刷	1.44	0.66	2.10	0.0332					0.0103				
混合砂浆 DP M5 粉刷	1.44	0.66	2.10	0.0332						0.0103			
水刷石粉刷	1.60	1.00	2.60	0.0332									0.0103
磨石子粉刷	1.44	1.13	2.57	0.0332								0.0103	
斩假石粉刷	1.44	1.00	2.60	0.0332									0.0103
瓷砖粉刷	1.40	0.60	2.00	0.0332									0.0103
锦砖粉刷	1.70	0.50	2.20	0.0332								0.0103	
面砖粉刷	1.55	0.70	2.25	0.0332									0.0103
花岗石、大理石粉刷	3.00	0	3.00	0.0133								0.0103	

第九章 粉刷工程

1． 抹灰工程

工作内容：拌料、运料（开缝、补砖）嵌缝、出垃圾。

定额编号				20-9-1-1	20-9-1-2	20-9-1-3	20-9-1-4	20-9-1-5	20-9-1-6
项目			单位	砖粉新粉清水砖墙柱面	砖粉修补清水砖墙柱面				砖粉勾缝清水砖墙柱面
				勒缝	损坏10%以内	损坏10%-30%	损坏30%-50%	损坏50%以上	平灰缝
				m^2	m^2	m^2	m^2	m^2	m^2
人工		抹灰工	工日	0.272	0.030	0.064	0.107	0.160	0.264
材料	04095101	砖粉	kg	14.3500	1.0600	2.8300	4.5500	6.3700	2.8000
		水	t	0.0240	0.0002	0.0005	0.0007	0.0011	0.0005

工作内容：1、2、新嵌灰缝：拌料、运料、嵌缝、出垃圾。
3、4、5、全补全嵌灰缝：开缝、拌料、运料、补砖、嵌缝、出垃圾。

定额编号				20-9-1-7	20-9-1-8	20-9-1-9	20-9-1-10	20-9-1-11
项目			单位	清水砖墙柱面		修补清水砖墙柱面		
				新嵌灰缝		全补全嵌		
				平灰缝	圆灰缝	补砖嵌缝	补砖勒缝	嵌圆灰缝
				m^2	m^2	m^2	m^2	m^2
人工		抹灰工	工日	0.220	0.668	0.290	0.272	0.750
材料	14230801	氧化铁黑	kg			0.1000	0.1000	0.1000
	80010123	水泥砂浆 1:0.1	m^3	0.0021				
	80113711	水泥纸筋浆 1:1.5	m^3			0.0015	0.0021	0.0015
	80113901	纸筋浆（嵌圆灰缝）	m^3		0.0021			
		纸筋浆（嵌圆灰缝）	m^3					0.0021
	JP1102.4	水泥石灰砂浆 1:1.5:4	m^3			0.0015	0.0061	0.0015
		水泥砂浆 1:0.1（房修）	m^3			0.0021		

1. 抹灰工程

工作内容：开缝、拌料、运料、补砖、嵌缝、出垃圾。

定额编号				20-9-1-12	20-9-1-13	20-9-1-14	20-9-1-15
项目			单位	修补清水砖墙柱面			
				局部补嵌			
				损坏10%以内	损坏10%-30%	损坏30%-50%	损坏50%以上
				m^2	m^2	m^2	m^2
人工		抹灰工	工日	0.038	0.080	0.134	0.200
材料	14230801	氧化铁黑	kg	0.0100	0.0300	0.0500	0.0700
	80010123	水泥砂浆 1:0.1	m^3		0.0006	0.0010	0.0014
	80113711	水泥纸筋浆 1:1.5	m^3	0.0002	0.0005	0.0008	0.0011
	JP1102.4	水泥石灰砂浆 1:1.5:4	m^3	0.0002	0.0005	0.0008	0.0011
		水泥砂浆 1:0.1（房修）	m^3	0.0002			

工作内容：拌料、运料（开缝、补砖）嵌缝、出垃圾。

定额编号				20-9-1-16	20-9-1-17
项目			单位	清水砖墙窗盘	
				新嵌灰缝	
				单双扇	三四扇
				只	只
人工		抹灰工	工日	0.118	0.176
材料	80010123	水泥砂浆 1:0.1	m^3	0.0010	0.0019

1． 抹灰工程

工作内容：1、2、3、全补全嵌：开缝、拌料、运料、补砖、嵌缝、出垃圾。
4、5、6、局部补嵌：开缝、拌料、运料、补砖、嵌缝、出垃圾。

定额编号				20-9-1-18	20-9-1-19	20-9-1-20	20-9-1-21	20-9-1-22	20-9-1-23
项目			单位	修补清水砖墙窗盘					
				全补全嵌			局部补嵌		
				统窗盘	单双扇	三四扇	统窗盘	单双扇	三四扇
				m	只	只	m	只	只
人工		抹灰工	工日	0.140	0.140	0.188	0.038	0.042	0.054
材料	14230801	氧化铁黑	kg	0.0200	0.0300	0.0500	0.0060	0.0070	0.0120
	80010123	水泥砂浆 1:0.1	m^3	0.0008	0.0010	0.0019	0.0002	0.0003	0.0005
	80113711	水泥纸筋浆 1:1.5	m^3	0.0004	0.0005	0.0010	0.0001	0.0001	0.0002
	JP1102.4	水泥石灰砂浆 1:1.5:4	m^3	0.0004	0.0005	0.0010	0.0001	0.0001	0.0002

工作内容：1、2、全补全嵌：开缝、拌料、运料、补砖、嵌缝、出垃圾。
3、4、局部补嵌：开缝、拌料、运料、补砖、嵌缝、出垃圾。

定额编号				20-9-1-24	20-9-1-25	20-9-1-26	20-9-1-27
项目			单位	修补台口线腰线烟囱冒头			
				全补全嵌		局部补嵌	
				五皮以内	五皮以上	五皮以内	五皮以上
				m	m	m	m
人工		抹灰工	工日	0.100	0.134	0.034	0.042
材料	14230801	氧化铁黑	kg	0.0300	0.0500	0.0050	0.0100
	80010123	水泥砂浆 1:0.1	m^3	0.0008	0.0013	0.0002	0.0003
	80113711	水泥纸筋浆 1:1.5	m^3	0.0005	0.0008	0.0001	0.0002
	JP1102.4	水泥石灰砂浆 1:1.5:4	m^3	0.0005	0.0008	0.0001	0.0002

1. 抹灰工程

工作内容：开缝、拌料、运料、补砖、嵌缝、出垃圾。

定额编号				20-9-1-28	20-9-1-29	20-9-1-30	20-9-1-31
项目			单位	修补门窗头线（全补全嵌）			
				门头线		窗头线	
				石库门	普通门	单双扇	三四扇
				樘	樘	樘	樘
人工		抹灰工	工日	2.320	0.876	0.700	0.876
材料	14230801	氧化铁黑	kg	0.2000	0.1000	0.0700	0.1500
	80010123	水泥砂浆 1:0.1	m³	0.0040	0.0040	0.0030	0.0061
	80113711	水泥纸筋浆 1:1.5	m³	0.0030	0.0020	0.0015	0.0030
	JP1102.4	水泥石灰砂浆 1:1.5:4	m³	0.0030	0.0020	0.0015	0.0030

工作内容：开缝、拌料、运料、补砖、嵌缝、出垃圾。

定额编号				20-9-1-32	20-9-1-33	20-9-1-34	20-9-1-35
项目			单位	修补门窗头线（局部补嵌）			
				门头线		窗头线	
				石库门	普通门	单双扇	三四扇
				樘	樘	樘	樘
人工		抹灰工	工日	0.766	0.204	0.188	0.220
材料	14230801	氧化铁黑	kg	0.0500	0.0250	0.0190	0.0370
	80010123	水泥砂浆 1:0.1	m³	0.0010	0.0001	0.0008	0.0015
	80113711	水泥纸筋浆 1:1.5	m³	0.0008	0.0005	0.0004	0.0008
	JP1102.4	水泥石灰砂浆 1:1.5:4	m³	0.0008	0.0005	0.0004	0.0008

1． 抹灰工程

工作内容：1、2、局部补嵌：开缝、拌料、运料、嵌缝、出垃圾。
3、4、开除清水墙灰缝：开缝、清扫墙面、出垃圾。

定额编号				20-9-1-36	20-9-1-37	20-9-1-38	20-9-1-39
项目			单位	局部补嵌墙柱面		开除清水墙灰缝	
				石灰圆灰缝		水泥灰缝	石灰灰缝
				损坏10%-30%	损坏30%-50%		
				m^2	m^2	m^2	m^2
人工		抹灰工	工日	0.188	0.292	0.084	0.064
材料	80113901	纸筋浆（嵌圆灰缝）	m^3	0.0007	0.0011		

工作内容：拌料、运料、刮糙、粉面。

定额编号				20-9-1-40	20-9-1-41	20-9-1-42
项目			单位	新粉水泥黄沙粉刷		
				墙柱面、彩牌、栏杆墙		
				粉光	打毛	拉毛
				m^2	m^2	m^2
人工		抹灰工	工日	0.187	0.133	0.197
材料		水	t	0.0058	0.0058	0.0046
		干混抹灰砂浆 DP M20.0	m^3	0.0062	0.0062	
		干混抹灰砂浆 DP M15.0	m^3	0.0144	0.0144	0.0165
		1:0.5:1混合砂浆	m^3			0.0041

1. 抹灰工程

工作内容：去旧、拌料、运料、刮糙、粉面、出垃圾。

定额编号				20-9-1-43	20-9-1-44	20-9-1-45	20-9-1-46
项目			单位	修粉水泥黄沙粉刷			
				墙柱面、彩牌、栏杆墙			
				粉光	打毛	拉毛	修补裂缝
				m^2	m^2	m^2	m
人工		抹灰工	工日	0.237	0.175	0.239	0.125
材料		水	t	0.0058	0.0058	0.0046	0.0006
		干混抹灰砂浆 DP M20.0	m^3	0.0062	0.0062		0.0020
		干混抹灰砂浆 DP M15.0	m^3	0.0144	0.0144	0.0165	
		1:0.5:1混合砂浆	m^3			0.0041	

工作内容：拌料、运料（去旧）、刮糙、粉光、出垃圾。

定额编号				20-9-1-47	20-9-1-48
项目			单位	水泥黄沙粉刷	
				台度、勒脚	
				新粉	修粉
				m^2	m^2
人工		抹灰工	工日	0.184	0.234
材料		水	t	0.0069	0.0069
		干混抹灰砂浆 DP M20.0	m^3	0.0103	0.0103
		干混抹灰砂浆 DP M15.0	m^3	0.0144	0.0144

1. 抹灰工程

工作内容：拌料、运料、刮糙、粉面、（去旧、出垃圾）。

定额编号				20-9-1-49	20-9-1-50	20-9-1-51	20-9-1-52	20-9-1-53
项目			单位	新粉水泥黄沙粉刷		修粉水泥黄沙粉刷		
				台口线、腰线、护袭线				
				五皮以内	五皮以上	五皮以内	五皮以上	零星修补
				m	m	m	m	m
人工		抹灰工	工日	0.362	0.534	0.436	0.642	0.290
材料		水	t	0.0017	0.0034	0.0017	0.0034	0.0007
		干混抹灰砂浆 DP M20.0	m^3	0.0024	0.0072	0.0024	0.0048	0.0011
		干混抹灰砂浆 DP M15.0	m^3	0.0036	0.0048	0.0036	0.0072	0.0016

工作内容：拌料、运料、刮糙、嵌平、粉面、（去旧、出垃圾）。

定额编号				20-9-1-54	20-9-1-55	20-9-1-56	20-9-1-57	20-9-1-58
项目			单位	新粉水泥黄沙粉刷		修粉水泥黄沙粉刷		
				单面门窗头线				
				无线条	有线条	无线条	有线条	零星修补
				m	m	m	m	m
人工		抹灰工	工日	0.142	0.253	0.172	0.311	0.203
材料		水	t	0.0017	0.0039	0.0017	0.0023	0.0006
		干混抹灰砂浆 DP M20.0	m^3	0.0061	0.0138	0.0061	0.0081	0.0022

1． 抹灰工程

工作内容：拌料、运料、刮糙、粉面。

定额编号				20-9-1-59	20-9-1-60	20-9-1-61	20-9-1-62
项目			单位	新粉水泥黄沙粉刷			
				粉水泥砂浆窗披水	窗盘		
					统窗盘	单双扇	三四扇
				m	m	只	只
人工		抹灰工	工日	0.247	0.162	0.195	0.282
材料	03150101	圆钉	kg	0.1200			
	03152538	镀锌铁丝 14#	kg	0.0200			
		水	t	0.0014	0.0018	0.0022	0.0045
		干混抹灰砂浆 DP M20.0	m^3	0.0050	0.0063	0.0079	0.0160

工作内容：拌料、运料、去旧、刮糙、粉面、出垃圾。

定额编号				20-9-1-63	20-9-1-64	20-9-1-65	20-9-1-66
项目			单位	修粉水泥黄沙粉刷			
				窗盘			
				统窗盘	单双扇	三四扇	零星修补
				m	只	只	只
人工		抹灰工	工日	0.196	0.235	0.340	0.082
材料		水	t	0.0018	0.0022	0.0045	0.0010
		干混抹灰砂浆 DP M20.0	m^3	0.0063	0.0079	0.0160	0.0036

1. 抹灰工程

工作内容：拌料、运料、刮糙、嵌平、粉面、（去旧、出垃圾）。

定额编号				20-9-1-67	20-9-1-68	20-9-1-69	20-9-1-70	20-9-1-71
项目			单位	新粉水泥黄沙粉刷		修粉水泥黄沙粉刷		
				雨篷出线				
				无线条	有线条	无线条	有线条	零星修补
				m	m	m	m	m
人工		抹灰工	工日	0.196	0.275	0.236	0.333	0.125
材料		水	t	0.0018	0.0023	0.0018	0.0023	0.0006
		干混抹灰砂浆 DP M20.0	m^3	0.0026	0.0033	0.0026	0.0033	0.0009
		干混抹灰砂浆 DP M15.0	m^3	0.0038	0.0050	0.0038	0.0050	0.0013

工作内容：拌料、运料、刮糙、粉面、（去旧、出垃圾）。

定额编号				20-9-1-72	20-9-1-73	20-9-1-74	20-9-1-75	20-9-1-76
项目			单位	新粉水泥黄沙粉刷		修粉水泥黄沙粉刷		
				栏杆				
				方	圆	方	圆	零星修补
				根	根	根	根	根
人工		抹灰工	工日	0.118	0.165	0.127	0.177	0.061
材料		水	t	0.0014	0.0014	0.0014	0.0014	0.0004
		干混抹灰砂浆 DP M15.0	m^3	0.0050	0.0050	0.0050	0.0050	0.0015

1. 抹灰工程

工作内容：拌料、运料、刮糙、嵌平、粉面、（去旧、出垃圾）。

定额编号				20-9-1-77	20-9-1-78	20-9-1-79	20-9-1-80	20-9-1-81
项目			单位	新粉水泥黄沙粉刷		修粉水泥黄沙粉刷		
				阳台、晒台、上下扶手				
				无线条	有线条	无线条	有线条	零星修补
				m	m	m	m	m
人工		抹灰工	工日	0.119	0.211	0.143	0.255	0.090
材料		水	t	0.0028	0.0029	0.0028	0.0029	0.0008
		干混抹灰砂浆 DP M20.0	m^3	0.0100	0.0103	0.0100	0.0103	0.0030

工作内容：拌料、运料、刮糙、粉面、（去旧、出垃圾）。

定额编号				20-9-1-82	20-9-1-83	20-9-1-84
项目			单位	水泥黄沙粉刷方板、腰线		修粉水泥黄沙粉刷
				宽度200-300		台口、明沟
				新粉	修粉	
				m	m	m
人工		抹灰工	工日	0.123	0.147	0.122
材料		水	t	0.0011	0.0009	0.0017
		干混抹灰砂浆 DP M20.0	m^3	0.0040	0.0040	0.0019
		干混抹灰砂浆 DP M15.0	m^3			0.0043

1. 抹灰工程

工作内容：拌料、运料、刮糙、粉面、（去旧、出垃圾）。

定额编号				20-9-1-85	20-9-1-86	20-9-1-87	20-9-1-88	20-9-1-89
项目			单位	新粉水泥黄沙粉刷		修粉水泥黄沙粉刷		
				窗盘板				
				单双扇	三四扇	单双扇	三四扇	零修补
				块	块	块	块	块
人工		抹灰工	工日	0.124	0.183	0.148	0.221	0.049
材料		水	t	0.0010	0.0021	0.0010	0.0021	0.0004
		干混抹灰砂浆 DP M20.0	m^3	0.0037	0.0073	0.0037	0.0073	0.0016

工作内容：运料、刮糙、粉光、拉毛洒毛、（去旧、出垃圾）。

定额编号				20-9-1-90	20-9-1-91	20-9-1-92	20-9-1-93	20-9-1-94
项目			单位	修粉水泥黄沙粉刷	新粉水泥黄沙粉刷		修粉水泥黄沙粉刷	
				修补铁涨	护角线（1.2m）			
					明	暗	明	暗
				m	根	根	根	根
人工		抹灰工	工日	0.375	0.123	0.082	0.147	0.098
材料		水	t	0.0006	0.0014	0.0007	0.0014	0.0007
		干混抹灰砂浆 DP M20.0	m^3	0.0020	0.0050	0.0025	0.0050	0.0025

1． 抹灰工程

工作内容：1、2、3、扎板条钢板网、刮糙、粉面、出垃圾。
4、拌料、运料、刮糙、粉面、出垃圾
5、去旧、拌料、运料、刮糙、粉面、出垃圾

定额编号				20-9-1-95	20-9-1-96	20-9-1-97	20-9-1-98	20-9-1-99
项目			单位	新粉水泥砂浆粉刷				修粉水泥砂浆粉刷
				水管保护层（1.4m）φ75	水管保护层（1.4m）φ110	水管保护层（1.4m）φ160	龙头块	
				根	根	根	块	块
人工		抹灰工	工日	0.374	0.411	0.430	0.119	0.144
材料	03152232	钢板网 1.0mm	㎡	0.4400	0.5496	0.7380		
	03152542	镀锌铁丝 18#	kg		0.0080	0.0120		
	03152546	镀锌铁丝 22#	kg	0.0500				
	05030217	板条 6×40×1200	100根	0.0700	0.0979	0.1356		
		纸筋石灰浆	㎥	0.0219	0.0219	0.0168		
		水	t	0.0011	0.0014	0.0020	0.0028	0.0028
		干混抹灰砂浆 DP M20.0	㎥	0.0038	0.0051	0.0071	0.0099	0.0099

工作内容：拌料、运料、去旧、刮糙、粉面、出垃圾。

定额编号				20-9-1-100	20-9-1-101	20-9-1-102	20-9-1-103
项目			单位	修补水泥黄沙粉刷			
				石库门门头			
				10%以内	10-30%	30-50%	50%以上
				樘	樘	樘	樘
人工		抹灰工	工日	0.623	0.866	1.233	1.976
材料		水	t	0.0014	0.0044	0.0073	0.0102
		干混抹灰砂浆 DP M20.0	㎥	0.0020	0.0060	0.0100	0.0140
		干混抹灰砂浆 DP M15.0	㎥	0.0032	0.0096	0.0160	0.0224

1. 抹灰工程

工作内容：拌料、运料（去旧）、刮糙（出柱头二度刮糙）、粉面、打毛、（出垃圾）。

定额编号				20-9-1-104	20-9-1-105	20-9-1-106	20-9-1-107
项目			单位	新粉混合砂浆粉刷		修补混合砂浆粉刷	
				DPM5	DPM10	DPM5	DPM10
				m^2	m^2	m^2	m^2
人工		抹灰工	工日	0.112	0.112	0.136	0.136
材料	JP0604.2	干混抹灰砂浆 DP M5.0	m^3	0.0210		0.0210	
	JP0616.1	干混抹灰砂浆 DP M10.0	m^3		0.0210		0.0210
		水	t	0.0059	0.0059	0.0059	0.0059

工作内容：拌料、运料（去旧）、刮糙（出柱头二度刮糙）、粉光、（出垃圾）。

定额编号				20-9-1-108	20-9-1-109	20-9-1-110	20-9-1-111
项目			单位	新粉墙柱面粉刷		修粉墙柱面粉刷	
				混合砂浆			
				出柱头	不出柱头	出柱头	不出柱头
				m^2	m^2	m^2	m^2
人工		抹灰工	工日	0.133	0.091	0.175	0.137
材料	JP0604.2	干混抹灰砂浆 DP M5.0	m^3	0.0203	0.0203	0.0203	0.0203
		水	t	0.0057	0.0057	0.0057	0.0057

1. 抹灰工程

工作内容：拌料、运料（去旧）、刮糙（出柱头二度刮糙）、粉光、（出垃圾）。

定额编号				20-9-1-112	20-9-1-113	20-9-1-114	20-9-1-115
项目			单位	新粉墙柱面粉刷		修粉墙柱面粉刷	
				混合砂浆底纸筋面			
				出柱头	不出柱头	出柱头	不出柱头
				m^2	m^2	m^2	m^2
人工		抹灰工	工日	0.134	0.092	0.176	0.138
材料	JP0604.2	干混抹灰砂浆 DP M5.0	m^3	0.0182	0.0182	0.0182	0.0182
		纸筋石灰浆	m^3	0.0021	0.0021	0.0021	0.0021
		水	t	0.0051	0.0044	0.0051	0.0051

工作内容：1、2、拌料、运料（去旧）、刮糙（出柱头二度刮糙）、粉面、（出垃圾）。
3、4、拌料、运料、去旧、刮糙、粉面（出垃圾）。

定额编号				20-9-1-116	20-9-1-117	20-9-1-118	20-9-1-119
项目			单位	墙柱面粉刷			
				混合砂浆底石膏面		赤脚纸筋	
				新粉	修粉	新粉	修粉
				m^2	m^2	m^2	m^2
人工		抹灰工	工日	0.196	0.288	0.062	0.076
材料	80030211	石灰石膏浆 1:4	m^3	0.0021	0.0021		
	JP0604.2	干混抹灰砂浆 DP M5.0	m^3	0.0182	0.0182		
		纸筋石灰浆	m^3			0.0069	0.0069
		水	t	0.0051	0.0051		

1. 抹灰工程

工作内容：拌料、运料、去旧、刮糙、粉面（出垃圾）。

定额编号				20-9-1-120	20-9-1-121	20-9-1-122	20-9-1-123	20-9-1-124	20-9-1-125
项目			单位	水泥黄沙粉刷		混合砂浆底纸筋面		水泥黄沙粉刷	
				扶梯栏杆墙				扶梯扶手	
				新粉	修粉	新粉	修粉	新粉	修粉
				m^2	m^2	m^2	m^2	m	m
人工		抹灰工	工日	0.322	0.360	0.114	0.154	0.198	0.248
材料	JP0604.2	干混抹灰砂浆 DP M5.0	m^3			0.0182	0.0182		
		纸筋石灰浆	m^3			0.0021	0.0021		
		水	t	0.0069	0.0069	0.0051	0.0051	0.0007	0.0007
		干混抹灰砂浆 DP M20.0	m^3	0.0247	0.0247			0.0010	0.0010
		干混抹灰砂浆 DP M15.0	m^3					0.0015	0.0015

工作内容：1、铲粉反刷望板：拌料、运料、（去旧）、刮糙、粉光。
2、砌粉椽子档（单面）：拌料、运料、砌砖、粉光。
3、4、5、6、檐口板条平顶：拌料、运料、（去旧）、刮糙（出柱头二度刮糙）、粉光、（出垃圾）。

定额编号				20-9-1-126	20-9-1-127	20-9-1-128	20-9-1-129	20-9-1-130	20-9-1-131
项目			单位	铲粉反刷望板	砌粉椽子档分隔（单面）	粉檐口平顶			
						混合砂浆		混合砂浆底纸筋面	
						新粉	修粉	新粉	修粉
				m^2	m	m^2	m^2	m^2	m^2
人工		抹灰工	工日	0.126	0.084	0.236	0.320	0.238	0.322
材料	04131712	蒸压灰砂砖 220×105×43	块		4.0000				
	JP0604.2	干混抹灰砂浆 DP M5.0	m^3			0.0212	0.0212	0.0191	0.0191
		纸筋石灰浆	m^3	0.0040	0.0010			0.0021	0.0021
		水	t			0.0059	0.0059	0.0053	0.0053

1. 抹灰工程

工作内容：板条平顶粉刷：拌料、运料、（去旧）、刮糙、粉光、（出垃圾）。

定额编号				20-9-1-132	20-9-1-133	20-9-1-134	20-9-1-135
项目			单位	新粉室内板条平顶		修粉室内板条平顶	
				混合砂浆			
				出柱头	不出柱头	出柱头	不出柱头
				m^2	m^2	m^2	m^2
人工		抹灰工	工日	0.174	0.132	0.194	0.174
材料	JP0604.2	干混抹灰砂浆 DP M5.0	m^3	0.0212	0.0212	0.0212	0.0212
		水	t	0.0059	0.0059	0.0059	0.0059

工作内容：1、2、3、4、板条平顶粉刷：拌料、运料、（去旧）、刮糙、粉光、（出垃圾）。
5、板条顶修嵌裂缝：运料、清理、嵌缝。

定额编号				20-9-1-136	20-9-1-137	20-9-1-138	20-9-1-139	20-9-1-140
项目			单位	新粉室内板条平顶		修粉室内板条平顶		
				混合砂浆底纸筋面				修嵌裂缝
				出柱头	不出柱头	出柱头	不出柱头	
				m^2	m^2	m^2	m^2	m
人工		抹灰工	工日	0.154	0.134	0.196	0.176	0.016
材料	JP0604.2	干混抹灰砂浆 DP M5.0	m^3	0.0191	0.0191	0.0191	0.0191	
		纸筋石灰浆	m^3	0.0021	0.0021	0.0021	0.0021	0.0005
		水	t	0.0053	0.0053	0.0053	0.0053	

1. 抹灰工程

工作内容：拌料、运料、（去旧）、刮糙、粉光、出垃圾。

定额编号				20-9-1-141	20-9-1-142	20-9-1-143	20-9-1-144
项目			单位	板条钢丝网平顶			
				混合砂浆纸筋石灰面		混合砂浆	
				新粉	修粉	新粉	修粉
				m^2	m^2	m^2	m^2
人工		抹灰工	工日	0.198	0.280	0.196	0.280
材料	JP0604.2	干混抹灰砂浆 DP M5.0	m^3	0.0159	0.0180	0.0180	0.0180
		纸筋石灰浆	m^3	0.0021	0.0021		
		水	t	0.0045	0.0050	0.0050	0.0050

工作内容：拌料、运料、（去旧）、刮糙、粉光、出垃圾。

定额编号				20-9-1-145	20-9-1-146	20-9-1-147	20-9-1-148
项目			单位	板条钢丝网平顶			
				混合砂浆底纸筋面		混合砂浆底石膏面	
				新粉	修粉	新粉	修粉
				m^2	m^2	m^2	m^2
人工		抹灰工	工日	0.282	0.366	0.282	0.366
材料	80030211	石灰石膏浆 1:4	m^3			0.0021	0.0021
	JP0604.2	干混抹灰砂浆 DP M5.0	m^3	0.0159	0.0159	0.0159	0.0159
		纸筋石灰浆	m^3	0.0021	0.0021		
		水	t	0.0045	0.0045	0.0045	0.0045

1. 抹灰工程

工作内容：运料、（去旧）、刮糙（出柱头二度刮糙）、粉光、出垃圾（包括少量铁涨）。

定额编号				20-9-1-149	20-9-1-150	20-9-1-151	20-9-1-152
项目			单位	砼平顶（出柱头）		砼平顶（不出柱头）	
				混合砂浆			
				新粉	修粉	新粉	修粉
				m^2	m^2	m^2	m^2
人工		抹灰工	工日	0.155	0.197	0.135	0.177
材料	JP0604.2	干混抹灰砂浆 DP M5.0	m^3	0.0172	0.0172	0.0172	0.0172
		水	t	0.0048	0.0048	0.0048	0.0048

工作内容：运料、（去旧）、刮糙（出柱头二度刮糙）、粉光、出垃圾（包括少量铁涨）。

定额编号				20-9-1-153	20-9-1-154	20-9-1-155	20-9-1-156	20-9-1-157	20-9-1-158
项目			单位	砼平顶（出柱头）		砼平顶（不出柱头）		砼平顶（出柱头）	
				混合砂浆底纸筋面				混合砂浆底石膏面	
				新粉	修粉	新粉	修粉	新粉	修粉
				m^2	m^2	m^2	m^2	m^2	m^2
人工		抹灰工	工日	0.156	0.198	0.136	0.178	0.220	0.302
材料	80030211	石灰石膏浆 1:4	m^3					0.0021	0.0021
	JP0604.2	干混抹灰砂浆 DP M5.0	m^3	0.0151	0.0151	0.0151	0.0151	0.0151	0.0151
		纸筋石灰浆	m^3	0.0021	0.0021	0.0021	0.0021		
		水	t	0.0042	0.0042	0.0042	0.0042	0.0042	0.0042

1． 抹灰工程

工作内容：1、2、修补砼平顶铁涨：拌料、运料、清除铁锈、修补、粉光、出垃圾。
3、新粉平顶线条：运料、做线条或合角、粉光。

定额编号				20-9-1-159	20-9-1-160	20-9-1-161
项目			单位	修粉砼平顶		
				水泥砂浆修粉铁涨	水泥砂浆底纸筋面修粉铁涨	多孔板混合砂浆嵌缝
				m^2	m^2	m
人工		抹灰工	工日	0.479	0.480	0.020
材料	JP0616.1	干混抹灰砂浆 DP M10.0	m^3			0.0007
		纸筋石灰浆	m^3		0.0021	
		水	t	0.0091	0.0085	0.0002
		干混抹灰砂浆 DP M20.0	m^3	0.0324	0.0303	

工作内容：1、新粉平顶线条：运料、做线条或合角、粉光。
2、3、4、5、6、拌料、运料、去旧、做线条或合角、粉光、出垃圾。

定额编号				20-9-1-162	20-9-1-163	20-9-1-164	20-9-1-165	20-9-1-166	20-9-1-167
项目			单位	新粉平顶直角线	修粉平顶直角线	修粉平顶灯槽线		修粉平顶线条合角	
				混合砂浆				混合砂浆底纸筋面	
				300以内	300以上	300以内	300以上	300以内	300以上
				m	m	m	m	m	m
人工		抹灰工	工日	0.328	0.660	0.988	0.747	0.204	0.241
材料	JP0604.2	干混抹灰砂浆 DP M5.0	m^3	0.0091	0.0180	0.0054	0.0108	0.0054	0.0134
		纸筋石灰浆	m^3					0.0007	0.0016
		水	t	0.0026	0.0050	0.0015	0.0030	0.0015	0.0037

1. 抹灰工程

工作内容：运料、（去旧）、刮糙、找平、粘石、（出垃圾）。

定额编号				20-9-1-168	20-9-1-169	20-9-1-170	20-9-1-171	20-9-1-172	20-9-1-173
项目			单位	干粘石粉刷					
				新粉墙柱面		修粉墙柱面		零星墙面	
				无嵌条	有嵌条	无嵌条	有嵌条	新粉	修粉
				m^2	m^2	m^2	m^2	m^2	m^2
人工		抹灰工	工日	0.315	0.375	0.382	0.457	0.808	0.976
材料	04050402	白石子	kg	7.8000	7.8000	7.8000	7.8000	8.6600	8.6600
	05030109	中小方 ≤100cm2	m^3		0.0001		0.0001		
		素水泥浆	m^3	0.0011	0.0011	0.0011	0.0011	0.0011	0.0011
		水	t	0.0065	0.0065	0.0065	0.0065	0.0076	0.0076
		干混抹灰砂浆 DP M20.0	m^3	0.0071	0.0071	0.0071	0.0071	0.0071	0.0071
		干混抹灰砂浆 DP M15.0	m^3	0.0161	0.0161	0.0161	0.0161	0.0199	0.0199

工作内容：运料、（去旧）、刮糙、找平、粘卵石、（出垃圾）。

定额编号				20-9-1-174	20-9-1-175	20-9-1-176	20-9-1-177
项目			单位	水泥卵石粉刷			
				新粉墙柱面		修粉墙柱面	
				整体墙面	零星墙面	整体墙面	零星墙面
				m^2	m^2	m^2	m^2
人工		抹灰工	工日	0.345	0.890	0.418	1.074
材料	FC0065.1	卵石	kg	42.5000	42.5000	42.5000	42.5000
		水	t	0.0080	0.0080	0.0080	0.0080
		干混抹灰砂浆 DP M20.0	m^3	0.0123	0.0123	0.0123	0.0123
		干混抹灰砂浆 DP M15.0	m^3	0.0161	0.0161	0.0161	0.0161

2． 水刷石工程

工作内容：拌料、运料、（去旧）、刮糙、粉石子、洗石子、（出垃圾）。

定额编号				20-9-2-1	20-9-2-2	20-9-2-3	20-9-2-4	20-9-2-5
项目			单位	水刷石粉刷				
				新粉墙柱面		斩粉墙柱面		
				嵌条	不嵌条	嵌条	不嵌条	修补裂缝
				m^2	m^2	m^2	m^2	m
人工		抹灰工	工日	0.410	0.335	0.674	0.553	0.234
材料	05030109	中小方 ≤100cm2	m^3	0.0001			0.0001	
	80131712	水泥白石子浆 1:2	m^3	0.0101	0.0101	0.0101	0.0101	0.0101
		水	t	0.0045	0.0045	0.0045	0.0045	0.0004
		干混抹灰砂浆 DP M20.0	m^3	0.0160	0.0160	0.0160	0.0160	0.0016

工作内容：拌料、运料、（去旧）、刮糙、粉石子、洗石子、（出垃圾）。

定额编号				20-9-2-6	20-9-2-7	20-9-2-8	20-9-2-9	20-9-2-10
项目			单位	新粉水刷石粉刷		斩粉水刷石粉刷		
				台口线、腰线				
				五皮以内	五皮以上	五皮以内	五皮以上	零星修补
				m	m	m	m	m
人工		抹灰工	工日	0.367	0.600	0.599	0.978	0.544
材料	80131712	水泥白石子浆 1:2	m^3	0.0030	0.0061	0.0030	0.0061	0.0030
		水	t	0.0013	0.0027	0.0013	0.0027	0.0013
		干混抹灰砂浆 DP M20.0	m^3	0.0048	0.0096	0.0048	0.0096	0.0048

2． 水刷石工程

工作内容：拌料、运料、（去旧）、刮糙、粉石子、洗石子、（出垃圾）。

定额编号				20-9-2-11	20-9-2-12	20-9-2-13	20-9-2-14	20-9-2-15
项目			单位	水刷石粉刷				
				新粉门窗头线		斩粉门窗头线		
				无线条	有线条	无线条	有线条	零星修补
				m	m	m	m	m
人工		抹灰工	工日	0.371	0.356	0.289	0.583	0.453
材料	80131712	水泥白石子浆 1:2	m^3	0.0034	0.0034	0.0034	0.0034	0.0034
		水	t	0.0013	0.0019	0.0013	0.0200	0.0013
		干混抹灰砂浆 DP M20.0	m^3	0.0048	0.0069	0.0048	0.0069	0.0048

工作内容：拌料、运料、（去旧）、刮糙、粉石子、洗石子、（出垃圾）。

定额编号				20-9-2-16	20-9-2-17	20-9-2-18
项目			单位	水刷石粉刷		
				统窗盘		
				新粉窗盘	斩粉窗盘	零星修补
				m	m	m
人工		抹灰工	工日	0.362	0.435	0.182
材料	80131712	水泥白石子浆 1:2	m^3	0.0032	0.0032	0.0011
		水	t	0.0011	0.0011	0.0003
		干混抹灰砂浆 DP M20.0	m^3	0.0038	0.0038	0.0011

2． 水刷石工程

工作内容：拌料、运料、（去旧）、刮糙、粉石子、洗石子、（出垃圾）。

定额编号				20-9-2-19	20-9-2-20	20-9-2-21	20-9-2-22	20-9-2-23	20-9-2-24
项目			单位	水刷石粉刷					
				单双扇盘			三四扇盘		
				新粉窗盘	斩粉窗盘	零星修补	新粉窗盘	斩粉窗盘	零星修补
				只	只	只	只	只	只
人工		抹灰工	工日	0.699	0.747	0.313	0.903	0.970	0.406
材料	80131712	水泥白石子浆 1:2	m^3	0.0048	0.0040	0.0012	0.0081	0.0081	0.0024
		水	t	0.0011	0.0013	0.0004	0.0027	0.0027	0.0008
		干混抹灰砂浆 DP M20.0	m^3	0.0040	0.0048	0.0014	0.0096	0.0096	0.0029

工作内容：拌料、运料、（去旧）、刮糙、粉石子、洗石子、（出垃圾）。

定额编号				20-9-2-25	20-9-2-26	20-9-2-27	20-9-2-28
项目			单位	水刷石粉刷			
				修补牛褪铁涨	单面压顶出线		
					新粉	斩粉	零星修补
				只	m	m	m
人工		抹灰工	工日	0.497	0.372	0.446	0.149
材料	80131712	水泥白石子浆 1:2	m^3	0.0029	0.0030	0.0030	0.0009
		水	t	0.0013	0.0016	0.0016	0.0005
		干混抹灰砂浆 DP M20.0	m^3	0.0046	0.0057	0.0057	0.0017

2． 水刷石工程

工作内容：拌料、运料、（去旧）、刮糙、粉石子、洗石子、（出垃圾）。

定额编号				20-9-2-29	20-9-2-30	20-9-2-31	20-9-2-32	20-9-2-33
项目			单位	水刷石粉刷				
				新粉雨篷出线		斩粉雨篷出线		
				无线条	有线条	无线条	有线条	零星修补
				m	m	m	m	m
人工		抹灰工	工日	0.435	0.612	0.523	0.734	0.175
材料	80131712	水泥白石子浆 1:2	m^3	0.0029	0.0037	0.0029	0.0037	0.0008
		水	t	0.0012	0.0017	0.0012	0.0017	0.0004
		干混抹灰砂浆 DP M20.0	m^3	0.0044	0.0059	0.0044	0.0059	0.0013

工作内容：拌料、运料、（去旧）、刮糙、粉石子、洗石子、（出垃圾）。

定额编号				20-9-2-34	20-9-2-35	20-9-2-36	20-9-2-37	20-9-2-38
项目			单位	新粉水刷石粉刷		斩粉水刷石粉刷		
				阳台、晒台上下扶手				
				无线条	有线条	无线条	有线条	零星修补
				m	m	m	m	m
人工		抹灰工	工日	0.497	0.828	0.596	0.994	0.333
材料	80131712	水泥白石子浆 1:2	m^3	0.0046	0.0053	0.0046	0.0053	0.0014
		水	t	0.0020	0.0026	0.0020	0.0026	0.0006
		干混抹灰砂浆 DP M20.0	m^3	0.0070	0.0091	0.0070	0.0091	0.0021

2． 水刷石工程

工作内容：拌料、运料、（去旧）、刮糙、粉石子、洗石子、（出垃圾）。

定额编号				20-9-2-39	20-9-2-40	20-9-2-41	20-9-2-42	20-9-2-43	20-9-2-44
项目			单位	水刷石粉刷					
				新粉栏杆	斩粉栏杆	零星修补	修补石库门门头		
							10%以内	10%-30%	30%以上
				根	根	根	樘	樘	樘
人工		抹灰工	工日	0.448	0.538	0.167	1.248	1.994	2.990
材料	80131712	水泥白石子浆 1:2	m^3	0.0022	0.0022	0.0007	0.0020	0.0061	0.0101
		水	t	0.0010	0.0010	0.0003	0.0009	0.0027	0.0045
		干混抹灰砂浆 DP M20.0	m^3	0.0033	0.0033	0.0010	0.0032	0.0096	0.0160

工作内容：拌料、运料、（去旧）、刮糙、粉石子、洗石子、（出垃圾）。

定额编号				20-9-2-45	20-9-2-46
项目			单位	水刷石粉刷	
				平顶	
				新粉	修粉
				m^2	m^2
人工		抹灰工	工日	0.866	0.990
材料	80131712	水泥白石子浆 1:2	m^3	0.0100	0.0100
		水	t	0.0044	0.0044
		干混抹灰砂浆 DP M20.0	m^3	0.0158	0.0158

3． 磨石子工程

工作内容：拌料、运料、洗石子、（去旧、嵌条）、刮糙、粉石子、磨光、搽蜡、（出垃圾）。

定额编号				20-9-3-1	20-9-3-2	20-9-3-3	20-9-3-4
项目			单位	磨石子粉刷			
				白水泥		青水泥	
				新粉墙面	修粉墙面	新粉墙面	修粉墙面
				m^2	m^2	m^2	m^2
人工		抹灰工	工日	1.199	1.449	1.199	1.449
材料	03110562	长方形金刚磨石 200×75×50	块	0.1010	0.1010	0.1010	0.1010
	13011001	清油	kg	0.0050	0.0050	0.0050	0.0050
	14030501	煤油	kg	0.0400	0.0400	0.0400	0.0400
	14050201	松香水	kg	0.0060	0.0060	0.0060	0.0060
	14091701	上光蜡	kg	0.0270	0.0270	0.0270	0.0270
	14311401	草酸	kg	0.0100	0.0100	0.0100	0.0100
	80131712	水泥白石子浆 1:2	m^3			0.0114	0.0114
		白水泥白石子浆 1:2	m^3	0.0114	0.0114		
		水	t	0.0040	0.0040	0.0040	0.0040
		干混抹灰砂浆 DP M20.0	m^3	0.0144	0.0144	0.0144	0.0144

工作内容：拌料、运料、洗石子、（去旧、嵌条）、刮糙、粉石子、磨光、搽蜡、（出垃圾）。

定额编号				20-9-3-5	20-9-3-6	20-9-3-7	20-9-3-8
项目			单位	磨石子粉刷			
				新粉柱面	修粉柱面	新粉柱面	修粉柱面
				白水泥		青水泥	
				m^2	m^2	m^2	m^2
人工		抹灰工	工日	1.791	2.157	1.791	2.157
材料	03110562	长方形金刚磨石 200×75×50	块	0.1010	0.1010	0.1010	0.1010
	13011001	清油	kg	0.0050	0.0050	0.0050	0.0050
	14030501	煤油	kg	0.0400	0.0400	0.0400	0.0400
	14050201	松香水	kg	0.0060	0.0060	0.0060	0.0060
	14091701	上光蜡	kg	0.0270	0.0270	0.0270	0.0270
	14311401	草酸	kg	0.0100	0.0100	0.0100	0.0100
	80131712	水泥白石子浆 1:2	m^3			0.0114	0.0114
		白水泥白石子浆 1:2	m^3	0.0114	0.0114		
		水	t	0.0040	0.0040	0.0040	0.0040
		干混抹灰砂浆 DP M20.0	m^3	0.0144	0.0144	0.0144	0.0144

3． 磨石子工程

工作内容：拌料、运料、洗石子、（去旧、嵌条）、刮糙、粉石子、磨光、搽蜡、（出垃圾）。

定额编号				20-9-3-9	20-9-3-10	20-9-3-11	20-9-3-12	20-9-3-13	20-9-3-14
项目			单位	磨石子粉刷					
				新粉窗盘（白水泥）			修粉窗盘（白水泥）		
				单双扇	三扇	四扇	单双扇	三扇	四扇
				只	只	只	只	只	只
人工		抹灰工	工日	0.808	1.057	1.305	0.437	0.560	0.686
材料	03110562	长方形金刚磨石 200×75×50	块	0.0390	0.0570	0.0750	0.0120	0.0170	0.0230
	13011001	清油	kg	0.0020	0.0030	0.0040	0.0010	0.0010	0.0010
	14030501	煤油	kg	0.0160	0.0230	0.0300	0.0050	0.0070	0.0090
	14050201	松香水	kg	0.0020	0.0030	0.0040	0.0010	0.0010	0.0010
	14091701	上光蜡	kg	0.0110	0.0150	0.0200	0.0030	0.0050	0.0060
	14311401	草酸	kg	0.0040	0.0060	0.0070	0.0010	0.0020	0.0020
		白水泥白石子浆 1:2	m^3	0.0044	0.0065	0.0085	0.0013	0.0014	0.0025
		水	t	0.0016	0.0023	0.0030	0.0005	0.0007	0.0009
		干混抹灰砂浆 DP M20.0	m^3	0.0056	0.0081	0.0107	0.0017	0.0024	0.0032

工作内容：拌料、运料、洗石子、（去旧、嵌条）、刮糙、粉石子、磨光、搽蜡、（出垃圾）。

定额编号				20-9-3-15	20-9-3-16	20-9-3-17	20-9-3-18	20-9-3-19	20-9-3-20
项目			单位	磨石子粉刷					
				新粉窗盘（青水泥）			修粉窗盘（青水泥）		
				单双扇	三扇	四扇	单双扇	三扇	四扇
				只	只	只	只	只	只
人工		抹灰工	工日	0.808	1.057	1.305	0.437	0.560	0.686
材料	03110562	长方形金刚磨石 200×75×50	块	0.0390	0.0570	0.0750	0.0120	0.0170	0.0230
	13011001	清油	kg	0.0020	0.0030	0.0040	0.0010	0.0010	0.0010
	14030501	煤油	kg	0.0160	0.0023	0.0300	0.0050	0.0070	0.0090
	14050201	松香水	kg	0.0020	0.0030	0.0040	0.0010	0.0010	0.0010
	14091701	上光蜡	kg	0.0110	0.0150	0.0200	0.0030	0.0050	0.0060
	14311401	草酸	kg	0.0040	0.0060	0.0070	0.0010	0.0020	0.0020
	80131712	水泥白石子浆 1:2	m^3	0.0044	0.0070	0.0085	0.0085	0.0019	0.0032
		水	t	0.0016	0.0023	0.0030	0.0005	0.0007	0.0007
		干混抹灰砂浆 DP M20.0	m^3	0.0056	0.0081	0.0107	0.0017	0.0024	0.0025

3．磨石子工程

工作内容：拌料、运料、洗石子、（去旧、嵌条）、刮糙、粉石子、磨光、搽蜡、（出垃圾）。

定额编号				20-9-3-21	20-9-3-22	20-9-3-23	20-9-3-24
项目			单位	磨石子粉刷			
				新粉踏步栏头墙		修补踏步栏头墙	
				白水泥	青水泥	白水泥	青水泥
				m^2	m^2	m^2	m^2
人工		抹灰工	工日	1.407	1.407	1.699	1.699
材料	03110562	长方形金刚磨石 200×75×50	块	0.1010	0.1010	0.1010	0.1010
	13011001	清油	kg	0.0050	0.0050	0.0050	0.0050
	14030501	煤油	kg	0.0400	0.0400	0.0400	0.0400
	14050201	松香水	kg	0.0060	0.0060	0.0060	0.0060
	14091701	上光蜡	kg	0.0270	0.0270	0.0270	0.0270
	14311401	草酸	kg	0.0100	0.0100	0.0100	0.0100
	80131712	水泥白石子浆 1:2	m^3		0.0114		0.0114
		白水泥白石子浆 1:2	m^3	0.0114		0.0114	
		水	t	0.0040	0.0040	0.0040	0.0040
		干混抹灰砂浆 DP M20.0	m^3	0.0144	0.0144	0.0144	0.0144

4. 斩假石工程

工作内容：拌料、运料、（去旧）、清理、刮糙、粉石砂、斩石砂、（出垃圾）。

定额编号				20-9-4-1	20-9-4-2	20-9-4-3	20-9-4-4	20-9-4-5
项目			单位	斩假石粉刷				
				新粉墙柱面		修粉墙柱面		
				整体墙面	零星墙面	整体墙面	零星墙面	修补裂缝
				m^2	m^2	m^2	m^2	m
人工		抹灰工	工日	0.953	1.448	1.145	1.740	0.207
材料	80131612	水泥白石屑浆 1:2	m^3	0.0100	0.0100	0.0100	0.0101	0.0010
		水	t	0.0044	0.0044	0.0044	0.0045	0.0004
		干混抹灰砂浆 DP M15.0	m^3	0.0158	0.0158	0.0158	0.0160	0.0016

工作内容：拌料、运料、（去旧）、清理、刮糙、粉石砂、斩石砂、（出垃圾）。

定额编号				20-9-4-6	20-9-4-7	20-9-4-8	20-9-4-9
项目			单位	斩假石粉刷			
				新粉窗盘		修补窗盘	
				单双扇	三四扇	单双扇	三四扇
				只	只	只	只
人工		抹灰工	工日	0.172	0.299	0.199	0.352
材料	80131612	水泥白石屑浆 1:2	m^3	0.0012	0.0024	0.0012	0.0024
		水	t	0.0005	0.0009	0.0005	0.0009
		干混抹灰砂浆 DP M15.0	m^3	0.0017	0.0034	0.0017	0.0034

4. 斩假石工程

工作内容：拌料、运料、（去旧）、清理、刮糙、粉石砂、斩石砂、（出垃圾）。

定额编号				20-9-4-10	20-9-4-11	20-9-4-12	20-9-4-13	20-9-4-14	20-9-4-15
项目			单位	斩假石粉刷		修补斩假石粉刷			
				新粉出线		台口线、腰线、水落线		门头线	窗头线
				五皮以内	五皮以上	五皮以内	五皮以上		
				m	m	m	m	樘	樘
人工		抹灰工	工日	0.249	0.478	0.299	0.599	1.497	0.998
材料	80131612	水泥白石屑浆 1:2	m^3	0.0008	0.0015	0.0008	0.0015	0.0232	0.0018
		水	t	0.0003	0.0007	0.0003	0.0007	0.0013	0.0008
		干混抹灰砂浆 DP M15.0	m^3	0.0012	0.0024	0.0012	0.0024	0.0048	0.0029

5． 面砖工程

工作内容：拌料、运料、（去旧）、刮糙、铺砖、清理、（出垃圾）。

定额编号				20-9-5-1	20-9-5-2	20-9-5-3	20-9-5-4	20-9-5-5	20-9-5-6
项目			单位	墙柱面瓷砖					
				150×150		150×200		200×300	
				新铺	修铺	新铺	修铺	新铺	修铺
				m^2	m^2	m^2	m^2	m^2	m^2
人工		贴面工	工日	0.362	0.731	0.325	0.657	0.289	0.583
材料	04011102	白色硅酸盐水泥	kg	0.1600	0.1600	0.1600	0.1600	0.1600	0.1600
	07012012	白色釉面砖 150×150	块	45.8000	45.8000				
	07012111	彩色釉面砖 150×200	块			34.3333	34.3333		
	07012112	彩色釉面砖 200×300	块					17.1666	17.1666
		素水泥浆	m^3	0.0062	0.0062	0.0062	0.0062	0.0062	0.0062
		水	t	0.0040	0.0040	0.0040	0.0040	0.0040	0.0040
		干混抹灰砂浆 DP M15.0	m^3	0.0143	0.0143	0.0143	0.0143	0.0143	0.0143

工作内容：拌料、运料、（去旧）、刮糙、铺砖、清理、（出垃圾）。

定额编号				20-9-5-7	20-9-5-8	20-9-5-9	20-9-5-10	20-9-5-11	20-9-5-12
项目			单位	墙柱面瓷砖					
				300×400		阴阳角压头线		零星瓷砖	
				新铺	修铺	新铺	修铺	新铺	修铺
				m^2	m^2	m	m	m^2	m^2
人工		贴面工	工日	0.252	0.510	0.122	0.204	0.488	0.983
材料	04011102	白色硅酸盐水泥	kg	0.1600	0.1600			0.1600	0.1600
	07010401	釉面砖阴阳角线压头线	m			1.0300	1.0300		
	07012012	白色釉面砖 150×150	块					45.8000	45.8000
	07012113	彩色釉面砖 300×400	块	8.5830	8.5830				
		素水泥浆	m^3	0.0062	0.0062	0.0009	0.0009	0.0062	0.0062
		水	t	0.0040	0.0040			0.0040	0.0040
		干混抹灰砂浆 DP M15.0	m^3	0.0143	0.0143			0.0143	0.0143

5． 面砖工程

工作内容：拌料、运料、（去旧）、刮糙、铺砖、清理、（出垃圾）。

定额编号				20-9-5-13	20-9-5-14
项目			单位	平顶瓷砖	
				150×150	
				新铺	修铺
				m^2	m^2
人工		贴面工	工日	0.589	1.184
材料	04011102	白色硅酸盐水泥	kg	0.1600	0.1600
	07012012	白色釉面砖 150×150	块	45.8000	45.8000
		素水泥浆	m^3	0.0062	0.0062
		水	t	0.0040	0.0040
		干混抹灰砂浆 DP M15.0	m^3	0.0143	0.0143

工作内容：拌料、运料、（去旧）、刮糙、铺面砖、清理、（出垃圾）。

定额编号				20-9-5-15	20-9-5-16	20-9-5-17	20-9-5-18	20-9-5-19	20-9-5-20
项目			单位	墙柱面砖（密铺）					
				50×100		100×100		50×200	
				新铺	修铺	新铺	修铺	新铺	修铺
				m^2	m^2	m^2	m^2	m^2	m^2
人工		贴面工	工日	0.503	1.013	0.401	0.809	0.401	0.809
材料	07030311	彩釉面砖 50×100	m^2	1.0270	1.0270				
	07030312	彩釉面砖 50×200	m^2					1.0270	1.0270
	07030314	彩釉面砖 100×100	m^2			1.0270	1.0270		
		水泥砂浆 1:1	m^3	0.0072	0.0072	0.0072	0.0072	0.0072	0.0072
		水	t	0.0043	0.0043	0.0043	0.0043	0.0043	0.0043
		干混抹灰砂浆 DP M15.0	m^3	0.0153	0.0153	0.0153	0.0153	0.0153	0.0153

5． 面砖工程

工作内容：拌料、运料、（去旧）、刮糙、铺面砖、清理、（出垃圾）。

定额编号				20-9-5-21	20-9-5-22	20-9-5-23	20-9-5-24	20-9-5-25	20-9-5-26
项目			单位	墙柱面砖（密铺）					
				75×150		150×150		100×200	
				新铺	修铺	新铺	修铺	新铺	修铺
				m^2	m^2	m^2	m^2	m^2	m^2
人工		贴面工	工日	0.401	0.809	0.350	0.707	0.350	0.707
材料	07030313	彩釉面砖 75×150	m^2	1.0270	1.0270				
	07030315	彩釉面砖 100×200	m^2					1.0270	1.0270
	07030316	彩釉面砖 150×150	m^2			1.0270	1.0270		
		水泥砂浆 1:1	m^3	0.0072	0.0072	0.0072	0.0072	0.0072	0.0072
		水	t	0.0043	0.0043	0.0043	0.0043	0.0043	0.0043
		干混抹灰砂浆 DP M15.0	m^3	0.0153	0.0153	0.0153	0.0153	0.0153	0.0153

工作内容：1、拌料、运料、（去旧）、刮糙、铺面砖、清理、（出垃圾）。
2、3、4、5、6、拌料、运料、去旧、刮糙、铺面砖、（勾缝）、清理、出垃圾。

定额编号				20-9-5-27	20-9-5-28	20-9-5-29	20-9-5-30	20-9-5-31	20-9-5-32
项目			单位	墙柱面砖（稀铺）					
				50×100		100×100		50×200	
				新铺	修铺	新铺	修铺	新铺	修铺
				m^2	m^2	m^2	m^2	m^2	m^2
人工		贴面工	工日	0.564	1.136	0.450	0.907	0.450	0.907
材料	07030311	彩釉面砖 50×100	m^2	0.8688	0.8688				
	07030312	彩釉面砖 50×200	m^2					0.8892	0.8892
	07030314	彩釉面砖 100×100	m^2			0.9348	0.9348		
		水泥砂浆 1:1	m^3	0.0084	0.0084	0.0079	0.0079	0.0082	0.0082
	JP0606.3	干混抹灰砂浆 DP M15	m^3					0.0153	
		水	t	0.0043	0.0043	0.0043	0.0043	0.0043	0.0043
		干混抹灰砂浆 DP M15.0	m^3	0.0153	0.0153	0.0153	0.0153		0.0153

5． 面砖工程

工作内容：拌料、运料、去旧、刮糙、铺面砖、（勾缝）、清理、出垃圾。

定额编号				20-9-5-33	20-9-5-34	20-9-5-35	20-9-5-36	20-9-5-37	20-9-5-38
项目			单位	墙柱面砖（稀铺）					
				75×150		150×150		100×200	
				新铺	修铺	新铺	修铺	新铺	修铺
				m^2	m^2	m^2	m^2	m^2	m^2
人工		贴面工	工日	0.450	0.907	0.393	0.793	0.393	0.793
材料	07030313	彩釉面砖 75×150	m^2	0.8880	0.8880				
	07030315	彩釉面砖 100×200	m^2					0.9280	0.9280
	07030316	彩釉面砖 150×150	m^2			0.9403	0.9403		
		水泥砂浆 1:1	m^3	0.0082	0.0082	0.0078	0.0078	0.0079	0.0079
		水	t	0.0043	0.0043	0.0043	0.0043	0.0043	0.0043
		干混抹灰砂浆 DP M15.0	m^3	0.0153	0.0153	0.0153	0.0153	0.0153	0.0153

工作内容：拌料、运料、刮糙、铺面砖、清理。

定额编号				20-9-5-39	20-9-5-40	20-9-5-41	20-9-5-42
项目			单位	新铺墙柱面砖			
				密铺（零星）		稀铺（零星）	
				50×100	100×200	50×100	100×200
				m^2	m^2	m^2	m^2
人工		贴面工	工日	0.551	0.384	0.587	0.409
材料	07030311	彩釉面砖 50×100	m^2	1.0270		0.8892	
	07030315	彩釉面砖 100×200	m^2		1.0270		0.9280
		水泥砂浆 1:1	m^3	0.0072	0.0072	0.0084	0.0079
		水	t	0.0043	0.0043	0.0043	0.0043
		干混抹灰砂浆 DP M15.0	m^3	0.0153	0.0153	0.0153	0.0153

5． 面砖工程

工作内容：拌料、运料、去旧、刮糙、铺面砖、清理、出垃圾。

定额编号				20-9-5-43	20-9-5-44	20-9-5-45	20-9-5-46
项目			单位	修铺墙柱面砖			
				密铺（零星）		稀铺（零星）	
				50×100	100×200	50×100	100×200
				m^2	m^2	m^2	m^2
人工		贴面工	工日	0.830	0.579	0.736	0.513
材料	07030311	彩釉面砖 50×100	m^2	1.0270		0.8892	
	07030315	彩釉面砖 100×200	m^2		1.0270		0.9280
		水泥砂浆 1:1	m^3	0.0072	0.0072	0.0084	0.0079
	JP0606.3	干混抹灰砂浆 DP M15	m^3	0.0153			
		水	t	0.0043	0.0043	0.0043	0.0043
		干混抹灰砂浆 DP M15.0	m^3		0.0153	0.0153	0.0153

工作内容：1、2、拌料、运料、去旧、刮糙、补砖（拌料、调色）、划线开线、出垃圾。
3、4、5、6、拌料、运料、刮糙、铺面砖、（勾缝）、清理。

定额编号				20-9-5-47	20-9-5-48	20-9-5-49	20-9-5-50	20-9-5-51	20-9-5-52
项目			单位	水泥砂浆粉刷		墙柱面毛面砖			
				修补假面砖		新铺		新铺（零星）	
				勒缝	嵌缝	密铺	稀铺	密铺	稀铺
				m^2	m^2	m^2	m^2	m^2	m^2
人工		贴面工	工日	0.410	0.836	0.416	0.460	0.500	0.553
材料	04011102	白色硅酸盐水泥	kg	2.0000	2.0000				
	05030109	中小方 ≤100cm2	m^3				0.0003		0.0003
	07030101	无釉毛面砖	m^2			1.0270	0.8892	1.0270	0.8892
		水泥砂浆 1:1	m^3			0.0079	0.0086	0.0072	0.0086
		纸筋石灰浆	m^3	0.0030	0.0030				
		水	t	0.0074	0.0074	0.0043	0.0043	0.0043	0.0043
		干混抹灰砂浆 DP M20.0	m^3	0.0099	0.0099				
		干混抹灰砂浆 DP M15.0	m^3	0.0165	0.0165	0.0153	0.0153	0.0153	0.0153

5． 面砖工程

工作内容：拌料、运料、去旧、刮糙、铺面砖、（勾缝）、清理、出垃圾。

定额编号				20-9-5-53	20-9-5-54	20-9-5-55	20-9-5-56
项目			单位	墙柱面毛面砖			
				修铺		修铺（零星）	
				密铺	稀铺	密铺	稀铺
				m^2	m^2	m^2	m^2
人工		贴面工	工日	0.815	0.902	0.980	1.084
材料	05030109	中小方 ≤100cm2	m^3		0.0003		0.0003
	07030101	无釉毛面砖	m^2	1.0270	0.8892	1.0270	0.8892
		水泥砂浆 1:1	m^3	0.0072	0.0086	0.0072	0.0086
		水	t	0.0043	0.0043	0.0043	0.0043
		干混抹灰砂浆 DP M15.0	m^3	0.0153	0.0153	0.0153	0.0153

工作内容：1、拌料、运料、去旧、刮糙、铺面砖、（勾缝）、清理、出垃圾。
2、3、4、5、拌料、运料、（去旧）、刮糙、铺锦砖、镶边、清理、（出垃圾）。

定额编号				20-9-5-57	20-9-5-58	20-9-5-59	20-9-5-60	20-9-5-61
项目			单位	墙柱面面砖单嵌灰缝	墙柱面陶瓷锦砖			
					新铺		修铺	
					整体墙面	零星墙面	整体墙面	零星墙面
				m^2	m^2	m^2	m^2	m^2
人工		贴面工	工日	0.016	0.498	0.815	0.647	0.928
材料	04011102	白色硅酸盐水泥	kg		0.2500	0.2700	0.2500	0.2700
	07070101	陶瓷锦砖（马赛克）	m^2		1.0300	1.0300	1.0300	1.0300
	14410801	聚醋酸乙烯乳液（白胶）	kg		0.0770	0.0770	0.0770	0.0770
		水泥砂浆 1:1	m^3	0.0014	0.0051	0.0051	0.0051	0.0051
		素水泥浆	m^3		0.0010	0.0010	0.0010	0.0010
		水	t		0.0047	0.0047	0.0047	0.0047
		干混抹灰砂浆 DP M20.0	m^3		0.0168	0.0168	0.0168	0.0168

5． 面砖工程

工作内容：拌料、运料、（去旧）、刮糙、铺锦砖、镶边、清理、（出垃圾）。

定额编号				20-9-5-62	20-9-5-63	20-9-5-64	20-9-5-65
项目			单位	墙柱面玻璃锦砖			
				新铺		修铺	
				整体墙面	零星墙面	整体墙面	零星墙面
				m^2	m^2	m^2	m^2
人工		贴面工	工日	0.490	0.808	0.638	0.971
材料	04011102	白色硅酸盐水泥	kg	0.2500	0.2500	0.2500	0.2500
	07070401	玻璃锦砖	m^2	1.0300	1.0300	1.0300	1.0300
	14410801	聚醋酸乙烯乳液（白胶）	kg	0.0770	0.0770	0.0770	0.0770
		水泥砂浆 1:1	m^3	0.0051	0.0051	0.0051	0.0051
		素水泥浆	m^3	0.0010	0.0010	0.0010	0.0010
		水	t	0.0047	0.0047	0.0047	0.0047
		干混抹灰砂浆 DP M20.0	m^3	0.0168	0.0168	0.0168	0.0168

6． 石材工程

工作内容：1、2、3、4、铺花岗石：刷浆、运料、钻孔、铺面层、扎铜丝、灌浆、擦缝、清理、打蜡等。
5、6、碎拼花岗石：刷浆、刮糙、铺贴面层、勾缝、磨光、清理、打蜡等。

定额编号				20-9-6-1	20-9-6-2	20-9-6-3	20-9-6-4	20-9-6-5	20-9-6-6
项目			单位	新铺花岗石墙面			新铺花岗石柱面	新铺花岗石墙柱面	
				整体墙面	零星			碎拼（勾缝）	
					浆铺	胶铺		白水泥	青水泥
				m²	m²	m²	m²	m²	m²
人工		贴面工	工日	0.485	0.584	0.538	0.690	0.670	0.668
材料	01410197	黄铜线（铜丝） 16#	kg	0.0400	0.0520		0.0400		
	03110561	三角形金刚磨石 75×75	块					0.1000	0.1000
	03210831	石料切割锯片 Φ150	片	0.0300	0.0400	0.0400			
	08030201	花岗岩板	m²	1.0300	1.0300	1.0300	1.0300		
	08030301	碎拼花岗岩	m²					0.9280	0.9280
	14030501	煤油	kg	0.0080	0.0080	0.0080	0.0080	0.0080	0.0080
	14091401	软白蜡	kg	0.0400	0.0400	0.0400	0.0400	0.0400	0.0400
	14311401	草酸	kg	0.0120	0.0120	0.0120	0.0120	0.0120	0.0120
	14411001	大力胶	kg			0.8184			
	33330301	铁器	kg	0.3500	0.3500		0.3500		
	80010511	白水泥砂浆 1:1	m³					0.0051	
		素水泥浆	m³	0.0010	0.0010		0.0010	0.0010	0.0010
		水	t	0.0086	0.0086		0.0086	0.0069	0.0083
		干混抹灰砂浆 DP M20.0	m³	0.0306	0.0306		0.0306	0.0248	
		干混抹灰砂浆 DP M15.0	m³						0.0298

6． 石材工程

工作内容：1、2、3、4、铺花岗石：去旧、刷浆、运料、钻孔、铺面层、扎铜丝、灌浆、擦缝、清理、打蜡等。
5、6、碎拼花岗石：去旧、刷浆、刮糙、铺贴面层、勾缝、磨光、清理、打蜡等。

定额编号				20-9-6-7	20-9-6-8	20-9-6-9	20-9-6-10	20-9-6-11	20-9-6-12
项目			单位	修铺花岗石墙面			修铺花岗石柱面	修铺花岗石墙柱面	
				整体墙面	零星			碎拼（勾缝）	
					浆铺	胶铺		白水泥	青水泥
				m^2	m^2	m^2	m^2	m^2	m^2
人工		贴面工	工日	0.694	0.835	0.764	0.986	0.874	0.874
材料	01410197	黄铜线（铜丝） 16#	kg	0.0400	0.0520		0.0400		
	03110561	三角形金刚磨石 75×75	块					0.1000	0.1000
	03210831	石料切割锯片 Φ150	片	0.0300	0.0400	0.0400	0.0300	0.0200	0.0200
	08030201	花岗岩板	m^2	1.0300	1.0300	1.0300	1.0300		
	08030301	碎拼花岗岩	m^2					0.9280	0.9280
	14030501	煤油	kg	0.0080	0.0080	0.0080	0.0080	0.0080	0.0080
	14091401	软白蜡	kg	0.0400	0.0400	0.0400	0.0400	0.0400	0.0400
	14311401	草酸	kg	0.0120	0.0120	0.0120	0.0120	0.0120	0.0120
	14411001	大力胶	kg			0.8184			
	33330301	铁器	kg	0.3500	0.3500		0.3500		
	80010511	白水泥砂浆 1:1	m^3					0.0051	
		水泥砂浆 1:1	m^3						0.0051
		素水泥浆	m^3	0.0010	0.0010		0.0010	0.0010	0.0010
		水	t	0.0086	0.0086		0.0086	0.0069	0.0069
		干混抹灰砂浆 DP M20.0	m^3	0.0306	0.0306		0.0306	0.0248	0.0248

6． 石材工程

工作内容：选料、钻孔成槽、安装连接件、刷胶、安装面层、嵌海绵条、打硅胶、清理等。

定额编号				20-9-6-13	20-9-6-14	20-9-6-15
项目			单位	新铺干挂花岗石墙柱面		
				外墙（勾缝）		
				0.5m2以内	0.8m2以内	0.8m2以上
				m^2	m^2	m^2
人工		贴面工	工日	0.566	0.515	0.468
材料	02191201	海绵条	m	4.0257	3.0377	2.7495
	03210831	石料切割锯片 Φ150	片	0.0630	0.0440	0.0340
	08030201	花岗岩板	m^2	1.0070	1.0121	1.0101
	14030501	煤油	kg			0.2000
	14091401	软白蜡	kg		0.6000	0.6000
	14411001	大力胶	kg	0.7598	0.4646	0.3230
	31190931	美纹纸 20m	卷	0.4026	0.3014	0.2751
	40010801	石材不锈钢连接件	套	6.4276	3.8386	2.7145
	40010805	阳角不锈钢固定片	片	0.4945	0.3485	0.1937
	FC0689.2	硅酮耐候密封胶 310ml	支	0.4970	0.3672	0.4258

6． 石材工程

工作内容：1、2、选料、钻孔成槽、安装连接件、刷胶、安装面层、嵌海绵条、打硅胶、清理等。
3、4、5、选料、钻孔成槽、安装连接件、刷胶、安装面层、清理、打蜡。

定额编号				20-9-6-16	20-9-6-17	20-9-6-18	20-9-6-19	20-9-6-20
项目			单位	新铺干挂花岗石墙柱面		新铺干挂大理石墙柱面		
				外墙柱面	外墙（台口、线、腰线）200以内	内墙 密铺	内墙柱面	内墙（装饰线、腰线）200以内
				m^2	m	m^2	m^2	m
人工		贴面工	工日	0.597	0.112	0.433	0.503	0.104
材料	02191201	海绵条	m	1.5309	1.2233			
	03210831	石料切割锯片 Φ150	片	0.0800	0.0150	0.0500	0.0600	0.0180
	08010201	大理石板	m^2			1.0300	1.0300	
	08010207	大理石板 200以内	m					1.0300
	08030201	花岗岩板	m^2	1.0210				
	08030207	花岗岩板 200以内	m		1.0300			
	14030501	煤油	kg	0.2000	0.0400	2.0000	2.0000	0.0400
	14091401	软白蜡	kg	0.6000	0.1200	0.6000	0.6000	0.1200
	14411001	大力胶	kg	1.2298	0.2310	0.7103	1.2296	0.2730
	31190931	美纹纸 20m	卷	0.1531	0.1397			
	40010801	石材不锈钢连接件	套	5.5965	2.2550	4.8831	5.5965	2.6650
	40010805	阳角不锈钢固定片	片	3.2031		0.3711	3.2031	
	FC0689.2	硅酮耐候密封胶 310ml	支	0.1945	0.1541			

6． 石材工程

工作内容：1、2、3、铺大理石：去旧、刷浆、运料、钻孔、铺面层、扎铜丝、灌浆、擦缝、清理打蜡等。
4、1、铺大理石：去旧、刷浆、运料、钻孔、铺面层、扎铜丝、灌浆、擦缝、清理打蜡等。2、碎拼大理石：去旧、刷浆、刮糙、铺贴面层、勾缝、磨光、清理、打蜡等。
5、碎拼大理石：去旧、刷浆、刮糙、铺贴面层、勾缝、磨光、清理、打蜡等。

定额编号				20-9-6-21	20-9-6-22	20-9-6-23	20-9-6-24	20-9-6-25
项目			单位	新铺大理石墙柱面				
				整体墙面	零星墙面		碎拼（勾缝）	
					浆铺	胶铺	白水泥	青水泥
				m^2	m^2	m^2	m^2	m^2
人工		贴面工	工日	0.476	0.574	0.528	0.681	0.681
材料	01410198	黄铜线（铜丝） 18#	kg	0.0400	0.0520			
	03110561	三角形金刚磨石 75×75	块				0.1000	0.1000
	03210831	石料切割锯片 Φ150	片	0.0200	0.0300	0.0300		
	08010201	大理石板	m^2	1.0300	1.0300	1.0300		
	08010301	碎拼大理石	m^2				0.9280	0.9280
	14030501	煤油	kg	0.0080	0.0080	0.0080	0.0080	0.0080
	14091401	软白蜡	kg	0.0400	0.0400	0.0400	0.0400	0.0400
	14311401	草酸	kg	0.0120	0.0120	0.0120	0.0120	0.0120
	14411001	大力胶	kg			0.8184		
	33330301	铁器	kg	0.3500	0.3500			
	80010511	白水泥砂浆 1:1	m^3				0.0051	
		水泥砂浆 1:1	m^3					0.0051
		素水泥浆	m^3	0.0010	0.0010		0.0010	0.0010
		水	t	0.0086	0.0086		0.0069	0.0069
		干混抹灰砂浆 DP M20.0	m^3	0.0306	0.0306		0.0248	0.0248

6． 石材工程

工作内容：刷浆、运料、钻孔、铺面层、扎铜丝、灌浆、擦缝、清理、打蜡等。

定额编号				20-9-6-26	20-9-6-27	20-9-6-28	20-9-6-29	20-9-6-30
项目			单位	修铺大理石墙柱面				
				整体墙面	零星墙面		碎拼（勾缝）	
					浆铺	胶铺	白水泥	青水泥
				m^2	m^2	m^2	m^2	m^2
人工		贴面工	工日	0.623	0.750	0.687	0.758	0.758
材料	01410197	黄铜线（铜丝） 16#	kg	0.0400	0.0520			
	03110561	三角形金刚磨石 75×75	块				0.1000	0.1000
	03210831	石料切割锯片 Φ150	片	0.0200	0.0300	0.0300	0.0200	0.0200
	08010201	大理石板	m^2	1.0300	1.0300	1.0300		
	08010301	碎拼大理石	m^2				0.9280	0.9280
	14030501	煤油	kg	0.0080	0.0080	0.0080	0.0080	0.0080
	14091401	软白蜡	kg	0.0400	0.0400	0.0400	0.0040	0.0400
	14311401	草酸	kg	0.0120	0.0120	0.0120	0.0120	0.0120
	14411001	大力胶	kg			0.8184		
	33330301	铁器	kg	0.3500	0.3500			
	80010511	白水泥砂浆 1:1	m^3				0.0051	
		水泥砂浆 1:1	m^3					0.0051
		素水泥浆	m^3	0.0010	0.0010		0.0010	0.0010
		水	t	0.0086	0.0086		0.0069	0.0069
		干混抹灰砂浆 DP M20.0	m^3	0.0306	0.0306		0.0248	0.0248

工作内容：1、3、4、（去旧）、刷浆、运料、钻孔、铺面层、扎铜丝、灌浆、擦缝、清理、打蜡、（出垃圾）等。
2、刷浆、运料、钻孔、铺面层、扎铜丝、灌浆、擦缝、清理、打蜡等。

定额编号				20-9-6-31	20-9-6-32	20-9-6-33	20-9-6-34
项目			单位	预制水磨石板			
				新铺		修铺	
				墙柱面	窗台板	墙柱面	窗台板
				m^2	m^2	m^2	m^2
人工		贴面工	工日	0.392	0.371	0.515	0.486
材料	08150101	水磨石板	m^2	1.0300	1.0300	1.0300	1.0300
	14030501	煤油	kg	0.0080	0.0080	0.0080	0.0080
	14091401	软白蜡	kg	0.0400	0.0400	0.0400	0.0400
	14311401	草酸	kg	0.0080	0.0080	0.0120	0.0120
	33330301	铁器	kg	0.3500		0.3500	
		水泥砂浆 1:1	m^3		0.0051		0.0051
		素水泥浆	m^3	0.0010	0.0010	0.0010	0.0010
		水	t	0.0086	0.0069	0.0086	0.0069
		干混抹灰砂浆 DP M20.0	m^3	0.0306	0.0248	0.0306	0.0248

6． 石材工程

工作内容：1、2、（去旧）、刷浆、运料、钻孔、铺面层、扎铜丝、灌浆、擦缝、清理、打蜡、（出垃圾）等。
3、4、加固：清理、灌注环氧树脂（砂浆）、打蜡、出垃圾。

定额编号				20-9-6-35	20-9-6-36	20-9-6-37	20-9-6-38
项目			单位	花岗石、大理石贴面		加固花岗石、大理石、水磨石墙柱面	
				翻铺	整修	环氧树脂压条	砂浆铁器
				墙柱面			
				m^2	m^2	m^2	m^2
人工		贴面工	工日	0.905	0.315	0.886	0.525
材料	01410197	黄铜线（铜丝） 16#	kg	0.0400			
	04011102	白色硅酸盐水泥	kg	0.1500	1.0000	1.0000	1.0000
	13172001	石膏粉	kg	0.3240			
	14030501	煤油	kg	0.0080	0.0080	0.0080	0.0080
	14091401	软白蜡	kg	0.0400	0.0400	0.0400	0.0400
	14210101	环氧树脂	kg			0.5500	
	14311401	草酸	kg	0.0120	0.0120	0.0120	0.0120
	209010.1	黄砂 中粗	kg			4.0100	4.0100
	33330301	铁器	kg				0.3500

工作内容：1、2、嵌缝：开缝、清理、嵌缝（打胶）、出垃圾。
3、花岗石、大理石切割：测量、划线、切割等。
4、花岗石、大理石磨边：划线、磨边、抛光等。

定额编号				20-9-6-39	20-9-6-40	20-9-6-41	20-9-6-42
项目			单位	花岗石、大理石嵌灰缝		花岗石	
				嵌桐油石灰麻丝缝	嵌硅胶缝	割边	磨边
				m	m	m	m
人工		贴面工	工日	0.050	0.042	0.163	0.229
材料	03110201	砂轮片	片				0.0660
	03110582	抛光片	片				0.1000
	03210831	石料切割锯片 Φ150	片			0.0250	
	04090401	生石灰	kg	0.1800			
	14010101	桐油	kg	0.0800			
	31190931	美纹纸 20m	卷		0.1100		
	FC0689.2	硅酮耐候密封胶 310ml	支		0.1760		

6． 石材工程

工作内容：1、2、4、花岗石、大理石切割：测量、划线、切割等。
3、花岗石、大理石磨边：划线、磨边、抛光等。
5、6、打磨、（抛光）、清洗、上光。

定额编号				20-9-6-43	20-9-6-44	20-9-6-45	20-9-6-46	20-9-6-47	20-9-6-48
项目			单位	花岗石	大理石			石材面	
				异型割制	割边	磨边	异型割制	擦腊（磨草酸）	出新
				m^2	m	m	m^2	m^2	m^2
人工		贴面工	工日	1.465	0.114	0.183	1.025	0.100	0.840
材料	03110201	砂轮片	片			0.0400			
	03110582	抛光片	片			0.0600			0.2300
	03210831	石料切割锯片 Φ150	片	0.1000	0.0130		0.0520		
	14030501	煤油	kg					0.0080	
	14091401	软白蜡	kg					0.0400	
	14091601	石蜡	kg						0.0010
	14311401	草酸	kg					0.0120	
	14353301	抛光粉	kg						0.0080
	14353401	上光剂	kg						0.0020
	34110101	水	m^3					0.0010	0.0100

7． 清洗工程

工作内容：1、铲除墙面灰缝：铲除墙面灰缝、清理、出垃圾。
2、3、冲洗外墙面：准备、清理、冲洗等。
4、5、6、运料、清理、刷清洁剂、擦污、冲洗、抹干等。

定额编号				20-9-7-1	20-9-7-2	20-9-7-3	20-9-7-4	20-9-7-5	20-9-7-6
项目			单位	清除墙面灰浆	冲洗外墙面				
					粉刷墙面		面砖墙面		
					毛面	光面	毛面砖	釉面砖	无釉砖
				m^2	m^2	m^2	m^2	m^2	m^2
人工		抹灰工	工日	0.062	0.030	0.020	0.060	0.032	0.042
材料	14352701	釉面砖清洗剂	kg					0.1750	
	14352801	毛面砖清洗剂	kg				0.4750		
	14352901	无釉面砖清洗剂	kg						0.3200
	34110101	水	m^3		0.0600	0.0400	0.0900	0.0400	0.0600

工作内容：运料、清理、刷清洁剂、擦污、冲洗、抹干等。

定额编号				20-9-7-7	20-9-7-8	20-9-7-9
项目			单位	冲洗外墙面		
				石材墙面		玻璃幕墙
				毛面	光面	
				m^2	m^2	m^2
人工		抹灰工	工日	0.046	0.026	0.013
材料	14352501	玻璃清洁剂	kg			0.0900
	14352601	石材清洗剂	kg	0.3500	0.1670	
	34110101	水	m^3	0.0800	0.0400	0.0100

8． 墙面渗漏修补

工作内容：凿逢、清理、运料、嵌缝、出清垃圾。

定额编号				20-9-8-1	20-9-8-2	20-9-8-3	20-9-8-4	20-9-8-5
项目			单位	面砖墙面嵌缝		抹灰墙面嵌缝		
				水泥氯偏	克渗腻子	建筑密封膏	水泥氯偏	克渗腻子
				m	m	m	m	m
人工		抹灰工	工日	0.042	0.038	0.104	0.063	0.042
材料	03210831	石料切割锯片 Φ150	片	0.0070	0.0050	0.0100	0.0050	0.0050
	04010115	水泥 42.5级	kg	0.2000			0.1020	
	13032401	氯偏乳液	kg	0.0230			0.0110	
	13170301	克渗腻子	kg		0.0250			0.0360
	13350501	建筑密封膏	kg			0.0500		
		水	t					
		干混抹灰砂浆 DP M20.0	m^3			0.0001		

工作内容：1、聚氨酯嵌缝：凿逢、清理、运料、嵌缝、出清垃圾。
2、面砖墙面滚刷（喷涂）防水涂料：运料、墙面清洗、揩缝、滚刷（喷涂）涂料。
3、马赛克墙面滚刷（喷涂）防水涂料：运料、墙面清洗、揩缝、滚刷（喷涂）涂料。
4、抹灰墙面滚刷（喷涂）防水涂料：运料、清洗墙面、滚刷（喷涂）涂料。

定额编号				20-9-8-6	20-9-8-7	20-9-8-8	20-9-8-9
项目			单位	聚氨酯嵌缝灌浆	滚刷克渗防水涂料		
					面砖墙面	马赛克墙面	抹灰墙面
				m	m^2	m^2	m^2
人工		抹灰工	工日	0.081	0.081	0.088	0.096
材料	13032601	聚氨酯灌浆料	kg	0.4000			
	13063401	克渗防水涂料	kg		1.2100	1.4300	1.6500
	34110101	水	m^3		0.0250	0.0300	0.0400

8． 墙面渗漏修补

工作内容：1、面砖墙面滚刷（喷涂）防水涂料：运料、墙面清洗、揩缝、滚刷（喷涂）涂料。
2、马赛克墙面滚刷（喷涂）防水涂料：运料、墙面清洗、揩缝、滚刷（喷涂）涂料。
3、抹灰墙面滚刷（喷涂）防水涂料：运料、清洗墙面、滚刷（喷涂）涂料。
4、领、运、退料、基层清理、检查裂缝、基面裂缝处理、调料、涂刷、养护。
5、领、运、退料、基层清理、调料、涂刷、养护。

定额编号				20-9-8-10	20-9-8-11	20-9-8-12	20-9-8-13	20-9-8-14
项目			单位	喷涂无色防水涂料			墙面抹水泥基防水层	
				溶剂型		乳液型	厚2.0mm	每增0.5mm
				面砖墙面	马赛克面	抹灰墙面		
				m^2	m^2	m^2	m^2	m^2
人工		抹灰工	工日	0.063	0.076	0.042	0.028	0.001
材料	04010115	水泥 42.5级	kg	0.3170	0.5200			
	13059501	无色防水涂料（溶剂型）	kg	0.0550	0.0660			
	13059521	无色防水涂料（乳液型）	kg			0.0333		
	13350111	水泥基防水粉（防水宝）	kg				2.5557	0.6122
	14413001	107建筑胶水	kg	0.0790	0.1320			
	34110101	水	m^3	0.0304	0.0304	0.0403	0.0006	0.0002

第十章　楼地面工程

第十章 楼地面工程

本章包括垫层及找平层、水泥砂浆地坪、水磨石、地砖、石材、地板、地毯等工程，共计 236 个子目。

本章说明

一、室外混凝土地坪执行沟路工程定额。

二、各类楼地面工程面层均不包括踢脚线，踢脚线项目应根据材质与做法，执行相应定额。

三、楼地面垫层、基层、面层应分别列项，执行相应定额。

四、块料面层中如实际规格与定额取定不符时，按相近规格套用定额。

五、磨石子地坪不包括特殊造型和花纹图案。

六、面砖面层定额已包括现场切割人工。

七、石材工程按翻样图进行施工，并已包括排版工时和现场零星切割。

八、木地板搁栅应按搁栅间距和材料规格执行相应定额，如搁栅规格超出定额取定规则时，材料按实调整，人工不变。

九、新铺抗静电底板包括预排。定额未包括接地工料。

十、调换抗静电底板未包括板下支架的修理，如发生支架损坏，套用调换支架定额子目。

十一、新做装饰夹板踢脚板，定额已包括一道顶角线，如采用双道线条或设置盖缝线(包括凸角线)时，执行安装装饰线条定额子目（含更换）。

工程量计算规则

一、各类新做楼地面垫层、基层均按主墙间净空面积乘以厚度按体积以立方米计算，不扣除垛、柱、间壁墙、附墙烟囱所占体积。但应扣除凸或凹下地面的构造物、设备基础、沟道所占的体积，以及大于 0.3m^2 以上的空缺或未做的体积。

二、各类修补项目均按修补实际面积以平方米或立方米计算。

三、各类新做找平层、整体面层均按主墙间净空面积计算。不扣除垛、柱、间壁墙、附墙烟囱所占面积。

四、块料面层、石材面层按实铺面积以平方米计算。

五、防潮层按实做面积以平方米计算，不扣除小于 0.3m^2 的孔洞面积。立面墙高小于 50cm 者，其工作量并入平面工作量内计算。高度超过 50cm 者，执行立面定额。

六、楼梯、台阶的粉刷按水平投影面积以平方米计算，应扣除大于 50cm 的楼梯井面积。

七、楼梯及台阶的块料、石材、地毯面层均按展开面积以平方米计算。

八、踢脚线（板）、防滑条按实做长度以延长米计算。

九、缸砖踢脚线、池台按平方米计算。

第十章 楼地面工程

1． 垫层及找平层工程

工作内容：1、回填土：运土、填土、分层夯实。
2、3、碎料垫层：运料、敲碎砖、铺碎砖（道渣）、夯实。

定额编号				20-10-1-1	20-10-1-2	20-10-1-3
项目			单位	回填土	碎料垫层	
					碎砖	道渣
				m^3	m^3	m^3
人工	FR0003.3	混凝土工	工日	0.500	1.334	0.666
材料	04050306	道碴 20～70	m^3			1.0100
	04070701	碎砖	m^3		1.2500	

工作内容：1、2、3、新做（翻做）素混凝土基层：清理基层（去旧）、拌混凝土、运料、浇捣、养护（出垃圾）。
4、5、新做钢筋混凝土基层：清理基层、拌混凝土、运料、扎筋、浇捣、养护。

定额编号				20-10-1-4	20-10-1-5	20-10-1-6	20-10-1-7	20-10-1-8
项目			单位	混凝土基层			钢筋混凝土基层	
				新做	翻做	增减5厚	60厚	增减5厚
				60厚				
				m^2	m^2	m^2	m^2	m^2
人工	FR0003.3	混凝土工	工日	0.058	0.123	0.005	0.070	0.004
材料	01010414	热轧光圆钢筋（HPB300）Φ 10以内	kg				2.5600	0.2133
	03152546	镀锌铁丝 22#	kg				0.0290	0.0024
	80210515	预拌混凝土（非泵送型）C20粒径5-40	m^3	0.0615	0.0615	0.0052	0.0615	0.0052

1． 垫层及找平层工程

工作内容：1、2、3、细石混凝土找平层：清理基层、拌混凝土、浇捣、找平、养护。
4、5、6、水泥砂浆找平层：清理基层、拌砂浆、抹灰、粉光、养护。

定额编号				20-10-1-9	20-10-1-10	20-10-1-11	20-10-1-12	20-10-1-13	20-10-1-14
项目			单位	细石混凝土找平层			水泥砂浆找平层		
				30厚有筋	30厚无筋	增减5厚	硬基面	保温面	增减5厚
							20厚		
				m^2	m^2	m^2	m^2	m^2	m^2
人工		抹灰工	工日				0.063	0.052	0.006
	FR0003.3	混凝土工	工日	0.123	0.108	0.008			
材料	01010414	热轧光圆钢筋（HPB300）Φ10以内	kg	1.0950					
	03152546	镀锌铁丝 22#	kg	0.0100					
	80213731	细石混凝土（非泵送型）C20粒径5-16	m^3	0.0309	0.0309	0.0052			
	JP0604.5	干混地面砂浆 DS M20.0	m^3				0.0204	0.0204	0.0051
		素水泥浆	m^3				0.0011		
		水	t				0.0041	0.0041	0.0010

工作内容：1、2、细石混凝土木地板坞帮：清理基层、拌混凝土、浇捣坞帮、养护。
3、4、防水砂浆防潮层：清理基层、拌砂浆、抹灰、粉光、养护。

定额编号				20-10-1-15	20-10-1-16	20-10-1-17	20-10-1-18
项目			单位	细石混凝土木地板坞帮		防水砂浆防潮层	
				30厚	增减5厚	平面	立面
						20厚	
				m^2	m^2	m^2	m^2
人工		抹灰工	工日	0.123	0.009	0.082	0.142
材料	13350101	防水粉	kg			0.5800	0.6200
	80213731	细石混凝土（非泵送型）C20粒径5-16	m^3	0.0255	0.0043		
	JP0604.5	干混地面砂浆 DS M20.0	m^3			0.0206	0.0208
		水	t			0.0041	0.0042

2． 水泥砂浆地坪

工作内容：清理基层（去旧）、拌砂浆、抹灰、粉光、养护（出垃圾）。

定额编号				20-10-2-1	20-10-2-2	20-10-2-3
项目			单位	地面水泥砂浆面层		
				新粉	修粉	增减5厚
				20厚		
				m^2	m^2	m^2
人工		抹灰工	工日	0.102	0.152	0.026
材料	JP0604.5	干混地面砂浆 DS M20.0	m^3	0.0204	0.0204	0.0051
		素水泥浆	m^3	0.0011	0.0011	
		水	t	0.0041	0.0041	0.0010

工作内容：1、2、3、4、新粉（修粉）楼梯砂浆面层：清理基层（去旧）、拌砂浆、抹灰、粉光、养护（出垃圾）。
5、6、新粉（修粉）台阶砂浆面层：清理基层（去旧）、拌砂浆、抹灰、粉光、养护（出垃圾）。

定额编号				20-10-2-4	20-10-2-5	20-10-2-6	20-10-2-7	20-10-2-8	20-10-2-9
项目			单位	楼梯水泥砂浆面层				台阶水泥砂浆面层	
				20厚现浇		20厚预制		20厚	
				新粉	修粉	新粉	修粉	新粉	修粉
				m^2	m^2	m^2	m^2	m^2	m^2
人工		抹灰工	工日	0.664	1.293	0.319	0.621	0.549	1.029
材料	JP0604.2	干混抹灰砂浆 DP M5.0	m^3	0.0256	0.0256	0.0256	0.0256		
	JP0604.5	干混地面砂浆 DS M20.0	m^3	0.0337	0.0307	0.0337	0.0307	0.0325	0.0325
		素水泥浆	m^3	0.0015	0.0015	0.0015	0.0015	0.0017	0.0017
		纸筋石灰浆	m^3	0.0027	0.0027	0.0027	0.0027		
		水	t	0.0147	0.1410	0.1470	0.1410	0.0072	0.0072
		干混地面砂浆 DS M15.0	m^3	0.0038	0.0038	0.0038	0.0038	0.0037	0.0037

2． 水泥砂浆地坪

工作内容：1、修补踏步：运料、刮糙、粉光、出垃圾。
2、拍浆随捣随粉：拌料、抹灰、粉光。
3、4、107胶水泥批地坪：清理基层、拌料、刮批、打磨、上蜡。
5、6、修补混凝土地坪：去旧、拌料、浇捣、粉面、养护、出垃圾。

定额编号				20-10-2-10	20-10-2-11	20-10-2-12	20-10-2-13	20-10-2-14	20-10-2-15
项目			单位	修补水泥砂浆踏步	拍浆随捣随粉	107胶水泥批地坪		修补混凝土地坪（连粉面）	
						刮批三度	刮批五度	60厚	增减10厚
				步	m^2	m^2	m^2	m^2	m^2
人工		抹灰工	工日	0.128	0.063	0.060	0.083	0.306	0.032
材料	03110601	铁砂布	张			0.3100	0.3100		
	04010115	水泥 42.5级	kg			0.8000	1.0000		
	14091801	地板蜡	kg			0.0500	0.0500		
	14230601	氧化铁红	kg			0.0800	0.1000		
	14413001	107建筑胶水	kg			0.4000	0.5000		
	80210515	预拌混凝土（非泵送型）C20粒径5-40	m^3					0.0492	0.0102
	JP0604.5	干混地面砂浆 DS M20.0	m^3	0.0053	0.0050			0.0123	
		水	t	0.0011	0.0010			0.0025	

工作内容：清理基层（去旧）、拌料、刮糙、粉面（出垃圾）。

定额编号				20-10-2-16	20-10-2-17	20-10-2-18	20-10-2-19
项目			单位	水泥踢脚线			
				新粉		斩粉	
				150高	200高	150高	200高
				m	m	m	m
人工		抹灰工	工日	0.059	0.058	0.081	0.080
材料		水	t	0.0010	0.0010	0.0010	0.0010
		干混抹灰砂浆 DP M20.0	m^3	0.0016	0.0022	0.0016	0.0022
		干混抹灰砂浆 DP M15.0	m^3	0.0021	0.0028	0.0021	0.0028

2． 水泥砂浆地坪

工作内容：清理基层（去旧）、拌料、刮糙、粉面（出垃圾）。

定额编号				20-10-2-20	20-10-2-21	20-10-2-22	20-10-2-23
项目			单位	楼梯水泥踢脚线			
				新粉		斩粉	
				150高	200高	150高	200高
				m	m	m	m
人工		抹灰工	工日	0.091	0.090	0.123	0.122
材料		水	t	0.0010	0.0010	0.0010	0.0010
		干混抹灰砂浆 DP M20.0	m^3	0.0016	0.0022	0.0016	0.0022
		干混抹灰砂浆 DP M15.0	m^3	0.0021	0.0028	0.0021	0.0028

3． 水磨石地坪工程

工作内容：清理基层（去旧）、拌料（窝嵌条）、刮糙、粉石子浆、磨光、擦蜡（出垃圾）。

定额编号				20-10-3-1	20-10-3-2	20-10-3-3	20-10-3-4	20-10-3-5	20-10-3-6
项目			单位	水磨石地面					
				嵌条、白水泥		嵌条、青水泥		不嵌条、青水泥	
				新粉	修粉	新粉	修粉	新粉	修粉
				m^2	m^2	m^2	m^2	m^2	m^2
人工		抹灰工	工日	0.608	0.858	0.608	0.858	0.489	0.551
材料	03110561	三角形金刚磨石 75×75	块	0.2000	0.2000	0.2000	0.2000	0.2000	0.2000
	03110562	长方形金刚磨石 200×75×50	块	0.0100	0.0100	0.0100	0.0100	0.0100	0.0100
	04011102	白色硅酸盐水泥	kg	0.2600	0.2600				
	12030711	铜嵌条 3×12	m	2.5960	2.5960	2.5960	2.5960		
	14030501	煤油	kg	0.0454	0.0454	0.0454	0.0454	0.0454	0.0454
	14091701	上光蜡	kg	0.0400	0.0400	0.0400	0.0400	0.0400	0.0400
	14311401	草酸	kg	0.0120	0.0120	0.0120	0.0120	0.0120	0.0120
	80130115	白水泥石子浆 1:2	m^3	0.0121	0.0121				
	80131712	水泥白石子浆 1:2	m^3			0.0121	0.0121	0.0121	0.0121
		素水泥浆	m^3	0.0010	0.0010	0.0010	0.0010	0.0010	0.0010
		水	t	0.0043	0.0043	0.0043	0.0043	0.0043	0.0043
		干混地面砂浆 DS M15.0	m^3	0.0216	0.0216	0.0216	0.0216	0.0216	0.0216
机械	99230090	平面水磨石机 3kW	台班	0.1078	0.1078	0.1078	0.1078	0.1078	0.1078

3． 水磨石地坪工程

工作内容：1、2、新粉（修粉）水磨石地坪：清理基层（去旧）、拌料（窝嵌条）、刮糙、粉石子浆、磨光、擦蜡（出垃圾）。
3、4、5、水磨石地坪清磨抛光、打蜡、砂磨：打磨、抛光、擦蜡等。

定额编号				20-10-3-7	20-10-3-8	20-10-3-9	20-10-3-10	20-10-3-11
项目			单位	水磨石地面				
				艺术图案		清磨抛光	打蜡	砂磨
				新粉	修粉			
				m^2	m^2	m^2	m^2	m^2
人工		抹灰工	工日	0.856	1.107	0.305	0.104	0.131
材料	03110561	三角形金刚磨石 75×75	块	0.3500	0.3500	0.2000		
	03110562	长方形金刚磨石 200×75×50	块	0.0100	0.0100	0.2000		
	04011102	白色硅酸盐水泥	kg	0.2600	0.2600			
	12030711	铜嵌条 3×12	m	3.3330	3.3330			
	14030501	煤油	kg	0.0454	0.0454	0.0454	0.0454	
	14091701	上光蜡	kg	0.0400	0.0400	0.0400	0.0400	
	14230512	颜料（色粉） 色粉	kg	0.1144	0.1144			
	14230701	氧化铬绿	kg	0.1716	0.1716			
	14311401	草酸	kg	0.0120	0.0120	0.0121	0.0181	
	80130115	白水泥石子浆 1:2	m^3	0.0121	0.0121			
		素水泥浆	m^3	0.0010	0.0010			
		水	t	0.0043	0.0043			
		干混地面砂浆 DS M15.0	m^3	0.0216	0.0216			
机械	99230090	平面水磨石机 3kW	台班	0.1078	0.1078	0.1078		

3． 水磨石地坪工程

工作内容：清理基层（去旧）、拌料、刮糙、粉石子浆、磨光、擦蜡（出垃圾）。

定额编号				20-10-3-12	20-10-3-13	20-10-3-14	20-10-3-15	20-10-3-16	20-10-3-17
项目			单位	水磨石踢脚线					
				新粉（白水泥）		新粉（青水泥）		修粉（150高）	修粉（200高）
				150高	200高	150高	200高	白水泥	青水泥
				m	m	m	m	m	m
人工		抹灰工	工日	0.397	0.396	0.477	0.397	0.477	0.396
材料	03110562	长方形金刚磨石 200×75×50	块	0.0300	0.0400	0.0300	0.0300	0.0300	0.0400
	14030501	煤油	kg	0.0068	0.0091	0.0068	0.0068	0.0068	0.0091
	14050201	松香水	kg	0.0010	0.0010	0.0010	0.0010	0.0010	0.0010
	14091701	上光蜡	kg	0.0060	0.0080	0.0060	0.0060	0.0060	0.0080
	14311401	草酸	kg	0.0020	0.0020	0.0020	0.0020	0.0020	0.0020
	80130115	白水泥石子浆 1:2	m^3	0.0018	0.0024	0.0018			
	80131712	水泥白石子浆 1:2	m^3				0.0018	0.0018	0.0024
		素水泥浆	m^3	0.0002	0.0002	0.0002	0.0002	0.0002	0.0002
		水	t	0.0009	0.0012	0.0009	0.0009	0.0009	0.0012
		干混抹灰砂浆 DP M15.0	m^3	0.0033	0.0044	0.0033	0.0033	0.0033	0.0044

工作内容：清理基层（去旧）、拌料、刮糙、粉石子浆、磨光、擦蜡（出垃圾）。

定额编号				20-10-3-18	20-10-3-19	20-10-3-20	20-10-3-21
项目			单位	水磨石扶梯			
				白水泥		青水泥	
				新粉	修粉	新粉	修粉
				m^2	m^2	m^2	m^2
人工		抹灰工	工日	0.747	1.039	0.747	1.039
材料	03110561	三角形金刚磨石 75×75	块	0.2000	0.2000	0.2000	0.2000
	03110562	长方形金刚磨石 200×75×50	块	0.0300	0.0300	0.0300	0.0300
	14030501	煤油	kg	0.0068	0.0068	0.0068	0.0068
	14050201	松香水	kg	0.0010	0.0010	0.0010	0.0010
	14091701	上光蜡	kg	0.0060	0.0060	0.0060	0.0060
	14311401	草酸	kg	0.0020	0.0020	0.0020	0.0020
	80130115	白水泥石子浆 1:2	m^3	0.0018	0.0018		
	80131712	水泥白石子浆 1:2	m^3			0.0018	0.0018
		素水泥浆	m^3	0.0002	0.0002	0.0002	0.0002
		水	t	0.0007	0.0007	0.0007	0.0007
		干混地面砂浆 DS M15.0	m^3	0.0033	0.0033	0.0033	0.0033
机械	99230090	平面水磨石机 3kW	台班	0.1780	0.1780	0.1780	0.1780

3． 水磨石地坪工程

工作内容：清理基层（去旧）、拌料、刮糙、粉石子浆、磨光、擦蜡（出垃圾）。

定额编号				20-10-3-22	20-10-3-23	20-10-3-24	20-10-3-25
项目			单位	水磨石扶梯栏杆墙			
				白水泥		青水泥	
				新粉	修粉	新粉	修粉
				m^2	m^2	m^2	m^2
人工		抹灰工	工日	1.488	1.800	1.488	1.800
材料	01630602	钢屑（铁屑）	kg	0.6200	0.6200	0.6200	0.6200
	03110562	长方形金刚磨石 200×75×50	块	0.2100	0.2100	0.2100	0.2100
	04011102	白色硅酸盐水泥	kg	0.2600	0.2600		
	14030501	煤油	kg	0.0454	0.0454	0.0454	0.0454
	14091701	上光蜡	kg	0.0400	0.0400	0.0400	0.0400
	14311401	草酸	kg	0.0120	0.0120	0.0120	0.0120
	80130115	白水泥石子浆 1:2	m^3	0.0154	0.0154		
	80131712	水泥白石子浆 1:2	m^3			0.0154	0.0154
		素水泥浆	m^3	0.0010	0.0010	0.0010	0.0010
		水	t	0.0040	0.0040	0.0040	0.0040
		干混抹灰砂浆 DP M15.0	m^3	0.0143	0.0143	0.0143	0.0143

工作内容：清理基层（去旧）、拌料、刮糙、粉石子浆、磨光、擦蜡（出垃圾）。

定额编号				20-10-3-26	20-10-3-27	20-10-3-28	20-10-3-29
项目			单位	水磨石扶梯踢脚线			
				白水泥		青水泥	
				新粉	修粉	新粉	修粉
				m	m	m	m
人工		抹灰工	工日	1.418	1.690	1.418	1.690
材料	01630602	钢屑（铁屑）	kg	1.2400	1.2400	1.2400	1.2400
	03110562	长方形金刚磨石 200×75×50	块	0.0400	0.0400	0.0400	0.0400
	04011102	白色硅酸盐水泥	kg	0.2600	0.2600		
	14091701	上光蜡	kg	0.0400	0.0400	0.0400	0.0400
	14311401	草酸	kg	0.0120	0.0120	0.0120	0.0120
	80130115	白水泥石子浆 1:2	m^3	0.0131	0.0131		
	80131712	水泥白石子浆 1:2	m^3			0.0131	0.0131
		素水泥浆	m^3	0.0015	0.0015	0.0015	0.0015
		水	t	0.0065	0.0065	0.0065	0.0065
		干混抹灰砂浆 DP M15.0	m^3	0.0233	0.0233	0.0233	0.0233

3． 水磨石地坪工程

工作内容：清理基层（去旧）、弹线、拌料、铺贴、擦蜡、清扫（出垃圾）。

定额编号				20-10-3-30	20-10-3-31	20-10-3-32	20-10-3-33
项目			单位	预制水磨石			
				新铺		修铺	
				地面	零星面	地面	零星面
				m^2	m^2	m^2	m^2
人工		抹灰工	工日	0.282	0.375	0.437	0.605
材料	08150101	水磨石板	m^2	1.0400	1.1200	1.0400	1.1200
	14091301	硬白蜡	kg	0.0320	0.0320	0.0320	0.0320
	14311401	草酸	kg	0.0220	0.0220	0.0220	0.0220
		素水泥浆	m^3	0.0010	0.0010	0.0010	0.0010
		水	t	0.0065	0.0065	0.0065	0.0065
		干混地面砂浆 DS M15.0	m^3	0.0327	0.0327	0.0327	0.0327

4． 地砖地坪工程

工作内容：清理基层（去旧）、运料、刮糙、铺砖（勾缝）、清扫（出垃圾）。

定额编号				20-10-4-1	20-10-4-2	20-10-4-3	20-10-4-4	20-10-4-5	20-10-4-6
项目			单位	缸砖地坪					
				新铺			修铺		
				勾缝	不勾缝	池台踢脚	勾缝	不勾缝	池台踢脚
				m^2	m^2	m^2	m^2	m^2	m^2
人工		贴面工	工日	0.380	0.284	0.613	0.581	0.485	0.814
材料	07050311	缸砖 100×100	m^2	0.9249	1.0300	1.0300	0.9249	1.0300	1.0300
	JP0604.5	干混地面砂浆 DS M20.0	m^3	0.0061	0.0050	0.0050	0.0061	0.0050	0.0050
		素水泥浆	m^3	0.0014	0.0014	0.0010	0.0014	0.0014	0.0010
		水	t	0.0052	0.0050	0.0010	0.0052	0.0050	0.0010
		干混地面砂浆 DS M15.0	m^3	0.0200	0.0200		0.0200	0.0200	

工作内容：清理基层（去旧）、运料、刮糙、铺砖、擦缝、清扫（出垃圾）。

定额编号				20-10-4-7	20-10-4-8	20-10-4-9	20-10-4-10	20-10-4-11	20-10-4-12
项目			单位	陶瓷锦砖地坪					
				新铺			修铺		
				普通	拼花	零星	普通	拼花	零星
				m^2	m^2	m^2	m^2	m^2	m^2
人工		贴面工	工日	0.360	0.403	0.423	0.561	0.604	0.625
材料	04011102	白色硅酸盐水泥	kg	0.1000	0.1000	0.1000	0.1000	0.1000	0.1000
	07070101	陶瓷锦砖（马赛克）	m^2	1.0400	1.0400	1.1500	1.0400	1.0400	1.1500
	JP0604.5	干混地面砂浆 DS M20.0	m^3	0.0050	0.0050	0.0050	0.0050	0.0050	0.0050
		素水泥浆	m^3	0.0010	0.0010	0.0010	0.0010	0.0010	0.0010
		水	t	0.0050	0.0050	0.0051	0.0050	0.0050	0.0051
		干混地面砂浆 DS M15.0	m^3	0.0200	0.0200	0.0203	0.0200	0.0200	0.0203

4． 地砖地坪工程

工作内容：清理基层、运料、刮糙、铺砖（勾缝）、清扫。

定额编号				20-10-4-13	20-10-4-14	20-10-4-15	20-10-4-16	20-10-4-17
项目			单位	新铺地砖地坪				
				200×200		300×300		600×600
				密铺	勾缝	密铺	勾缝	密缝
				m^2	m^2	m^2	m^2	m^2
人工		贴面工	工日	0.284	0.344	0.253	0.307	0.253
材料	04011102	白色硅酸盐水泥	kg	0.1000		0.1000		0.1000
	07050111	彩釉地砖 200×200	m^2	1.0300	0.9644			
	07050112	彩釉地砖 300×300	m^2			1.0300	0.9839	
	07050616	玻化砖 600×600	m^2					1.0500
	JP0604.5	干混地面砂浆 DS M20.0	m^3	0.0050	0.0056	0.0050	0.0054	0.0050
		素水泥浆	m^3	0.0014	0.0014	0.0014	0.0014	0.0014
		水	t	0.0050	0.0051	0.0050	0.0051	0.0050
		干混地面砂浆 DS M15.0	m^3	0.0200	0.0200	0.0200	0.0200	0.0200

工作内容：清理基层、运料、刮糙、铺砖（勾缝）、清扫。

定额编号				20-10-4-18	20-10-4-19	20-10-4-20	20-10-4-21
项目			单位	新铺地砖地坪			
				踢脚	楼梯	台阶	零星
				m^2	m^2	m^2	m^2
人工		贴面工	工日	0.599	0.556	0.499	0.621
材料	04011102	白色硅酸盐水泥	kg	0.2000	0.1425	0.1400	0.1000
	07050111	彩釉地砖 200×200	m^2		1.0300	1.0300	1.0300
	07050112	彩釉地砖 300×300	m^2	1.0300			
	JP0604.5	干混地面砂浆 DS M20.0	m^3	0.0050	0.0050	0.0050	0.0050
		素水泥浆	m^3	0.0010	0.0012	0.0012	0.0010
		水	t	0.0051	0.0051	0.0051	0.0051
		干混地面砂浆 DS M15.0	m^3	0.0203	0.0203	0.0203	0.0203

4． 地砖地坪工程

工作内容：去旧、运料、刮糙、铺砖（勾缝）、清扫、出垃圾。

定额编号				20-10-4-22	20-10-4-23	20-10-4-24	20-10-4-25	20-10-4-26
项目			单位	修铺地砖地坪				
				200×200		300×300		600×600
				密铺	勾缝	密铺	勾缝	密铺
				m^2	m^2	m^2	m^2	m^2
人工		贴面工	工日	0.485	0.546	0.455	0.509	0.455
材料	04011102	白色硅酸盐水泥	kg	0.1000		0.1000		0.1000
	07050111	彩釉地砖 200×200	m^2	1.0300	0.9644			
	07050112	彩釉地砖 300×300	m^2			1.0300	0.9839	
	07050616	玻化砖 600×600	m^2					1.0500
	JP0604.5	干混地面砂浆 DS M20.0	m^3	0.0050	0.0056	0.0050	0.0054	0.0050
		素水泥浆	m^3	0.0014	0.0014	0.0014	0.0014	0.0014
		水	t	0.0050	0.0051	0.0050	0.0051	0.0050
		干混地面砂浆 DS M15.0	m^3	0.0200	0.0200	0.0200	0.0200	0.0200

工作内容：去旧、运料、刮糙、铺砖（勾缝）、清扫、出垃圾。

定额编号				20-10-4-27	20-10-4-28	20-10-4-29	20-10-4-30
项目			单位	修铺地砖地坪			
				踢脚	楼梯	台阶	零星
				m^2	m^2	m^2	m^2
人工		贴面工	工日	0.800	0.757	0.701	0.823
材料	04011102	白色硅酸盐水泥	kg	0.2000	0.1425	0.1400	0.1000
	07050111	彩釉地砖 200×200	m^2		1.0300	1.0300	1.0300
	07050112	彩釉地砖 300×300	m^2	1.0300			
	JP0604.5	干混地面砂浆 DS M20.0	m^3	0.0050	0.0050	0.0050	0.0050
		素水泥浆	m^3	0.0010	0.0012	0.0012	0.0010
		水	t	0.0051	0.0051	0.0051	0.0051
		干混地面砂浆 DS M15.0	m^3	0.0203	0.0203	0.0203	0.0203

5． 石材地坪工程

工作内容：清扫基层、弹线、拌料、选块石、零星切割、铺贴、养护、擦缝、打蜡、清扫。

定额编号				20-10-5-1	20-10-5-2	20-10-5-3	20-10-5-4	20-10-5-5
项目			单位	铺贴大理石				
				新铺				
				地面	踢脚	楼梯	台阶	零星
				m^2	m^2	m^2	m^2	m^2
人工		贴面工	工日	0.271	0.660	0.681	0.615	0.694
材料	04011102	白色硅酸盐水泥	kg	0.1000	0.2000	0.1425	0.1400	0.1100
	08010201	大理石板	m^2	1.0300	1.0300	1.0300	1.0300	1.0300
	14030501	煤油	kg	0.0079	0.0079	0.0079	0.0079	0.0079
	14091401	软白蜡	kg	0.0395	0.0395	0.0395	0.0395	0.0395
	14311401	草酸	kg	0.0100	0.0099	0.0100	0.0100	0.0100
	JP0604.5	干混地面砂浆 DS M20.0	m^3	0.0250	0.0122	0.0029	0.0031	0.0030
		素水泥浆	m^3	0.0020	0.0010	0.0010	0.0010	0.0011
		水	t	0.0050	0.0024	0.0051	0.0047	0.0051
		干混地面砂浆 DS M15.0	m^3			0.0225	0.0203	0.0224

工作内容：去旧、弹线、拌料、选块石、零星切割、铺贴、养护、擦缝、打蜡、清扫、出垃圾。

定额编号				20-10-5-6	20-10-5-7	20-10-5-8	20-10-5-9	20-10-5-10
项目			单位	铺贴大理石				
				修铺				
				地面	踢脚	楼梯	台阶	零星
				m^2	m^2	m^2	m^2	m^2
人工		贴面工	工日	0.436	0.840	0.900	0.833	0.904
材料	04011102	白色硅酸盐水泥	kg	0.1000	0.2000	0.1425	0.1400	0.1100
	08010201	大理石板	m^2	1.0300	1.0300	1.0300	1.0300	1.0300
	14030501	煤油	kg	0.0079	0.0079	0.0079	0.0079	0.0079
	14091401	软白蜡	kg	0.0395	0.0395	0.0395	0.0395	0.0395
	14311401	草酸	kg	0.0100	0.0099	0.0100	0.0100	0.0100
	JP0604.5	干混地面砂浆 DS M20.0	m^3	0.0250	0.0122	0.0253	0.0234	0.0227
		素水泥浆	m^3	0.0020	0.0010	0.0010	0.0010	0.0010
		水	t	0.0050	0.0024	0.0051	0.0047	0.0045

5． 石材地坪工程

工作内容：清扫基层（去旧）、弹线、拌料、选块石、零星切割、铺贴、养护、擦缝、打蜡、清扫。

定额编号				20-10-5-11	20-10-5-12	20-10-5-13	20-10-5-14	20-10-5-15	20-10-5-16
项目			单位	胶铺大理石					
				新铺			修铺		
				踢脚	台面	零星	踢脚	台面	零星
				m²	m²	m²	m²	m²	m²
人工		贴面工	工日	0.549	0.240	0.522	0.690	0.357	0.662
材料	08010201	大理石板	m²	1.0300	1.0300	1.0300	1.0300	1.0300	1.0300
	14030501	煤油	kg	0.0079	0.0079	0.0079	0.0079	0.0079	0.0079
	14091401	软白蜡	kg	0.0395	0.0395	0.0395	0.0395	0.0395	0.0395
	14311401	草酸	kg	0.0099	0.0100	0.0100	0.0099	0.0010	0.0100
	14411001	大力胶	kg	0.8184		0.8959	0.8184		0.8959
	14412515	硅酮密封胶 白色310ml	支		0.7500			0.7500	

工作内容：清扫基层（去旧）、运料、铺贴块石、嵌缝、养护、磨光、打蜡、清扫、（出垃圾）。

定额编号				20-10-5-17	20-10-5-18	20-10-5-19	20-10-5-20
项目			单位	碎拼大理石			
				新铺		修铺	
				地面	零星	地面	零星
				m²	m²	m²	m²
人工		贴面工	工日	0.463	0.645	0.601	0.838
材料	04011102	白色硅酸盐水泥	kg	0.1000	0.1000	0.1000	0.1000
	08010301	碎拼大理石	m²	0.9500	0.9500	0.9500	0.9500
	14030501	煤油	kg	0.0079	0.0079	0.0079	0.0079
	14091401	软白蜡	kg	0.0395	0.0395	0.0395	0.0395
	14311401	草酸	kg	0.0100	0.0100	0.0100	0.0100
	80131712	水泥白石子浆 1:2	m³	0.0051	0.0051	0.0051	0.0051
	JP0604.5	干混地面砂浆 DS M20.0	m³	0.0218	0.0218	0.0218	0.0218
		素水泥浆	m³	0.0010	0.0010	0.0010	0.0010
		水	t	0.0044	0.0044	0.0044	0.0044

5． 石材地坪工程

工作内容：清扫基层、弹线、拌料、选块石、零星切割、铺贴、养护、擦缝、打蜡、清扫。

定额编号				20-10-5-21	20-10-5-22	20-10-5-23	20-10-5-24	20-10-5-25
项目			单位	铺贴花岗石				
				新铺				
				地面	踢脚	楼梯	台阶	零星
				m^2	m^2	m^2	m^2	m^2
人工		贴面工	工日	0.342	0.794	0.958	0.867	0.949
材料	04011102	白色硅酸盐水泥	kg	0.1000	0.2000	0.1425	0.1400	0.1100
	08030201	花岗岩板	m^2	1.0300	1.0300	1.0300	1.0300	1.0300
	14030501	煤油	kg	0.0079	0.0079	0.0079	0.0079	0.0079
	14091401	软白蜡	kg	0.0395	0.0395	0.0395	0.0395	0.0395
	14311401	草酸	kg	0.0100	0.0099	0.0100	0.0100	0.0100
	JP0604.5	干混地面砂浆 DS M20.0	m^3	0.0250	0.0122	0.0253	0.0253	0.0253
		素水泥浆	m^3	0.0020	0.0010	0.0010	0.0010	0.0011
		水	t	0.0050	0.0024	0.0051	0.0051	0.0051

工作内容：去旧、弹线、拌料、选块石、零星切割、铺贴、养护、擦缝、打蜡、清扫、出垃圾。

定额编号				20-10-5-26	20-10-5-27	20-10-5-28	20-10-5-29	20-10-5-30
项目			单位	铺贴花岗石				
				修铺				
				地面	踢脚	楼梯	台阶	零星
				m^2	m^2	m^2	m^2	m^2
人工		贴面工	工日	0.762	1.247	1.160	1.069	1.195
材料	04011102	白色硅酸盐水泥	kg	0.1000	0.2000	0.1425	0.1400	0.1100
	08030201	花岗岩板	m^2	1.0300	1.0300	1.0300	1.0300	1.0300
	14030501	煤油	kg	0.0079	0.0079	0.0079	0.0079	0.0079
	14091401	软白蜡	kg	0.0395	0.0395	0.0395	0.0395	0.0395
	14311401	草酸	kg	0.0100	0.0099	0.0100	0.0100	0.0100
	JP0604.5	干混地面砂浆 DS M20.0	m^3	0.0250	0.0122	0.0253	0.0253	0.0253
		素水泥浆	m^3	0.0020	0.0010	0.0010	0.0010	0.0011
		水	t	0.0050	0.0024	0.0051	0.0051	0.0051

5． 石材地坪工程

工作内容：清扫基层（去旧）、弹线、拌料、选块石、零星切割、铺贴、养护、擦缝、打蜡、清扫、（出垃圾）。

定额编号				20-10-5-31	20-10-5-32	20-10-5-33	20-10-5-34	20-10-5-35	20-10-5-36
项目			单位	胶铺花岗石					
				新铺			修铺		
				踢脚	台面	零星	踢脚	台面	零星
				m^2	m^2	m^2	m^2	m^2	m^2
人工		贴面工	工日	0.732	0.336	0.695	0.873	0.456	0.837
材料	08030201	花岗岩板	m^2	1.0300	1.0300	1.0300	1.0300	1.0300	1.0300
	14030501	煤油	kg	0.0079	0.0079	0.0079	0.0079	0.0079	0.0079
	14091401	软白蜡	kg	0.0395	0.0395	0.0395	0.0395	0.0395	0.0395
	14311401	草酸	kg	0.0099	0.0100	0.0100	0.0099	0.0100	0.0100
	14411001	大力胶	kg	0.8184		0.8958	0.8184		0.8959
	14412515	硅酮密封胶 白色310ml	支		0.7500			0.7500	

工作内容：清扫基层（去旧）、运料、铺贴块石、嵌缝、养护、磨光、打蜡、清扫、出垃圾。

定额编号				20-10-5-37	20-10-5-38	20-10-5-39	20-10-5-40
项目			单位	碎铺花岗石			
				新铺		修铺	
				地面	零星	地面	零星
				m^2	m^2	m^2	m^2
人工		贴面工	工日	0.514	0.715	0.668	0.930
材料	04011102	白色硅酸盐水泥	kg	0.1000	0.1000	0.1000	0.1000
	08030301	碎拼花岗岩	m^2	0.9500	0.9500	0.9500	0.9500
	14030501	煤油	kg	0.0079	0.0079	0.0079	0.0079
	14091401	软白蜡	kg	0.0395	0.0395	0.0395	0.0395
	14311401	草酸	kg	0.0100	0.0100	0.0100	0.0100
	80131712	水泥白石子浆 1:2	m^3	0.0051	0.0051	0.0051	0.0051
	JP0604.5	干混地面砂浆 DS M20.0	m^3	0.0218	0.0218	0.0218	0.0218
		素水泥浆	m^3	0.0010	0.0010	0.0010	0.0010
		水	t	0.0044	0.0044	0.0044	0.0044

6． 地板工程

工作内容：制作、安装、刷水柏油。

定额编号				20-10-6-1	20-10-6-2	20-10-6-3	20-10-6-4
项目			单位	架空地搁栅			
				内施		外施	
				圆木	方木	圆木	方木
				m^3	m^3	m^3	m^3
人工		木工	工日	14.560	15.680	4.350	3.920
材料	03150101	圆钉	kg	0.8400	1.2200	0.8400	1.2200
	05030109	中小方 ≤100cm2	m^3		1.0500		1.0500
	FC0104.1	圆木	m^3	1.0500		1.0500	
		煤焦油（水柏油）	kg	0.6590	0.7920	0.6590	0.7920

工作内容：清理基层、弹线、打榫、钉搁栅、铁件绑扎、刷水柏油等。

定额编号				20-10-6-5	20-10-6-6	20-10-6-7	20-10-6-8	20-10-6-9	20-10-6-10
项目			单位	新做木地板地搁栅					
				30×45		35×50		35×50双向	
				@300	@400	@300	@400	@300	@400
				m^2	m^2	m^2	m^2	m^2	m^2
人工		木工	工日	0.176	0.132	0.176	0.132	0.281	0.211
材料	03150101	圆钉	kg	0.0323	0.0246	0.0636	0.0477	0.0805	0.0613
	05030109	中小方 ≤100cm2	m^3	0.0057	0.0048	0.0059	0.0075	0.0153	0.0122
	13053001	煤焦油（水柏油）	kg	0.2400	0.1800	0.2720	0.2040	0.4900	0.4220
	FC1770.1	美固钉	个	9.2500	6.7300	9.2500	6.7300	9.2500	6.7300

6． 地板工程

工作内容：拆除替换木搁栅、铁件绑扎、刷水柏油等。

定额编号				20-10-6-11	20-10-6-12	20-10-6-13	20-10-6-14
项目			单位	拆换木地板地搁栅		整修木地板地搁栅	
				30×45	35×50	检修加固	刷防腐油
				m	m	m^2	m^2
人工		木工	工日	0.079	0.079	0.052	0.019
材料	03150101	圆钉	kg	0.0191	0.0191		
	03150801	水泥钢钉	kg			0.0480	
	05030109	中小方 ≤100cm2	m^3	0.0017	0.0021	0.0002	
	13053001	煤焦油（水柏油）	kg	0.0720	0.0816	0.2400	0.2700
	FC1770.1	美固钉	个	3.0300	3.0300		

工作内容：刷水柏油、锯板、铺钉、清扫。

定额编号				20-10-6-15	20-10-6-16	20-10-6-17	20-10-6-18	20-10-6-19	20-10-6-20
项目			单位	新铺木地板					
				毛地板		企口地板		长条企口地板	
				毛板	细木工板	松木	硬木	钉铺	胶铺
				m^2	m^2	m^2	m^2	m^2	m^2
人工		木工	工日	0.102	0.062	0.162	0.241	0.295	0.413
材料	05030211	毛板	m^3	0.0189					
	05090101	细木工板 2440×1220×15	m^2		1.0500				
	07131601	企口松木地板	m^2			1.0500			
	07131701	企口硬木地板	m^2				1.0500	1.0500	1.0500
	13053001	煤焦油（水柏油）	kg	0.3850	0.3850	0.3850	0.2640	0.2640	
	13310401	石油沥青	kg						2.2400
	FC1771.1	麻花地板钉	kg	0.0880	0.0880	0.1620	0.1620	0.2870	0.0200

6． 地板工程

工作内容：拆旧、锯板、铺钉、清扫、出垃圾。

定额编号				20-10-6-21	20-10-6-22	20-10-6-23	20-10-6-24	20-10-6-25
项目			单位	整修企口地板				
				修补		拆铺		检修加固
				硬木	松木	硬木	松木	
				m²	m²	m²	m²	m²
人工		木工	工日	0.363	0.280	0.363	0.280	0.045
材料	07131601	企口松木地板	m²		1.0500			
	07131701	企口硬木地板	m²	1.0500				
	13053001	煤焦油（水柏油）	kg	0.2640		0.3850		
	FC1771.1	麻花地板钉	kg	0.1620	0.1620	0.1620	0.1620	0.0200

工作内容：拆旧、锯板、铺钉（胶铺）、清扫、出垃圾。

定额编号				20-10-6-26	20-10-6-27	20-10-6-28	20-10-6-29	20-10-6-30	20-10-6-31
项目			单位	整修长条企口地板					
				修补			拆铺		
				直铺或斜铺	花纹式钉铺	花纹式胶铺	直铺或斜铺	花纹式钉铺	花纹式胶铺
				m²	m²	m²	m²	m²	m²
人工		木工	工日	0.729	1.238	1.238	0.693	1.238	1.238
材料	03150101	圆钉	kg		0.5450	0.0200	0.2870	0.5450	0.0200
	07131701	企口硬木地板	m²	1.0500	1.0500	1.0500			
	13310401	石油沥青	kg			2.2400			2.2400
	FC1771.1	麻花地板钉	kg	0.2870					

6． 地板工程

工作内容：清理基层（去旧）、弹线、刷胶、铺贴、清扫、（出垃圾）。

定额编号				20-10-6-32	20-10-6-33	20-10-6-34	20-10-6-35	20-10-6-36	20-10-6-37
项目			单位	小木地板					
				新铺			修补		
				直铺	格式	席纹	直铺	格式	席纹
				㎡	㎡	㎡	㎡	㎡	㎡
人工		木工	工日	0.643	0.681	0.715	0.964	1.021	1.072
材料	07132501	小条地板	㎡	1.0500	1.0500	1.0500	1.0500	1.0500	1.0500
	14413401	地板胶	kg	0.7000	0.7000	0.7000	0.7000	0.7000	0.7000

工作内容：刨地板（磨地板）、清扫、出垃圾。

定额编号				20-10-6-38	20-10-6-39	20-10-6-40	20-10-6-41
项目			单位	地板刨磨光			
				新地板		旧地板	
				松木	硬木	松木	硬木
				㎡	㎡	㎡	㎡
人工		木工	工日	0.071	0.030	0.113	0.045
材料	03110801	地板打磨砂皮（细）	张		0.0550		0.0550
	03110802	地板打磨砂皮（粗）	张		0.0920		0.1380
机械		磨地板机	台班		0.0200		0.0300

6． 地板工程

工作内容：新铺（调换）塑料地板：清扫基层（去旧）、弹线、刷胶、铺板、清理、打蜡（出垃圾）。

定额编号				20-10-6-42	20-10-6-43	20-10-6-44	20-10-6-45
项目			单位	塑料卷材地板		塑料地板	
				新铺	调换	新铺	调换
				m^2	m^2	m^2	m^2
人工		木工	工日	0.131	0.218	0.264	0.440
材料	07190113	塑料地板 块料	m^2			1.0200	1.0200
	14091401	软白蜡	kg			0.0230	0.0230
	14330801	二甲苯	kg	0.1900	0.1900	0.1900	0.1900
	14410901	立时得胶水	kg	0.4500	0.4500	0.4500	0.4500
	FC0127.2	塑料地板 卷材	m^2	1.0200	1.0200		
		白蜡（软）	kg		0.0230		

工作内容：新铺（修铺）复合地板：清扫基层（去旧）、弹线、铺胶垫、刷胶、拼贴、清扫、打蜡（出垃圾）。

定额编号				20-10-6-46	20-10-6-47	20-10-6-48
项目			单位	复合地板		
				新铺	修补	
					换垫	不换垫
				m^2	m^2	m^2
人工		木工	工日	0.123	0.222	0.150
材料	02191401	海棉胶垫	m^2	1.0500	1.0500	
	07230101	复合地板	m^2	1.0100	1.0500	1.0500

6． 地板工程

工作内容：清理基层（去旧）、定位、安装支座、安装支架、铺板、清扫（出垃圾）。

定额编号				20-10-6-49	20-10-6-50	20-10-6-51	20-10-6-52
项目			单位	新铺防静电地板		调换防静电地板	
				铝质	木质	铝质	木质
				500×500	600×600	500×500	600×600
				m^2	m^2	m^2	m^2
人工		木工	工日	0.292	0.225	0.104	0.090
材料	03150101	圆钉	kg	0.0160	0.0150		
	05030109	中小方 ≤100cm2	m^3	0.0017	0.0016		
	07250201	防静电木质活动地板	m^2		1.0150		1.0150
	07250301	防静电铝质活动地板	m^2	1.0150		1.0150	
	33410401	防静电地板支架支座	个	3.5650	2.3080		
	33410501	防静电地板支架龙骨	m	2.8440	2.4630		

工作内容：制作、刷水柏油、安装。

定额编号				20-10-6-53	20-10-6-54	20-10-6-55	20-10-6-56	20-10-6-57
项目			单位	新做、添配踢脚板				
				高100	高150	高200	高250	高300
				m	m	m	m	m
人工		木工	工日	0.076	0.086	0.098	0.107	0.118
材料	03150101	圆钉	kg	0.0080	0.0080	0.0080	0.0080	0.0800
	05030109	中小方 ≤100cm2	m^3	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001
	05030211	毛板	m^3	0.0020	0.0030	0.0040	0.0050	0.0060
	13053001	煤焦油（水柏油）	kg	0.0385	0.0578	0.0771	0.0963	0.1155

6． 地板工程

工作内容：1、2、安装成品踢脚板：定位、裁料、安装。
3、4、5、新做踢脚板：裁料、制作、安装、清理。

定额编号				20-10-6-58	20-10-6-59	20-10-6-60	20-10-6-61	20-10-6-62
项目			单位	安装成品踢脚板		新做踢脚板		
				清水	混水	木筋基层夹板面		
						清水	混水	拆换夹板面
				m	m	m	m	m
人工		木工	工日	0.069	0.063	0.149	0.136	0.068
材料	03150101	圆钉	kg		0.0081		0.0025	
	03150401	铜钉	kg	0.0095		0.0029		0.0029
	05030109	中小方 ≤100cm2	m³	0.0001	0.0001	0.0018	0.0018	
	05052101	装饰夹板	m²			0.1272	0.1272	0.1272
	12010106	装饰木线条 20以内	m			1.0500	1.0500	
	12010401	木踢脚板	m	1.0500	1.0500			
	14410801	聚醋酸乙烯乳液（白胶）	kg			0.0160	0.0160	0.0160

工作内容：裁料、制作、安装、清理。

定额编号				20-10-6-63	20-10-6-64	20-10-6-65	20-10-6-66
项目			单位	新做踢脚板			
				12厘夹板基层夹板面			加贴夹板面
				清水	混水	调换贴面	
				m	m	m	m
人工		木工	工日	0.099	0.089	0.063	0.042
材料	03150101	圆钉	kg	0.0025	0.0038	0.0013	0.0013
	05050116	胶合板 2440×1220×12	m²	0.1272	0.1272		
	05052101	装饰夹板	m²	0.1272	0.1272	0.1272	0.1272
	12010106	装饰木线条 20以内	m	1.0500	1.0500	1.0500	1.0500
	14410801	聚醋酸乙烯乳液（白胶）	kg	0.0030	0.0280	0.0030	0.0030
	14410901	立时得胶水	kg	0.0380		0.0380	0.0380

6． 地板工程

工作内容：制作（裁料）、安装、清理。

定额编号				20-10-6-67	20-10-6-68	20-10-6-69	20-10-6-70
项目			单位	加钉踢脚板凸角线			
				清水	混水	成品	
						清水	混水
				m	m	m	m
人工		木工	工日	0.051	0.046	0.020	0.018
材料	03150101	圆钉	kg	0.0013	0.0013	0.0013	0.0013
	05031013	硬木中小方	m^3	0.0005	0.0005		
	12010106	装饰木线条 20以内	m			1.0500	1.0500
	14410801	聚醋酸乙烯乳液（白胶）	kg	0.0030	0.0030	0.0030	0.0030

7． 地毯工程

工作内容：清理基层、放样、裁剪（铺胶垫）、钉刺毛条、刷胶、拼贴、修边、清扫。

定额编号				20-10-7-1	20-10-7-2	20-10-7-3	20-10-7-4
项目			单位	新做地毯面层			
				带胶垫		不带胶垫	
				地面	楼梯	地面	楼梯
				m^2	m^2	m^2	m^2
人工		木工	工日	0.208	0.270	0.187	0.243
材料	02071901	地毯胶垫	m^2	1.1000	0.7500		
	03150801	水泥钢钉	kg	0.0062	0.0180	0.0620	0.0180
	07290101	地毯	m^2	1.1000	1.1000	1.1000	1.1000
	07291401	地毯烫带	m	0.7500	0.2000	0.7500	0.2000
	12010801	木卡条 （犬牙条）	m	1.2400	1.4670	1.2400	1.4670
	12011101	木收口条	m	0.0930	0.0930	0.0930	0.0930
	14410701	万能胶	kg	0.0200	0.0070	0.0200	0.0070

工作内容：拆旧、放样、裁剪（铺胶垫）、钉刺毛条、刷胶、拼贴、修边、清扫、出垃圾。

定额编号				20-10-7-5	20-10-7-6	20-10-7-7	20-10-7-8
项目			单位	调换地毯面层			
				换胶垫		不换胶垫	
				地面	楼梯	地面	楼梯
				m^2	m^2	m^2	m^2
人工		木工	工日	0.270	0.351	0.243	0.316
材料	02071901	地毯胶垫	m^2	1.1000	0.7500		
	03150801	水泥钢钉	kg	0.0062	0.0180	0.0043	0.0180
	07290101	地毯	m^2	1.1000	1.1000	1.1000	1.1000
	07291401	地毯烫带	m	0.7500	0.2000	0.7500	0.2000
	12010801	木卡条 （犬牙条）	m	1.2400	1.4670	0.8680	1.0269
	12011101	木收口条	m	0.0930	0.0930	0.0930	0.0930
	14410701	万能胶	kg	0.0200	0.0700		

7． 地毯工程

工作内容：1、2、3、4、打眼（拆旧）、下榫、安装、清扫（出垃圾）。
5、清理基层、放样、钉刺毛条、刷胶、拼贴、修边、清扫。
6、拆旧、放样、钉刺毛条、刷胶、拼贴、修边、清扫、出垃圾。

定额编号				20-10-7-9	20-10-7-10	20-10-7-11	20-10-7-12	20-10-7-13	20-10-7-14
项目			单位	地毯配件				新做块毯面层	调换块毯面层
				新做		调换			
				压棍安装	压板安装	压棍安装	压板安装		
				m	m	m	m	m^2	m^2
人工		木工	工日	0.104	0.069	0.156	0.138	0.103	0.134
材料	03011304	铜木螺钉	个	3.4330	5.1500	3.4330	5.1500		
	03018807	塑料膨胀管（尼龙胀管 ）M6～M8	个	3.4330	5.1500	3.4330	5.1500		
	05030109	中小方 ≤100cm2	m^3		0.0001		0.0001		
	07290161	块毯	m^2					1.0300	1.0300
	12031601	铜质地毯压棍	m	1.0100		1.0100			
	12031605	铜质地毯压板	m		1.0500		1.0500		
	12031621	铜质地毯压棍脚	个	1.6670		1.6670			
	FC0604.1	氯丁橡胶粘合剂	kg					0.0729	0.0729
		其他材料费	%					0.1058	0.1058

8． 其他工程

工作内容：1、2、新粉（斩粉）金刚砂防滑条：清理基层、拌料、粉防滑条（出垃圾）。
3、4、新铺（修铺）陶瓷锦砖防滑条：清理基层（拆旧）、拌料、铺贴陶瓷锦砖、擦缝、养护、清扫（出垃圾）。

定额编号				20-10-8-1	20-10-8-2	20-10-8-3	20-10-8-4
项目			单位	金刚砂防滑条		陶瓷锦砖防滑条	
				新粉	斩粉	新铺	修铺
				m	m	m	m
人工		贴面工	工日	0.025	0.105	0.050	0.083
材料	04010115	水泥 42.5级	kg	0.1440	0.1440		
	04030301	金刚砂	kg	1.2300	1.2300		
	07070101	陶瓷锦砖（马赛克）	㎡			0.0253	0.0253
	JP0604.5	干混地面砂浆 DS M20.0	㎥			0.0001	0.0001

工作内容：1、2、新做（调换）铜质角条防滑条：打眼（拆旧）、裁料、安装、清理（出垃圾）。
3、4、新做（调换）铜质嵌条防滑条：划线、割缝、裁料、刷胶、嵌入、清理（出垃圾）。

定额编号				20-10-8-5	20-10-8-6	20-10-8-7	20-10-8-8
项目			单位	铜质防滑条			
				新做	调换	新做	调换
				角条		嵌条	
				m	m	m	m
人工		木工	工日	0.062	0.494	0.183	0.092
材料	03011304	铜木螺钉	个	4.3750	4.3750		
	03018807	塑料膨胀管（尼龙胀管）M6～M8	个	4.3750	4.3750		
	03210831	石料切割锯片 Φ150	片			0.0210	
	12030711	铜嵌条 3×12	m			2.1000	2.1000
	12030806	铜防滑条 5×25-50	m	1.0500	1.0500		
	14210101	环氧树脂	kg			0.0120	0.0120

第十一章　门窗工程

第十一章 门窗工程

本章包括木门窗、钢门窗、铝合金门窗、塑钢门窗、特种门窗等工程，共计 446 个子目。

本章说明

一、定额中木材均以毛料为准。如设计图纸注明的断面尺寸为净料时，材料规格取定应增加木材刨光损耗，板材、木材一面刨光加 3㎜，两面刨光加 5㎜。

二、木门窗框料用料标准 5×7.5、5×10㎝，以钉铲口为标准。框料附墙部分包括刷水柏油，立樘子工时另行计算。改做门窗樘以不添料计算。

三、换槛或换樘子脚，包括靠墙部分刷水柏油。

四、新做木门窗定额适用于现场制作，定额已包括安装人工及铰链、（风钩）、（插销）等五金。

五、木门窗修理分为整理、拆装整理、小修、中修、大修五档，各档均包括常用小五金安装人工。小修、中修、大修均包括拆装整理人工。木门窗整理划分标准见附表（一）。

六、新做纱窗，定额中已包括安装人工。纱窗的小、中、大修不包括换纱。纱窗换纱套用纱门换纱定额。

七、新做企口板石库门，执行企口板门的定额，其五金按实调整。石库门的拆装整理、小、中、大修均包括换门箍、门钉、垫圈和铁件。

八、新做钢门窗项目定额均已包括制作和安装工时。钢门窗已包括披水板，如不做披水板时，应予扣除其费用。门窗料均以 1¼”为标准。如采用不同规格时，应按实调整。

九、钢门窗修理分大、中、小修；其划分标准见附表（二）。

十、钢门窗各项大、中、小修项目不包括修接、拆装和调换零件，实际发生时，可按相应的定额套用。修理钢门窗项目，如采用铜质或铸铁配件应按实换算。

十一、花式钢门或钢板门，如需配地槽、拉杆和葫芦，应另行计算。

十二、新做管子铅丝网门，如钢管或铅丝网的规格与定额不同时应予调整。

十三、新做钢门窗不包括抄防锈漆。如需抄防锈漆者应执行相应定额。

十四、铝合金门窗制作兼安装。铝合金门窗、塑钢门窗安装子目指施工企业购买成品的门窗进行现场安装。

工程量计算规则

一、新做木门窗樘子，均以樘子外围周长计算。有腰头的门窗，以外围周长加腰头长度计算。樘子余头及墙橛已综合考虑。

二、修理门窗樘子：换樘子、梃和槛以延长米计算，接樘子脚以只计算，接樘子脚的高度以 50cm 计算。

三、各种新做门窗，均按门窗实际面积以平方米计算；修理门窗按扇计算。

四、换纤维板门或三夹板门以扇计算，面积超过 50%者，按 100%计算。

五、钢门窗、铝合金门窗、塑钢门窗制作安装，按门窗框外围面积计算，门连窗应分别计算，门算至门框外边线，窗算至门框内边线。

六、修理钢门窗、连档组合门窗计算口径：

1、单双扇为一樘、排窗以横向拼铁为界计算樘数。

2、钢窗连腰，若腰窗面积超过 $2m^2$ 以上作为两档计算，钢门腰窗小于等于 $0.6m^2$ 不能另行计算。

七、卷帘门按外立面高度加 60cm 乘卷帘门实际宽度以平方米计算；电动装置以套计算。

木门窗修理标准划分表（表一）

整理	
包括	整理加樽
	加钉
	铰链加油
	补洞
	补销眼
	换配五金
拆装整理	
包括	整理加樽
	铰链加油
	补洞
	补锁眼
	换移铰链
	补铰链窝
	门窗翻身
	换铁摇梗
	换接木摇梗
	换铁（木）臼
	换门箍门钉铁圈
	换铁豆腐干
	换配五金

小修	
主项	接一梃
	换上冒
	换下冒
	换一仓门板
	梃拼阔
次项	换芯子
	加钉横档
	冒头拼宽或垫宽
	补一块门板
	接一门板
	换配浜子线
	换斜撑
	换或装拖水冒头
	拼阔做叠缝
	换木横闩
	钉盖缝条
说明	凡只修次项者，不论多少均属小修，修主项带次项者，次项不考虑。

中修	
主项	接一梃
	换一中冒
	接半扇门板
组合项	接一梃换一冒
	接一梃换下冒
	换一梃换一仓门板
	换下冒换一仓门板
说明	除上述组合项外，凡同时修两个小修主项者，均为中修。

大修	
中修主项组合	接二梃
	换一梃一中冒
说明	除上述组合项外，凡同时修两个或两个以上中修主项者，均属大修。
大修主项组合	接二梃换上冒
	接二梃换下冒
	接一梃换上冒换一仓门板
	接一梃换下冒换一仓门板
说明	除上述组合项外，凡同时修三个或三个以上中修主项者，均属大修。
中小修主项组合	换一梃一上冒
	换一梃一下冒
	换一梃接一梃
	换一梃及一仓门板
说明	除上述组合项外，凡同时修一个中修主项和一个小修主项者，均属大修。

钢门窗修理标准划分表（表二）

大修	门窗框及门窗的拆卸	中修	校下门窗变形
	校正门厂高低、冲斜		开凿墙面
	开凿墙面		紧固零件
	换铁脚		整理加油
	变形校正	小修	校正门窗变形
	紧固零件		铰链整修
	整理加油		紧固零件
			整理加油

第十一章 门窗工程

1． 木门窗工程

工作内容：运料、下料、现场制作、涂刷水柏油。

定额编号				20-11-1-1	20-11-1-2	20-11-1-3	20-11-1-4	20-11-1-5
项目			单位	新做木门窗樘				
				松木				
				50×75	50×100	75×100	75×120	75×150
				m	m	m	m	m
人工		木工	工日	0.112	0.112	0.112	0.131	0.131
材料	03150101	圆钉	kg	0.0060	0.0060	0.0045	0.0045	0.0045
	05030106	大方材 ≥101cm2	m³					0.0137
	05030110	中小方装修料 ≤100cm2	m³	0.0051	0.0069	0.0092	0.0110	
	13053001	煤焦油（水柏油）	kg	0.0943	0.0943	0.0943	0.0943	0.0943
	14410801	聚醋酸乙烯乳液（白胶）	kg	0.0052	0.0052	0.0052	0.0052	0.0052

工作内容：运料、下料、现场制作、涂刷水柏油。

定额编号				20-11-1-6	20-11-1-7	20-11-1-8	20-11-1-9	20-11-1-10	20-11-1-11
项目			单位	新做木门窗樘					
				硬木					
				40×50	50×75	50×100	75×100	75×120	75×150
				m	m	m	m	m	m
人工		木工	工日	0.071	0.146	0.146	0.146	0.170	0.170
材料	03150101	圆钉	kg	0.0060	0.0060	0.0060	0.0045	0.0045	0.0045
	05031012	硬木大方	m³						0.0137
	05031013	硬木中小方	m³	0.0029	0.0051	0.0069	0.0092	0.0110	
	13053001	煤焦油（水柏油）	kg	0.0943	0.0943	0.0943	0.0943	0.0943	0.0943
	14410801	聚醋酸乙烯乳液（白胶）	kg	0.0052	0.0052	0.0052	0.0052	0.0052	0.0052

1． 木门窗工程

工作内容：运料、（拆除）、安装。

定额编号				20-11-1-12	20-11-1-13	20-11-1-14	20-11-1-15
项目			单位	立门窗樘			
				单扇门或单双扇窗		双扇门或三四扇窗	
				新立	拆立拆换	新立	拆立拆换
				樘	樘	樘	樘
人工		木工	工日	0.101	0.129	0.116	0.164
材料	03150101	圆钉	kg	0.0500	0.0500	0.0500	0.0500

工作内容：运料、下料、定位、安装、镶铲口、贴面。

定额编号				20-11-1-16	20-11-1-17	20-11-1-18	20-11-1-19
项目			单位	新做木门窗樘			
				双层细木工板+九厘板			
				48×75	48×100	48×120	48×150
				m	m	m	m
人工		木工	工日	0.100	0.103	0.103	0.108
材料	03150101	圆钉	kg	0.0181	0.0181	0.0181	0.0264
	03151231	气动排钉 F10（2000只/盒）	盒	0.0053	0.0053	0.0053	0.0087
	05030109	中小方 ≤100cm2	m^3	0.0003	0.0003	0.0003	0.0003
	05031013	硬木中小方	m^3	0.0002	0.0002	0.0002	0.0002
	05050114	胶合板 2440×1220×9	m^2	0.0431	0.0672	0.0876	0.1187
	05052101	装饰夹板	m^2	0.0853	0.1124	0.1334	0.1638
	05090101	细木工板 2440×1220×15	m^2	0.1638	0.2174	0.2594	0.3255
	14410801	聚醋酸乙烯乳液（白胶）	kg	0.0253	0.0352	0.0396	0.0572
	14410901	立时得胶水	kg	0.0248	0.0330	0.0396	0.0495

1． 木门窗工程

工作内容：下料、贴面。

定额编号				20-11-1-20	20-11-1-21	20-11-1-22	20-11-1-23
项目			单位	新做木门窗樘			
				实木樘贴装饰夹板面			
				48×75	48×100	48×120	48×150
				m	m	m	m
人工		木工	工日	0.031	0.032	0.032	0.034
材料	05052101	装饰夹板	㎡	0.0853	0.1124	0.1334	0.1638
	14410901	立时得胶水	kg	0.0253	0.0330	0.0396	0.0495

工作内容：1、运料、（拆除）、安装。
2、3、4、5、拆旧、改制、安装。

定额编号				20-11-1-24	20-11-1-25	20-11-1-26	20-11-1-27	20-11-1-28
项目			单位	新撑或拆撑樘子	改做单扇门窗樘		改做双扇门窗樘	
					无腰	有腰	无腰	有腰
				樘	樘	樘	樘	樘
人工		木工	工日	0.420	0.280	0.420	0.297	0.455
材料	03150101	圆钉	kg	0.1000	0.0320	0.0320	0.0320	0.0320

1. 木门窗工程

工作内容：拆旧、下料、现场制作、涂刷水柏油、修接。

定额编号				20-11-1-29	20-11-1-30	20-11-1-31	20-11-1-32	20-11-1-33
项目			单位	修理松木门窗樘				
				换樘子梃或槛				
				50×75	50×100	75×100	75×120	75×150
				m	m	m	m	m
人工		木工	工日	0.162	0.162	0.162	0.162	0.162
材料	03150101	圆钉	kg	0.0240	0.0240	0.0180	0.0180	0.0180
	05030106	大方材 ≥101cm2	m^3					0.0120
	05030110	中小方装修料 ≤100cm2	m^3	0.0048	0.0064	0.0084	0.0096	
	13053001	煤焦油（水柏油）	kg	0.0943	0.0943	0.0943	0.0943	0.0943

工作内容：拆旧、下料、现场制作、涂刷水柏油、修接。

定额编号				20-11-1-34	20-11-1-35	20-11-1-36	20-11-1-37	20-11-1-38
项目			单位	修理松木门窗樘				
				接樘子脚				
				50×75	50×100	75×100	75×120	75×150
				只	只	只	只	只
人工		木工	工日	0.187	0.187	0.187	0.187	0.187
材料	03150101	圆钉	kg	0.0250	0.0250	0.0200	0.0200	0.0200
	05030106	大方材 ≥101cm2	m^3					0.0056
	05030110	中小方装修料 ≤100cm2	m^3	0.0019	0.0025	0.0038	0.0045	
	13053001	煤焦油（水柏油）	kg	0.0472	0.0472	0.0472	0.0472	0.0472

1. 木门窗工程

工作内容：拆旧、下料、现场制作、涂刷水柏油、修接。

定额编号				20-11-1-39	20-11-1-40	20-11-1-41	20-11-1-42	20-11-1-43	20-11-1-44
项目			单位	修理硬木门窗樘					
				换梃或槛（松木料修接）			接樘子脚（松木料修接）		
				75×100	75×120	75×150	75×100	75×120	75×150
				m	m	m	只	只	只
人工		木工	工日	0.186	0.186	0.186	0.223	0.223	0.223
材料	03150101	圆钉	kg	0.0200	0.0200	0.0200	0.0200	0.0200	0.0200
	05030106	大方材 ≥101cm2	m^3			0.0120			0.0056
	05030110	中小方装修料 ≤100cm2	m^3	0.0084	0.0096		0.0038	0.0045	
	13053001	煤焦油（水柏油）	kg	0.0943	0.0943	0.0943	0.0472	0.0472	0.0472

工作内容：拆旧、下料、现场制作、涂刷水柏油、修接。

定额编号				20-11-1-45	20-11-1-46	20-11-1-47	20-11-1-48	20-11-1-49	20-11-1-50
项目			单位	修理硬木门窗樘			修理硬木门窗		
				换梃或槛（硬木料修接）			接樘子脚（硬木料修接）		
				75×100	75×120	75×150	75×100	75×120	75×150
				m	m	m	只	只	只
人工		木工	工日	0.229	0.229	0.229	0.257	0.257	0.257
材料	03150101	圆钉	kg	0.0200	0.0200	0.0200	0.0200	0.0200	0.0200
	05031012	硬木大方	m^3			0.0122			0.0056
	05031013	硬木中小方	m^3	0.0084	0.0098		0.0038	0.0045	
	13053001	煤焦油（水柏油）	kg	0.0943	0.0943	0.0943	0.0472	0.0472	0.0472

1． 木门窗工程

工作内容：锯樘、拆旧、制作、修接。

定额编号				20-11-1-51	20-11-1-52	20-11-1-53	20-11-1-54	20-11-1-55	20-11-1-56
项目			单位	修理木门窗樘					
				整理樘子（加墙橛）		门窗樘	挖补门窗樘	钉铲口条	换扯门槛
				锯樘子脚	锯樘下槛	整理加固			
				只	樘	樘	块	m	根
人工		木工	工日	0.047	0.093	0.047	0.047	0.024	0.140
材料	03150101	圆钉	kg	0.0200	0.0400	0.0200	0.0050	0.0060	0.0020
	05030110	中小方装修料 ≤100cm2	m^3	0.0008	0.0008			0.0009	0.0064

工作内容：锯槛、制作、刷水柏油、修接。

定额编号				20-11-1-57	20-11-1-58	20-11-1-59	20-11-1-60	20-11-1-61	20-11-1-62
项目			单位	修理落地长窗樘					
				换傍柱	换中槛	换下槛	接傍柱	接中槛	接下槛
				m	m	m	只	只	只
人工		木工	工日	0.101	0.140	0.123	0.105	0.351	0.211
材料	03150101	圆钉	kg	0.0250	0.0300	0.0300	0.0650	0.0300	0.0300
	05030106	大方材 ≥101cm2	m^3		0.0122	0.0122		0.0061	0.0061
	05030110	中小方装修料 ≤100cm2	m^3	0.0055			0.0027		

1． 木门窗工程

工作内容：1、2、拆钉傍柱：拆旧、安装。
3、4、接（换）长臼：拆旧、制作、修接。

定额编号				20-11-1-63	20-11-1-64	20-11-1-65	20-11-1-66
项目			单位	修理老式窗樘			
				拆钉傍柱	拆装校正	接长臼	换长臼
				根	樘	根	m
人工		木工	工日	0.071	0.420	0.071	0.047
材料	03150101	圆钉	kg	0.0500	0.0500	0.0300	0.0300
	05030110	中小方装修料 ≤100cm2	m^3			0.0015	0.0040

工作内容：制作、安装、做出水槽。

定额编号				20-11-1-67	20-11-1-68	20-11-1-69	20-11-1-70
项目			单位	窗樘开水槽、钻水眼		门窗樘加钉拖水木	
				单双扇	三四扇	三角水木	
						单双扇	三四扇
				樘	樘	樘	樘
人工		木工	工日	0.047	0.071	0.047	0.058
材料	03150101	圆钉	kg			0.0400	0.0500
	05030110	中小方装修料 ≤100cm2	m^3			0.0019	0.0029

1． 木门窗工程

工作内容：运料、下料、现场制作、安装门窗扇、安装小五金。

定额编号				20-11-1-71	20-11-1-72	20-11-1-73	20-11-1-74
项目			单位	新做木门扇			
				实木（松木）			
				三冒头	四冒头	五冒头	企口板
				m^2	m^2	m^2	m^2
人工		木工	工日	0.983	1.010	1.036	0.919
材料	03011115	木螺钉 M3～5×20～50	个	10.3000	10.3000	10.3000	10.3000
	03033739	铰链（普通型） L=100mm	个	1.2688	1.2688	1.2688	1.2688
	03150101	圆钉	kg	0.0200	0.0200	0.0200	0.0200
	05030110	中小方装修料 ≤100cm2	m^3	0.0305	0.0332	0.0359	0.0260
	05030211	毛板	m^3	0.0139	0.0133	0.0128	
	05030311	企口板 松木	m^2				0.8624
	14410801	聚醋酸乙烯乳液（白胶）	kg	0.1406	0.1692	0.1978	

工作内容：运料、下料、现场制作、安装门窗扇、安装小五金。

定额编号				20-11-1-75	20-11-1-76	20-11-1-77	20-11-1-78
项目			单位	新做木门扇			
				实木（硬木）			
				三冒头	四冒头	五冒头	企口板
				m^2	m^2	m^2	m^2
人工		木工	工日	1.278	1.313	1.347	1.195
材料	03011115	木螺钉 M3～5×20～50	个	15.4500	15.4500	15.4500	15.4500
	03033739	铰链（普通型） L=100mm	个	1.9031	1.9031	1.9031	1.9031
	03150101	圆钉	kg	0.0200	0.0200	0.0200	0.0200
	05030312	企口板 硬木	m^3	0.0133	0.0127	0.0122	0.0163
	05031013	硬木中小方	m^3	0.0305	0.0332	0.0359	0.0260
	14410801	聚醋酸乙烯乳液（白胶）	kg	0.1406	0.1692	0.1978	

1． 木门窗工程

工作内容：运料、下料、现场制作、安装门窗扇、安装小五金。

定额编号				20-11-1-79	20-11-1-80	20-11-1-81
项目			单位	新做木门扇		
				实芯（细木工板）		实芯（松木）
				二冒头	三冒头	四冒头
				㎡	㎡	㎡
人工		木工	工日	0.917	1.283	1.664
材料	03011115	木螺钉 M3～5×20～50	个	15.4500	15.4500	15.4500
	03033739	铰链（普通型） L=100mm	个	1.9031	1.9031	1.9031
	03151233	气动排钉 F20（2000只/盒）	盒	0.1344	0.1470	0.3111
	05030110	中小方装修料 ≤100cm2	㎥			0.0474
	05031013	硬木中小方	㎥	0.0031	0.0031	0.0031
	05050113	胶合板 2440×1220×5	㎡		1.1582	
	05050114	胶合板 2440×1220×9	㎡		0.9618	
	05052101	装饰夹板	㎡	2.1200	2.1200	2.1200
	05090101	细木工板 2440×1220×15	㎡	2.1200	1.0600	
	12010125	装饰木线条 20×25	m	5.9159	6.9659	10.8150
	14410801	聚醋酸乙烯乳液（白胶）	kg	0.2396	0.4827	0.1780
	14410901	立时得胶水	kg	0.6759	0.6759	0.6759

工作内容：运料、下料、现场制作、安装门窗扇、安装小五金。

定额编号				20-11-1-82	20-11-1-83	20-11-1-84	20-11-1-85
项目			单位	新做木门扇			
				玻璃格子		半截玻璃	
				松木（贴面）	硬木	松木	硬木
				㎡	㎡	㎡	㎡
人工		木工	工日	1.529	1.500	1.009	1.312
材料	03011115	木螺钉 M3～5×20～50	个	10.3000	15.4500	10.3000	15.4500
	03033739	铰链（普通型） L=100mm	个	1.2688	1.9031	1.2688	1.9031
	03150101	圆钉	kg			0.0200	0.0200
	03151233	气动排钉 F20（2000只/盒）	盒	0.2451	0.0754		
	05030110	中小方装修料 ≤100cm2	㎥	0.0254		0.0320	
	05030211	毛板	㎥			0.0110	
	05030312	企口板 硬木	㎥				0.0105
	05031013	硬木中小方	㎥	0.0031	0.0309		0.0320
	05052101	装饰夹板	㎡	2.1200			
	14410801	聚醋酸乙烯乳液（白胶）	kg	0.1250	0.1037		
	14410901	立时得胶水	kg	0.6759	0.0318		

1． 木门窗工程

工作内容：1、2、3、运料、下料、现场制作。
4、5、6、运料、下料、现场制作、安装门窗扇、安装小五金。

定额编号				20-11-1-86	20-11-1-87	20-11-1-88	20-11-1-89	20-11-1-90	20-11-1-91
项目			单位	新做木门扇					
				全玻璃			双面满固门		
				松木	硬木	松木（贴面）	胶合板	双层胶合板	（有小玻璃）胶合板
				m^2	m^2	m^2	m^2	m^2	m^2
人工		木工	工日	1.139	1.331	1.445	0.875	0.962	0.935
材料	03011115	木螺钉 M3～5×20～50	个	10.3000	15.4500	10.3000	10.3000	10.3000	10.3000
	03033739	铰链（普通型） L=100mm	个	1.2688	1.9031	1.2688	1.2688	1.2688	1.2688
	03150101	圆钉	kg				0.0300		0.0400
	03151233	气动排钉 F20（2000只/盒）	盒	0.0567	0.0567	0.2142		0.0747	
	05030110	中小方装修料 ≤100cm2	m^3	0.0307		0.0235	0.0136	0.0136	0.0146
	05031013	硬木中小方	m^3		0.0307	0.0031		0.0022	
	05050112	胶合板 2440×1220×3	m^2				2.1200	2.1200	2.1200
	05052101	装饰夹板	m^2			0.9826		2.1200	
	12010125	装饰木线条 20×25	m			5.5062			
	14410801	聚醋酸乙烯乳液（白胶）	kg	0.0726	0.0726	0.0506		0.5240	0.1284
	14410901	立时得胶水	kg			0.3379		0.6763	

1． 木门窗工程

工作内容：1、新做实拼排门板：制作、修接、安装。
2、3、新做纱门扇：运料、下料、现场制作、钉纱、压条、安装、配制小五金。
4、5、安装成品木门扇：安装、配制小五金。

定额编号				20-11-1-92	20-11-1-93	20-11-1-94	20-11-1-95	20-11-1-96
项目			单位	新做实拼排门板	新做木门扇		安装成品木门扇	
					纱门扇		松木	硬木
					无中梃	有中梃		
				块	㎡	㎡	樘	樘
人工		木工	工日	0.211	0.773	0.941	0.175	0.227
材料	03011115	木螺钉 M3～5×20～50	个		7.7250	7.7250	16.4800	24.7200
	03033737	铰链（普通型） L=75mm	个		1.2688	1.2688		
	03033739	铰链（普通型） L=100mm	个				2.0300	3.0450
	03039911	塑料窗纱	㎡		0.9500	0.9500		
	03150101	圆钉	kg	0.0200	0.0100	0.0150		
	05030110	中小方装修料 ≤100cm2	㎥	0.0007				
	05030211	毛板	㎥	0.0248				
	05031013	硬木中小方	㎥		0.0120	0.0163		

1． 木门窗工程

工作内容：1、2、安装成品门扇：安装、配制小五金。
3、4、5、6、安装、配小五金。

定额编号				20-11-1-97	20-11-1-98	20-11-1-99	20-11-1-100	20-11-1-101	20-11-1-102
项目			单位	安装成品木门（含门套）		安装硬木弹簧门扇	安装预制企口板	安装预制扯门扇	
				单扇	双扇		石库门	上挂式	下滑式
				樘	樘	扇	扇	扇	扇
人工		木工	工日	0.430	0.631	0.607	0.140	0.250	0.188
材料	03011115	木螺钉 M3～5×20～50	个	24.7200	24.7200	20.6000		8.2400	8.2400
	03033202	镀铬底板拉手 25cm	副			1.0000			
	03033739	铰链（普通型） L=100mm	个	3.0000	3.0450				
	03034335	弹簧铰链（单弹簧）L=200mm	个			1.0150			
	03037002	导轨轮	个						2.1000
	03037004	导轨	m						1.4700
	03037007	吊轨	m					1.4700	
	03038211	暗插销 L=250mm	个			1.0000			
	03038802	移门吊轮	个					2.1000	
	03160253	铁零件（三类）	kg				0.5378		
	05030801	普通木成材	m^3	0.0003	0.0002				
	11010162	成品套装木门连门套	樘	1.0000					
	11010172	成品套装木门连门套 双扇门	樘		1.0000				
		其他材料费	%	0.1000	0.1000				

工作内容：拆装整理、加榫、换配小五金。

定额编号				20-11-1-103	20-11-1-104	20-11-1-105	20-11-1-106
项目			单位	修理松木门扇			
				普通铰链	拆装整理弹簧铰链		整理
				拆装整理	100	150-200	
				扇	扇	扇	扇
人工		木工	工日	0.179	0.233	0.327	0.047
材料	03011115	木螺钉 M3～5×20～50	个	16.4800	16.4800	16.4800	
	03033739	铰链（普通型） L=100mm	个	1.0150			
	03150101	圆钉	kg	0.0100			0.0100

1． 木门窗工程

工作内容：1、2、3、4、拆装、制作、修接、拆钉浜子线、配小五金。
5、6、制作、修接、拆钉浜子线。

定额编号				20-11-1-107	20-11-1-108	20-11-1-109	20-11-1-110	20-11-1-111	20-11-1-112
项目			单位	修理松木门扇					
				小修	中修	大修	改做	胶合板	
								1	0.5
				扇	扇	扇	扇	扇	扇
人工		木工	工日	0.409	0.538	0.711	0.525	0.280	0.140
材料	03011115	木螺钉 M3～5×20～50	个	16.4800	16.4800	16.4800	16.4800		
	03033739	铰链（普通型） L=100mm	个	1.0150	1.3532	2.0300	2.0300		
	03150101	圆钉	kg	0.0200	0.0260	0.0340	0.0200	0.0300	0.0200
	05030110	中小方装修料 ≤100cm2	m^3	0.0022	0.0058	0.0072			
	05030211	毛板	m^3	0.0011	0.0013	0.0013			
	05050112	胶合板 2440×1220×3	m^2					1.6960	0.6764

工作内容：拆装整理、加榫、换配小五金。

定额编号				20-11-1-113	20-11-1-114	20-11-1-115	20-11-1-116	20-11-1-117
项目			单位	修理硬木门扇				
				普通铰链	拆装整理弹簧铰链		地弹簧	整理
				拆装整理	100	150-200	拆装整理	
				扇	扇	扇	扇	扇
人工		木工	工日	0.303	0.420	0.607	0.980	0.047
材料	03011115	木螺钉 M3～5×20～50	个	16.4800	16.4800	20.6000		
	03033739	铰链（普通型） L=100mm	个	1.0150				
	03150101	圆钉	kg	0.0100				0.0100

1． 木门窗工程

工作内容：拆装、制作、修接、拆钉浜子线、配小五金。

定额编号				20-11-1-118	20-11-1-119	20-11-1-120	20-11-1-121	20-11-1-122	20-11-1-123
项目			单位	修理硬木门扇					
				松木修接			硬木修接		
				小修	中修	大修	小修	中修	大修
				扇	扇	扇	扇	扇	扇
人工		木工	工日	0.560	0.717	0.974	0.616	0.806	1.086
材料	03011115	木螺钉 M3～5×20～50	个	16.4800	16.4800	16.4800	16.4800	16.4800	16.4800
	03033739	铰链（普通型） L=100mm	个	1.0150	1.3532	2.0300	1.0150	1.3532	2.0300
	03150101	圆钉	kg	0.0240	0.0360	0.0480	0.0240	0.0360	0.0480
	05030110	中小方装修料 ≤100cm2	m^3	0.0045	0.0092	0.0127			
	05031013	硬木中小方	m^3				0.0045	0.0092	0.0127

工作内容：1、2、修理纱门扇（拆装）整理：（拆装）、整理、加榫、换配小五金。
3、4、5、修理纱门扇小修、中修、大修：拆装、制作、修接、换配小五金。
6、修理门扇换纱：换纱、钉压条、制作。

定额编号				20-11-1-124	20-11-1-125	20-11-1-126	20-11-1-127	20-11-1-128	20-11-1-129
项目			单位	修理纱门扇					
				整理	拆装整理	小修	中修	大修	换纱
				扇	扇	扇	扇	扇	m^2
人工		木工	工日	0.047	0.175	0.373	0.466	0.887	0.351
材料	03011115	木螺钉 M3～5×20～50	个		12.3600	12.3600	12.3600	12.3600	
	03033737	铰链（普通型） L=75mm	个		1.0150	1.0150	1.3532	2.0300	
	03039911	塑料窗纱	m^2						0.9500
	03150101	圆钉	kg			0.0200	0.0240	0.0280	0.0100
	05031013	硬木中小方	m^3			0.0031	0.0069	0.0096	0.0004

1． 木门窗工程

工作内容：1、修理石库门拆装整理：拆装、整理。
2、3、4、修理石库门小修、中修、大修：拆装、制作、修接换小铁件。

定额编号				20-11-1-130	20-11-1-131	20-11-1-132	20-11-1-133
项目			单位	修理石库门			
				拆装整理	小修	中修	大修
				扇	扇	扇	扇
人工		木工	工日	0.140	0.222	0.385	0.875
材料	03150101	圆钉	kg	0.0280	0.0500	0.0800	0.1200
	03160253	铁零件（三类）	kg	0.2689	0.2689	0.3734	0.3734
	05030110	中小方装修料 ≤100cm2	m³		0.0030	0.0063	0.0153

工作内容：1、2、修理石库门接盖缝条：制作、修接、（调换）。
3、4、修理石库门接或换长闩：制作、修接、（调换）。
5、修理石库门拆装铁扁担：拆装。
6、修理石库门新装或换新铁扁担：制作、安装。

定额编号				20-11-1-134	20-11-1-135	20-11-1-136	20-11-1-137	20-11-1-138	20-11-1-139
项目			单位	修理石库门					
				接盖缝条	换盖缝条	接木长闩	换木长闩	拆装铁扁担	新装或换新铁扁担
				条	条	根	根	根	根
人工		木工	工日	0.047	0.047	0.140	0.140	0.140	0.140
材料	03150101	圆钉	kg	0.0100	0.0200	0.0200			
	05030110	中小方装修料 ≤100cm2	m³			0.0028	0.0140		
	05030211	毛板	m³	0.0006	0.0027				
	33330301	铁器	kg					0.8000	3.5200

1． 木门窗工程

工作内容：1、2、修理石库门换木横闩或铁横杆：制作、调换。
3、砖柱凿窝铁扁担脚头：凿窝。

定额编号				20-11-1-140	20-11-1-141	20-11-1-142
项目			单位	修理石库门		
				换木横闩	换铁横插	砖柱凿窝铁扁担脚头
				副	副	只
人工		木工	工日	0.071	0.035	0.351
材料	03037213	铁横插 360×16	副		1.0000	
	03150101	圆钉	kg	0.0700		
	05030110	中小方装修料 ≤100cm2	m³	0.0025		
	33330301	铁器	kg			0.5000

工作内容：1、实拼排板门整理：整理。
2、3、4、实拼排板门加档、接挺或拼阔：制作、修接、安装。

定额编号				20-11-1-143	20-11-1-144	20-11-1-145	20-11-1-146
项目			单位	修理实拼排板门			
				整理	加档	补梃或接梃	拼阔
				块	根	根	根
人工		木工	工日	0.035	0.024	0.071	0.071
材料	03150101	圆钉	kg	0.0100	0.0140	0.0150	0.0200
	05030110	中小方装修料 ≤100cm2	m³		0.0004	0.0008	0.0041

1． 木门窗工程

工作内容：领、运、退料、剪料、包钉铁皮、（焊缝及喊钉眼）。

定额编号				20-11-1-147	20-11-1-148	20-11-1-149	20-11-1-150
项目			单位	木门扇包白铁皮			
				镀锌铁皮26#		镀锌铁皮28#	
				一般木门	冷藏门	一般木门	冷藏门
				m^2	m^2	m^2	m^2
人工	FR0008.1	白铁工	工日	0.280	0.420	0.280	0.420
材料	01290652	镀锌薄钢板 δ 0.5	m^2	1.1000	1.1000		
	01290690	镀锌薄钢板 δ 0.35	张			1.1000	1.1000
	03131901	焊锡	kg	0.0100	0.0100	0.0100	0.0100
	03150101	圆钉	kg	0.1500	0.1500	0.1500	0.1500
	34110412	煤球	kg	0.0840	0.0840	0.0840	0.0840

工作内容：1、2、3、4、运料、下料、现场制作、安装窗扇、安装小五金。
5、6、安装预制木窗扇：安装。

定额编号				20-11-1-151	20-11-1-152	20-11-1-153	20-11-1-154	20-11-1-155	20-11-1-156
项目			单位	新做玻璃木窗扇		新做异形玻璃木窗扇		安装预制木窗扇	
				松木	硬木	松木	硬木	松木	硬木
				m^2	m^2	m^2	m^2	扇	扇
人工		木工	工日	1.008	1.310	1.159	1.507	0.105	0.137
材料	03011115	木螺钉 M3～5×20～50	个	26.2979	39.4468	26.2979	39.4468	12.3600	18.5400
	03011123	木螺钉 M3×18	个	8.7660	8.7660	8.7660	8.7660	4.1200	4.1200
	03033737	铰链（普通型） L=75mm	个	4.3191	6.4787	4.3191	6.4787	2.0300	3.0450
	03037235	钢插销（普通型） L=150 mm	个	1.0957	1.0957	1.0957	1.0957	0.5150	0.5150
	03039216	木窗风钩 L=200 mm	个	2.1915	2.1915	2.1915	2.1915	1.0300	1.0300
	05030110	中小方装修料 ≤100cm2	m^3	0.0313		0.0325			
	05031013	硬木中小方	m^3		0.0313		0.0325		
	14410801	聚醋酸乙烯乳液（白胶）	kg	0.1609	0.1609	0.1544	0.1544		

1． 木门窗工程

工作内容：1、2、修理玻璃木窗扇（拆装）整理：（拆装）、整理、加楔、换配铰链、摇梗及臼、小五金。
3、4、5、修理玻璃木窗小修、中修、大修：拆装、制作、修接、配换小五金。
6、改做窗扇：拆装、制作、换配小五金。

定额编号				20-11-1-157	20-11-1-158	20-11-1-159	20-11-1-160	20-11-1-161	20-11-1-162
项目			单位	修理玻璃木窗扇					
				整理	拆装整理	小修	中修	大修	改做窗扇
				扇	扇	扇	扇	扇	扇
人工		木工	工日	0.035	0.117	0.257	0.351	0.439	0.280
材料	03011115	木螺钉 M3～5×20～50	个		12.3600	12.3600	12.3600	12.3600	12.3600
	03011123	木螺钉 M3×18	个		2.0600	2.0600	4.1200	4.1200	4.1200
	03033737	铰链（普通型） L=75mm	个		1.0150	1.0150	2.0300	2.0300	2.0300
	03037235	钢插销（普通型） L=150 mm	个		0.2575	0.2575	0.5150	0.5150	0.5150
	03039216	木窗风钩 L=200 mm	个		0.5150	0.5150	1.0300	1.0300	1.0300
	03150101	圆钉	kg			0.0120	0.0180	0.0240	0.0120
	05030110	中小方装修料 ≤100cm2	m^3			0.0018	0.0044	0.0056	

工作内容：拆装、制作、修接、配换小五金。

定额编号				20-11-1-163	20-11-1-164	20-11-1-165	20-11-1-166	20-11-1-167
项目			单位	修理硬木玻璃窗扇				
				整理	拆装整理	松木修接		
						小修	中修	大修
				扇	扇	扇	扇	扇
人工		木工	工日	0.035	0.198	0.373	0.486	0.616
材料	03011115	木螺钉 M3～5×20～50	个		12.3600	12.3600	12.3600	12.3600
	03011123	木螺钉 M3×18	个		2.0600	2.0600	4.1200	4.1200
	03033737	铰链（普通型） L=75mm	个		1.0150	1.0150	2.0300	2.0300
	03037235	钢插销（普通型） L=150 mm	个		0.2575	0.2575	0.5150	0.5150
	03039216	木窗风钩 L=200 mm	个		0.5150	0.5150	1.0300	1.0300
	03150101	圆钉	kg			0.0140	0.0200	0.0260
	05030110	中小方装修料 ≤100cm2	m^3			0.0021	0.0051	0.0065

1． 木门窗工程

工作内容：拆装、制作、修接、配换小五金。

定额编号				20-11-1-168	20-11-1-169	20-11-1-170
项目			单位	修理硬木玻璃窗扇		
				硬木修接		
				小修	中修	大修
				扇	扇	扇
人工		木工	工日	0.409	0.535	0.693
材料	03011115	木螺钉 M3～5×20～50	个	12.3600	12.3600	12.3600
	03011123	木螺钉 M3×18	个	2.0600	4.1200	4.1200
	03033737	铰链（普通型） L=75mm	个	1.0150	2.0300	2.0300
	03037235	钢插销（普通型） L=150 mm	个	0.2575	0.5150	0.5150
	03039216	木窗风钩 L=200 mm	个	0.5150	1.0300	1.0300
	03150101	圆钉	kg	0.0140	0.0200	0.0260
	05031013	硬木中小方	m^3	0.0021	0.0051	0.0065

工作内容：1、2、修理落地长窗拆装整理：（拆装）、整理加樘、浜子线、换配小五金。
3、4、5、修理落地长窗小修、中修、大修：拆装、制作、修接、拆钉浜子线、配换小五金。

定额编号				20-11-1-171	20-11-1-172	20-11-1-173	20-11-1-174	20-11-1-175
项目			单位	修理落地长窗				
				整理	拆装整理	小修	中修	大修
				扇	扇	扇	扇	扇
人工		木工	工日	0.047	0.175	0.362	0.525	0.676
材料	03011115	木螺钉 M3～5×20～50	个		16.4800	16.4800	16.4800	16.4800
	03033739	铰链（普通型） L=100mm	个		1.0150	1.0150	2.0300	2.0300
	03150101	圆钉	kg	0.0100	0.0100	0.0160	0.0200	0.0260
	05030110	中小方装修料 ≤100cm2	m^3			0.0024	0.0080	0.0104

1． 木门窗工程

工作内容：1、新做护窗扯板：制作、安装。
2、3、4、5、护窗扯板整理、修补、换档、换槛：制作、修接、安装。

定额编号				20-11-1-176	20-11-1-177	20-11-1-178	20-11-1-179	20-11-1-180
项目			单位	新做护窗扯板	修理护窗扯板			
					整理	修补扯板	换横档	换扯槛
				m^2	块	块	根	根
人工		木工	工日	0.400	0.035	0.093	0.024	0.047
材料	03150101	圆钉	kg	0.1250	0.0200	0.0300	0.0200	0.0200
	05030110	中小方装修料 ≤100cm2	m^3	0.0070			0.0006	0.0020
	05030211	毛板	m^3	0.0160		0.0025		

工作内容：新做纱窗扇：制作、钉纱、压条、安装。

定额编号				20-11-1-181	20-11-1-182
项目			单位	新做纱窗扇	
				无中冒	有中冒
				m^2	m^2
人工		木工	工日	1.042	0.986
材料	03011115	木螺钉 M3～5×20～50	个	26.2979	26.2979
	03011123	木螺钉 M3×18	个	8.7660	8.7660
	03033737	铰链（普通型） L=75mm	个	4.3191	4.3191
	03037235	钢插销（普通型） L=150 mm	个	1.0957	1.0957
	03039911	塑料窗纱	m^2	1.0000	1.0000
	03150101	圆钉	kg	0.0300	0.0400
	05031013	硬木中小方	m^3	0.0093	0.0100

1． 木门窗工程

工作内容：1、2、纱窗扇（拆装）整理：（拆装）、整理、加楔、换配小五金。
3、4、5、拆装、制作、修接、换配小五金。

定额编号				20-11-1-183	20-11-1-184	20-11-1-185	20-11-1-186	20-11-1-187
项目			单位	修理纱窗扇				
				整理	拆装整理	小修	中修	大修
				扇	扇	扇	扇	扇
人工		木工	工日	0.035	0.117	0.280	0.351	0.502
材料	03011115	木螺钉 M3～5×20～50	个		12.3600	12.3600	12.3600	12.3600
	03011123	木螺钉 M3×18	个		2.0600	2.0600	4.1200	4.1200
	03033737	铰链（普通型） L=75mm	个		1.0150	1.0150	2.0300	2.0300
	03037235	钢插销（普通型） L=150mm	个		0.2575	0.2575	0.5150	0.5150
	03150101	圆钉	kg			0.0140	0.0200	0.0240
	05031013	硬木中小方	m^3			0.0010	0.0022	0.0031

工作内容：1、2、活络百页窗扇（拆装）整理：（拆装）、整理、加楔、换配小五金等。
3、4、5、活络百页窗扇小修、中修、大修：拆装、制作、修接、换配小五金。

定额编号				20-11-1-188	20-11-1-189	20-11-1-190	20-11-1-191	20-11-1-192
项目			单位	修理活络百页窗扇				
				整理	拆装整理	小修	中修	大修
				扇	扇	扇	扇	扇
人工		木工	工日	0.071	0.117	0.291	0.495	0.660
材料	03011115	木螺钉 M3～5×20～50	个		12.3600	12.3600	12.3600	12.3600
	03011123	木螺钉 M3×18	个		2.0600	2.0600	4.1200	4.1200
	03033737	铰链（普通型） L=75mm	个		1.0150	1.0150	2.0300	2.0300
	03037235	钢插销（普通型） L=150mm	个		0.2575	0.2575	0.5150	0.5150
	03150101	圆钉	kg			0.0140	0.0200	0.0260
	05031013	硬木中小方	m^3			0.0024	0.0057	0.0071

1． 木门窗工程

工作内容：1、2、修理活络百页窗扇、换百页板：制作、调换。
3、新做固定百页窗：制作、安装、刷柏油。
4、5、修理固定百页窗：制作、修接、换少量硬百页板。

定额编号				20-11-1-193	20-11-1-194	20-11-1-195	20-11-1-196	20-11-1-197
项目			单位	修理活络百页窗扇		新做固定百页窗扇	修理固定百页窗扇	
				换百页板	换活络棒和羊眼	框料75×100		框料75×150
				块	根	㎡	樘	樘
人工		木工	工日	0.105	0.840	1.751	0.280	0.351
材料	03150101	圆钉	kg			0.0320	0.0180	0.0250
	05030110	中小方装修料 ≤100cm2	m³			0.0353	0.0020	0.0030
	05030211	毛板	m³			0.0294	0.0018	0.0027
	05031013	硬木中小方	m³	0.0003	0.0009			
	13053001	煤焦油（水柏油）	kg			0.4149		

2． 钢门窗工程

工作内容：领料、断料、制作、搬运、凿洞、安装、固定（包括安装门锁及零件）。

定额编号				20-11-2-1	20-11-2-2	20-11-2-3
项目			单位	新做钢门单扇		
				翻腰	撑腰	无腰
				m^2	m^2	m^2
人工	FR0013.2	铁工制作	工日	1.583	1.500	1.302
	FR0014.1	铁工安装	工日	0.438	0.438	0.438
材料	01270331	钢窗内框料 3202（#500）	kg	7.8030	9.1300	7.5600
	01270332	钢窗内框料 3203（#502）	kg	1.3340		
	01270431	钢窗外框料 3201（#501）	kg	8.4800	8.4800	8.7400
	01270531	钢窗披水板 3208（#851）	kg	0.7400	0.7400	
	01270631	钢窗梃料 3205（#581）	kg	1.3370	1.3400	
	01270731	钢窗芯子料 #316	kg	1.1100	1.1100	1.1100
	01290247	热轧钢板（薄板） δ 2.0	kg	6.8680	6.8680	6.8680
	03031703	双牙执手	个			0.7250
	03033210	钢门插销拉手	副	0.5620	0.5620	0.5620
	03033602	如意撑档 四件	副		0.5620	
	03035903	圆芯铰链	套	1.1240		
	03035910	B字铰链 75 mm	副	1.6850	2.8100	1.9330
	03039273	钢门风钩 L=150 mm	个	0.5620	0.5620	0.6400
	03161101	连接铁件（门窗专用）	个	5.6180	5.6180	6.3700
	03410143	蝴蝶轧头	个	0.5620		
	14390301	乙炔气	m^3	0.0887	0.0887	0.0779
		电焊条	kg	0.9323	0.9323	0.8179

2． 钢门窗工程

工作内容：1、领料、断料、制作、搬运、凿洞、安装、固定（包括安装门锁及零件）。
2、3、4、5、新做钢门：领料、断料、制作、搬运、凿洞、安装、固定（包括安装门锁及零件）。

定额编号				20-11-2-4	20-11-2-5	20-11-2-6	20-11-2-7	20-11-2-8
项目			单位	新做钢门双扇				
				双平腰	双撑腰	单翻腰	单撑腰	无腰
				m^2	m^2	m^2	m^2	m^2
人工	FR0013.2	铁工制作	工日	1.604	1.604	1.583	1.500	1.417
	FR0014.1	铁工安装	工日	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625
材料	01270331	钢窗内框料 3202（#500）	kg	8.6130	8.6130	8.3490	8.9280	7.4360
	01270332	钢窗内框料 3203（#502）	kg	1.8130	1.8130	2.9780	1.8130	1.8130
	01270431	钢窗外框料 3201（#501）	kg	7.7800	7.7800	7.7800	7.7800	7.7800
	01270531	钢窗披水板 3208（#851）	kg	0.3640	0.3640	0.3640	0.3640	
	01270631	钢窗梃料 3205（#581）	kg	0.6610	0.6610	1.3250	1.3240	
	01270731	钢窗芯子料 #316	kg	0.9750	0.9750	1.1380	1.1380	1.1380
	01290247	热轧钢板（薄板） δ 2.0	kg	6.8680	6.8680	6.8680	6.8680	6.6170
	03031703	双牙执手	个	0.3620	0.3620	0.3620	0.3620	0.3980
	03033210	钢门插销拉手	副	0.5620	0.7250	0.7250	0.7250	0.8300
	03033601	如意撑档 三件	副	0.7250				
	03033602	如意撑档 四件	副		0.7250		0.3620	
	03035903	圆芯铰链	套			0.7250		
	03035910	B字铰链 75 mm	副	3.6230	3.6230	2.1740	2.8890	2.4900
	03039273	钢门风钩 L=150 mm	个	0.7250	0.7250	0.7250	0.7250	0.8300
	03161101	连接铁件（门窗专用）	个	4.3480	4.3480	4.3480	4.3480	4.9800
	03410101	钢窗小耳朵	个			0.3620		
	03410143	蝴蝶轧头	个			0.3620		
	14390301	乙炔气	m^3	0.0868	0.0868	0.0924	0.0924	0.0795
		电焊条	kg	0.9121	0.9121	0.9703	0.9703	0.8350

2. 钢门窗工程

工作内容：新做钢窗：领料、断料、制作、搬运、凿洞、安装、固定（包括安装门锁及零件）。

定额编号				20-11-2-9	20-11-2-10	20-11-2-11	20-11-2-12	20-11-2-13	20-11-2-14
项目			单位	新做钢窗单扇					
				平腰	撑腰	翻腰	无腰	翻窗	撑窗
				m^2	m^2	m^2	m^2	m^2	m^2
人工	FR0013.2	铁工制作	工日	1.604	1.604	1.708	1.406	2.406	1.406
	FR0014.1	铁工安装	工日	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375
材料	01270331	钢窗内框料 3202（#500）	kg	13.6560	13.6560	11.4650	11.5960	4.6880	10.5760
	01270332	钢窗内框料 3203（#502）	kg			2.4900		4.6880	
	01270431	钢窗外框料 3201（#501）	kg	11.7470	11.7470	11.7470	13.3970	9.6880	12.7270
	01270531	钢窗披水板 3208（#851）	kg	0.6020	0.6020	0.6020			
	01270631	钢窗梃料 3205（#581）	kg	2.0920	2.0920	2.0920			
	01270731	钢窗芯子料 #316	kg	1.4650	1.2820	1.2820	1.9940	2.3430	2.3670
	03017222	半圆头镀锌螺栓连母垫 M5×10	套	12.6900	12.6900	12.6900	12.6900	12.6900	12.6900
	03031703	双牙执手	个	2.4100	1.2050		1.4930		
	03033601	如意撑档 三件	副	2.4100	1.2050	2.4100	1.4930		
	03033602	如意撑档 四件	副		1.2050				1.5150
	03035903	圆芯铰链	套			2.4100		1.9610	
	03035904	长脚铰链	个	2.4100	2.4100	2.4100	2.9850		
	03035909	B字铰链 64 mm	个		2.4100				3.0300
	03161101	连接铁件（门窗专用）	个	8.9550	8.9550	8.9600	7.9000	7.8430	12.1210
	03410143	蝴蝶轧头	个			1.2050		0.9800	
	14390101	氧气	m^3	0.2108	0.2108	0.2108	0.2108	0.1527	0.1831
	14390301	乙炔气	m^3	0.0948	0.0948	0.0948	0.0948	0.0687	0.0823
		电焊条	kg	0.9959	0.9959	0.9959	0.9959	0.7212	0.8648

2. 钢门窗工程

工作内容：新做钢窗：领料、断料、制作、搬运、凿洞、安装、固定（包括安装门锁及零件）。

定额编号				20-11-2-15	20-11-2-16	20-11-2-17	20-11-2-18	20-11-2-19
项目			单位	新做钢窗双扇				
				单撑腰	单翻腰	双平腰	双撑腰	无腰
				m^2	m^2	m^2	m^2	m^2
人工	FR0013.2	铁工制作	工日	1.854	1.958	2.083	2.083	1.604
	FR0014.1	铁工安装	工日	0.438	0.438	0.438	0.438	0.438
材料	01270331	钢窗内框料 3202（#500）	kg	13.3900	10.3900	13.3900	13.3900	13.1880
	01270332	钢窗内框料 3203（#502）	kg		2.0500			
	01270431	钢窗外框料 3201（#501）	kg	8.9000	8.9000	8.9000	8.9000	9.6880
	01270531	钢窗披水板 3208（#851）	kg	0.6040	0.6040	0.6040	0.6040	
	01270631	钢窗梃料 3205（#581）	kg	4.0400	4.0400	4.0400	4.0400	4.0400
	01270731	钢窗芯子料 #316	kg	1.2300	1.2300	1.6150	1.6150	1.9950
	03031703	双牙执手	个	1.5900	1.5900	3.1700	1.5900	1.9610
	03033601	如意撑档 三件	副	1.5900	1.5900	3.1700	1.5900	1.9610
	03033602	如意撑档 四件	副	0.7940			1.5900	
	03035903	圆芯铰链	套		1.5900			
	03035909	B字铰链 64 mm	个	4.7600	4.8200	6.3500	6.3500	3.9200
	03161101	连接铁件（门窗专用）	个	7.9400	7.9400	7.9400	7.8430	7.8430
	03410101	钢窗小耳朵	个		0.7940			
	03410143	蝴蝶轧头	个		0.7900			
	14390101	氧气	m^3	0.2009	0.2009	0.2036	0.2036	0.2036
	14390301	乙炔气	m^3	0.0903	0.0903	0.0916	0.0916	0.0916
		电焊条	kg	0.9488	0.9488	0.9618	0.9618	0.9618

2． 钢门窗工程

工作内容：新做钢窗：领料、断料、制作、搬运、凿洞、安装、固定（包括安装门锁及零件）。

定额编号				20-11-2-20	20-11-2-21	20-11-2-22	20-11-2-23	20-11-2-24
项目			单位	新做钢窗三扇			安装钢门窗	
				无腰	单撑腰	双平腰	单扇或双扇	三扇或四扇
				m^2	m^2	m^2	樘	樘
人工	FR0013.2	铁工制作	工日	1.604	1.854	2.083		
	FR0014.1	铁工安装	工日	0.625	0.625	0.625	0.250	0.375
材料	01270331	钢窗内框料 3202（#500）	kg	12.0590	12.2700	12.5900		
	01270431	钢窗外框料 3201（#501）	kg	7.3900	6.6200	6.6200		
	01270531	钢窗披水板 3208（#851）	kg		0.6000	0.6000		
	01270631	钢窗梃料 3205（#581）	kg	4.3000	5.7840	6.5000		
	01270731	钢窗芯子料 #316	kg	1.9800	1.0600	0.8100		
	03010214	镀锌铆钉 Φ5×14	kg	0.0409	0.0409	0.0409		
	03017222	半圆头镀锌螺栓连母垫 M5×10	套	12.6900	12.6900	12.6900		
	03031703	双牙执手	个	1.7300	0.9400	2.3500		
	03033601	如意撑档 三件	副	1.7300	1.4100	2.3500		
	03033602	如意撑档 四件	副		0.4700			
	03035904	长脚铰链	个	1.1600	0.9400	0.9400		
	03035909	B字铰链 64 mm	个	2.3100	2.8200	3.7600		
	03161101	连接铁件（门窗专用）	个	5.7840	5.6300	5.6300		
	14390101	氧气	m^3	0.1833	0.1878	0.1934		
	14390301	乙炔气	m^3	0.0779	0.0845	0.0870		
		电焊条	kg	0.8668	0.8872	0.9137		

工作内容：领料、断料、拆旧、换新、拆装铁脚、疏通、出水眼、修理、整理加油（电焊两头）。

定额编号				20-11-2-25	20-11-2-26	20-11-2-27	20-11-2-28	20-11-2-29	20-11-2-30
项目			单位	修理钢门					
				内外框			换槛梃		
				大修	中修	小修	上槛	中槛	下槛
				樘	樘	樘	根	根	根
人工	FR0015.3	铁工	工日	1.250	0.438	0.125	0.229	0.167	0.167
材料	01270431	钢窗外框料 3201（#501）	kg				2.4200		2.4200
	01270631	钢窗梃料 3205（#581）	kg					2.9320	
	03010214	镀锌铆钉 Φ5×14	kg	0.0323	0.0161		0.0161	0.0161	0.0161
	03017222	半圆头镀锌螺栓连母垫 M5×10	套	12.3600	4.1200		2.0600	2.0600	2.0600
	03161101	连接铁件（门窗专用）	个	12.0000	4.0000		2.0000		2.0000
	14390101	氧气	m^3				0.0173	0.0173	0.0173
	14390301	乙炔气	m^3				0.0078	0.0078	0.0078
		电焊条	kg	0.1000	0.1000		0.1200	0.1200	0.1200

2. 钢门窗工程

工作内容：领料、断料、拆旧、换新、拆装铁脚、疏通、出水眼、修理、整理加油（电焊两头）。

定额编号				20-11-2-31	20-11-2-32	20-11-2-33	20-11-2-34	20-11-2-35	20-11-2-36
项目			单位	修理钢门					
				修接内外直料		换内框料	大玻璃加窗芯	整理加油	换浜子板
				300以内	2400以内				0.6m2以内
				根	根	根	根	樘	块
人工	FR0015.3	铁工	工日	0.167	0.250	0.125	0.125	0.031	0.313
材料	01130131	扁钢 12×3	kg						0.8900
	01270331	钢窗内框料 3202（#500）	kg			2.4200			
	01270431	钢窗外框料 3201（#501）	kg	0.6890	5.0510				
	01270731	钢窗芯子料 #316	kg				0.5900		
	01290247	热轧钢板（薄板） δ 2.0	kg						9.8910
	03010214	镀锌铆钉 Φ5×14	kg	0.0054	0.0161	0.0108	0.0072		
	03017222	半圆头镀锌螺栓连母垫 M5×10	套	1.0300	5.1500	2.0600	2.0600		
	03161101	连接铁件（门窗专用）	个	1.0000	5.0000				
	14390101	氧气	m³	0.0049	0.0360	0.0173	0.0042		0.0769
	14390301	乙炔气	m³	0.0022	0.0162	0.0078	0.0019		0.0346
		机油	kg					0.0500	
		电焊条	kg	0.0600	0.1200	0.0600	0.0600		0.3632

工作内容：领料、断料、拆旧、换新、拆装铁脚、疏通、出水眼、修理、整理加油（电焊两头）。

定额编号				20-11-2-37	20-11-2-38	20-11-2-39	20-11-2-40	20-11-2-41	20-11-2-42
项目			单位	修理钢门					
				修浜子板铁涨	调换披水板	翘裂不密	整理门档	修理内外高低	拆装钢门
				档	档	档	档	档	档
人工	FR0015.3	铁工	工日	0.094	0.083	0.063	0.083	0.750	0.750
材料	01270531	钢窗披水板 3208（#851）	kg		1.0060				
	03010214	镀锌铆钉 Φ5×14	kg						0.3230
	14390101	氧气	m³		0.0072				
	14390301	乙炔气	m³		0.0032				
		电焊条	kg		0.0600				0.0400

2． 钢门窗工程

工作内容：领料、断料、制作、安装、绑纱。

定额编号				20-11-2-43	20-11-2-44	20-11-2-45
项目			单位	新做纱门	新做纱窗	修理 纱门窗
				m^2	m^2	m^2
人工	FR0013.2	铁工制作	工日	0.750	0.750	0.500
	FR0014.1	铁工安装	工日	0.938	0.938	
材料	01130131	扁钢 12×3	kg	1.2640	1.9000	
	01270231	钢窗料 #2009	kg		5.7000	
	01270232	钢窗料 #2502	kg	5.2920		
	01290247	热轧钢板（薄板） δ 2.0	kg	2.3550		
	03010214	镀锌铆钉 Φ5×14	kg	0.0409	0.0409	
	03017222	半圆头镀锌螺栓连母垫 M5×10	套	12.6900	12.6900	
	03033210	钢门插销拉手	副	0.5620		
	03033601	如意撑档 三件	副		2.4100	
	03035910	B字铰链 75 mm	副	1.9330	2.4100	
	03039911	塑料窗纱	m^2	1.1000	1.1000	1.1000
	03410142	纱窗尼龙轧头	个	8.0000	8.0000	8.0000
	14390101	氧气	m^3	0.0636	0.0542	
	14390301	乙炔气	m^3	0.0286	0.0244	
		电焊条	kg	0.3002	0.2560	

工作内容：领料、断料、拆旧、换新、拆换脚头、出水眼、焊接、修理。

定额编号				20-11-2-46	20-11-2-47	20-11-2-48	20-11-2-49	20-11-2-50	20-11-2-51
项目			单位	修理钢窗					
				内外框修理			换樘		
				大修	中修	小修	上樘	中樘	下樘
				樘	樘	樘	樘	樘	樘
人工	FR0015.3	铁工	工日	1.021	0.354	0.125	0.188	0.167	0.167
材料	01270431	钢窗外框料 3201（#501）	kg				2.4200		2.4200
	01270631	钢窗梃料 3205（#581）	kg					2.9320	
	03010214	镀锌铆钉 Φ5×14	kg	0.0215	0.0108		0.0108	0.0108	0.0108
	03017222	半圆头镀锌螺栓连母垫 M5×10	套	10.3000	4.1200	4.1200	2.0600	2.0600	2.0600
	03161101	连接铁件（门窗专用）	个	10.0000	4.0000		2.0000		2.0000
	14390101	氧气	m^3				0.0173	0.0173	0.0173
	14390301	乙炔气	m^3				0.0078	0.0078	0.0078
		电焊条	kg	0.1000	0.1000		0.0600	0.0600	0.0600

2． 钢门窗工程

工作内容：领料、断料、拆旧、换新、拆换脚头、出水眼、焊接、修理。

定额编号				20-11-2-52	20-11-2-53	20-11-2-54	20-11-2-55	20-11-2-56	20-11-2-57
项目			单位	修理钢窗					
				修接调换内外框直料		内外高低		整理加油	上下翘裂不密
				1500以内	上下冒	砼墙	砖墙		
				根	根	档	档	樘	樘
人工	FR0015.3	铁工	工日	0.188	0.125	0.500	0.313	0.031	0.042
材料	01270332	钢窗内框料 3203（#502）	kg	3.0650	1.4700				
	03010214	镀锌铆钉 Φ5×14	kg	0.0108	0.0036				
	03017222	半圆头镀锌螺栓连母垫 M5×10	套	3.0900	2.0600				
	03161101	连接铁件（门窗专用）	个	3.0000					
	14390101	氧气	m³	0.0219	0.0105				
	14390301	乙炔气	m³	0.0098	0.0047				
		机油	kg					0.0400	
		电焊条	kg	0.1200	0.0600				

工作内容：1、2、3、领料、断料、拆旧、换新、拆换脚头、出水眼、焊接、修理。
4、5、钢窗拆装：拆装。

定额编号				20-11-2-58	20-11-2-59	20-11-2-60	20-11-2-61	20-11-2-62
项目			单位	修理钢窗			拆装钢窗	拆卸玻璃
				披水板	换中挺			
					高1300以内	高1300以外		
				块	根	根	樘	m²
人工	FR0015.3	铁工	工日	0.375	0.125	0.125	0.625	0.250
材料	01270531	钢窗披水板 3208（#851）	kg	2.7500				
	01270631	钢窗梃料 3205（#581）	kg		3.7320	4.5100		
	03010214	镀锌铆钉 Φ5×14	kg		0.0108	0.0108		
	03017222	半圆头镀锌螺栓连母垫 M5×10	套		3.0900	3.0900		
	14390101	氧气	m³	0.0072	0.0266	0.0266		
	14390301	乙炔气	m³	0.0032	0.0120	0.0120		
		电焊条	kg	1.0060	0.1200	0.1200		

2． 钢门窗工程

工作内容：1、2、3、4、钢门窗零件调换或拆装：拆旧、拆装或换新、整理加油。
5、拆旧、拆装或换新、整修加油。

定额编号				20-11-2-63	20-11-2-64	20-11-2-65	20-11-2-66	20-11-2-67
项目			单位	调换钢门窗零件				
				小耳朵	纱窗小耳朵	直桩头	弯桩头	角脚
				只	只	只	只	只
人工	FR0015.3	铁工	工日	0.031	0.050	0.031	0.031	0.031
材料	03017222	半圆头镀锌螺栓连母垫 M5×10	套	2.0600	2.0600	2.0600	2.0600	2.0600
	03410101	钢窗小耳朵	个	1.0000				
	03410102	纱窗小耳朵	个		1.0000			
	03410111	直桩头	个			1.0000		
	03410112	弯桩头	个				1.0000	
	03410131	角脚	个					1.0000

工作内容：拆旧、拆装或换新、整修加油。

定额编号				20-11-2-68	20-11-2-69	20-11-2-70	20-11-2-71	20-11-2-72
项目			单位	调换钢门窗零件				
				蝴蝶轧头	翻窗轧头	圆芯铰链	蝴蝶铰链	腰窗蝴蝶铰链
				只	只	只	只	只
人工	FR0015.3	铁工	工日	0.050	0.050	0.125	0.146	0.146
材料	03010214	镀锌铆钉 Φ5×14	kg			0.0108	0.0108	
	03017222	半圆头镀锌螺栓连母垫 M5×10	套	2.0600	2.0600			2.0600
	03034501	蝴蝶铰链	副				1.0000	
	03035903	圆芯铰链	套			1.0000		
	03035913	腰窗蝴蝶铰链	副					1.0000
	03410141	翻窗轧头	个		1.0000			
	03410143	蝴蝶轧头	个	1.0000				

2． 钢门窗工程

工作内容：拆旧、拆装或换新、整修加油。

定额编号				20-11-2-73	20-11-2-74	20-11-2-75	20-11-2-76
项目			单位	拆装钢门窗零件			
				拆装零件	圆芯铰链	蝴蝶铰链	腰窗蝴蝶铰链
				只	只	只	只
人工	FR0015.3	铁工	工日	0.031	0.125	0.146	0.146
材料	03010214	镀锌铆钉 Φ5×14	kg		0.0108	0.0108	
	03017222	半圆头镀锌螺栓连母垫 M5×10	套	2.0600			2.0600

工作内容：拆旧、拆装或换新、整修加油。

定额编号				20-11-2-77	20-11-2-78	20-11-2-79	20-11-2-80	20-11-2-81
项目			单位	调换钢门窗零件				
				B字铰链64	J型铰链	螺丝铰链	长脚铰链	长脚B字铰链
				只	只	只	只	只
人工	FR0015.3	铁工	工日	0.188	0.094	0.151	0.125	0.188
材料	03010214	镀锌铆钉 Φ5×14	kg	0.0108	0.0108	0.0108	0.0108	0.0108
	03035904	长脚铰链	个				1.0000	
	03035905	J型铰链	副		1.0000			
	03035906	螺丝铰链	副			1.0000		
	03035908	B字铰链 长脚	个					1.0000
	03035909	B字铰链 64 mm	个	1.0000				

2． 钢门窗工程

工作内容：拆旧、拆装或换新、整修加油。

定额编号				20-11-2-82	20-11-2-83	20-11-2-84	20-11-2-85	20-11-2-86
项目			单位	拆装钢门窗零件				
				B字铰链64	J型铰链	螺丝铰链	长脚铰链	长脚B字铰链
				只	只	只	只	只
人工	FR0015.3	铁工	工日	0.188	0.094	0.151	0.125	0.188
材料	03010214	镀锌铆钉 Φ5×14	kg	0.0108	0.0108	0.0108	0.0108	0.0108

工作内容：拆旧、拆装或换新、整修加油。

定额编号				20-11-2-87	20-11-2-88	20-11-2-89	20-11-2-90
项目			单位	调换钢门窗零件			
				单牙执手	双牙执手	双联执手	月牙执手
				只	只	只	只
人工	FR0015.3	铁工	工日	0.050	0.050	0.075	0.100
材料	03017222	半圆头镀锌螺栓连母垫 M5×10	套	2.0600	2.0600	2.0600	2.0600
	03031702	单牙执手	个	1.0000			
	03031703	双牙执手	个		1.0000		
	03031704	月牙执手	个				1.0000
	03031705	双联执手	个			1.0000	

2．钢门窗工程

工作内容：拆旧、拆装或换新、整修加油。

定额编号				20-11-2-91	20-11-2-92	20-11-2-93
项目			单位	调换钢门窗零件		
				蟹钳执手	纱窗执手	法式执手
				只	只	只
人工	FR0015.3	铁工	工日	0.100	0.050	0.100
材料	03017222	半圆头镀锌螺栓连母垫 M5×10	套	2.0600	2.0600	4.1200
	03031706	蟹钳执手	个	1.0000		
	03031707	纱窗执手	个		1.0000	
	03031708	法式门执手	个			1.0000

工作内容：拆旧、拆装或换新、整修加油。

定额编号				20-11-2-94	20-11-2-95	20-11-2-96	20-11-2-97
项目			单位	拆装钢门窗零件			
				单牙执手	双牙执手	双联执手	月牙执手
				只	只	只	只
人工	FR0015.3	铁工	工日	0.050	0.050	0.075	0.100
材料	03017222	半圆头镀锌螺栓连母垫 M5×10	套	2.0600	2.0600	2.0600	2.0600

2． 钢门窗工程

工作内容：拆旧、拆装或换新、整修加油。

定额编号				20-11-2-98	20-11-2-99	20-11-2-100
项目			单位	拆装钢门窗零件		
				蟹钳执手	纱窗执手	法式执手
				只	只	只
人工	FR0015.3	铁工	工日	0.100	0.050	0.100
材料	03017222	半圆头镀锌螺栓连母垫 M5×10	套	2.0600	2.0600	4.1200

工作内容：拆旧、拆装或换新、整修加油。

定额编号				20-11-2-101	20-11-2-102	20-11-2-103	20-11-2-104
项目			单位	调换钢门窗零件			拆装钢门窗螺丝撑档零件
				螺丝撑档			230-330
				230	280	330	
				只	只	只	只
人工	FR0015.3	铁工	工日	0.042	0.042	0.042	0.042
材料	03017222	半圆头镀锌螺栓连母垫 M5×10	套	2.0600	2.0600	2.0600	2.0600
	03033621	螺丝撑档 230	个	1.0000			
	03033622	螺丝撑档 280	个		1.0000		
	03033623	螺丝撑档 330	个			1.0000	

2．钢门窗工程

工作内容：拆旧、拆装或换新、整修加油。

定额编号				20-11-2-105	20-11-2-106	20-11-2-107	20-11-2-108
项目			单位	调换钢门窗零件			拆装钢门窗如意撑档零件
				如意撑档			230-330
				230	280	330	
				只	只	只	只
人工	FR0015.3	铁工	工日	0.015	0.015	0.015	0.015
材料	03017222	半圆头镀锌螺栓连母垫 M5×10	套	2.0600	2.0600	2.0600	2.0600
	03033611	如意撑档 225	根	1.0000			
	03033612	如意撑挡 275	根		1.0000		
	03033613	如意撑档 325	根			1.0000	

工作内容：拆旧、拆装或换新、整修加油。

定额编号				20-11-2-109	20-11-2-110	20-11-2-111	20-11-2-112
项目			单位	调换钢门窗零件			拆装钢门窗纱窗撑档零件
				纱窗撑档			230-330
				230	280	330	
				只	只	只	只
人工	FR0015.3	铁工	工日	0.083	0.083	0.083	0.083
材料	03017222	半圆头镀锌螺栓连母垫 M5×10	套	2.0600	2.0600	2.0600	2.0600
	03033631	铜质纱窗撑档 230	个	1.0000			
	03033632	铜质纱窗撑档 280	个		1.0000		
	03033633	铜质纱窗撑档 330	个			1.0000	

2． 钢门窗工程

工作内容：拆旧、拆装或换新、整修加油。

定额编号				20-11-2-113	20-11-2-114	20-11-2-115	20-11-2-116
项目			单位	调换钢门窗零件			拆装钢门窗风钩
				钢门窗风钩			零件
				150	200	250	150-250
				只	只	只	只
人工	FR0015.3	铁工	工日	0.050	0.050	0.050	0.050
材料	03017222	半圆头镀锌螺栓连母垫 M5×10	套	2.0600	2.0600	2.0600	2.0600
	03039216	木窗风钩 L=200 mm	个		1.0000		
	03039283	钢门窗风钩 L=150 mm	个	1.0000			
	03039285	钢门窗风钩 L=250 mm	个			1.0000	

工作内容：拆旧、拆装或换新、整修加油。

定额编号				20-11-2-117	20-11-2-118	20-11-2-119	20-11-2-120	20-11-2-121
项目			单位	调换钢门窗零件		拆装钢门窗插销	钢门窗	
				钢门插销		零件	焊接	换铁纱
				150	230	150-250		
				只	只	只	点	㎡
人工	FR0015.3	铁工	工日	0.188	0.188	0.188	0.150	0.420
材料	03017222	半圆头镀锌螺栓连母垫 M5×10	套	3.0900	3.0900	3.0900		
	03037235	钢插销（普通型） L=150 mm	个	1.0000				
	03037237	钢插销（普通型） L=230mm	个		1.0000			
	03039931	不锈钢窗纱	㎡					1.1800
		电焊条	kg				0.0300	

2． 钢门窗工程

工作内容：1、2、新做方钢花式铁门：领退料、断料、制作、搬运、凿窝脚头、安装零件及门扇、校正加油。
3、4、修理方钢花式铁门：领退料、断料、去旧、焊接。

定额编号				20-11-2-122	20-11-2-123	20-11-2-124	20-11-2-125
项目			单位	新做方钢花式铁门		修理方钢花式铁门	
				25方钢	32方钢	换料修理25框料	换料修理32框料
				框料			
				㎡	㎡	扇	扇
人工	FR0013.2	铁工制作	工日	2.100	2.450	0.600	0.700
	FR0014.1	铁工安装	工日	0.426	0.426		
材料	01090119	圆钢 Φ19～24	kg	3.0000	3.8000		
	01090432	热轧圆方钢 10-12	kg	9.0000	5.8000	3.0000	2.0000
	01090433	热轧圆方钢 15-18	kg	8.8000	8.8000		
	01090435	热轧圆方钢 25-30	kg	15.0000	11.0000	5.0000	
	01090436	热轧圆方钢 31-36	kg		21.7000		9.8600
	01130135	扁钢 16×6	kg	1.1930	1.1930		
	01130138	扁钢 20×6	kg	2.2430	2.2430		
	01130165	扁钢 100×6	kg	1.5000	1.8000		
	03160251	铁零件（一类）	kg	3.2305	4.0381	1.0095	1.2114
	14390101	氧气	㎥	0.3136	0.4306	0.0643	0.0932
	14390301	乙炔气	㎥	0.1410	0.1936	0.0289	0.0419
		电焊条	kg	0.8530	1.1713	0.1748	0.2536

工作内容：整修（包括拆装整修）、校直、加油。

定额编号				20-11-2-126	20-11-2-127	20-11-2-128	20-11-2-129
项目			单位	修理方钢花式铁门			
				整理变形每扇3m2以内	整理变形每扇3m2以上	拆装每扇3m2以内	拆装每扇3m2以上
				扇	扇	扇	扇
人工	FR0015.3	铁工	工日	0.750	1.000	0.250	0.500
材料	03160251	铁零件（一类）	kg	0.2353	0.2353	0.3592	0.3592

2. 钢门窗工程

工作内容：领退料、断料、制作、搬运、凿窝脚头、安装零件及门扇、校正加油。

定额编号				20-11-2-130	20-11-2-131	20-11-2-132	20-11-2-133	20-11-2-134	20-11-2-135
项目			单位	新做角钢钢板门				新做管子钢板门	
				方钢框（钢板1.5）		角钢框（钢板1.5）		双扇	单扇
				双扇	单扇	双扇	单扇	钢板1.5	
				m^2	m^2	m^2	m^2	m^2	m^2
人工	FR0013.2	铁工制作	工日	1.125	1.125	1.125	1.125	1.313	1.313
	FR0014.1	铁工安装	工日	0.379	0.379	0.379	0.379	0.379	0.379
材料	01090435	热轧圆方钢 25-30	kg		4.2960				
	01090436	热轧圆方钢 31-36	kg	7.6730					
	01130145	扁钢 30×4	kg					2.2750	3.2260
	01130165	扁钢 100×6	kg	1.5210		1.5210		1.1030	
	01130167	扁钢 100×10	kg	0.6240		0.6240			
	01210211	等边角钢 40×4	kg				3.9080		
	01210212	等边角钢 40×5	kg	4.6010	9.8840	4.6010	11.6950		
	01210219	等边角钢 50×5	kg	10.0770		17.7990			
	01290244	热轧钢板（薄板） δ 1.5	kg	12.9580	12.9580	12.9580	16.1980	12.9580	16.1980
	03013118	六角螺栓 M12×16～35	个	2.0600	1.0300	2.0600	1.0300	2.0600	1.0300
	03160251	铁零件（一类）	kg	4.1491	2.2553	4.1491	2.2553	1.5880	1.5769
	14390101	氧气	m^3	0.2967	0.2096	0.2967	0.2469	0.2054	0.2590
	14390301	乙炔气	m^3	0.1334	0.0943	0.1334	0.1110	0.0924	0.1165
	17010138	焊接钢管 DN32	m					4.4822	6.3107
		电焊条	kg	1.4016	0.9903	1.4016	1.1663	0.9702	1.2233

2． 钢门窗工程

工作内容：1、领退料、断料、制作、搬运、凿窝脚头、安装零件及门扇、校正加油。
2、3、4、领退料、去旧、断料、修换、焊铆。
5、修理钢板门：领退料、去旧、断料、修换、焊铆。

定额编号				20-11-2-136	20-11-2-137	20-11-2-138	20-11-2-139	20-11-2-140
项目			单位	新做折叠钢板门	修理钢板门（角铁管子框料）			
					换钢板	换角钢		换管子
					钢板1.5	5×40	5×50	外径40
				m^2	m^2	m	m	m
人工	FR0013.2	铁工制作	工日	1.313				
	FR0014.1	铁工安装	工日	0.379				
	FR0015.3	铁工	工日		1.000	0.375	0.375	0.375
材料	01210211	等边角钢 40×4	kg	13.1120				
	01210212	等边角钢 40×5	kg	17.5700		3.1190		
	01210219	等边角钢 50×5	kg				3.9590	
	01290244	热轧钢板（薄板） δ 1.5	kg	12.9580	12.9580			
	03013118	六角螺栓 M12×16～35	个	1.0300				
	03160251	铁零件（一类）	kg	2.8705				
	14390101	氧气	m^3	0.2838	0.0924	0.0282	0.0282	0.0282
	14390301	乙炔气	m^3	0.1276	0.0416	0.0127	0.0127	0.0127
	17010138	焊接钢管 DN32	m					1.6661
		电焊条	kg	1.5648	0.4366	0.1344	0.1334	0.1334

工作内容：1、修理钢板门：领退料、去旧、断料、修换、焊铆。
2、3、整理变形：整修（包括部分拆装）、整理变形、加油。

定额编号				20-11-2-141	20-11-2-142	20-11-2-143
项目			单位	修理钢板门（角铁管子框料）		
				换零件	整理变形	
					单扇	双扇
				扇	樘	樘
人工	FR0015.3	铁工	工日	0.250	0.500	1.000
材料	03160251	铁零件（一类）	kg	1.0297		
	14390101	氧气	m^3	0.0086	0.0086	0.0086
	14390301	乙炔气	m^3	0.0033	0.0033	0.0033
		电焊条	kg	0.0347	0.0347	0.0347

2． 钢门窗工程

工作内容：1、新做角钢钢板扯门：领退料、断料、制作、搬运、凿窝上下槛、装零件、安装、校正。
2、3、4、5、6、修理角钢钢板扯门：领退料、拆割、修换、焊接、加油。

定额编号				20-11-2-144	20-11-2-145	20-11-2-146	20-11-2-147	20-11-2-148	20-11-2-149
项目			单位	新做角钢钢板扯门	修理角钢钢板扯门				
				钢板1.5		换角钢40×5	换角钢50×5	换轴承	整理变形
				m^2	m^2	m	m	只	扇
人工	FR0013.2	铁工制作	工日	1.625	1.000	0.375	0.375	0.313	0.250
	FR0014.1	铁工安装	工日	0.833					
材料	01130147	扁钢 30×6	kg	2.0560					
	01130163	扁钢 60×10	kg	2.0610					
	01130165	扁钢 100×6	kg	1.5210					
	01130167	扁钢 100×10	kg	4.0580					
	01130168	扁钢 100×12	kg	6.5940					
	01210212	等边角钢 40×5	kg	9.7690		3.1100			
	01210219	等边角钢 50×5	kg	17.7990			3.9590		
	01290244	热轧钢板（薄板） δ 1.5	kg	12.9580	12.9580				
	03013118	六角螺栓 M12×16～35	个	1.0300					
	03152004	轴承 3204	个	0.5560				1.0000	
	03160251	铁零件（一类）	kg	0.6946					
	14390101	氧气	m^3	0.4102	0.0924	0.0282	0.0282		
	14390301	乙炔气	m^3	0.1844	0.0416	0.0127	0.0127		
		电焊条	kg	1.9375	0.4366	0.1334	0.1334		

2． 钢门窗工程

工作内容：新做管子铅丝网门：领退料、制作、搬运、挖洞或凿窝柱脚、安装零件。

定额编号				20-11-2-150	20-11-2-151	20-11-2-152	20-11-2-153
项目			单位	新做管子铅丝网门			
				40斜方眼（双扇）		40斜方眼（单扇）	
				有小门	无小门	有小门	无小门
				m^2	m^2	m^2	m^2
人工	FR0013.2	铁工制作	工日	1.313	1.063	1.313	1.063
	FR0014.1	铁工安装	工日	0.331	0.331	0.284	0.284
材料	01130136	扁钢 20×4	kg	2.9570	2.2750	1.0020	2.2750
	01130165	扁钢 100×6	kg	1.1030	1.1030		
	03160251	铁零件（一类）	kg	1.8101	1.5800	2.0322	1.5880
	14390101	氧气	m^3	0.1657	0.1222	0.1657	0.1222
	14390301	乙炔气	m^3	0.0746	0.0550	0.0746	0.0550
	17010138	焊接钢管 DN32	m	6.7400	4.4934	7.6740	5.0488
	FC0375.1	镀锌铁丝网 Φ2.8×20×20	m^2	1.0600	1.0600	1.0600	1.0600
		电焊条	kg	0.4518	0.3332	0.4518	0.3332

工作内容：1、换铅丝网：领退料、拆割去旧、调换、安装。
2、3、修理管子铅丝网门：领退料、拆割去旧、调换、焊接、安装、加油。

定额编号				20-11-2-154	20-11-2-155	20-11-2-156
项目			单位	新做管子铅丝网门	修理管子铅丝网门	修理铅丝网门
				换铅丝网	变形整理	调换零件
				12#铅丝		
				m^2	m^2	扇
人工	FR0013.2	铁工制作	工日	0.500	0.250	0.250
材料	03152536	镀锌铁丝 12#	kg		0.3800	
	03160251	铁零件（一类）	kg			2.0190
	14390101	氧气	m^3	0.0076		0.0282
	14390301	乙炔气	m^3	0.0034		0.0127
	FC0375.1	镀锌铁丝网 Φ2.8×20×20	m^2	1.0600		
		电焊条	kg	0.0206		0.1334

2． 钢门窗工程

工作内容：1、2、新做铁百页门窗：领退料、断料、制作、搬运、凿窝脚头、安装、校正。
3、4、新做铁拉门：领料、断料、制作、搬运、凿窝脚头、安装零配件、安装门扇、加油、校正。

定额编号				20-11-2-157	20-11-2-158	20-11-2-159	20-11-2-160
项目			单位	新做铁百页门	新做铁百页窗	新做铁拉门	
						6×20直栅	10×20直栅
				m^2	m^2	m^2	m^2
人工	FR0013.2	铁工制作	工日	4.000	3.000	3.250	3.250
	FR0014.1	铁工安装	工日	1.710	0.208	0.750	0.750
材料	01090432	热轧圆方钢 10-12	kg			0.8100	0.8100
	01130134	扁钢 16×5	kg			10.1000	10.1000
	01130138	扁钢 20×6	kg			24.7970	
	01130139	扁钢 20×10	kg				35.7500
	01130145	扁钢 30×4	kg	1.6830	6.9090		
	01130152	扁钢 40×6	kg	1.3060			
	01130154	扁钢 40×16	kg			4.3000	4.3000
	01130165	扁钢 100×6	kg	2.1660			
	01210212	等边角钢 40×5	kg		17.6720		
	01210219	等边角钢 50×5	kg	21.5920			
	01290244	热轧钢板（薄板） δ 1.5	kg	19.4170	25.9160		
	03152233	钢板网 1.5mm	m^2	0.3533	1.1105		
	03155505	铁葫芦 2″	个			0.8000	0.8000
	03160251	铁零件（一类）	kg	4.0381		1.4133	1.4133
	03160253	铁零件（三类）	kg		1.0095	0.3877	0.3877
	14390101	氧气	m^3	0.3580	0.3673	0.2603	0.3232
	14390301	乙炔气	m^3	0.1610	0.1652	0.1171	0.1453
		电焊条	kg	1.6913	1.7352	1.4355	1.7819

2． 钢门窗工程

工作内容：1、2、修理铁拉门：领退料、断料、修换、整理加油。
3、一般变形：敲直、整理、加固、加油。
4、严重变形：拆、校直、装配、安装、加油。
5、换零件：领退料、拆换零件、安装、加油。

定额编号				20-11-2-161	20-11-2-162	20-11-2-163	20-11-2-164	20-11-2-165
项目			单位	修理铁拉门				
				换料修理		一般变形	严重变形	换零件
				6×20直栅	10×20直栅			
				根	根	扇	m²	樘
人工	FR0013.2	铁工制作	工日	0.094	0.094			
	FR0015.3	铁工	工日			0.500	2.000	0.500
材料	01130138	扁钢 20×6	kg	0.6430				
	01130139	扁钢 20×10	kg		0.8100			
	03155505	铁葫芦 2″	个	1.0000	1.0000		1.0000	1.0000
	03160251	铁零件（一类）	kg			0.5048	0.2019	1.2114

3． 铝合金门窗工程

工作内容：现场搬运、安装框扇、校正、安装配件、周边塞口、清扫等。

定额编号				20-11-3-1	20-11-3-2	20-11-3-3
项目			单位	安装铝合金门		
				地弹门		平开门
				单扇	双扇	
				m^2	m^2	m^2
人工		木工	工日	0.392	0.468	0.333
材料	02030451	铝合金门窗密封橡胶条	m			6.2520
	03018173	膨胀螺栓（钢制） M10	套	7.8120	7.8880	14.4870
	03161111	镀锌连接铁件（门窗专用）	个	3.9100	3.9480	7.2400
	11090201	铝合金平开门	m^2			1.0000
	11091111	铝合金地弹簧门 全玻	m^2	1.0000	1.0000	
	13350501	建筑密封膏	kg	0.3275	0.2848	0.5413
	14371801	软填料	kg	0.2848	0.3275	0.2530
	14412515	硅酮密封胶 白色310ml	支	0.4505	0.4505	0.6132

工作内容：现场搬运、安装框扇、校正、安装配件、周边塞口、清扫等。

定额编号				20-11-3-4	20-11-3-5	20-11-3-6	20-11-3-7	20-11-3-8
项目			单位	安装铝合金窗				
				平开窗	推拉窗	固定窗	防盗窗	百叶窗
				m^2	m^2	m^2	m^2	m^2
人工		木工	工日	0.288	0.274	0.190	0.187	0.187
材料	03018173	膨胀螺栓（钢制） M10	套	21.8200	9.9560	15.7110	15.7100	15.7100
	03161111	镀锌连接铁件（门窗专用）	个	10.9100	4.9800	7.8550	7.8600	7.8600
	11092001	铝合金平开窗	m^2	1.0000				
	11092302	铝合金推拉窗	m^2		1.0000			
	11092401	铝合金固定窗	m^2			1.0000		
	11092501	铝合金百页窗	m^2					1.0000
	11092601	铝合金防盗窗	m^2				1.0000	
	13350501	建筑密封膏	kg	0.7249	0.3875	0.5764	0.5764	0.5764
	14371801	软填料	kg	0.3387	0.4200	0.7201	0.7201	0.7201

3． 铝合金门窗工程

工作内容：（加油）、（拆换）、（周边打胶）、（清扫）等。

定额编号				20-11-3-9	20-11-3-10	20-11-3-11	20-11-3-12	20-11-3-13	20-11-3-14
项目			单位	修理铝合金窗					
				整修	调换滑轮	调换内锁销	打密封胶	换毛条	换橡皮条
				扇	扇	只	m	m	m
人工		木工	工日	0.042	0.083	0.063	0.021	0.021	0.031
材料	02030451	铝合金门窗密封橡胶条	m						1.0800
	03037002	导轨轮	个		2.0600				
	03037571	铝合金窗内锁销	个			1.0000			
	14371911	聚乙烯发泡填充料 750ml	支				0.1000		
		密封毛条	m					1.0800	
		机油	kg	0.0250	0.0250				

4． 塑钢门窗工程

工作内容：现场搬运、安装框扇、校正、安装玻璃及配件、周边塞口、清扫等。

定额编号				20-11-4-1	20-11-4-2	20-11-4-3	20-11-4-4
项目			单位	安装塑钢门			
				平开门	地弹门		移门
					单扇	双扇	
				m^2	m^2	m^2	m^2
人工		木工	工日	0.117	0.280	0.266	0.256
材料	03018173	膨胀螺栓（钢制） M10	套	7.2141	6.5839	4.1348	5.3612
	03161111	镀锌连接铁件（门窗专用）	个	7.2141	6.5839	4.1348	5.3612
	11110101	塑钢平开门	m^2	1.0000			
	11110401	塑钢推拉门	m^2				1.0000
	11110501	塑钢地弹簧门	m^2		1.0000	1.0000	
	13350501	建筑密封膏	kg	0.5364	0.4897	0.3075	0.3988
	14371801	软填料	kg	0.5073	0.4627	0.2906	0.3768

工作内容：现场搬运、安装框扇、校正、安装玻璃及配件、周边塞口、清扫等。

定额编号				20-11-4-5	20-11-4-6	20-11-4-7	20-11-4-8	20-11-4-9
项目			单位	安装塑钢窗				
				平开窗		推拉窗		固定窗
				无固定窗	有固定窗	无固定窗	有固定窗	
				m^2	m^2	m^2	m^2	m^2
人工		木工	工日	0.235	0.207	0.198	0.272	0.200
材料	03018173	膨胀螺栓（钢制） M10	套	10.5591	8.7490	8.7490	7.1489	9.4668
	03161111	镀锌连接铁件（门窗专用）	个	10.5591	8.7490	8.7490	7.1489	9.4668
	11110601	塑钢平开窗	m^2	1.0000	1.0000			
	11110901	塑钢推拉窗	m^2			1.0000	1.0000	
	11111301	塑钢固定窗	m^2					1.0000
	13350501	建筑密封膏	kg	0.5011	0.4152	0.4152	0.3393	0.4493
	14371801	软填料	kg	0.5538	0.4589	0.4589	0.3750	0.4965

4. 塑钢门窗工程

工作内容：（清洗）、（周边打胶）、（拆换）。

定额编号				20-11-4-10	20-11-4-11	20-11-4-12	20-11-4-13
项目			单位	修理塑钢窗			
				整修	调换滑轮	打密封胶	换橡皮条
				扇	扇	m	m
人工		木工	工日	0.125	0.083	0.048	0.031
材料	02030411	塑钢门窗密封橡胶条	m				1.0800
	03037002	导轨轮	个		2.0600		
	14352101	洗洁精	kg	0.0500			
		机油	kg	0.0250	0.0250		
	FC0689.2	硅酮耐候密封胶 310ml	支			0.1000	

5． 特种门窗工程

工作内容：现场搬运、安装框扇、校正、安装玻璃及配件、周边塞口、清扫等。

定额编号				20-11-5-1	20-11-5-2	20-11-5-3	20-11-5-4	20-11-5-5
项目			单位	安装无框玻璃门				
				大门夹		侧亮	小门夹	
				单层12mm	双层6mm		单层12mm	双层6mm
				m^2	m^2	m^2	m^2	m^2
人工		木工	工日	1.010	1.010	0.909	0.758	0.758
材料	01511401	铝合金上下帮	m	1.0500	1.0500	1.0500		
	03039051	不锈钢玻璃门夹（小）	副				0.6867	0.6867
	05030109	中小方 ≤100cm2	m^3	0.0013	0.0013	0.0013		
	06010218	平板玻璃 厚12	m^2	1.0500		1.0500	1.0500	
	06090214	平夹层玻璃 厚12.38（6+0.38+6）	m^2		1.0500			1.0500
	09051301	不锈钢面板	m^2	0.2625	0.2625	0.2625		
	14410901	立时得胶水	kg	0.0788	0.0788	0.0788		
	14412515	硅酮密封胶 白色310ml	支	0.4311	0.4311	0.4311		

工作内容：支架、直轨、卷帘门、附件、门锁安装、试开。

定额编号				20-11-5-6	20-11-5-7	20-11-5-8	20-11-5-9
项目			单位	安装卷帘门			
				封闭式	空腹式	网格式	电动装置
				m^2	m^2	m^2	套
人工		木工	工日	0.505	0.505	0.505	0.900
材料	03018173	膨胀螺栓（钢制） M10	套	5.3000	5.3000	5.3000	
	03160251	铁零件（一类）	kg	0.2880	0.2880	0.2880	
	11250101	封闭式卷帘门	m^2	1.0000			
	11250201	空腹式卷帘门	m^2		1.0000		
	11250301	网格式卷帘门	m^2			1.0000	
	11370101	卷帘门电动装置	套				1.0000
		电焊条	kg	0.0506	0.0506	0.0506	1.8800

6． 五金安装工程

工作内容：1、2、新做木门拉手：安装。
3、4、调换木门拉手：拆旧、安装。
5、6、新做玻璃门拉手：安装。

定额编号				20-11-6-1	20-11-6-2	20-11-6-3	20-11-6-4	20-11-6-5	20-11-6-6
项目			单位	新装木门扇拉手		调换木门扇拉手		新装玻璃门拉手	
				300以内	300以外	300以内	300以外	竖臂拉手	推板拉手
				副	副	副	副	副	副
人工		木工	工日	0.083	0.104	0.104	0.125	0.238	0.133
材料	03032101	推板拉手	副						1.0000
	03033203	竖臂拉手	副					1.0000	
	03033204	竖臂拉手 30cm以内	副	1.0000		1.0000			
	03033205	竖臂拉手 30cm以外	副		1.0000		1.0000		

工作内容：1、2、3、新装铝合金拉手：安装。
4、5、6、调换铝合金拉手：拆旧、安装。

定额编号				20-11-6-7	20-11-6-8	20-11-6-9	20-11-6-10	20-11-6-11	20-11-6-12
项目			单位	新装铝合金门拉手			调换铝合金门拉手		
				竖臂拉手	横臂拉手	推板拉手	竖臂拉手	横臂拉手	推板拉手
				副	副	副	副	副	副
人工		木工	工日	0.250	0.250	0.140	0.292	0.292	0.171
材料	03033206	铝合金三臂拉手	副		1.0000			1.0000	
	03033207	铝合金竖臂拉手	副	1.0000			1.0000		
	03033208	铝合金推板拉手	副			1.0000			1.0000

6． 五金安装工程

工作内容：1、2、3、新装门锁：安装。
4、5、6、调换门锁：拆旧、安装。

定额编号				20-11-6-13	20-11-6-14	20-11-6-15	20-11-6-16	20-11-6-17	20-11-6-18
项目			单位	新装木门锁			调换木门锁		
				弹子锁	球形锁	执手锁	弹子锁	球形锁	执手锁
				把	把	把	把	把	把
人工		木工	工日	0.113	0.104	0.220	0.077	0.073	0.094
材料	03030401	球形门锁	把		1.0000			1.0000	
	03030411	弹子门锁	把	1.0000			1.0000		
	03030501	执手锁	把			1.0000			1.0000

工作内容：拆旧、安装。

定额编号				20-11-6-19	20-11-6-20	20-11-6-21
项目			单位	拆装木门锁		
				弹子锁	球形锁	执手锁
				把	把	把
人工		木工	工日	0.077	0.073	0.094

6． 五金安装工程

工作内容：1、2、3、新装钢门锁：开锁眼、装配、校正。
4、5、6、调换钢门锁：拆旧、装配、校正。

定额编号				20-11-6-22	20-11-6-23	20-11-6-24	20-11-6-25	20-11-6-26	20-11-6-27
项目			单位	新装钢门锁			调换钢门锁		
				钢门锁	执手锁	弹子锁	钢门锁	执手锁	弹子锁
				把	把	把	把	把	把
人工	FR0015.3	铁工	工日	0.188	0.188	0.150	0.250	0.250	0.250
材料	03030411	弹子门锁	把			1.0000			1.0000
	03030901	钢门锁	把	1.0000			1.0000		
	03030902	钢门执手锁	把		1.0000			1.0000	

工作内容：（拆旧）、安装。

定额编号				20-11-6-28	20-11-6-29	20-11-6-30
项目			单位	安装普通弹簧铰链		
				100	150	200
				副	副	副
人工		木工	工日	0.208	0.292	0.292
材料	03034332	弹簧铰链（单弹簧）L=100mm	个	1.0150		
	03034334	弹簧铰链（单弹簧）L=150mm	个		1.0150	
	03034335	弹簧铰链（单弹簧）L=200mm	个			1.0150

6． 五金安装工程

工作内容：（拆旧）、安装。

定额编号				20-11-6-31	20-11-6-32	20-11-6-33	20-11-6-34	20-11-6-35	20-11-6-36
项目			单位	调换普通弹簧铰链			地弹簧铰链		新装无框玻璃门锁
				100	150	200	安装	调换	
				副	副	副	副	副	把
人工		木工	工日	0.208	0.292	0.292	0.750	1.125	0.240
材料	03030801	玻璃门锁	把						1.0000
	03034332	弹簧铰链（单弹簧）L=100mm	个	1.0150					
	03034334	弹簧铰链（单弹簧）L=150mm	个		1.0150				
	03034335	弹簧铰链（单弹簧）L=200mm	个			1.0150			
	03036102	地弹簧	只				1.0000	1.0000	

工作内容：1、2、3、闭门器新装（调换）：安装、（拆旧）。
4、5、6、门轧头新装（调换）：安装、（拆旧）。

定额编号				20-11-6-37	20-11-6-38	20-11-6-39	20-11-6-40	20-11-6-41	20-11-6-42
项目			单位	闭门器			门轧头		
				新装	调换	拆装	新做	调换	拆装
				只	只	只	只	只	只
人工		木工	工日	0.125	0.146	0.146	0.042	0.063	0.063
材料	03031102	闭门器	只	1.0000	1.0000				
	03038601	门轧头	个				1.0150	1.0150	

6． 五金安装工程

工作内容：1、新装铁插销：安装。
2、3、拆装铁插销：拆旧、安装。
4、5、6、铁曲尺新装（调换）：安装、（拆旧）。

定额编号				20-11-6-43	20-11-6-44	20-11-6-45	20-11-6-46	20-11-6-47	20-11-6-48
项目			单位	新装铁插销	拆装铁插销		新窝或调换铁曲尺		
				长插销		法兰西插销	100	150	200
				300	*				
				只	只	只	只	只	只
人工		木工	工日	0.013	0.021	0.063	0.021	0.021	0.021
材料	03011104	木螺钉	个				4.1200	4.1200	4.1200
	03011123	木螺钉 M3×18	个	16.4800	8.2400	8.2400			
	03037239	钢插销（普通型） L=300 mm	个	1.0150					
	35270211	铁曲尺 100	个				1.0000		
	35270212	铁曲尺 150	个					1.0000	
	35270213	铁曲尺 200	个						1.0000

第十二章　沟路工程

第十二章 沟路工程

本章包括排管工程、窨井工程、路面工程、其他等工程，共计 183 个子目。

本章说明

一、聚氯乙烯排水管敷设时，定额中未包括挖土、回填土等工序。排管碎石垫层按设计需要另行计算。

二、室外排水管开挖沟槽、回填土按第二章相应子目执行。

三、窨井、十三号、阀门箱等，定额中均已包括挖土、回填土等工序。

四、窨井大小规格以窨井盖尺寸为准。

五、新砌窨井深度以 1.0m 以内、1.5m 以内、2.0m 以内为标准。窨井加高以 30cm 为标准，超出可按实换算。修理窨井不分砖墙厚度。

六、疏通淤塞垃圾包括开洞、补洞和修路路面。

七、地沟、明沟、散水工程均包括平整场地、挖填土、垫层、混凝土面层内容。

八、在新做、翻做路面工程中，挖填土、垫层、混凝土面层分别计算。

九、混凝土路面人工包括留分仓缝及两侧支模（分仓沥青灌缝另计）。

十、化粪池、隔栅池工程中，挖填土、垫层、模板、钢筋、混凝土、砖、粉刷、窨井盖座分别计算，余土外运费用另计。

十一、挖、填土的堆放地点均按本工地范围（200m）内计算，如超出范围者，可参照超运距标准计算。

工程量计算规则

一、聚氯乙烯排水管以按中心线延长米计算，不扣除窨井所占长度，管径不同时，以窨井中心为分界分别计算。

二、排管垫层按实际使用体积，以立方米计算。

三、窨井、茄里及十三号均按只计算。

四、调换窨井盖按只计算。

五、疏通下水道及窨井以米计算，疏通十三号以只计算。

六、疏通淤塞垃圾（包括总弄管、支弄管、支管）以处计算。

七、各种地沟、明沟均以中心线按延长米计算。

八、新做、修补混凝土散水均按实做面积以平方米计算。

九、路面填挖土按实以立方米计算。

十、路面垫层按不同材质的实做体积以立方米计算。

十一、新做、翻做、修补路面按实做面积以平方米计算。

十二、浇灌分仓沥青缝按实做长度计算。

十三、混凝土侧石、平石按实做延长米计算。

十四、混凝土预制块、卵石、广场砖、石材、条砖路面按实做面积以平方米计算。

十五、条砖侧石按实铺以延长米计算。

十六、新接管道，新装、调换阀门箱，水表箱均按只计算。

十七、新做化粪池按平方米计算。

第十二章 沟路工程

1． 排管工程

工作内容：清理基槽、运料、排管、接头。

定额编号				20-12-1-1	20-12-1-2	20-12-1-3	20-12-1-4	20-12-1-5
项目			单位	新排硬质聚氯乙烯（UPVC）加筋管				
				DN150	DN225	DN300	DN400	DN500
				m	m	m	m	m
人工	FR0009.1	沟路工	工日	0.022	0.049	0.057	0.063	0.087
材料	03211001	钢锯条	根	0.0053	0.0105	0.0105	0.0159	0.0159
	17250311	硬聚氯乙烯加筋管（PVC-U） DN225	m		1.0300			
	17250312	硬聚氯乙烯加筋管（PVC-U） DN300	m			1.0300		
	17250313	硬聚氯乙烯加筋管（PVC-U） DN400	m				1.0300	
	17250314	硬聚氯乙烯加筋管（PVC-U） DN500	m					1.0300
		橡胶圈（U-PVC加筋管） Φ500	个					0.2300
		黄沙（粗沙）	kg	59.2550	92.5670	144.6000	229.6200	365.1000
		橡胶圈（U-PVC加筋管） Φ400	个				0.2300	
		橡胶圈（U-PVC加筋管） Φ225	个		0.2300			
		橡胶圈（U-PVC加筋管） Φ300	个			0.2300		
		硬聚氯乙烯加筋管（U-PVC） DN150	m	1.0300				
		橡胶圈（U-PVC加筋管） Φ150	个	0.2300				

工作内容：卸料、铺平、夯实、找坡度。

定额编号				20-12-1-6
项目			单位	管道碎石垫层
				m^3
人工	FR0009.1	沟路工	工日	0.466
材料	209080.1	碎石 5～70	kg	1438.2000
机械	99050890	混凝土震捣器 平板式	台班	0.0417

2． 窨井工程

工作内容：运料、挖土、做基础、砌砖、粉刷、回土、装盖圈、出余土。

定额编号				20-12-2-1	20-12-2-2	20-12-2-3	20-12-2-4	20-12-2-5
项目			单位	新砌窨井				
				深1.0m内			深1.5m内	深2.0m内
				半砖			1砖	
				450×450	500×500	600×600	500×500	
				只	只	只	只	只
人工	FR0009.1	沟路工	工日	1.577	1.702	1.950	3.294	7.723
材料	02330201	草袋	m^2	0.0096	0.0108	0.0135	0.0178	0.0178
	03150101	圆钉	kg	0.3800	0.4034	0.4509	0.5173	0.5173
	04050306	道碴 20～70	m^3	0.1010	0.1111	0.1333	0.1677	0.1677
	04131714	蒸压灰砂砖 240×115×53	块	97.0000	107.0000	125.0000	428.0000	594.0000
	14350301	脱模剂	kg	0.0499	0.0530	0.0593	0.0680	0.0680
	35010703	木模板成材	m^3	0.0203	0.0216	0.0241	0.0277	0.0277
	36011911	水泥窨井盖座 外600内450	套	1.0100				
	36011912	水泥窨井盖座 外650内500	套		1.0100		1.0100	1.0100
	36011913	水泥窨井盖座 外750内600	套			1.0100		
	80060113	干混砌筑砂浆 DM M10.0	m^3	0.0523	0.0566	0.0641	0.1939	0.2650
	80210515	预拌混凝土（非泵送型）C20粒径5-40	m^3	0.0979	0.1102	0.1377	0.1816	0.1816
		水	t	0.0234	0.0260	0.0312	0.0698	0.0953
		干混抹灰砂浆 DP M20.0	m^3	0.0321	0.0371	0.0484	0.0580	0.0789

2． 窨井工程

工作内容：运料、挖土、做基础、砌砖、粉刷、回土、装盖圈、出余土。

定额编号				20-12-2-6	20-12-2-7	20-12-2-8	20-12-2-9	20-12-2-10
项目			单位	新砌窨井				
				深1.5m内	深2.0m内	深1.5m内	深2.0m内	半砖
				1砖				小窨井
				600×600		750×750		
				只	只	只	只	只
人工	FR0009.1	沟路工	工日	3.729	8.440	4.397	9.634	0.736
材料	02330201	草袋	㎡	0.0212	0.0212	0.0269	0.0269	0.0042
	03150101	圆钉	kg	0.5648	0.5648	0.6360	0.6360	0.2057
	04050306	道碴 20～70	㎥	0.1949	0.1949	0.2394	0.2394	0.0586
	04131714	蒸压灰砂砖 240×115×53	块	488.0000	680.0000	576.0000	806.0000	29.0000
	14350301	脱模剂	kg	0.0743	0.0743	0.0836	0.0836	0.0270
	35010703	木模板成材	㎥	0.0302	0.0302	0.0340	0.0340	0.0110
	36011913	水泥窨井盖座 外750内600	套	1.0100	1.0100			
	36011914	水泥窨井盖座 外900内750	套			1.0100	1.0100	
	36012111	水泥窨井盖 300×300	块					1.0100
	80060113	干混砌筑砂浆 DM M10.0	㎥	0.2194	0.3051	0.2572	0.3557	0.0231
	80210515	预拌混凝土（非泵送型）C20粒径5-40	㎥	0.2162	0.2162	0.2744	0.2744	0.0428
		水	t	0.0810	0.1119	0.0979	0.1375	0.0091
		干混抹灰砂浆 DP M20.0	㎥	0.0727	0.0987	0.0959	0.1404	0.0099

工作内容：运料、拆旧、砌粉、一切应有工作。

定额编号				20-12-2-11	20-12-2-12	20-12-2-13	20-12-2-14	20-12-2-15	20-12-2-16
项目			单位	窨井加高					
				半砖			1砖		
				450×450	500×500	600×600	500×500	600×600	750×750
				只	只	只	只	只	只
人工	FR0009.1	沟路工	工日	0.210	0.222	0.286	0.425	0.500	0.612
材料	04131714	蒸压灰砂砖 240×115×53	块	37.0000	41.0000	49.0000	100.0000	116.0000	139.0000
	80060113	干混砌筑砂浆 DM M10.0	㎥	0.0157	0.0173	0.0207	0.0426	0.0492	0.0591
		水	t	0.0074	0.0083	0.0101	0.0161	0.0180	0.0220
		干混抹灰砂浆 DP M20.0	㎥	0.0110	0.0125	0.0156	0.0125	0.0156	0.0202

2． 窨井工程

工作内容：运料、挖土、拆旧、重砌、粉刷、装盖、出垃圾。

定额编号				20-12-2-17	20-12-2-18	20-12-2-19	20-12-2-20	20-12-2-21	20-12-2-22
项目			单位	局部拆砌窨井					
				半砖拆砌五皮内			半砖拆至道管口		
				450×450	500×500	600×600	450×450	500×500	600×600
				只	只	只	只	只	只
人工	FR0009.1	沟路工	工日	0.567	0.601	0.612	0.902	0.974	1.121
材料	04131714	蒸压灰砂砖 240×115×53	块	37.0000	41.0000	49.0000	74.0000	82.0000	97.0000
	80060113	干混砌筑砂浆 DM M10.0	m^3	0.0267	0.0283	0.0283	0.0425	0.0459	0.0523
		水	t	0.0105	0.0113	0.0122	0.0179	0.0197	0.0231
		干混抹灰砂浆 DP M20.0	m^3	0.0110	0.0125	0.0156	0.0220	0.0251	0.0312

工作内容：运料、挖土、拆旧、重砌、粉刷、装盖、出垃圾。

定额编号				20-12-2-23	20-12-2-24	20-12-2-25	20-12-2-26	20-12-2-27	20-12-2-28
项目			单位	局部拆砌窨井					
				1砖拆砌五皮内			1砖拆至道管口		
				500×500	600×600	750×750	500×500	600×600	750×750
				只	只	只	只	只	只
人工	FR0009.1	沟路工	工日	0.902	1.018	1.177	1.572	1.795	2.114
材料	04131714	蒸压灰砂砖 240×115×53	块	100.0000	116.0000	139.0000	200.0000	231.0000	276.0000
	80060113	干混砌筑砂浆 DM M10.0	m^3	0.0536	0.0602	0.0701	0.0963	0.1095	0.1291
		水	t	0.0183	0.0210	0.0250	0.0337	0.0390	0.0470
		干混抹灰砂浆 DP M20.0	m^3	0.0125	0.0156	0.0202	0.0251	0.0312	0.0404

2． 窨井工程

工作内容：运料、拆旧、修补、出垃圾、一切应有工作。

定额编号				20-12-2-29	20-12-2-30	20-12-2-31	20-12-2-32
项目			单位	修理窨井			
				修补内粉刷			
				450×450	500×500	600×600	750×750
				只	只	只	只
人工	FR0009.1	沟路工	工日	0.185	0.185	0.185	0.185
材料		水	t	0.0012	0.0012	0.0014	0.0014
		干混抹灰砂浆 DP M20.0	m^3	0.0045	0.0045	0.0050	0.0050

工作内容：运料、拆旧、换新、出垃圾、一切应有工作。

定额编号				20-12-2-33	20-12-2-34	20-12-2-35	20-12-2-36
项目			单位	修理窨井			
				换混凝土盖			
				450×450	500×500	600×600	750×750
				只	只	只	只
人工	FR0009.1	沟路工	工日	0.042	0.042	0.042	0.042
材料	36012112	水泥窨井盖 450×450	块	1.0100			
	36012113	水泥窨井盖 500×500	块		1.0100		
	36012114	水泥窨井盖 600×600	块			1.0100	
	ZGT217.1	水泥窨井盖 750×750	块				1.0100

2． 窨井工程

工作内容：运料、拆旧、换新、出垃圾、一切应有工作。

定额编号				20-12-2-37	20-12-2-38	20-12-2-39	20-12-2-40
项目			单位	修理窨井			
				换铸铁盖			
				450×450	500×500	600×600	750×750
				只	只	只	只
人工	FR0009.1	沟路工	工日	0.042	0.042	0.042	0.042
材料	36013011	铸铁窨井盖 450×450	只	1.0100			
	36013012	铸铁窨井盖 500×500	只		1.0100		
	36013013	铸铁窨井盖 600×600	只			1.0100	
		铸铁窨井盖 750×750	只				1.0100

工作内容：运料、拆旧、换新、出垃圾、一切应有工作。

定额编号				20-12-2-41	20-12-2-42	20-12-2-43	20-12-2-44
项目			单位	修理窨井			
				换钢纤维盖			
				450×450	500×500	600×600	750×750
				只	只	只	只
人工	FR0009.1	沟路工	工日	0.042	0.042	0.042	0.042
材料	36015412	钢纤维窨井盖 450×450	套	1.0100			
	36015413	钢纤维窨井盖 500×500	套		1.0100		
	36015414	钢纤维窨井盖 600×600	套			1.0100	
	36015415	钢纤维窨井盖 750×750	套				1.0100

2． 窨井工程

工作内容：运料、拆旧、换新、出垃圾、一切应有工作。

定额编号				20-12-2-45	20-12-2-46	20-12-2-47	20-12-2-48
项目			单位	修理窨井			
				换复合材料盖			
				450×450	500×500	600×600	750×750
				只	只	只	只
人工	FR0009.1	沟路工	工日	0.042	0.042	0.042	0.042
材料	36014425	复合材料窨井盖 450×450	块	1.0100			
	36014426	复合材料窨井盖 500×500	块		1.0100		
	36014427	复合材料窨井盖 600×600	块			1.0100	
	36014428	复合材料窨井盖 750×750	块				1.0100

工作内容：运料、拆旧、换新、出垃圾、一切应有工作。

定额编号				20-12-2-49	20-12-2-50	20-12-2-51	20-12-2-52
项目			单位	修理窨井			
				修盖修圈			
				450×450	500×500	600×600	750×750
				只	只	只	只
人工	FR0009.1	沟路工	工日	0.185	0.185	0.185	0.185
材料		水	t	0.0012	0.0014	0.0014	0.0014
		干混抹灰砂浆 DP M20.0	m^3	0.0045	0.0050	0.0050	0.0050

2． 窨井工程

工作内容：运料、拆旧、换新、修补、出垃圾、一切应有工作。

定额编号				20-12-2-53	20-12-2-54	20-12-2-55	20-12-2-56
项目			单位	修理窨井			
				修盖换圈			
				450×450	500×500	600×600	750×750
				只	只	只	只
人工	FR0009.1	沟路工	工日	0.273	0.273	0.283	0.283
材料	36011911	水泥窨井盖座 外600内450	套	1.0100			
	36011912	水泥窨井盖座 外650内500	套		1.0100		
	36011913	水泥窨井盖座 外750内600	套			1.0100	
	36011914	水泥窨井盖座 外900内750	套				1.0100
	80060113	干混砌筑砂浆 DM M10.0	m^3	0.0109	0.0109	0.0109	0.0109
		水	t	0.0030	0.0030	0.0030	0.0030

工作内容：运料、拆旧、换新、修补、出垃圾、一切应有工作。

定额编号				20-12-2-57	20-12-2-58	20-12-2-59	20-12-2-60
项目			单位	修理窨井			
				换铸铁圈			
				450×450	500×500	600×600	750×750
				只	只	只	只
人工	FR0009.1	沟路工	工日	0.273	0.273	0.283	0.283
材料	36019111	铸铁窨井圈 450×450	套	1.0100			
	36019112	铸铁窨井圈 500×500	套		1.0100		
	36019113	铸铁窨井圈 600×600	套			1.0100	
	36019114	铸铁窨井圈 750×750	套				1.0100
	80060113	干混砌筑砂浆 DM M10.0	m^3	0.0109	0.0109	0.0109	0.0109
		水	t	0.0030	0.0030	0.0030	0.0030

2． 窨井工程

工作内容：1、2、挖土、打洞、接管、修复、回土。
3、4、5、现场浇捣窨井盖：运料、支模、钢筋绑扎、浇捣、养护、拆模。

定额编号				20-12-2-61	20-12-2-62	20-12-2-63	20-12-2-64	20-12-2-65
项目			单位	窨井接管		浇捣窨井盖		
				1砖窨井	半砖窨井	现场浇捣		
						450×450	500×500	600×600
				只	只	只	只	只
人工	FR0009.1	沟路工	工日	0.276	0.183	0.250	0.250	0.250
材料	01010414	热轧光圆钢筋（HPB300）Φ10以内	kg			0.8000	1.1100	1.3320
	03152501	镀锌铁丝	kg			0.0060	0.0080	0.0090
	35010703	木模板成材	m^3			0.0026	0.0032	0.0047
	80210515	预拌混凝土（非泵送型）C20粒径5-40	m^3			0.0142	0.0175	0.0252
		水	t	0.0021	0.0021			
		干混抹灰砂浆 DP M20.0	m^3	0.0076	0.0076			

工作内容：1、新做茄里：开洞、砌粉、装盖、修路面、出余土等一切工作。
2、3、4、修理茄里：运料、拆旧、换新、出垃圾。

定额编号				20-12-2-66	20-12-2-67	20-12-2-68	20-12-2-69
项目			单位	新做茄里	修理茄里		
				新砌粉	换铸铁盖	换钢纤维盖	换复合材料盖
				只	只	只	只
人工	FR0009.1	沟路工	工日	1.615	0.042	0.042	0.042
材料	02330201	草袋	m^2	0.0065			
	03150101	圆钉	kg	0.2563			
	04050306	道碴 20～70	m^3	0.0616			
	04131714	蒸压灰砂砖 240×115×53	块	57.0000			
	14350301	脱模剂	kg	0.0337			
	35010703	木模板成材	m^3	0.0137			
	36012921	钢纤维茄里盖	块			1.0100	
	36012931	复合材料茄里盖	块				1.0100
	36013001	铸铁窨井盖	只		1.0100		
	80060113	干混砌筑砂浆 DM M10.0	m^3	0.0352			
	80210515	预拌混凝土（非泵送型）C20粒径5-40	m^3	0.0663			
		水	t	0.0154			
		干混抹灰砂浆 DP M20.0	m^3	0.0204			
		茄里盖座 450×350	套	1.0100			

2． 窨井工程

工作内容：1、2、新排十三号：挖土、新装、回土。
3、4、调换十三号：去旧、新装、修接沟头、出垃圾。
5、6、加高十三号：运料、拆旧、砌粉、出垃圾。

定额编号				20-12-2-70	20-12-2-71	20-12-2-72	20-12-2-73	20-12-2-74	20-12-2-75
项目			单位	新排十三号		调换十三号		加高十三号	
				小号	大号	小号	大号	小号	大号
				只	只	只	只	只	只
人工	FR0009.1	沟路工	工日	0.123	0.206	0.248	0.373	0.058	0.114
材料	04131714	蒸压灰砂砖 240×115×53	块					11.0000	20.0000
	04270711	水泥下水嘴水窨 100（13号）	套	1.0100		1.0100			
	04270712	水泥下水嘴水窨 150（13号）	套		1.0100		1.0100		
	80060113	干混砌筑砂浆 DM M10.0	m^3					0.0044	0.0078
		水	t	0.0007	0.0007	0.0007	0.0007	0.0023	0.0045
		干混抹灰砂浆 DP M20.0	m^3					0.0039	0.0086
		干混抹灰砂浆 DP M15.0	m^3	0.0025	0.0025	0.0025	0.0025		

工作内容：1、2、换盖十三号：去旧、换新。
3、修补十三号：修补破损。
4、5、疏通下水道及十三号：开窨井、通竹片（或铁片）挖垃圾、盖窨井盖、出垃圾。

定额编号				20-12-2-76	20-12-2-77	20-12-2-78	20-12-2-79	20-12-2-80
项目			单位	换盖十三号		修补十三号	疏通下水道	疏通十三号
				小号	大号			
				只	只	只	m	只
人工	FR0009.1	沟路工	工日	0.010	0.010	0.092	0.013	0.027
材料	04270811	水泥下水嘴小盖 13号	块	1.0100				
	04270911	水泥下水嘴大盖 13号	块		1.0100			
		水	t			0.0007		
		干混抹灰砂浆 DP M20.0	m^3			0.0025		

2． 窖井工程

工作内容：疏通淤塞垃圾：开洞、出垃圾、补洞、补路面。

定额编号				20-12-2-81	20-12-2-82	20-12-2-83
项目			单位	疏通淤塞（开洞）		
				总弄管	支弄管	支管
				处	处	处
人工	FR0009.1	沟路工	工日	0.756	0.568	0.193
材料	80210515	预拌混凝土（非泵送型）C20粒径5-40	m³	0.1010	0.1010	0.1010
		水	t	0.0022	0.0022	0.0022
		干混抹灰砂浆 DP M20.0	m³	0.0079	0.0079	0.0079

3． 路面工程

工作内容：1、2、3、砖砌地沟：挖土、填土、运土、浇捣垫层、砌砖、内外粉刷。
4、5、6、钢砼地沟：挖土、填土、运土、浇捣垫层、支模、扎筋、浇捣砼、内外粉刷。

定额编号				20-12-3-1	20-12-3-2	20-12-3-3	20-12-3-4	20-12-3-5	20-12-3-6
项目			单位	砖砌地沟			钢筋混凝土地沟		
				300×200	每增减10cm宽	每增减10cm深	300×200	每增减10cm宽	每增减10cm深
				m	m	m	m	m	m
人工	FR0009.1	沟路工	工日	0.473	0.029	0.144	0.649	0.042	0.210
材料	01010112	成型钢筋	kg				8.0000	0.7000	2.0000
	03150101	圆钉	kg	0.0079	0.0013		0.0520	0.0013	0.0221
	03152546	镀锌铁丝 22#	kg				0.0374	0.0032	0.0092
	04050306	道碴 20～70	m^3	0.0319	0.0051				
	04131714	蒸压灰砂砖 240×115×53	块	24.9400		12.2800			
	13350101	防水粉	kg	0.7641	0.0556	0.2321	0.7463	0.0556	0.2222
	35010703	木模板成材	m^3	0.0032	0.0005		0.0326	0.0005	0.0147
	80060111	干混砌筑砂浆 DM M5.0	m^3	0.0106		0.0052			
	80210515	预拌混凝土（非泵送型）C20粒径5-40	m^3	0.0481	0.0076		0.1173	0.0086	0.0204
		水	t	0.0106	0.0006	0.0038	0.0075	0.0006	0.0022
		干混抹灰砂浆 DP M20.0	m^3	0.0278	0.0020	0.0084	0.0271	0.0020	0.0081

3． 路面工程

工作内容：1、2、运料、安装。
3、砼明沟：运料、平土、撑拆模板、做沟、粉光、回土。
4、砌粉明沟（包括基础）：运料、砌砖、粉光。
5、砼明沟：运料、平土、撑拆模板、（去旧）、做沟、粉光、回土。
6、砌粉明沟（包括基础）：运料、粉光。

定额编号				20-12-3-7	20-12-3-8	20-12-3-9	20-12-3-10	20-12-3-11	20-12-3-12
项目			单位	地沟盖板		明沟			
				铸铁盖板	钢筋混凝土盖板	新做		修理	
						混凝土明沟	砌砖明沟	局部翻做	修补粉刷
				m	m	m	m	m	m
人工	FR0009.1	沟路工	工日	0.021	0.021	0.154	0.140	0.178	0.032
材料	03150101	圆钉	kg			0.0200			
	04070701	碎砖	m³			0.0440	0.0500		
	04131714	蒸压灰砂砖 240×115×53	块				27.0000		
	04290915	钢筋混凝土盖板 300×500×50	块		2.0200				
	35010703	木模板成材	m³			0.0079		0.0079	
	36013311	铸铁盖板 300×500×30	块	2.0200					
	80060113	干混砌筑砂浆 DM M10.0	m³				0.0100		
	80210515	预拌混凝土（非泵送型）C20粒径5-40	m³			0.0321		0.0321	
		水	t			0.0017	0.0061	0.0017	0.0010
		干混抹灰砂浆 DP M20.0	m³			0.0060	0.0120	0.0060	0.0036

工作内容：1、2、新做混凝土散水：夯实、找平、浇捣、抹平。
3、4、修补混凝土散水：去旧、运料、修补。

定额编号				20-12-3-13	20-12-3-14	20-12-3-15	20-12-3-16
项目			单位	混凝土散水			
				新做		修补	
				细石混凝土	素混凝土	细石混凝土	素混凝土
				m²	m²	m²	m²
人工	FR0009.1	沟路工	工日	0.190	0.180	0.308	0.316
材料	04050306	道碴 20～70	m³	0.1760	0.1760	0.1760	0.1760
	80210513	预拌混凝土（非泵送型）C20粒径5-16	m³	0.0412		0.0412	
	80210515	预拌混凝土（非泵送型）C20粒径5-40	m³		0.0550		0.0550
		水	t	0.0034	0.0034	0.0034	0.0034
		干混抹灰砂浆 DP M20.0	m³	0.0124	0.0124	0.0124	0.0124

3． 路面工程

工作内容：1、2、3、4、三合土、道渣、砂石、粉煤灰三渣等垫层：运料、铺设垫层、找平、夯实。
5、素混凝土垫层：运料、浇砼、找平、养护。
6、运料、平直、断料、弯曲、分类堆放；绑扎、焊接、安装、清理。

定额编号				20-12-3-17	20-12-3-18	20-12-3-19	20-12-3-20	20-12-3-21	20-12-3-22
项目			单位	路面垫层					路面钢筋
				三合土	道渣	砂石	粉煤灰三渣	素混凝土	
				m^3	m^3	m^3	m^3	m^3	t
人工	FR0009.1	沟路工	工日	0.885	0.666	0.885	0.500	0.468	5.780
材料	01010414	热轧光圆钢筋（HPB300）Φ10以内	kg						235.8000
	03152546	镀锌铁丝 22#	kg						3.0000
	04030118	黄砂 粗砂	kg			804.4400			
	04050306	道碴 20～70	m^3		1.0200	1.0200			
	04070701	碎砖	m^3	1.1500					
	04090608	石灰膏 （1300-1400kg/m3）	m^3	0.1594					
	209010.1	黄砂 中粗	kg	802.4000					
	80210515	预拌混凝土（非泵送型）C20粒径5-40	m^3					1.0200	
	80310301	厂伴粉煤灰级配三渣	m^3				1.0200		
	FC0247.1	热轧带肋钢筋（HRB400）Φ10以外	kg						789.2000
		电焊条	kg						0.5099
机械	99250020	交流弧焊机 32kVA	台班						0.1580

工作内容：1、2、运料、（敲）、浇捣、粉光、养护、出清垃圾。
3、4、修补混凝土路面：运料、铺砂、铺石、出清垃圾。
5、浇灌沥青分仓缝：出土、除尘、填砂、浇灌。

定额编号				20-12-3-23	20-12-3-24	20-12-3-25	20-12-3-26	20-12-3-27
项目			单位	新做混凝土路面	翻做混凝土路面	混凝土路面		
				100厚C20		修补100厚	每增减10厚	沥青分仓缝
				m^2	m^2	m^2	m^2	m
人工	FR0009.1	沟路工	工日	0.067	0.126	0.231	0.009	0.031
材料	13310401	石油沥青	kg					0.4700
	209010.1	黄砂 中粗	kg					2.0400
	35010703	木模板成材	m^3	0.0042	0.0042			
	80210515	预拌混凝土（非泵送型）C20粒径5-40	m^3	0.1020	0.1020	0.1020	0.0102	

3． 路面工程

工作内容：定位、切割（刻纹）、清理。

定额编号				20-12-3-28	20-12-3-29	20-12-3-30
项目			单位	混凝土路面切缝		混凝土路面刻纹
				路面分仓缝		路面防滑纹
				厚150内	厚200内	
				m	m	m^2
人工	FR0009.1	沟路工	工日	0.070	0.093	0.018
材料	03210931	切缝机刀片 Φ400	片	0.0016		
	03210932	切缝机刀片 Φ500	片		0.0019	
	03210933	刻纹刀片 Φ150	片			0.0140
	34110101	水	m^3	0.0039	0.0072	0.0083
机械	99130590	混凝土路面刻纹机	台班			0.0091
	99130600	混凝土路面切缝机	台班	0.0312	0.0417	

工作内容：清扫浮松杂物、放样、凿边、烘工具、涂乳化沥青、遮护各钟井盖、铺筑、碾压、封边、清理场地。

定额编号				20-12-3-31	20-12-3-32	20-12-3-33	20-12-3-34	20-12-3-35
项目			单位	新做沥青混凝土路面				沥青混凝土路面
				细粒式		粗粒式		修补
				厚度2.5cm	每增减0.5cm	厚度5cm	每增减1cm	厚度2.5cm
				m^2	m^2	m^2	m^2	m^2
人工	FR0009.1	沟路工	工日	0.027	0.001	0.019	0.002	0.023
材料	13310302	乳化沥青	kg	0.3090		0.0412		0.3090
	14030301	重质柴油	kg	0.0039	0.0008	0.0079	0.0016	0.0039
	34110101	水	m^3	0.0009	0.0001	0.0010	0.0001	0.0009
	80250311	细粒式沥青混凝土 AC-13	t	0.0584	0.0117			0.0584
	80250720	粗粒式沥青混凝土 AC-30	t			0.1201	0.0240	
		其他材料费	%	0.1100	0.1000	0.1200	0.1200	0.1100
机械	99070220	轮胎式装载机 1m3	台班			0.0007	0.0001	
	99130270	钢轮振动压路机 10t	台班	0.0005	0.0001	0.0005	0.0001	0.0005

3． 路面工程

工作内容：1、2、新做侧石、平石：运料、调制砂浆、清理基层、铺砌石材。
3、4、5、6、新做水泥预制块路：清理基层、运料、铺砂、铺预制块、出清垃圾。

定额编号				20-12-3-36	20-12-3-37	20-12-3-38	20-12-3-39	20-12-3-40	20-12-3-41
项目			单位	混凝土侧石	混凝土平石	新做水泥预制块路面			
				新做		条砖	格砖	方砖	植草砖
				*	*	200×100	250×250	490×490	400×180
				m	m	m^2	m^2	m^2	m^2
人工	FR0009.1	沟路工	工日	0.158	0.149	0.180	0.150	0.120	0.165
材料	04050306	道碴 20～70	m^3	0.0278	0.0361				
	04270411	预制混凝土侧石 1000×300×120	m	1.0200					
	04270511	预制混凝土平石 1000×300×120	m		1.0200				
	209010.1	黄砂 中粗	kg			54.4000	54.4000	54.4000	54.4000
	36050113	预制混凝土人行道板 490×490×65	块					4.3680	
	36050211	预制混凝土植草道板 400×180	块						14.1670
	36050311	彩色预制块 200×100	块			52.5000			
	36050312	彩色预制块 250×250	块				16.8000		
	80210515	预拌混凝土（非泵送型）C20粒径5-40	m^3	0.0149	0.0479				
		水	t	0.0001	0.0001				
		干混抹灰砂浆 DP M20.0	m^3	0.0004	0.0003				

3． 路面工程

工作内容：1、2、3、4、翻做水泥预制块路：去旧、清理基层、运料、铺砂、铺预制块、出清垃圾。
5、新做（翻做）卵石路面：（去旧）、放线、修平垫层、运料、调浆、铺卵石、嵌缝、清扫、出垃圾。
6、新做（修补）卵石路面：（去旧）、放线、修平垫层、运料、调浆、铺卵石、嵌缝、清扫、出垃圾。

定额编号				20-12-3-42	20-12-3-43	20-12-3-44	20-12-3-45	20-12-3-46	20-12-3-47
项目			单位	翻做水泥预制块路面				卵石路面	
				条砖	格砖	方砖	植草砖	新做	修补
				200×100	250×250	490×490	400×180		
				m^2	m^2	m^2	m^2	m^2	m^2
人工	FR0009.1	沟路工	工日	0.202	0.168	0.135	0.185	0.315	0.415
材料	04050906	卵石 1700kg/m3	kg					52.0200	52.0200
	209010.1	黄砂 中粗	kg	54.4000	54.4000	54.4000	54.4000		
	36050113	预制混凝土人行道板 490×490×65	块			0.4368			
	36050211	预制混凝土植草道板 400×180	块				1.4167		
	36050311	彩色预制块 200×100	块	5.2500					
	36050312	彩色预制块 250×250	块		1.6800				
		水	t					0.0100	0.0100
		干混抹灰砂浆 DP M20.0	m^3					0.0360	0.0360

工作内容：新做（翻做）密铺广场砖路面：（去旧）、放线、修平垫层、运料、调浆、铺面层、清扫、出垃圾。

定额编号				20-12-3-48	20-12-3-49	20-12-3-50	20-12-3-51	20-12-3-52	20-12-3-53
项目			单位	广场砖路面					
				密铺（100×100）		密铺（200×200）		密铺（300×300）	
				新做	修补	新做	修补	新做	修补
				m^2	m^2	m^2	m^2	m^2	m^2
人工	FR0009.1	沟路工	工日	0.178	0.366	0.178	0.366	0.178	0.366
材料	36090112	广场砖 200×200	m^2			1.0200	1.0200		
	36090113	广场砖 100×100×18	m^2	1.0200	1.0200				
	36090117	广场砖 300×300	m^2					1.0200	1.0200
		水	t	0.0042	0.0042	0.0042	0.0042	0.0042	0.0042
		干混抹灰砂浆 DP M20.0	m^3	0.0153	0.0153	0.0153	0.0153	0.0153	0.0153

3． 路面工程

工作内容：1、新做（翻做）勾缝广场砖路面：（去旧）、放线、修平垫层、运料、调浆、铺面层、勾缝、清扫、出垃圾。
2、3、4、5、6、新做（修补）勾缝广场砖路面：（去旧）、放线、修平垫层、运料、调浆、铺面层、勾缝、清扫、出垃圾。

定额编号				20-12-3-54	20-12-3-55	20-12-3-56	20-12-3-57	20-12-3-58	20-12-3-59
项目			单位	广场砖路面					
				勾缝（100×100）		勾缝（200×200）		勾缝（300×300）	
				新做	修补	新做	修补	新做	修补
				m^2	m^2	m^2	m^2	m^2	m^2
人工	FR0009.1	沟路工	工日	0.264	0.546	0.238	0.492	0.211	0.437
材料	36090112	广场砖 200×200	m^2			0.9315	0.9315		
	36090113	广场砖 100×100×18	m^2	0.8429	0.8429				
	36090117	广场砖 300×300	m^2					0.9609	0.9609
		水	t	0.0076	0.0076	0.0059	0.0059	0.0054	0.0054
		干混抹灰砂浆 DP M20.0	m^3	0.0275	0.0275	0.0214	0.0214	0.0194	0.0194

工作内容：1、新做浆铺石板路面：放线、修平垫层、运料、调浆、铺面层、嵌缝、清扫、出垃圾。
2、3、新做砂铺路面：放线、修平垫层、运料、铺砂、铺面层、嵌缝、清扫、出垃圾。
4、修补浆铺石板路面：去旧、放线、修平垫层、运料、调浆、铺面层、嵌缝、清扫、出垃圾。
5、6、修补砂铺路面：去旧、放线、修平垫层、运料、铺砂、铺面层、嵌缝、清扫、出垃圾。

定额编号				20-12-3-60	20-12-3-61	20-12-3-62	20-12-3-63	20-12-3-64	20-12-3-65
项目			单位	石材路面					
				新做石板		新做石条	修补石板		修补石条
				浆铺	砂铺		浆铺	砂铺	
				m^2	m^2	m^2	m^2	m^2	m^2
人工	FR0009.1	沟路工	工日	0.344	0.140	0.263	0.704	0.200	0.375
材料	08030206	花岗岩板 厚30	m^2	1.0200	1.0200				
	08030501	石条	m^2			1.0200			
	209010.1	黄砂 中粗	kg		136.0000	136.0000		136.0000	136.0000
		素水泥浆	m^3	0.0010			0.0010		
		水	t	0.0071			0.0071		
		干混抹灰砂浆 DP M20.0	m^3	0.0255			0.0255		

3． 路面工程

工作内容：1、2、新做条石路面：放线、修平垫层、运料、调浆、铺面层、嵌缝、清扫、出垃圾。
3、4、翻做条石路面：去旧、放线、修平垫层、运料、铺砂、铺面层、嵌缝、清扫、出垃圾。

定额编号				20-12-3-66	20-12-3-67	20-12-3-68	20-12-3-69
项目			单位	条砖侧石			
				新做		翻做	
				竖铺	横铺	竖铺	横铺
				m	m	m	m
人工	FR0009.1	沟路工	工日	0.164	0.142	0.248	0.214
材料	04050306	道碴 20～70	m^3	0.0092	0.0092	0.0092	0.0092
	04131714	蒸压灰砂砖 240×115×53	块	16.3200	20.4000	8.1600	10.2000
		水	t	0.0016	0.0007	0.0016	0.0007
		干混抹灰砂浆 DP M15.0	m^3	0.0058	0.0026	0.0058	0.0026

工作内容：平整场地、运料、铺砖。

定额编号				20-12-3-70	20-12-3-71	20-12-3-72	20-12-3-73
项目			单位	新做条砖路面			
				砂垫		浆垫	
				平铺	侧铺	平铺	侧铺
				m^2	m^2	m^2	m^2
人工	FR0009.1	沟路工	工日	0.120	0.277	0.144	0.333
材料	04131712	蒸压灰砂砖 220×105×43	块	51.1700	120.9100	51.1700	120.9100
	209010.1	黄砂 中粗	kg	41.0000	56.4800		
	80030113	石灰砂浆 1:3	m^3			0.0200	0.0300

3． 路面工程

工作内容：出旧、运料、铺砖。

定额编号				20-12-3-74	20-12-3-75	20-12-3-76	20-12-3-77
项目			单位	修补条砖路面			
				砂垫		浆垫	
				平铺	侧铺	平铺	侧铺
				m^2	m^2	m^2	m^2
人工	FR0009.1	沟路工	工日	0.192	0.444	0.230	0.531
材料	04131712	蒸压灰砂砖 220×105×43	块	46.0530	108.8190	46.0530	108.8190
	209010.1	黄砂 中粗	kg	32.8000	45.1800		
	80030113	石灰砂浆 1:3	m^3			0.0200	0.0300

4． 其他工程

工作内容：1、2、新做阀门箱水表箱（修粉）：挖土、砌砖、粉刷、还土（挖土、局部拆砌、修补、还土）。
3、4、安装阀门箱水表箱（换盖）：生摆砖头、安装（去旧、换新）。

定额编号				20-12-4-1	20-12-4-2	20-12-4-3	20-12-4-4
项目			单位	阀门水表箱			
				新砌 600×400	修粉	安装	换盖
				只	只	只	只
人工	FR0009.1	沟路工	工日	0.647	0.359	0.344	0.080
材料	04050306	道碴 20～70	m³	0.0421			
	04131714	蒸压灰砂砖 240×115×53	块	48.0000	16.0000		
	36014711	预制混凝土盖座 600×400	套	1.0100		1.0100	
	36015001	混凝土井盖	只				1.0100
	80060113	干混砌筑砂浆 DM M10.0	m³	0.0314	0.0178		
		统一砖240×115×53	块			62.0000	
		水	t	0.0129	0.0063	0.0030	
		干混抹灰砂浆 DP M20.0	m³	0.0153	0.0051		
		干混普通砌筑砂浆 DM M10	m³			0.0110	

4． 其他工程

工作内容：1、2、3、木模板制作、安装、拆除、刷隔离剂、看护模板、场内外运输、整理、集中堆放等全部操作过程。
4、1、运料、平直、断料、弯曲、分类堆放。2、绑扎成型、入模、放垫块。3、清理模板内杂物。

定额编号				20-12-4-5	20-12-4-6	20-12-4-7	20-12-4-8
项目			单位	模板			钢筋
				化粪池、格栅池底	化粪池、格栅池壁	化粪池、格栅池顶	化粪池、格栅池
				m^2	m^2	m^2	t
人工	FR0006.1	钢筋工	工日				31.310
	FR0009.1	沟路工	工日	0.880			
		模板工	工日		0.403	0.429	
材料	01010414	热轧光圆钢筋（HPB300）Φ10以内	kg				1045.0000
	02190101	尼龙帽	个		7.0035		
	03150101	圆钉	kg	0.2950	0.0239	0.0410	
	03152546	镀锌铁丝 22#	kg				16.1400
	14350301	脱模剂	kg	0.1040	0.1040	0.1040	
	18292801	聚氯乙烯套管	m		0.6646		
	35010703	木模板成材	m^3	0.0310	0.0198	0.0370	
	35010704	机制木模板	m^2		1.0300	1.0300	
	35020111	钢管支撑 Φ48	kg		26.9280	54.4880	
	35020903	直角扣件 Φ48	只		0.7148		
	35020907	回转扣件 Φ48	只		0.3574	6.5300	
	35020970	模板对拉螺栓 Φ14×1000	套		3.4299		
	FC2099.1	3形扣件	只		6.8701		
机械	99070530	载重汽车 5t	台班		0.0070	0.0090	

工作内容：1、2、3、砼运输、浇捣、看护、养护等全部操作过程。
4、调运砂浆、砌砖、安搭拆简易脚手等全部操作过程。

定额编号				20-12-4-9	20-12-4-10	20-12-4-11	20-12-4-12
项目			单位	混凝土			砖砌化粪池
				化粪池、格栅池底	化粪池、格栅池壁	化粪池、格栅池顶	
				m^3	m^3	m^3	m^3
人工	FR0009.1	沟路工	工日	0.365	1.109	1.126	1.327
材料	02330201	草袋	m^2	1.6170	0.1500	1.6170	
	04131714	蒸压灰砂砖 240×115×53	块				533.0000
	80060113	干混砌筑砂浆 DM M10.0	m^3				0.2280
	80210515	预拌混凝土（非泵送型）C20粒径5-40	m^3	1.0200	1.0200	1.0200	
		水	t				0.0632
		其他材料费	%				1.0300

4． 其他工程

工作内容：1、调运砂浆及抹面等全部操作过程。
2、调运砂浆、安装窨井盖座、并用砂浆填稳等全部操作过程。
3、搬运、安装琵琶弯。
4、搬运、安装莲蓬弯。
5、搬运、安装不锈钢格栅。

定额编号				20-12-4-13	20-12-4-14	20-12-4-15	20-12-4-16	20-12-4-17
项目			单位	化粪池抹面	化粪池、格栅池	化粪池		格栅池
				水泥砂浆	窨井盖座安装	琵琶弯安装	莲蓬弯安装	安装不锈钢格栅
				m^2	套	套	套	m^2
人工	FR0009.1	沟路工	工日	0.151	0.231	0.322	0.322	0.750
材料	09371501	不锈钢型钢格栅	m^2					1.0000
	18310201	莲蓬弯	套				1.0100	
	18310251	琵琶弯	套			1.0100		
	36019112	铸铁窨井圈 500×500	套		1.0100			
	80060113	干混砌筑砂浆 DM M10.0	m^3		0.0110			
		水	t	0.0057	0.0030			
		干混抹灰砂浆 DP M20.0	m^3	0.0205				

第十三章　油漆工程

第十三章 油漆工程

本章包括木材面油漆、金属面油漆、抹灰面油漆等工程，共计 702 个子目。

本章说明

一、油漆和粉刷，不论新做、重做，基层面均应处理，遇到缝道和凹凸点等应凿铲平整。

二、定额中均包括：运料、配料（出白）、清理、刷底油或刷防锈漆、批嵌、打砂皮、刷油或刷粉。

三、重做油漆的底子出白要求，解释如下：

全出白----全部铲除原有油漆。

半出白----除缝槽中或次平面油漆尚好，可不铲清外，其他均应铲清。

修出白----起壳部分铲清（包括金属面上铁锈）。

四、玻璃门窗和纱门窗油漆，计算工程量时均不扣除玻璃和窗纱部分面积。

五、门窗、栅栏均以双面油漆为标准。木门窗、钢门窗和纱门窗油漆均以双面油漆为标准，计算工程量时均不扣除玻璃和窗纱部分面积。门窗仅做单面油漆，以定额的 55%计算，两面做不同颜色，按定额各地计算，且每平方米增加人工 0.02 工日；有门窗贴脸线者（宽 4cm 以内），其工程量合并入门窗工程量计算，门窗贴脸线宽 4cm 以外，其工程量合并门窗筒子板国内工程量计算；半截玻璃门，玻璃面积超过全门面积 50%时，按窗定额计算，小于 50%时，以门定额计算；全玻璃木门定额的 80%计算。

六、木纱门窗、钢纱门窗无樘子，门以 40%计算；窗以定额 30%计算，有樘子门以 80%计算，窗以定额 40%计算。

七、二层以上外开窗做油漆时，但未搭设脚手架，应增加安全人工 20%。

八、扶梯以单面油漆为标准，如底面要油漆按定额 180%计算。

九、板壁中的木装饰条油漆与板壁同色时不再另计，如木装饰条油漆与板壁不同色时，应按木装饰条油漆定额计算。

十、踢脚板长度不扣除门洞，踢脚板油漆与板壁相同时可以合并在板壁工作量中计算。

十一、旧白铁皮制品以单面油漆为标准，新做包括双面抄防锈漆。

十二、旧墙面、旧平顶涂料定额分起底一般，起底困难两种，在执行中应按实际情况取定。

十三、由于油漆、涂料品种繁多，在实际使用时新材料应根据材料性质和施工工艺按相应的定额子目套用，人工不变，材料消耗量按实调整。

自配油漆成分制作定额

单位：kg

编号	材料名称		调和白漆								鱼油	光油	松香水	钴锰催干剂	油基清漆	立德粉	干老粉	羧甲基纤维素	石膏粉	骨胶	水
			调和白漆	白	中灰	棕	紫红	绿	黑	深											
			kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	m^3
1	抄白油			0.220							0.111	0.037	0.148	0.040		0.444					
2	抄棕油					0.520					0.062	0.065	0.304	0.049							
3	抄灰油				0.692						0.058	0.038	0.173	0.039							
4	抄黑油								0.500		0.072	0.065	0.314	0.049							
5	抄绿油							0.667			0.067	0.056	0.178	0.032							
6	抄紫红油						0.667				0.067	0.056	0.178	0.032							
7	清抄油						0.018					0.214	0.732	0.036							
8	复白油		0.470	0.400							0.099	0.010	0.005	0.016							
9	深色复油									0.690	0.250	0.040		0.020							
10	腻子	胶老粉															0.400	0.025	0.100	0.010	0.005
11		润油粉	0.052	0.059											0.250				0.500		0.002
12		胶油面													0.150		0.400	0.015	0.150		0.003
备注																					

工程量计算规则

一、门窗均以单面面积计算，包括门窗外框面积；有门窗头线者，其工程量合并入门窗工程量计算。

二、木板壁、板平顶按实做面积以平方米计算。

三、铁栅、木栅按单面以平方米计算。

四、扶梯按斜面积以平方米计算。

五、屋架按外围面积以平方米计算，包括屋架空隙面积。

六、梁、柱、桁条、搁栅，按构件展开表面积以平方米计算。

七、踢脚板、扶手、窗帘盒、挂镜线、落水管等均按实以延长米计算。

八、窗台板、门窗筒子板，按表面积以平方米。橱、台、柜，均按展开面积以平方米计算。

九、地板按实际面积的平方米计算。

十、墙面、平顶按实做面积以平方米计算，应扣除门窗洞口和 0.3m^2 以上的孔洞所占的面积，遇到柱、梁时，以展开面积合并墙面、平顶工程量内。

钢构件展开表面积

钢材规格	表面积	钢材规格	表面积
等边角钢　宽25	每米0.10m^2	槽钢　16#	每米0.576m^2
等边角钢　宽30	每米0.12m^2	槽钢　20#	每米0.700m^2
等边角钢　宽36	每米0.144m^2	工字钢　12#	每米0.536m^2
等边角钢　宽40	每米0.16m^2	工字钢　14#	每米0.600m^2
等边角钢　宽50	每米0.20m^2	工字钢　16#	每米0.672m^2
等边角钢　宽63	每米0.252m^2	工字钢　18#	每米0.736m^2
等边角钢　宽70	每米0.28m^2	工字钢　20#	每米0.808m^2
等边角钢　宽80	每米0.32m^2	工字钢　22#	每米0.880m^2
等边角钢　宽100	每米0.40m^2	工字钢　24#	每米0.944m^2
槽钢　8#	每米0.320m^2	圆钢　φ18	每米0.057m^2
槽钢　10#	每米0.384m^2	圆钢　φ20	每米0.063m^2
槽钢　12#	每米0.448m^2	圆钢　φ22	每米0.069m^2
槽钢　14#	每米0.488m^2	零星铁件油漆	每千克0.053m^2

第十三章 油漆工程

1． 木材面调和漆

工作内容：清理（出白）、刷底油、批嵌、打砂皮、抄油、复油。

定额编号				20-13-1-1	20-13-1-2	20-13-1-3	20-13-1-4	20-13-1-5	20-13-1-6
项目			单位	木门调和漆					
				新做（深色）	新做（淡色）	全出白（深色）	全出白（淡色）	半出白	修出白
				一底二度	一底三度	一底二度	一底三度	一底二度	
				m^2	m^2	m^2	m^2	m^2	m^2
人工	FR0010.1	油漆工	工日	0.250	0.310	0.498	0.566	0.358	0.233
材料	13010101	调和漆	kg	0.2240		0.2240		0.2240	0.2240
	13010112	调白漆	kg		0.3580		0.3580		
	13010119	复白油	kg		0.3580		0.3580		
	13010901	抄油	kg	0.2240		0.2240		0.2240	0.2240
	13010912	清抄油	kg	0.1960	0.1960	0.1960	0.1960	0.1200	0.0620
	13010913	抄白油	kg		0.3580		0.3580		
	13170601	润油面腻子	kg	0.6000	0.6000	0.6000	0.6000	0.4000	0.2000
	14050201	松香水	kg	0.0400	0.0400	0.0400	0.0400	0.0400	0.0400
	14350501	脱漆剂	kg			0.5620	0.5620		

工作内容：清理（出白）、刷底油、批嵌、打砂皮、抄油、复油。

定额编号				20-13-1-7	20-13-1-8	20-13-1-9	20-13-1-10	20-13-1-11	20-13-1-12
项目			单位	木窗调和漆					
				新做（深色）	新做（淡色）	全出白（深色）	全出白（淡色）	半出白	修出白
				一底二度	一底三度	一底二度	一底三度	一底二度	
				m^2	m^2	m^2	m^2	m^2	m^2
人工	FR0010.1	油漆工	工日	0.250	0.330	0.529	0.610	0.358	0.233
材料	13010101	调和漆	kg	0.2080		0.2080		0.2080	0.2080
	13010112	调白漆	kg		0.3300		0.3300		
	13010119	复白油	kg		0.3300		0.3300		
	13010901	抄油	kg	0.2080		0.2080		0.2080	0.2080
	13010912	清抄油	kg	0.1820	0.1820	0.1820	0.1820	0.1090	0.0620
	13010913	抄白油	kg		0.3300		0.3300		
	13170601	润油面腻子	kg	0.6000	0.6000	0.6000	0.6000	0.4000	0.2000
	14050201	松香水	kg	0.0400	0.0400	0.0400	0.0400	0.0400	0.0400
	14350501	脱漆剂	kg			0.5040	0.5040		

1． 木材面调和漆

工作内容：清理（出白）、刷底油、批嵌、打砂皮、抄油、复油。

定额编号				20-13-1-13	20-13-1-14	20-13-1-15	20-13-1-16	20-13-1-17	20-13-1-18
项目			单位	走马窗、撑窗、泛水			百页窗调和漆		
				全出白（深色）	半出白	修出白	新做	全出白	修出白
				一底二度					
				m^2	m^2	m^2	m^2	m^2	m^2
人工	FR0010.1	油漆工	工日	0.066	0.039	0.022	0.620	1.020	0.667
材料	13010101	调和漆	kg	0.0720	0.0720	0.0790	0.3020	0.3020	0.3020
	13010901	抄油	kg	0.0720	0.0720	0.0720	0.3020	0.3020	0.3020
	13010912	清抄油	kg				0.2640	0.2640	
	13056101	红丹防锈漆	kg	0.1000	0.1000	0.0300			
	13170601	润油面腻子	kg				0.6000	0.6000	0.4000
	14050201	松香水	kg	0.0100	0.0100	0.0100	0.0600	0.0600	0.0400
	14350501	脱漆剂	kg					0.6990	

工作内容：清理（出白）、刷底油、批嵌、打砂皮、抄油、复油。

定额编号				20-13-1-19	20-13-1-20	20-13-1-21	20-13-1-22	20-13-1-23	20-13-1-24
项目			单位	木板壁调和漆					
				新做（深色）	新做（淡色）	全出白（深色）	全出白（淡色）	半出白	修出白
				一底二度	一底三度	一底二度	一底三度	一底二度	
				m^2	m^2	m^2	m^2	m^2	m^2
人工	FR0010.1	油漆工	工日	0.083	0.115	0.185	0.215	0.125	0.094
材料	13010101	调和漆	kg	0.0900		0.0900		0.0900	0.0900
	13010112	调白漆	kg		0.1440		0.1440		
	13010119	复白油	kg		0.1440		0.1440		
	13010901	抄油	kg	0.0900		0.0900		0.0900	0.0900
	13010912	清抄油	kg	0.0800	0.0800	0.0800	0.0800	0.0500	0.0240
	13010913	抄白油	kg		0.1440		0.1440		
	13170601	润油面腻子	kg	0.0400	0.0400	0.4000	0.4000	0.4000	0.4000
	14050201	松香水	kg	0.0300	0.0300	0.0300	0.0300	0.0300	0.0300
	14350501	脱漆剂	kg			0.2710	0.2710		

1． 木材面调和漆

工作内容：清理（出白）、刷底油、批嵌、打砂皮、抄油、复油。

定额编号				20-13-1-25	20-13-1-26	20-13-1-27
项目			单位	木栅栏、木栏杆调和漆（直栅）		
				新做	全出白	修出白
				一底二度		
				m^2	m^2	m^2
人工	FR0010.1	油漆工	工日	0.167	0.250	0.125
材料	13010101	调和漆	kg	0.0720	0.0720	0.0720
	13010901	抄油	kg	0.0720	0.0720	0.0720
	13010912	清抄油	kg	0.0630	0.0630	
	13170601	润油面腻子	kg	0.2000	0.2000	0.2000
	14050201	松香水	kg	0.0200	0.0200	0.0200
	14350501	脱漆剂	kg		0.3780	

工作内容：清理（出白）、刷底油、批嵌、打砂皮、抄油、复油。

定额编号				20-13-1-28	20-13-1-29	20-13-1-30	20-13-1-31
项目			单位	木栅栏、木栏杆调和漆（花栅）			
				新做	全出白	半出白	修出白
				一底二度			
				m^2	m^2	m^2	m^2
人工	FR0010.1	油漆工	工日	0.220	0.484	0.370	0.250
材料	13010101	调和漆	kg	0.1440	0.1440	0.1440	0.1440
	13010901	抄油	kg	0.1440	0.1440	0.1440	0.1440
	13010912	清抄油	kg	0.1260	0.1260	0.0760	0.0380
	13170601	润油面腻子	kg	0.3000	0.3000	0.3000	0.2000
	14050201	松香水	kg	0.0200	0.0200	0.0200	0.0200
	14350501	脱漆剂	kg		0.7020		

1． 木材面调和漆

工作内容：清理（出白）、刷底油、批嵌、打砂皮、抄油、复油。

定额编号				20-13-1-32	20-13-1-33	20-13-1-34	20-13-1-35	20-13-1-36	20-13-1-37
项目			单位	木梁柱、木檩条调和漆			木屋架调和漆		
				新做	全出白	修出白	新做	全出白	修出白
				一底二度					
				m^2	m^2	m^2	m^2	m^2	m^2
人工	FR0010.1	油漆工	工日	0.054	0.111	0.063	0.075	0.154	0.093
材料	13010101	调和漆	kg	0.0900	0.0900	0.0900	0.1000	0.1000	0.1000
	13010901	抄油	kg	0.0900	0.0900	0.0900	0.1000	0.1000	0.1000
	13010912	清抄油	kg	0.0800	0.0800	0.0240	0.0900	0.0900	0.0270
	13056101	红丹防锈漆	kg				0.0200	0.0200	
	13170601	润油面腻子	kg	0.0200	0.0500	0.0200	0.0200	0.0500	0.0200
	14050201	松香水	kg	0.0200	0.0200	0.0200	0.0200	0.0200	0.0200
	14350501	脱漆剂	kg		0.3340			0.4470	

工作内容：清理（出白）、刷底油、批嵌、打砂皮、抄油、复油。

定额编号				20-13-1-38	20-13-1-39
项目			单位	板平顶调和漆	
				新做（深色）	新做（淡色）
				一底二度	一底三度
				m^2	m^2
人工	FR0010.1	油漆工	工日	0.083	0.100
材料	13010101	调和漆	kg	0.0900	
	13010112	调白漆	kg		0.1440
	13010119	复白油	kg		0.1440
	13010901	抄油	kg	0.0900	
	13010912	清抄油	kg	0.0800	0.0800
	13010913	抄白油	kg		0.1440
	13170601	润油面腻子	kg	0.3000	0.3000
	14050201	松香水	kg	0.0160	0.0150

1． 木材面调和漆

工作内容：清理（出白）、刷底油、批嵌、打砂皮、抄油、复油。

定额编号				20-13-1-40	20-13-1-41	20-13-1-42	20-13-1-43	20-13-1-44
项目			单位	板平顶调和漆				
				全出白（深色）	全出白（淡色）	半出白（深色）	半出白（淡色）	修出白
				一底二度	一底三度	一底二度	一底三度	一底二度
				m^2	m^2	m^2	m^2	m^2
人工	FR0010.1	油漆工	工日	0.131	0.156	0.125	0.142	0.096
材料	13010101	调和漆	kg	0.0900		0.0900		0.0900
	13010112	调白漆	kg		0.1440		0.1440	
	13010119	复白油	kg		0.1440		0.1440	
	13010901	抄油	kg	0.0900		0.0900		0.0900
	13010912	清抄油	kg	0.0800	0.0800		0.0800	0.0230
	13010913	抄白油	kg		0.1440		0.1440	
	13170601	润油面腻子	kg	0.3000	0.3000	0.3000	0.3000	0.3000
	14050201	松香水	kg	0.0160	0.0150	0.0150	0.0150	0.0150
	14350501	脱漆剂	kg	0.3070	0.3070			

工作内容：清理（出白）、刷底油、批嵌、打砂皮、抄油、复油。

定额编号				20-13-1-45	20-13-1-46	20-13-1-47	20-13-1-48	20-13-1-49	20-13-1-50
项目			单位	窗台板、筒子板调和漆					
				新做（深色）	新做（淡色）	全出白（深色）	全出白（淡色）	半出白	修出白
				一底二度	一底三度	一底二度	一底三度	一底二度	
				m^2	m^2	m^2	m^2	m^2	m^2
人工	FR0010.1	油漆工	工日	0.087	0.121	0.179	0.248	0.131	0.099
材料	13010101	调和漆	kg	0.0945		0.0945		0.0945	0.0945
	13010112	调白漆	kg		0.1512		0.1512		
	13010119	复白油	kg		0.1512		0.1512		
	13010901	抄油	kg	0.0945		0.0945		0.0945	0.0945
	13010912	清抄油	kg	0.0840	0.0840	0.0840	0.0840	0.0525	0.0252
	13010913	抄白油	kg		0.1512		0.1512		
	13170601	润油面腻子	kg	0.0420	0.0420	0.4200	0.4200	0.4200	0.4200
	14050201	松香水	kg	0.0315	0.0315	0.0315	0.0315	0.0315	0.0315
	14350501	脱漆剂	kg			0.3340	0.3340		

1． 木材面调和漆

工作内容：清理（出白）、刷底油、批嵌、打砂皮、抄油、复油。

定额编号				20-13-1-51	20-13-1-52	20-13-1-53	20-13-1-54	20-13-1-55	20-13-1-56
项目			单位	木扶手调和漆			窗帘盒调和漆		
				新做	全出白	修出白	新做	全出白	修出白
				一底二度					
				m	m	m	m	m	m
人工	FR0010.1	油漆工	工日	0.042	0.072	0.038	0.084	0.137	0.094
材料	13010101	调和漆	kg	0.0320	0.0320	0.0320	0.0480	0.0480	0.0580
	13010901	抄油	kg	0.0320	0.0320	0.0320	0.0480	0.0480	0.0480
	13010912	清抄油	kg	0.0280	0.0280	0.0280	0.0420	0.0420	0.0130
	13170601	润油面腻子	kg	0.1000	0.1000	0.0400	0.0500	0.0500	0.0500
	14050201	松香水	kg	0.0050	0.0050	0.0050	0.0100	0.0100	0.0100
	14350501	脱漆剂	kg		0.0620			0.1240	

工作内容：清理（出白）、刷底油、批嵌、打砂皮、抄油、复油。

定额编号				20-13-1-57	20-13-1-58	20-13-1-59	20-13-1-60	20-13-1-61	20-13-1-62
项目			单位	挂镜线5cm以内			挂镜线5cm以上		
				新做	全出白	修出白	新做	全出白	修出白
				一底二度					
				m	m	m	m	m	m
人工	FR0010.1	油漆工	工日	0.013	0.027	0.017	0.020	0.041	0.022
材料	13010101	调和漆	kg	0.0080	0.0080	0.0080	0.0120	0.0120	0.0120
	13010901	抄油	kg	0.0080	0.0080	0.0080	0.0120	0.0120	0.0120
	13010912	清抄油	kg	0.0070	0.0070	0.0030	0.0105	0.0105	0.0045
	13170601	润油面腻子	kg	0.0300	0.0300	0.0300	0.0450	0.0450	0.0450
	14050201	松香水	kg	0.0010	0.0020	0.0020	0.0015	0.0030	0.0030
	14350501	脱漆剂	kg		0.0248			0.0372	

1． 木材面调和漆

工作内容：清理（出白）、刷底油、批嵌、打砂皮、抄油、复油。

定额编号				20-13-1-63	20-13-1-64	20-13-1-65	20-13-1-66
项目			单位	石库门调和漆			
				新做	全出白	半出白	修出白
				一底二度			
				m^2	m^2	m^2	m^2
人工	FR0010.1	油漆工	工日	0.296	0.559	0.467	0.250
材料	13010101	调和漆	kg	0.1920	0.1920	0.1920	0.1920
	13010901	抄油	kg	0.1920	0.1920	0.1920	0.1920
	13010912	清抄油	kg	0.1680	0.1680	0.1000	0.0500
	13170601	润油面腻子	kg	0.8000	0.8000	0.6000	0.4000
	14050201	松香水	kg	0.0700	0.0700	0.0500	0.0200
	14350501	脱漆剂	kg		0.5620		

工作内容：清理（出白）、刷底油、批嵌、打砂皮、抄油、复油。

定额编号				20-13-1-67	20-13-1-68	20-13-1-69
项目			单位	木扶梯地板漆		
				新做	全出白	修出白
				一底二度		
				m^2	m^2	m^2
人工	FR0010.1	油漆工	工日	0.146	0.245	0.187
材料	13010901	抄油	kg	0.1600	0.1600	0.1600
	13010912	清抄油	kg	0.1400	0.1400	0.0420
	13070811	酚醛地板漆	kg	0.1600	0.1600	0.1600
	13170601	润油面腻子	kg	1.0000	1.0000	1.0000
	14050201	松香水	kg	0.0600	0.0600	0.0600
	14350501	脱漆剂	kg		0.4850	

1． 木材面调和漆

工作内容：清理（出白）、刷底油、批嵌、打砂皮、抄油、复油。

定额编号				20-13-1-70	20-13-1-71	20-13-1-72	20-13-1-73	20-13-1-74
项目			单位	踢脚板调和漆				
				新做（深色）	新做（淡色）	全出白（深色）	全出白（淡色）	修出白
				一底二度	一底三度	一底二度	一底三度	一底二度
				m	m	m	m	m
人工	FR0010.1	油漆工	工日	0.017	0.023	0.045	0.051	0.021
材料	13010101	调和漆	kg	0.0140		0.0140		0.0140
	13010112	调白漆	kg		0.0230		0.0230	
	13010119	复白油	kg		0.0230		0.0230	
	13010901	抄油	kg	0.0140		0.0140		0.0140
	13010912	清抄油	kg	0.0130	0.0130	0.0130	0.0130	
	13010913	抄白油	kg		0.0230		0.0230	
	13170601	润油面腻子	kg	0.0500	0.0500	0.0500	0.0500	0.0500
	14050201	松香水	kg	0.0050	0.0050	0.0050	0.0050	0.0050
	14350501	脱漆剂	kg			0.0410	0.0410	

工作内容：清理（出白）、刷底油、批嵌、打砂皮、抄油、复油。

定额编号				20-13-1-75	20-13-1-76	20-13-1-77
项目			单位	封檐板调和漆		
				新做	全出白	修出白
				一底二度		
				m	m	m
人工	FR0010.1	油漆工	工日	0.021	0.032	0.025
材料	13010101	调和漆	kg	0.0160	0.0160	0.0160
	13010901	抄油	kg	0.0160	0.0160	0.0160
	13010912	清抄油	kg	0.0140	0.0140	0.0040
	13170601	润油面腻子	kg	0.0540	0.0540	0.0540
	14050201	松香水	kg	0.0030	0.0030	0.0030
	14350501	脱漆剂	kg		0.0410	

2． 木材面酚醛清漆

工作内容：清理（出白）、批嵌、打砂皮、刷底油、油色、刷酚醛清漆两遍。

定额编号				20-13-2-1	20-13-2-2	20-13-2-3	20-13-2-4	20-13-2-5	20-13-2-6
项目			单位	木门酚醛清漆		百页门酚醛清漆		木窗酚醛清漆	
				新做（油色）	全出白（油色）	新做（油色）	全出白（油色）	新做（油色）	全出白（油色）
				一底二度					
				m^2	m^2	m^2	m^2	m^2	m^2
人工	FR0010.1	油漆工	工日	0.182	0.390	0.255	0.546	0.182	0.415
材料	13010101	调和漆	kg	0.0091	0.0091	0.0127	0.0127	0.0076	0.0076
	13010912	清抄油	kg	0.0250	0.0250	0.0350	0.0350	0.0208	0.0208
	13070301	酚醛清漆	kg	0.2311	0.2311	0.3235	0.3235	0.1926	0.1926
	13172001	石膏粉	kg	0.0504	0.0504	0.0706	0.0706	0.0420	0.0420
	14010301	熟桐油 Y00-7	kg	0.0425	0.0425	0.0595	0.0595	0.0354	0.0354
	14050201	松香水	kg	0.1457	0.1457	0.2040	0.2040	0.1214	0.1214
	14350501	脱漆剂	kg		0.6400		0.8960		0.5760

工作内容：清理（出白）、批嵌、打砂皮、刷底油、油色、刷酚醛清漆两遍。

定额编号				20-13-2-7	20-13-2-8	20-13-2-9	20-13-2-10	20-13-2-11	20-13-2-12
项目			单位	百页窗酚醛清漆		木扶手酚醛清漆（不带托板）		窗帘盒酚醛清漆	
				新做（油色）	全出白（油色）	新做（油色）	全出白（油色）	新做（油色）	全出白（油色）
				一底二度					
				m^2	m^2	m	m	m	m
人工	FR0010.1	油漆工	工日	0.255	0.581	0.049	0.079	0.097	0.185
材料	13010101	调和漆	kg	0.0106	0.0106	0.0009	0.0009	0.0018	0.0018
	13010912	清抄油	kg	0.0291	0.0291	0.0024	0.0024	0.0048	0.0048
	13070301	酚醛清漆	kg	0.2696	0.2696	0.0221	0.0221	0.0442	0.0442
	13172001	石膏粉	kg	0.0588	0.0588	0.0048	0.0048	0.0096	0.0096
	14010301	熟桐油 Y00-7	kg	0.0496	0.0496	0.0041	0.0041	0.0082	0.0082
	14050201	松香水	kg	0.1700	0.1700	0.0140	0.0140	0.0280	0.0280
	14350501	脱漆剂	kg		0.8064		0.0700		0.1400

2． 木材面酚醛清漆

工作内容：清理（出白）、批嵌、打砂皮、刷底油、油色、刷酚醛清漆两遍。

定额编号				20-13-2-13	20-13-2-14	20-13-2-15	20-13-2-16	20-13-2-17	20-13-2-18
项目			单位	装饰线条酚醛清漆		挂镜线酚醛清漆		板平顶酚醛清漆	
				新做（油色）	全出白（油色）	新做（油色）	全出白（油色）	新做（油色）	全出白（油色）
				一底二度					
				m	m	m	m	m^2	m^2
人工	FR0010.1	油漆工	工日	0.025	0.043	0.019	0.034	0.132	0.228
材料	13010101	调和漆	kg	0.0005	0.0005	0.0004	0.0004	0.0046	0.0046
	13010912	清抄油	kg	0.0012	0.0012	0.0010	0.0010	0.0126	0.0126
	13070301	酚醛清漆	kg	0.0115	0.0115	0.0088	0.0088	0.1165	0.1165
	13172001	石膏粉	kg	0.0025	0.0025	0.0019	0.0019	0.0254	0.0254
	14010301	熟桐油 Y00-7	kg	0.0021	0.0021	0.0016	0.0016	0.0214	0.0214
	14050201	松香水	kg	0.0073	0.0073	0.0056	0.0056	0.0734	0.0734
	14350501	脱漆剂	kg		0.0364		0.0280		0.3480

工作内容：清理（出白）、批嵌、打砂皮、刷底油、油色、刷酚醛清漆两遍。

定额编号				20-13-2-19	20-13-2-20	20-13-2-21	20-13-2-22	20-13-2-23	20-13-2-24
项目			单位	木栅栏、木栏杆酚醛清漆（带扶手）		木板壁酚醛清漆		踢脚板酚醛清漆	
				新做（油色）	全出白（油色）	新做（油色）	全出白（油色）	新做（油色）	全出白（油色）
				一底二度					
				m^2	m^2	m^2	m^2	m	m
人工	FR0010.1	油漆工	工日	0.240	0.449	0.120	0.188	0.024	0.045
材料	13010101	调和漆	kg	0.0084	0.0084	0.0042	0.0042	0.0006	0.0006
	13010912	清抄油	kg	0.0229	0.0229	0.0114	0.0114	0.0017	0.0017
	13070301	酚醛清漆	kg	0.2120	0.2120	0.1059	0.1059	0.0159	0.0159
	13172001	石膏粉	kg	0.0462	0.0462	0.0231	0.0231	0.0035	0.0035
	14010301	熟桐油 Y00-7	kg	0.0389	0.0389	0.0195	0.0195	0.0029	0.0029
	14050201	松香水	kg	0.1336	0.1336	0.0668	0.0668	0.0100	0.0100
	14350501	脱漆剂	kg		0.6334		0.3070		0.0461

2． 木材面酚醛清漆

工作内容：清理（出白）、批嵌、打砂皮、刷底油、油色、刷酚醛清漆两遍。

定额编号				20-13-2-25	20-13-2-26	20-13-2-27	20-13-2-28
项目			单位	橱、台、柜		窗台板、筒子板酚醛清醛	
				酚醛清漆		新做（油色）	全出白（油色）
				新做（油色）	全出白（油色）		
				一底二度			
				m²	m²	m²	m²
人工	FR0010.1	油漆工	工日	0.120	0.225	0.126	0.236
材料	13010101	调和漆	kg	0.0042	0.0042	0.0044	0.0044
	13010912	清抄油	kg	0.0114	0.0114	0.0120	0.0120
	13070301	酚醛清漆	kg	0.1059	0.1059	0.1112	0.1112
	13172001	石膏粉	kg	0.0231	0.0231	0.0243	0.0243
	14010301	熟桐油 Y00-7	kg	0.0195	0.0195	0.0205	0.0205
	14050201	松香水	kg	0.0668	0.0668	0.0701	0.0701
	14350501	脱漆剂	kg		0.3070		0.3790

工作内容：清理（出白）、打砂皮、润油粉一遍、批嵌、刷底油、油色、刷清漆两遍。

定额编号				20-13-2-29	20-13-2-30	20-13-2-31	20-13-2-32	20-13-2-33	20-13-2-34
项目			单位	木门酚醛清漆		百页门酚醛清漆		木窗酚醛清漆	
				新做（润油粉）	全出白（润油粉）	新做（润油粉）	全出白（润油粉）	新做（润油粉）	全出白（润油粉）
				一底二度					
				m²	m²	m²	m²	m²	m²
人工	FR0010.1	油漆工	工日	0.333	0.635	0.466	0.889	0.333	0.672
材料	13010101	调和漆	kg	0.0336	0.0336	0.0470	0.0470	0.0280	0.0280
	13010912	清抄油	kg	0.0456	0.0456	0.0638	0.0638	0.0380	0.0380
	13070301	酚醛清漆	kg	0.2311	0.2311	0.3235	0.3235	0.1926	0.1926
	13171701	大白粉	kg	0.1867	0.1867	0.2614	0.2614	0.1566	0.1566
	13172001	石膏粉	kg	0.0530	0.0530	0.0742	0.0742	0.0442	0.0442
	14010301	熟桐油 Y00-7	kg	0.0775	0.0775	0.1085	0.1085	0.0646	0.0646
	14050201	松香水	kg	0.2057	0.2057	0.2880	0.2880	0.1714	0.1714
	14350501	脱漆剂	kg		0.6400		0.8960		0.5760

2． 木材面酚醛清漆

工作内容：清理（出白）、打砂皮、润油粉一遍、批嵌、刷底油、油色、刷清漆两遍。

定额编号				20-13-2-35	20-13-2-36	20-13-2-37	20-13-2-38	20-13-2-39	20-13-2-40
项目			单位	百页窗酚醛清漆		木扶手酚醛清漆（不带托板）		窗帘盒酚醛清漆	
				新做（润油粉）	全出白（润油粉）	新做（润油粉）	全出白（润油粉）	新做（润油粉）	全出白（润油粉）
				一底二度					
				m^2	m^2	m	m	m	m
人工	FR0010.1	油漆工	工日	0.466	0.941	0.093	0.124	0.186	0.292
材料	13010101	调和漆	kg	0.0392	0.0392	0.0032	0.0032	0.0064	0.0064
	13010912	清抄油	kg	0.0532	0.0532	0.0044	0.0044	0.0088	0.0088
	13070301	酚醛清漆	kg	0.2696	0.2696	0.0221	0.0221	0.0442	0.0442
	13171701	大白粉	kg	0.2192	0.2192	0.0179	0.0179	0.0358	0.0358
	13172001	石膏粉	kg	0.0619	0.0619	0.0051	0.0051	0.0102	0.0102
	14010301	熟桐油 Y00-7	kg	0.0904	0.0904	0.0074	0.0074	0.0148	0.0148
	14050201	松香水	kg	0.2400	0.2400	0.0197	0.0197	0.0394	0.0394
	14350501	脱漆剂	kg		0.8064		0.0700		0.1400

工作内容：清理（出白）、打砂皮、润油粉一遍、批嵌、刷底油、油色、刷清漆两遍。

定额编号				20-13-2-41	20-13-2-42	20-13-2-43	20-13-2-44	20-13-2-45	20-13-2-46
项目			单位	装饰线条酚醛清漆		挂镜线酚醛清漆		板平顶酚醛清漆	
				新做（润油粉）	全出白（润油粉）	新做（润油粉）	全出白（润油粉）	新做（润油粉）	全出白（润油粉）
				一底二度					
				m	m	m	m	m^2	m^2
人工	FR0010.1	油漆工	工日	0.049	0.075	0.037	0.058	0.253	0.392
材料	13010101	调和漆	kg	0.0017	0.0017	0.0013	0.0013	0.0169	0.0169
	13010912	清抄油	kg	0.0023	0.0023	0.0018	0.0018	0.0230	0.0230
	13070301	酚醛清漆	kg	0.0115	0.0115	0.0088	0.0088	0.1165	0.1165
	13171701	大白粉	kg	0.0093	0.0093	0.0072	0.0072	0.0941	0.0941
	13172001	石膏粉	kg	0.0027	0.0027	0.0020	0.0020	0.0267	0.0267
	14010301	熟桐油 Y00-7	kg	0.0038	0.0038	0.0030	0.0030	0.0391	0.0391
	14050201	松香水	kg	0.0102	0.0102	0.0079	0.0079	0.1037	0.1037
	14350501	脱漆剂	kg		0.0364		0.0280		0.3480

2． 木材面酚醛清漆

工作内容：清理（出白）、打砂皮、润油粉一遍、批嵌、刷底油、油色、刷清漆两遍。

定额编号				20-13-2-47	20-13-2-48	20-13-2-49	20-13-2-50	20-13-2-51	20-13-2-52
项目			单位	木栅栏、木栏杆酚醛清漆（带扶手）		木板壁酚醛清漆		踢脚板酚醛清漆	
				新做（润油粉）	全出白（润油粉）	新做（润油粉）	全出白（润油粉）	新做（润油粉）	全出白（润油粉）
				一底二度					
				m^2	m^2	m^2	m^2	m	m
人工	FR0010.1	油漆工	工日	0.460	0.764	0.230	0.361	0.046	0.070
材料	13010101	调和漆	kg	0.0308	0.0308	0.0154	0.0154	0.0023	0.0023
	13010912	清抄油	kg	0.0419	0.0419	0.0209	0.0209	0.0031	0.0031
	13070301	酚醛清漆	kg	0.2120	0.2120	0.1059	0.1059	0.0159	0.0159
	13171701	大白粉	kg	0.1713	0.1713	0.0856	0.0856	0.0128	0.0128
	13172001	石膏粉	kg	0.0486	0.0486	0.0243	0.0243	0.0036	0.0036
	14010301	熟桐油 Y00-7	kg	0.0712	0.0712	0.0355	0.0355	0.0053	0.0053
	14050201	松香水	kg	0.1887	0.1887	0.0943	0.0943	0.0141	0.0141
	14350501	脱漆剂	kg		0.6334		0.3070		0.0461

工作内容：清理（出白）、打砂皮、润油粉一遍、批嵌、刷底油、油色、刷清漆两遍。

定额编号				20-13-2-53	20-13-2-54	20-13-2-55	20-13-2-56
项目			单位	橱、台、柜酚酸清漆		窗台板、筒子板酚醛清醛	
				新做（润油粉）	全出白（润油粉）	新做（润油粉）	全出白（润油粉）
				一底二度			
				m^2	m^2	m^2	m^2
人工	FR0010.1	油漆工	工日	0.230	0.342	0.241	0.367
材料	13010101	调和漆	kg	0.0154	0.0154	0.0162	0.0162
	13010912	清抄油	kg	0.0209	0.0209	0.0219	0.0219
	13070301	酚醛清漆	kg	0.1059	0.1059	0.1112	0.1112
	13171701	大白粉	kg	0.0856	0.0856	0.0899	0.0899
	13172001	石膏粉	kg	0.0243	0.0243	0.0255	0.0255
	14010301	熟桐油 Y00-7	kg	0.0355	0.0355	0.0373	0.0373
	14050201	松香水	kg	0.0943	0.0943	0.0990	0.0990
	14350501	脱漆剂	kg		0.3070		0.3790

2． 木材面酚醛清漆

工作内容：清理（出白）、打砂皮、润油粉一遍、批嵌、油色、刷清漆三遍。

定额编号				20-13-2-57	20-13-2-58	20-13-2-59	20-13-2-60	20-13-2-61	20-13-2-62
项目			单位	木门酚醛清漆		百页门酚醛清漆		木窗酚醛清漆	
				新做（润油粉）	全出白（润油粉）	新做（润油粉）	全出白（润油粉）	新做（润油粉）	全出白（润油粉）
				一底三度					
				m^2	m^2	m^2	m^2	m^2	m^2
人工	FR0010.1	油漆工	工日	0.364	0.666	0.509	0.932	0.364	0.703
材料	13010101	调和漆	kg	0.0336	0.0336	0.0470	0.0470	0.0280	0.0280
	13010912	清抄油	kg	0.0281	0.0281	0.0393	0.0393	0.0234	0.0234
	13070301	酚醛清漆	kg	0.3312	0.3312	0.4637	0.4637	0.2760	0.2760
	13171701	大白粉	kg	0.1867	0.1867	0.2614	0.2614	0.1556	0.1556
	13172001	石膏粉	kg	0.0530	0.0530	0.0742	0.0742	0.0442	0.0442
	14010301	熟桐油 Y00-7	kg	0.0600	0.0600	0.0840	0.0840	0.0500	0.0500
	14050201	松香水	kg	0.1349	0.1349	0.1889	0.1889	0.1124	0.1124
	14350501	脱漆剂	kg		0.6400		0.8960		0.5760

工作内容：清理（出白）、打砂皮、润油粉一遍、批嵌、油色、刷清漆三遍。

定额编号				20-13-2-63	20-13-2-64	20-13-2-65	20-13-2-66	20-13-2-67	20-13-2-68
项目			单位	百页窗酚醛清漆		木扶手酚醛清漆（不带托板）		窗帘盒酚醛清漆	
				新做（润油粉）	全出白（润油粉）	新做（润油粉）	全出白（润油粉）	新做（润油粉）	全出白（润油粉）
				一底三度					
				m^2	m^2	m	m	m	m
人工	FR0010.1	油漆工	工日	0.509	0.984	0.101	0.138	0.203	0.308
材料	13010101	调和漆	kg	0.0392	0.0392	0.0032	0.0032	0.0064	0.0064
	13010912	清抄油	kg	0.0328	0.0328	0.0027	0.0027	0.0054	0.0054
	13070301	酚醛清漆	kg	0.3864	0.3864	0.0317	0.0317	0.0634	0.0634
	13171701	大白粉	kg	0.2178	0.2178	0.0179	0.0179	0.0358	0.0358
	13172001	石膏粉	kg	0.0619	0.0619	0.0051	0.0051	0.0102	0.0102
	14010301	熟桐油 Y00-7	kg	0.0700	0.0700	0.0058	0.0058	0.0116	0.0116
	14050201	松香水	kg	0.1574	0.1574	0.0129	0.0129	0.0258	0.0258
	14350501	脱漆剂	kg		0.8064		0.0700		0.1400

2． 木材面酚醛清漆

工作内容：清理（出白）、打砂皮、润油粉一遍、批嵌、油色、刷清漆三遍。

定额编号				20-13-2-69	20-13-2-70	20-13-2-71	20-13-2-72	20-13-2-73	20-13-2-74
项目			单位	装饰线条酚醛清漆		挂镜线酚醛清漆		板平顶酚醛清漆	
				新做（润油粉）	全出白（润油粉）	新做（润油粉）	全出白（润油粉）	新做（润油粉）	全出白（润油粉）
				一底三度					
				m	m	m	m	m^2	m^2
人工	FR0010.1	油漆工	工日	0.053	0.079	0.041	0.061	0.273	0.413
材料	13010101	调和漆	kg	0.0017	0.0017	0.0013	0.0013	0.0169	0.0169
	13010912	清抄油	kg	0.0014	0.0014	0.0011	0.0011	0.0142	0.0142
	13070301	酚醛清漆	kg	0.0165	0.0165	0.0127	0.0127	0.1670	0.1670
	13171701	大白粉	kg	0.0093	0.0093	0.0072	0.0072	0.0941	0.0941
	13172001	石膏粉	kg	0.0027	0.0027	0.0020	0.0020	0.0267	0.0267
	14010301	熟桐油 Y00-7	kg	0.0030	0.0030	0.0023	0.0023	0.0303	0.0303
	14050201	松香水	kg	0.0067	0.0067	0.0052	0.0052	0.0680	0.0680
	14350501	脱漆剂	kg		0.0364		0.0280		0.3480

工作内容：清理（出白）、打砂皮、润油粉一遍、批嵌、油色、刷清漆三遍。

定额编号				20-13-2-75	20-13-2-76	20-13-2-77	20-13-2-78	20-13-2-79	20-13-2-80
项目			单位	木栅栏、木栏杆酚醛清漆（带扶手）		木板壁酚醛清漆		踢脚板酚醛清漆	
				新做（润油粉）	全出白（润油粉）	新做（润油粉）	全出白（润油粉）	新做（润油粉）	全出白（润油粉）
				一底三度					
				m^2	m^2	m^2	m^2	m	m
人工	FR0010.1	油漆工	工日	0.497	0.801	0.249	0.380	0.050	0.074
材料	13010101	调和漆	kg	0.0308	0.0308	0.0154	0.0154	0.0023	0.0023
	13010912	清抄油	kg	0.0258	0.0258	0.0129	0.0129	0.0019	0.0019
	13070301	酚醛清漆	kg	0.3039	0.3039	0.1518	0.1518	0.0228	0.0228
	13171701	大白粉	kg	0.1713	0.1713	0.0856	0.0856	0.0128	0.0128
	13172001	石膏粉	kg	0.0486	0.0486	0.0243	0.0243	0.0036	0.0036
	14010301	熟桐油 Y00-7	kg	0.0551	0.0551	0.0275	0.0275	0.0041	0.0041
	14050201	松香水	kg	0.1238	0.1238	0.0618	0.0618	0.0093	0.0093
	14350501	脱漆剂	kg		0.6334		0.3070		0.0461

2． 木材面酚醛清漆

工作内容：清理（出白）、打砂皮、润油粉一遍、批嵌、油色、刷清漆三遍。

定额编号				20-13-2-81	20-13-2-82	20-13-2-83	20-13-2-84
项目			单位	橱、台、柜酚酸清漆		窗台板、筒子板酚醛清漆	
				新做（润油粉）	全出白（润油粉）	新做（润油粉）	全出白（润油粉）
				一底三度			
				m^2	m^2	m^2	m^2
人工	FR0010.1	油漆工	工日	0.249	0.369	0.261	0.387
材料	13010101	调和漆	kg	0.0154	0.0154	0.0162	0.0162
	13010912	清抄油	kg	0.0129	0.0129	0.0135	0.0135
	13070301	酚醛清漆	kg	0.1518	0.1518	0.1594	0.1594
	13171701	大白粉	kg	0.0856	0.0856	0.0899	0.0899
	13172001	石膏粉	kg	0.0243	0.0243	0.0255	0.0255
	14010301	熟桐油 Y00-7	kg	0.0275	0.0275	0.0289	0.0289
	14050201	松香水	kg	0.0618	0.0618	0.0649	0.0649
	14350501	脱漆剂	kg		0.3070		0.3790

工作内容：清理、打砂皮、补嵌、补色、刷清漆。

定额编号				20-13-2-85	20-13-2-86	20-13-2-87	20-13-2-88	20-13-2-89	20-13-2-90
项目			单位	旧木材面油漆罩酚醛清漆（二度）					
				木门	百页门	木窗	百页窗	木扶手	窗帘盒
				m^2	m^2	m^2	m^2	m^2	m^2
人工	FR0010.1	油漆工	工日	0.135	0.215	0.140	0.197	0.044	0.086
材料	13010101	调和漆	kg	0.0105	0.0147	0.0081	0.0113	0.0010	0.0020
	13010912	清抄油	kg	0.0080	0.0123	0.0070	0.0090	0.0008	0.0017
	13070301	酚醛清漆	kg	0.1858	0.2601	0.1515	0.1658	0.0178	0.0357
	13171701	大白粉	kg	0.0155	0.0217	0.0156	0.0218	0.0015	0.0030
	13172001	石膏粉	kg	0.0044	0.0060	0.0044	0.0062	0.0004	0.0008
	14010301	熟桐油 Y00-7	kg	0.0050	0.0070	0.0050	0.0070	0.0005	0.0010
	14050201	松香水	kg	0.0413	0.0590	0.0324	0.0453	0.0040	0.0081

2． 木材面酚醛清漆

工作内容：清理、打砂皮、补嵌、补色、刷清漆。

定额编号				20-13-2-91	20-13-2-92	20-13-2-93	20-13-2-94
项目			单位	旧木材面油漆罩酚醛清漆（二度）			
				装饰线条	挂镜线	板平顶	木栅栏、木栏杆
				m^2	m^2	m^2	m^2
人工	FR0010.1	油漆工	工日	0.022	0.017	0.106	0.231
材料	13010101	调和漆	kg	0.0005	0.0004	0.0063	0.0128
	13010912	清抄油	kg	0.0004	0.0003	0.0053	0.0107
	13070301	酚醛清漆	kg	0.0093	0.0071	0.0750	0.1687
	13171701	大白粉	kg	0.0008	0.0002	0.0094	0.0274
	13172001	石膏粉	kg	0.0002	0.0002	0.0027	0.0077
	14010301	熟桐油 Y00-7	kg	0.0002	0.0002	0.0030	0.0088
	14050201	松香水	kg	0.0021	0.0016	0.0255	0.0515

工作内容：清理、打砂皮、补嵌、补色、刷清漆。

定额编号				20-13-2-95	20-13-2-96	20-13-2-97	20-13-2-98
项目			单位	旧木材面油漆罩酚醛清漆（二度）			
				木板壁	踢脚线	橱、台、柜	窗台板、筒子板
				m^2	m^2	m^2	m^2
人工	FR0010.1	油漆工	工日	0.097	0.019	0.097	0.102
材料	13010101	调和漆	kg	0.0058	0.0009	0.0058	0.0060
	13010912	清抄油	kg	0.0048	0.0007	0.0048	0.0051
	13070301	酚醛清漆	kg	0.0683	0.0103	0.0680	0.0717
	13171701	大白粉	kg	0.0086	0.0013	0.0086	0.0090
	13172001	石膏粉	kg	0.0024	0.0004	0.0024	0.0026
	14010301	熟桐油 Y00-7	kg	0.0028	0.0004	0.0028	0.0029
	14050201	松香水	kg	0.0230	0.0035	0.0230	0.0240

3． 木材面聚氨酯清漆

工作内容：清理（出白）、打砂皮、润油粉、批嵌、刷聚氨酯清漆三遍。

定额编号				20-13-3-1	20-13-3-2	20-13-3-3	20-13-3-4	20-13-3-5	20-13-3-6
项目			单位	木门聚氨酯清漆		百页门聚氨酯清漆		木窗聚氨酯清漆	
				新做	全出白	新做	全出白	新做	全出白
				一底三度					
				m^2	m^2	m^2	m^2	m^2	m^2
人工	FR0010.1	油漆工	工日	0.372	0.713	0.521	0.998	0.372	0.754
材料	13011001	清油	kg	0.0355	0.0355	0.0497	0.0497	0.0296	0.0296
	13070512	聚氨酯清漆 清漆	kg	0.6228	0.6228	0.8719	0.8719	0.5190	0.5190
	13171701	大白粉	kg	0.1867	0.1867	0.2614	0.2614	0.1558	0.1558
	13172001	石膏粉	kg	0.0530	0.0530	0.0742	0.0742	0.0441	0.0441
	14010301	熟桐油 Y00-7	kg	0.0689	0.0689	0.0965	0.0965	0.0574	0.0574
	14050201	松香水	kg	0.0600	0.0600	0.0840	0.0840	0.0500	0.0500
	14330801	二甲苯	kg	0.0444	0.0444	0.0622	0.0622	0.0370	0.0370
	14350501	脱漆剂	kg		0.6410		0.8974		0.5760

工作内容：清理（出白）、打砂皮、润油粉、批嵌、刷聚氨酯清漆三遍。

定额编号				20-13-3-7	20-13-3-8	20-13-3-9	20-13-3-10	20-13-3-11	20-13-3-12
项目			单位	百页窗聚氨酯清漆		木扶手聚氨酯清漆（不带托板）		窗帘盒聚氨酯清漆	
				新做	全出白	新做	全出白	新做	全出白
				一底三度					
				m^2	m^2	m	m	m	m
人工	FR0010.1	油漆工	工日	0.521	1.056	0.112	0.169	0.223	0.302
材料	13011001	清油	kg	0.0414	0.0414	0.0034	0.0034	0.0068	0.0068
	13070512	聚氨酯清漆 清漆	kg	0.7266	0.7266	0.0597	0.0597	0.1194	0.1194
	13171701	大白粉	kg	0.2181	0.2181	0.0179	0.0179	0.0358	0.0358
	13172001	石膏粉	kg	0.0617	0.0617	0.0051	0.0051	0.0102	0.0102
	14010301	熟桐油 Y00-7	kg	0.0804	0.0804	0.0066	0.0066	0.0132	0.0132
	14050201	松香水	kg	0.0700	0.0700	0.0058	0.0058	0.0116	0.0116
	14330801	二甲苯	kg	0.0518	0.0518	0.0041	0.0041	0.0082	0.0082
	14350501	脱漆剂	kg		0.8064		0.0820		0.1640

3． 木材面聚氨酯清漆

工作内容：清理（出白）、打砂皮、润油粉、批嵌、刷聚氨酯清漆三遍。

定额编号				20-13-3-13	20-13-3-14	20-13-3-15	20-13-3-16	20-13-3-17	20-13-3-18
项目			单位	装饰线条聚氨酯清漆		挂镜线聚氨酯清漆		板平顶聚氨酯清漆	
				新做	全出白	新做	全出白	新做	全出白
				一底三度					
				m	m	m	m	m^2	m^2
人工	FR0010.1	油漆工	工日	0.058	0.088	0.045	0.075	0.295	0.452
材料	13011001	清油	kg	0.0018	0.0018	0.0014	0.0014	0.0179	0.0179
	13070512	聚氨酯清漆 清漆	kg	0.0310	0.0310	0.0239	0.0239	0.3140	0.3140
	13171701	大白粉	kg	0.0093	0.0093	0.0072	0.0072	0.0941	0.0941
	13172001	石膏粉	kg	0.0027	0.0027	0.0020	0.0020	0.0267	0.0267
	14010301	熟桐油 Y00-7	kg	0.0034	0.0034	0.0026	0.0026	0.0347	0.0347
	14050201	松香水	kg	0.0030	0.0030	0.0023	0.0023	0.0303	0.0303
	14330801	二甲苯	kg	0.0021	0.0021	0.0016	0.0016	0.0224	0.0224
	14350501	脱漆剂	kg		0.0426		0.0328		0.3070

工作内容：清理（出白）、打砂皮、润油粉、批嵌、刷聚氨酯清漆三遍。

定额编号				20-13-3-19	20-13-3-20	20-13-3-21	20-13-3-22	20-13-3-23	20-13-3-24
项目			单位	木栅栏、木栏杆聚氨酯清漆		木板壁聚氨酯清漆		踢脚线聚氨酯清漆	
				新做	全出白	新做	全出白	新做	全出白
				一底三度					
				m^2	m^2	m^2	m^2	m	m
人工	FR0010.1	油漆工	工日	0.537	0.879	0.269	0.460	0.054	0.106
材料	13011001	清油	kg	0.0326	0.0326	0.0163	0.0163	0.0024	0.0024
	13070512	聚氨酯清漆 清漆	kg	0.5715	0.5715	0.2855	0.2855	0.0428	0.0428
	13171701	大白粉	kg	0.1713	0.1713	0.0856	0.0856	0.0128	0.0128
	13172001	石膏粉	kg	0.0486	0.0486	0.0243	0.0243	0.0036	0.0036
	14010301	熟桐油 Y00-7	kg	0.0632	0.0632	0.0316	0.0316	0.0047	0.0047
	14050201	松香水	kg	0.0551	0.0551	0.0275	0.0275	0.0041	0.0041
	14330801	二甲苯	kg	0.0408	0.0408	0.0204	0.0204	0.0031	0.0031
	14350501	脱漆剂	kg		0.5040		0.2520		0.0378

3． 木材面聚氨酯清漆

工作内容：清理（出白）、打砂皮、润油粉、批嵌、刷聚氨酯清漆三遍。

定额编号				20-13-3-25	20-13-3-26	20-13-3-27	20-13-3-28
项目			单位	橱、台、柜		窗台板、筒子板	
				聚氨酯清漆			
				新做	全出白	新做	全出白
				一底三度			
				m^2	m^2	m^2	m^2
人工	FR0010.1	油漆工	工日	0.269	0.449	0.282	0.472
材料	13011001	清油	kg	0.0163	0.0163	0.0171	0.0171
	13070512	聚氨酯清漆 清漆	kg	0.2855	0.2855	0.2998	0.2998
	13171701	大白粉	kg	0.0856	0.0856	0.0899	0.0899
	13172001	石膏粉	kg	0.0243	0.0243	0.0255	0.0255
	14010301	熟桐油 Y00-7	kg	0.0316	0.0316	0.0332	0.0332
	14050201	松香水	kg	0.0275	0.0275	0.0289	0.0289
	14330801	二甲苯	kg	0.0204	0.0204	0.0214	0.0214
	14350501	脱漆剂	kg		0.2520		0.3120

工作内容：清理、打砂皮、补嵌、刷聚氨酯清漆。

定额编号				20-13-3-29	20-13-3-30	20-13-3-31	20-13-3-32	20-13-3-33	20-13-3-34
项目			单位	旧木材面油漆罩聚氨酯清漆（二度）					
				木门	百页门	木窗	百页窗	木扶手	窗帘盒
				m^2	m^2	m^2	m^2	m	m
人工	FR0010.1	油漆工	工日	0.155	0.217	0.142	0.199	0.047	0.093
材料	13011001	清油	kg	0.0111	0.0156	0.0085	0.0119	0.0011	0.0021
	13070512	聚氨酯清漆 清漆	kg	0.4040	0.5606	0.3336	0.4670	0.0390	0.0780
	13171701	大白粉	kg	0.0155	0.0217	0.0156	0.0218	0.0015	0.0030
	13172001	石膏粉	kg	0.0440	0.0060	0.0044	0.0062	0.0004	0.0008
	14010301	熟桐油 Y00-7	kg	0.0057	0.0080	0.0057	0.0080	0.0021	0.0110
	14050201	松香水	kg	0.0290	0.0349	0.0144	0.0230	0.0018	0.0036
	14330801	二甲苯	kg	0.0444	0.0622	0.0370	0.0518	0.0042	0.0084

3． 木材面聚氨酯清漆

工作内容：清理、打砂皮、补嵌、刷聚氨酯清漆。

定额编号				20-13-3-35	20-13-3-36	20-13-3-37	20-13-3-38
项目			单位	旧木材面油漆罩聚氨酯清漆（二度）			
				装饰线条	挂镜线	板平顶	木栅栏、木栏杆
				m	m	m^2	m^2
人工	FR0010.1	油漆工	工日	0.024	0.019	0.114	0.246
材料	13011001	清油	kg	0.0006	0.0004	0.0067	0.0136
	13070512	聚氨酯清漆 清漆	kg	0.0202	0.0156	0.2018	0.3672
	13171701	大白粉	kg	0.0008	0.0002	0.0094	0.0274
	13172001	石膏粉	kg	0.0002	0.0002	0.0027	0.0077
	14010301	熟桐油 Y00-7	kg	0.0003	0.0002	0.0003	0.0101
	14050201	松香水	kg	0.0009	0.0007	0.0091	0.0114
	14330801	二甲苯	kg	0.0022	0.0016	0.0224	0.0408

工作内容：清理、打砂皮、补嵌、刷聚氨酯清漆。

定额编号				20-13-3-39	20-13-3-40	20-13-3-41	20-13-3-42
项目			单位	旧木材面油漆罩聚氨酯清漆（二度）		旧木材面油漆罩	
				木板壁	踢脚线	聚氨酯清漆（二度）	
						橱、台、柜	窗台板、筒子板
				m^2	m	m^2	m^2
人工	FR0010.1	油漆工	工日	0.103	0.021	0.103	0.109
材料	13011001	清油	kg	0.0061	0.0009	0.0061	0.0064
	13070512	聚氨酯清漆 清漆	kg	0.1834	0.0276	0.1834	0.1926
	13171701	大白粉	kg	0.0086	0.0013	0.0086	0.0090
	13172001	石膏粉	kg	0.0024	0.0004	0.0024	0.0026
	14010301	熟桐油 Y00-7	kg	0.0032	0.0005	0.0032	0.0030
	14050201	松香水	kg	0.0103	0.0015	0.0103	0.0108
	14330801	二甲苯	kg	0.0204	0.0030	0.0204	0.0214

4． 木材面聚氨酯色漆

工作内容：清理（出白）、打砂皮、批嵌、刷底油一遍、刷聚氨酯色漆三遍。

定额编号				20-13-4-1	20-13-4-2	20-13-4-3	20-13-4-4	20-13-4-5	20-13-4-6
项目			单位	木门聚氨酯色漆		百页门聚氨酯色漆		木窗聚氨酯色漆	
				新做	全出白	新做	全出白	新做	全出白
				一底三度					
				m^2	m^2	m^2	m^2	m^2	m^2
人工	FR0010.1	油漆工	工日	0.256	0.504	0.359	0.739	0.256	0.525
材料	13011001	清油	kg	0.0175	0.0175	0.0245	0.0245	0.0146	0.0146
	13070513	聚氨酯漆 色漆	kg	0.6228	0.6228	0.8719	0.8719	0.5190	0.5190
	13172001	石膏粉	kg	0.0504	0.0504	0.0706	0.0706	0.0420	0.0420
	14010301	熟桐油 Y00-7	kg	0.0425	0.0425	0.0595	0.0595	0.0354	0.0354
	14050201	松香水	kg	0.0821	0.0821	0.1149	0.1149	0.0684	0.0684
	14330801	二甲苯	kg	0.0444	0.0444	0.0622	0.0622	0.0370	0.0370
	14350501	脱漆剂	kg		0.5760		0.8064		0.6410

工作内容：清理（出白）、打砂皮、批嵌、刷底油一遍、刷聚氨酯色漆三遍。

定额编号				20-13-4-7	20-13-4-8	20-13-4-9	20-13-4-10	20-13-4-11	20-13-4-12
项目			单位	百页窗聚氨酯色漆		木扶手聚氨酯色漆（不带托板）		窗帘盒聚氨酯色漆	
				新做	全出白	新做	全出白	新做	全出白
				一底三度					
				m^2	m^2	m	m	m	m
人工	FR0010.1	油漆工	工日	0.359	0.759	0.064	0.094	0.129	0.182
材料	13011001	清油	kg	0.0204	0.0204	0.0017	0.0017	0.0034	0.0034
	13070513	聚氨酯漆 色漆	kg	0.7266	0.7266	0.0597	0.0597	0.1194	0.1194
	13172001	石膏粉	kg	0.0588	0.0588	0.0048	0.0048	0.0096	0.0096
	14010301	熟桐油 Y00-7	kg	0.0496	0.0496	0.0041	0.0041	0.0082	0.0082
	14050201	松香水	kg	0.0958	0.0958	0.0079	0.0079	0.0158	0.0158
	14330801	二甲苯	kg	0.0518	0.0518	0.0043	0.0043	0.0086	0.0086
	14350501	脱漆剂	kg		0.8974		0.0820		0.1640

4． 木材面聚氨酯色漆

工作内容：清理（出白）、打砂皮、批嵌、刷底油一遍、刷聚氨酯色漆三遍。

定额编号				20-13-4-13	20-13-4-14	20-13-4-15	20-13-4-16	20-13-4-17	20-13-4-18
项目			单位	装饰线条聚氨酯色漆		挂镜线聚氨酯色漆		板平顶聚氨酯色漆	
				新做	全出白	新做	全出白	新做	全出白
				一底三度					
				m	m	m	m	m^2	m^2
人工	FR0010.1	油漆工	工日	0.034	0.048	0.026	0.040	0.174	0.305
材料	13011001	清油	kg	0.0009	0.0009	0.0007	0.0007	0.0088	0.0088
	13070513	聚氨酯漆 色漆	kg	0.0310	0.0310	0.0239	0.0239	0.3140	0.3140
	13172001	石膏粉	kg	0.0025	0.0025	0.0019	0.0019	0.0254	0.0254
	14010301	熟桐油 Y00-7	kg	0.0021	0.0021	0.0016	0.0016	0.0214	0.0214
	14050201	松香水	kg	0.0041	0.0041	0.0032	0.0032	0.0414	0.0414
	14330801	二甲苯	kg	0.0022	0.0022	0.0017	0.0017	0.0224	0.0224
	14350501	脱漆剂	kg		0.0426		0.0328		0.3070

工作内容：清理（出白）、打砂皮、批嵌、刷底油一遍、刷聚氨酯色漆三遍。

定额编号				20-13-4-19	20-13-4-20	20-13-4-21	20-13-4-22	20-13-4-23	20-13-4-24
项目			单位	木栅栏、木栏杆聚氨酯色漆		木板壁聚氨酯色漆		踢脚线聚氨酯色漆	
				新做	全出白	新做	全出白	新做	全出白
				一底三度					
				m^2	m^2	m^2	m^2	m	m
人工	FR0010.1	油漆工	工日	0.317	0.581	0.159	0.260	0.032	0.060
材料	13011001	清油	kg	0.0160	0.0160	0.0080	0.0080	0.0012	0.0012
	13070513	聚氨酯漆 色漆	kg	0.5715	0.5715	0.2815	0.2815	0.0422	0.0422
	13172001	石膏粉	kg	0.0462	0.0462	0.0231	0.0231	0.0035	0.0035
	14010301	熟桐油 Y00-7	kg	0.0389	0.0389	0.0195	0.0195	0.0029	0.0029
	14050201	松香水	kg	0.0753	0.0753	0.0376	0.0376	0.0056	0.0056
	14330801	二甲苯	kg	0.0408	0.0408	0.0204	0.0204	0.0031	0.0031
	14350501	脱漆剂	kg		0.5587		0.2520		0.0378

4． 木材面聚氨酯色漆

工作内容：清理（出白）、打砂皮、批嵌、刷底油一遍、刷聚氨酯色漆三遍。

定额编号				20-13-4-25	20-13-4-26	20-13-4-27	20-13-4-28
项目			单位	橱、台、柜聚氨酯色漆		窗台板、筒子板聚氨酯色漆	
				新做	全出白	新做	全出白
				一底三度			
				m^2	m^2	m^2	m^2
人工	FR0010.1	油漆工	工日	0.159	0.255	0.167	0.267
材料	13011001	清油	kg	0.0080	0.0080	0.0084	0.0084
	13070513	聚氨酯漆 色漆	kg	0.2815	0.2815	0.2956	0.2956
	13172001	石膏粉	kg	0.0231	0.0231	0.0243	0.0243
	14010301	熟桐油 Y00-7	kg	0.0195	0.0195	0.0205	0.0205
	14050201	松香水	kg	0.0376	0.0376	0.0395	0.0395
	14330801	二甲苯	kg	0.0204	0.0204	0.0214	0.0214
	14350501	脱漆剂	kg		0.2520		0.3120

工作内容：清理、打砂皮、补嵌、刷聚氨脂色漆。

定额编号				20-13-4-29	20-13-4-30	20-13-4-31	20-13-4-32	20-13-4-33	20-13-4-34
项目			单位	旧木材面油漆罩聚氨酯色漆（二度）					
				木门	百页门	木窗	百页窗	木扶手	窗帘盒
				m^2	m^2	m^2	m^2	m	m
人工	FR0010.1	油漆工	工日	0.102	0.143	0.093	0.131	0.026	0.051
材料	13011001	清油	kg	0.0065	0.0092	0.0054	0.0059	0.0022	0.0011
	13070513	聚氨酯漆 色漆	kg	0.2004	0.5606	0.3336	0.4670	0.0390	0.0780
	13172001	石膏粉	kg	0.0042	0.0059	0.0035	0.0059	0.0004	0.0008
	14010301	熟桐油 Y00-7	kg	0.0035	0.0049	0.0029	0.0050	0.0003	0.0007
	14050201	松香水	kg	0.0306	0.0429	0.0255	0.0276	0.0025	0.0049
	14330801	二甲苯	kg	0.0444	0.0622	0.0370	0.0518	0.0042	0.0084

4． 木材面聚氨酯色漆

工作内容：清理、打砂皮、补嵌、刷聚氨脂色漆。

定额编号				20-13-4-35	20-13-4-36	20-13-4-37	20-13-4-38
项目			单位	旧木材面油漆罩聚氨酯色漆（二度）			
				装饰线条	挂镜线	板平顶	木栅栏、木栏杆
				m	m	m^2	m^2
人工	FR0010.1	油漆工	工日	0.013	0.103	0.064	0.139
材料	13011001	清油	kg	0.0003	0.0002	0.0033	0.0067
	13070513	聚氨酯漆 色漆	kg	0.0202	0.0156	0.2018	0.3672
	13172001	石膏粉	kg	0.0003	0.0002	0.0025	0.0074
	14010301	熟桐油 Y00-7	kg	0.0002	0.0002	0.0021	0.0039
	14050201	松香水	kg	0.0013	0.0010	0.0155	0.0313
	14330801	二甲苯	kg	0.0022	0.0016	0.0224	0.0408

工作内容：清理、打砂皮、补嵌、刷聚氨脂色漆。

定额编号				20-13-4-39	20-13-4-40	20-13-4-41	20-13-4-42
项目			单位	旧木材面油漆罩聚氨酯色漆（二度）			
				木板壁	踢脚线	橱、台、柜	窗台板、筒子板
				m^2	m	m^2	m^2
人工	FR0010.1	油漆工	工日	0.058	0.012	0.058	0.061
材料	13011001	清油	kg	0.0030	0.0045	0.0030	0.0032
	13070513	聚氨酯漆 色漆	kg	0.1834	0.0276	0.1834	0.1926
	13172001	石膏粉	kg	0.0023	0.0004	0.0023	0.0024
	14010301	熟桐油 Y00-7	kg	0.0020	0.0003	0.0020	0.0021
	14050201	松香水	kg	0.0141	0.0021	0.0141	0.0148
	14330801	二甲苯	kg	0.0204	0.0030	0.0204	0.0214

5． 木材面硝基清漆

工作内容：清理（出白）、打砂皮、润油粉、批嵌、刷硝基清漆、湿磨、砂蜡打磨、上蜡抛光等。

定额编号				20-13-5-1	20-13-5-2	20-13-5-3	20-13-5-4	20-13-5-5	20-13-5-6
项目			单位	木门硝基清漆		百页门硝基清漆		木窗硝基清漆	
				新做	全出白	新做	全出白	新做	全出白
				润油粉					
				m^2	m^2	m^2	m^2	m^2	m^2
人工	FR0010.1	油漆工	工日	1.046	1.563	1.464	2.189	1.046	1.627
材料	02270501	棉花	kg	0.0096	0.0096	0.0134	0.0134	0.0080	0.0080
	13070101	虫胶漆片	kg	0.0031	0.0031	0.0043	0.0043	0.0026	0.0026
	13070401	硝基清漆	kg	1.1971	1.1971	1.6759	1.6759	0.9976	0.9976
	13171701	大白粉	kg	0.5599	0.5599	0.7839	0.7839	0.4666	0.4666
	13172001	石膏粉	kg	0.0084	0.0084	0.0118	0.0118	0.0070	0.0070
	14091501	砂蜡	kg	0.0367	0.0367	0.0514	0.0514	0.0306	0.0306
	14091701	上光蜡	kg	0.0122	0.0122	0.0171	0.0171	0.0102	0.0102
	14230512	颜料（色粉） 色粉	kg	0.0420	0.0420	0.0588	0.0588	0.0350	0.0350
	14330101	乙醇（酒精）	kg	0.0137	0.0137	0.0192	0.0192	0.0114	0.0114
	14350501	脱漆剂	kg		0.6410		0.8974		0.5760
	14354701	硝基漆稀释剂	kg	2.3892	2.3892	3.3449	3.3449	1.9910	1.9910
	14411201	骨胶	kg	0.0175	0.0175	0.0245	0.0245	0.0146	0.0146

工作内容：清理（出白）、打砂皮、润油粉、批嵌、刷硝基清漆、湿磨、砂蜡打磨、上蜡抛光等。

定额编号				20-13-5-7	20-13-5-8	20-13-5-9	20-13-5-10	20-13-5-11	20-13-5-12
项目			单位	百页窗硝基清漆		木扶手硝基清漆（不带托板）		窗帘盒硝基清漆	
				新做	全出白	新做	全出白	新做	全出白
				润油粉					
				m^2	m^2	m	m	m	m
人工	FR0010.1	油漆工	工日	1.464	2.440	0.288	0.391	0.576	0.756
材料	02270501	棉花	kg	0.0112	0.0112	0.0009	0.0009	0.0018	0.0018
	13070101	虫胶漆片	kg	0.0036	0.0036	0.0003	0.0003	0.0006	0.0006
	13070401	硝基清漆	kg	1.3966	1.3966	0.1147	0.1147	0.2294	0.2294
	13171701	大白粉	kg	0.6532	0.6532	0.0537	0.0537	0.1074	0.1074
	13172001	石膏粉	kg	0.0098	0.0098	0.0008	0.0008	0.0016	0.0016
	14091501	砂蜡	kg	0.0428	0.0428	0.0035	0.0035	0.0070	0.0070
	14091701	上光蜡	kg	0.0143	0.0143	0.0012	0.0012	0.0024	0.0024
	14230512	颜料（色粉） 色粉	kg	0.0490	0.0490	0.0040	0.0040	0.0080	0.0080
	14330101	乙醇（酒精）	kg	0.0160	0.0160	0.0013	0.0013	0.0026	0.0026
	14350501	脱漆剂	kg		0.8064		0.0820		0.1640
	14354701	硝基漆稀释剂	kg	2.7874	2.7874	0.2290	0.2290	0.4580	0.4580
	14411201	骨胶	kg	0.0204	0.0204	0.0017	0.0017	0.0034	0.0034

5． 木材面硝基清漆

工作内容：清理（出白）、打砂皮、润油粉、批嵌、刷硝基清漆、湿磨、砂蜡打磨、上蜡抛光等。

定额编号				20-13-5-13	20-13-5-14	20-13-5-15	20-13-5-16	20-13-5-17	20-13-5-18
项目			单位	装饰线条硝基清漆		挂镜线硝基清漆		板平顶硝基清漆	
				新做	全出白	新做	全出白	新做	全出白
				润油粉					
				m	m	m	m	m^2	m^2
人工	FR0010.1	油漆工	工日	0.150	0.195	0.115	0.150	0.755	0.994
材料	02270501	棉花	kg	0.0005	0.0005	0.0004	0.0004	0.0048	0.0048
	13070101	虫胶漆片	kg	0.0002	0.0002	0.0001	0.0001	0.0016	0.0016
	13070401	硝基清漆	kg	0.0596	0.0596	0.0459	0.0459	0.6035	0.6035
	13171701	大白粉	kg	0.0279	0.0279	0.0215	0.0215	0.2823	0.2823
	13172001	石膏粉	kg	0.0004	0.0004	0.0003	0.0003	0.0042	0.0042
	14091501	砂蜡	kg	0.0018	0.0018	0.0014	0.0014	0.0185	0.0185
	14091701	上光蜡	kg	0.0006	0.0006	0.0005	0.0005	0.0062	0.0062
	14230512	颜料（色粉） 色粉	kg	0.0021	0.0021	0.0016	0.0016	0.0212	0.0212
	14330101	乙醇（酒精）	kg	0.0007	0.0007	0.0005	0.0005	0.0069	0.0069
	14350501	脱漆剂	kg		0.0426		0.0328		0.3070
	14354701	硝基漆稀释剂	kg	0.1191	0.1191	0.0916	0.0916	1.2046	1.2046
	14411201	骨胶	kg	0.0009	0.0009	0.0007	0.0007	0.0088	0.0088

工作内容：清理（出白）、打砂皮、润油粉、批嵌、刷硝基清漆、湿磨、砂蜡打磨、上蜡抛光等。

定额编号				20-13-5-19	20-13-5-20	20-13-5-21	20-13-5-22	20-13-5-23	20-13-5-24
项目			单位	木栅栏、木栏杆硝基清漆		木板壁硝基清漆		踢脚线硝基清漆	
				新做	全出白	新做	全出白	新做	全出白
				润油粉					
				m^2	m^2	m^2	m^2	m	m
人工	FR0010.1	油漆工	工日	1.374	1.895	0.687	0.942	0.137	0.189
材料	02270501	棉花	kg	0.0087	0.0087	0.0044	0.0044	0.0007	0.0007
	13070101	虫胶漆片	kg	0.0029	0.0029	0.0014	0.0014	0.0002	0.0002
	13070401	硝基清漆	kg	1.0984	1.0984	0.5487	0.5487	0.0823	0.0823
	13171701	大白粉	kg	0.5138	0.5138	0.2566	0.2566	0.0385	0.0385
	13172001	石膏粉	kg	0.0076	0.0076	0.0039	0.0039	0.0006	0.0006
	14091501	砂蜡	kg	0.0337	0.0337	0.0168	0.0168	0.0025	0.0025
	14091701	上光蜡	kg	0.0113	0.0113	0.0056	0.0056	0.0008	0.0008
	14230512	颜料（色粉） 色粉	kg	0.0386	0.0386	0.0193	0.0193	0.0029	0.0029
	14330101	乙醇（酒精）	kg	0.0126	0.0126	0.0063	0.0063	0.0009	0.0009
	14350501	脱漆剂	kg		0.5587		0.2520		0.0378
	14354701	硝基漆稀释剂	kg	2.1924	2.1924	1.0951	1.0951	0.1643	0.1643
	14411201	骨胶	kg	0.0160	0.0160	0.0080	0.0080	0.0012	0.0012

5． 木材面硝基清漆

工作内容：清理（出白）、打砂皮、润油粉、批嵌、刷硝基清漆、湿磨、砂蜡打磨、上蜡抛光等。

定额编号				20-13-5-25	20-13-5-26	20-13-5-27	20-13-5-28
项目			单位	橱、台、柜硝基清漆		窗台板、筒子板硝基清漆	
				新做	全出白	新做	全出白
				润油粉			
				m^2	m^2	m^2	m^2
人工	FR0010.1	油漆工	工日	0.687	0.963	0.721	1.011
材料	02270501	棉花	kg	0.0044	0.0044	0.0046	0.0046
	13070101	虫胶漆片	kg	0.0014	0.0014	0.0015	0.0015
	13070401	硝基清漆	kg	0.5487	0.5487	0.5761	0.5761
	13171701	大白粉	kg	0.2566	0.2566	0.2694	0.2694
	13172001	石膏粉	kg	0.0039	0.0039	0.0041	0.0041
	14091501	砂蜡	kg	0.0168	0.0168	0.0176	0.0176
	14091701	上光蜡	kg	0.0056	0.0056	0.0059	0.0059
	14230512	颜料（色粉） 色粉	kg	0.0193	0.0193	0.0203	0.0203
	14330101	乙醇（酒精）	kg	0.0063	0.0063	0.0066	0.0066
	14350501	脱漆剂	kg		0.2520		0.3120
	14354701	硝基漆稀释剂	kg	1.0951	1.0951	1.1499	1.1499
	14411201	骨胶	kg	0.0080	0.0080	0.0084	0.0084

工作内容：清理（出白）、打砂皮、润水粉、批嵌、刷虫胶清漆（泡立水）、刷硝基清漆、湿磨、砂蜡打磨、上蜡抛光等。

定额编号				20-13-5-29	20-13-5-30	20-13-5-31	20-13-5-32	20-13-5-33	20-13-5-34
项目			单位	木门硝基清漆		百页门硝基清漆		木窗硝基清漆	
				新做	全出白	新做	全出白	新做	全出白
				润水粉、漆片					
				m^2	m^2	m^2	m^2	m^2	m^2
人工	FR0010.1	油漆工	工日	0.727	1.093	1.017	1.531	0.727	1.138
材料	02270501	棉花	kg	0.0096	0.0096	0.0134	0.0134	0.0080	0.0080
	13070101	虫胶漆片	kg	0.0809	0.0809	0.1133	0.1133	0.0674	0.0674
	13070401	硝基清漆	kg	0.5040	0.5040	0.7056	0.7056	0.4200	0.4200
	13171701	大白粉	kg	0.5599	0.5599	0.7839	0.7839	0.4666	0.4666
	13172001	石膏粉	kg	0.0084	0.0084	0.0118	0.0118	0.0070	0.0070
	14091501	砂蜡	kg	0.0367	0.0367	0.0514	0.0514	0.0306	0.0306
	14091701	上光蜡	kg	0.0122	0.0122	0.0171	0.0171	0.0102	0.0102
	14230512	颜料（色粉） 色粉	kg	0.0420	0.0420	0.0588	0.0588	0.0350	0.0350
	14330101	乙醇（酒精）	kg	0.3425	0.3425	0.4795	0.4795	0.2854	0.2854
	14350501	脱漆剂	kg		0.6410		0.8974		0.5760
	14354701	硝基漆稀释剂	kg	1.0560	1.0560	1.4784	1.4784	0.8800	0.8800
	14411201	骨胶	kg	0.0175	0.0175	0.0245	0.0245	0.0146	0.0146

5． 木材面硝基清漆

工作内容：清理（出白）、打砂皮、润水粉、批嵌、刷虫胶清漆（泡立水）、刷硝基清漆、湿磨、砂蜡打磨、上蜡抛光等。

定额编号				20-13-5-35	20-13-5-36	20-13-5-37	20-13-5-38	20-13-5-39	20-13-5-40
项目			单位	百页窗硝基清漆		木扶手硝基清漆（不带托板）		窗帘盒硝基清漆	
				新做	全出白	新做	全出白	新做	全出白
				润水粉、漆片					
				m^2	m^2	m	m	m	m
人工	FR0010.1	油漆工	工日	1.017	1.593	0.201	0.274	0.403	0.531
材料	02270501	棉花	kg	0.0112	0.0112	0.0009	0.0009	0.0018	0.0018
	13070101	虫胶漆片	kg	0.0944	0.0944	0.0078	0.0078	0.0156	0.0156
	13070401	硝基清漆	kg	0.5880	0.5880	0.0483	0.0483	0.0966	0.0966
	13171701	大白粉	kg	0.6532	0.6532	0.0537	0.0537	0.1074	0.1074
	13172001	石膏粉	kg	0.0098	0.0098	0.0008	0.0008	0.0016	0.0016
	14091501	砂蜡	kg	0.0428	0.0428	0.0035	0.0035	0.0070	0.0070
	14091701	上光蜡	kg	0.0143	0.0143	0.0012	0.0012	0.0024	0.0024
	14230512	颜料（色粉） 色粉	kg	0.0490	0.0490	0.0040	0.0040	0.0080	0.0080
	14330101	乙醇（酒精）	kg	0.3996	0.3996	0.0328	0.0328	0.0656	0.0656
	14350501	脱漆剂	kg		0.8064		0.0820		0.1640
	14354701	硝基漆稀释剂	kg	1.2320	1.2320	0.1012	0.1012	0.2024	0.2024
	14411201	骨胶	kg	0.0204	0.0204	0.0017	0.0017	0.0034	0.0034

工作内容：清理（出白）、打砂皮、润水粉、批嵌、刷虫胶清漆（泡立水）、刷硝基清漆、湿磨、砂蜡打磨、上蜡抛光等。

定额编号				20-13-5-41	20-13-5-42	20-13-5-43	20-13-5-44	20-13-5-45	20-13-5-46
项目			单位	装饰线条硝基清漆		挂镜线硝基清漆		板平顶硝基清漆	
				新做	全出白	新做	全出白	新做	全出白
				润水粉、漆片					
				m	m	m	m	m^2	m^2
人工	FR0010.1	油漆工	工日	0.105	0.136	0.081	0.105	0.524	0.694
材料	02270501	棉花	kg	0.0005	0.0005	0.0004	0.0004	0.0048	0.0048
	13070101	虫胶漆片	kg	0.0041	0.0041	0.0031	0.0031	0.0408	0.0408
	13070401	硝基清漆	kg	0.0251	0.0251	0.0193	0.0193	0.2541	0.2541
	13171701	大白粉	kg	0.0279	0.0279	0.0215	0.0215	0.2823	0.2823
	13172001	石膏粉	kg	0.0004	0.0004	0.0003	0.0003	0.0042	0.0042
	14091501	砂蜡	kg	0.0018	0.0018	0.0014	0.0014	0.0185	0.0185
	14091701	上光蜡	kg	0.0006	0.0006	0.0005	0.0005	0.0062	0.0062
	14230512	颜料（色粉） 色粉	kg	0.0021	0.0021	0.0016	0.0016	0.0212	0.0212
	14330101	乙醇（酒精）	kg	0.0171	0.0171	0.0131	0.0131	0.1727	0.1727
	14350501	脱漆剂	kg		0.0426		0.0328		0.3070
	14354701	硝基漆稀释剂	kg	0.0526	0.0526	0.0405	0.0405	0.5324	0.5324
	14411201	骨胶	kg	0.0009	0.0009	0.0007	0.0007	0.0088	0.0088

5． 木材面硝基清漆

工作内容：清理（出白）、打砂皮、润水粉、批嵌、刷虫胶清漆（泡立水）、刷硝基清漆、湿磨、砂蜡打磨、上蜡抛光等。

定额编号				20-13-5-47	20-13-5-48	20-13-5-49	20-13-5-50	20-13-5-51	20-13-5-52
项目			单位	木栅栏、木栏杆硝基清漆		木板壁硝基清漆		踢脚线硝基清漆	
				新做	全出白	新做	全出白	新做	全出白
				润水粉、漆片					
				m^2	m^2	m^2	m^2	m	m
人工	FR0010.1	油漆工	工日	0.955	1.323	0.477	0.661	0.096	0.132
材料	02270501	棉花	kg	0.0087	0.0087	0.0044	0.0044	0.0007	0.0007
	13070101	虫胶漆片	kg	0.0743	0.0743	0.0371	0.0371	0.0056	0.0056
	13070401	硝基清漆	kg	0.4625	0.4625	0.2310	0.2310	0.0347	0.0347
	13171701	大白粉	kg	0.5138	0.5138	0.2566	0.2566	0.0385	0.0385
	13172001	石膏粉	kg	0.0076	0.0076	0.0039	0.0039	0.0006	0.0006
	14091501	砂蜡	kg	0.0337	0.0337	0.0168	0.0168	0.0025	0.0025
	14091701	上光蜡	kg	0.0113	0.0113	0.0056	0.0056	0.0008	0.0008
	14230512	颜料（色粉） 色粉	kg	0.0386	0.0386	0.0193	0.0193	0.0029	0.0029
	14330101	乙醇（酒精）	kg	0.3143	0.3143	0.1570	0.1570	0.0236	0.0236
	14350501	脱漆剂	kg		0.5587		0.2520		0.0378
	14354701	硝基漆稀释剂	kg	0.9690	0.9690	0.4840	0.4840	0.0726	0.0726
	14411201	骨胶	kg	0.0160	0.0160	0.0080	0.0080	0.0012	0.0012

工作内容：清理（出白）、打砂皮、润水粉、批嵌、刷虫胶清漆（泡立水）、刷硝基清漆、湿磨、砂蜡打磨、上蜡抛光等。

定额编号				20-13-5-53	20-13-5-54	20-13-5-55	20-13-5-56
项目			单位	橱、台、柜硝基清漆		窗台板、筒子板硝基清漆	
				新做	全出白	新做	全出白
				润水粉、漆片			
				m^2	m^2	m^2	m^2
人工	FR0010.1	油漆工	工日	0.477	0.673	0.501	0.706
材料	02270501	棉花	kg	0.0044	0.0044	0.0046	0.0046
	13070101	虫胶漆片	kg	0.0371	0.0371	0.0390	0.0390
	13070401	硝基清漆	kg	0.2310	0.2310	0.2426	0.2426
	13171701	大白粉	kg	0.2566	0.2566	0.2694	0.2694
	13172001	石膏粉	kg	0.0039	0.0039	0.0041	0.0041
	14091501	砂蜡	kg	0.0168	0.0168	0.0176	0.0176
	14091701	上光蜡	kg	0.0056	0.0056	0.0059	0.0059
	14230512	颜料（色粉） 色粉	kg	0.0193	0.0193	0.0203	0.0203
	14330101	乙醇（酒精）	kg	0.1570	0.1570	0.1649	0.1649
	14350501	脱漆剂	kg		0.2520		0.3120
	14354701	硝基漆稀释剂	kg	0.4840	0.4840	0.5082	0.5082
	14411201	骨胶	kg	0.0080	0.0080	0.0084	0.0084

5． 木材面硝基清漆

工作内容：清理（出白）、打砂皮、润油粉两遍、批嵌、刷虫胶清漆（泡立水）、刷硝基清漆、湿磨、砂蜡打磨、上蜡抛光等。

定额编号				20-13-5-57	20-13-5-58	20-13-5-59	20-13-5-60	20-13-5-61	20-13-5-62
项目			单位	木门硝基清漆		百页门硝基清漆		木窗硝基清漆	
				新做	全出白	新做	全出白	新做	全出白
				润油粉二遍、漆片					
				m^2	m^2	m^2	m^2	m^2	m^2
人工	FR0010.1	油漆工	工日	0.804	1.236	1.126	1.731	0.804	1.289
材料	02270501	棉花	kg	0.0098	0.0098	0.0137	0.0137	0.0080	0.0080
	13011001	清油	kg	0.0713	0.0713	0.0998	0.0998	0.0594	0.0594
	13070101	虫胶漆片	kg	0.0809	0.0809	0.1133	0.1133	0.0674	0.0674
	13070401	硝基清漆	kg	0.5040	0.5040	0.7056	0.7056	0.4200	0.4200
	13171701	大白粉	kg	0.3732	0.3732	0.5225	0.5225	0.3110	0.3110
	13172001	石膏粉	kg	0.0463	0.0463	0.0648	0.0648	0.0386	0.0386
	14010301	熟桐油 Y00-7	kg	0.0854	0.0854	0.1196	0.1196	0.0712	0.0712
	14050201	松香水	kg	0.1198	0.1198	0.1677	0.1677	0.0998	0.0998
	14091501	砂蜡	kg	0.0367	0.0367	0.0514	0.0514	0.0306	0.0306
	14091701	上光蜡	kg	0.0122	0.0122	0.0171	0.0171	0.0102	0.0102
	14230512	颜料（色粉） 色粉	kg	0.0043	0.0043	0.0060	0.0060	0.0036	0.0036
	14330101	乙醇（酒精）	kg	0.3425	0.3425	0.4795	0.4795	0.2854	0.2854
	14350501	脱漆剂	kg		0.6410		0.8974		0.5760
	14354701	硝基漆稀释剂	kg	1.0500	1.0500	1.4700	1.4700	0.8800	0.8800

5． 木材面硝基清漆

工作内容：清理（出白）、打砂皮、润油粉两遍、批嵌、刷虫胶清漆（泡立水）、刷硝基清漆、湿磨、砂蜡打磨、上蜡抛光等。

定额编号				20-13-5-63	20-13-5-64	20-13-5-65	20-13-5-66	20-13-5-67	20-13-5-68
项目			单位	百页窗硝基清漆		木扶手硝基清漆（不带托板）		窗帘盒硝基清漆	
				新做	全出白	新做	全出白	新做	全出白
				润油粉二遍、漆片					
				m^2	m^2	m	m	m	m
人工	FR0010.1	油漆工	工日	1.126	1.611	0.224	0.309	0.447	0.598
材料	02270501	棉花	kg	0.0112	0.0112	0.0009	0.0009	0.0018	0.0018
	13011001	清油	kg	0.0832	0.0832	0.0068	0.0068	0.0136	0.0136
	13070101	虫胶漆片	kg	0.0944	0.0944	0.0078	0.0078	0.0156	0.0156
	13070401	硝基清漆	kg	0.5880	0.5880	0.0483	0.0483	0.0966	0.0966
	13171701	大白粉	kg	0.4354	0.4354	0.0358	0.0358	0.0716	0.0716
	13172001	石膏粉	kg	0.0540	0.0540	0.0044	0.0044	0.0088	0.0088
	14010301	熟桐油 Y00-7	kg	0.0997	0.0997	0.0082	0.0082	0.0164	0.0164
	14050201	松香水	kg	0.1397	0.1397	0.0115	0.0115	0.0230	0.0230
	14091501	砂蜡	kg	0.0428	0.0428	0.0035	0.0035	0.0070	0.0070
	14091701	上光蜡	kg	0.0143	0.0143	0.0012	0.0012	0.0024	0.0024
	14230512	颜料（色粉） 色粉	kg	0.0050	0.0050	0.0004	0.0004	0.0008	0.0008
	14330101	乙醇（酒精）	kg	0.3996	0.3996	0.0328	0.0328	0.0656	0.0656
	14350501	脱漆剂	kg		0.8064		0.0820		0.1640
	14354701	硝基漆稀释剂	kg	1.2320	1.2320	0.1012	0.1012	0.2024	0.2024

5． 木材面硝基清漆

工作内容：清理（出白）、打砂皮、润油粉两遍、批嵌、刷虫胶清漆（泡立水）、刷硝基清漆、湿磨、砂蜡打磨、上蜡抛光等。

定额编号				20-13-5-69	20-13-5-70	20-13-5-71	20-13-5-72	20-13-5-73	20-13-5-74
项目			单位	装饰线条硝基清漆		挂镜线硝基清漆		板平顶硝基清漆	
				新做	全出白	新做	全出白	新做	全出白
				润油粉二遍、漆片					
				m	m	m	m	m^2	m^2
人工	FR0010.1	油漆工	工日	0.116	0.154	0.089	0.119	0.581	0.780
材料	02270501	棉花	kg	0.0005	0.0005	0.0004	0.0004	0.0048	0.0048
	13011001	清油	kg	0.0035	0.0035	0.0027	0.0027	0.0359	0.0359
	13070101	虫胶漆片	kg	0.0041	0.0041	0.0031	0.0031	0.0408	0.0408
	13070401	硝基清漆	kg	0.0251	0.0251	0.0193	0.0193	0.2541	0.2541
	13171701	大白粉	kg	0.0186	0.0186	0.0143	0.0143	0.1882	0.1882
	13172001	石膏粉	kg	0.0023	0.0023	0.0018	0.0018	0.0234	0.0234
	14010301	熟桐油 Y00-7	kg	0.0043	0.0043	0.0033	0.0033	0.0431	0.0431
	14050201	松香水	kg	0.0060	0.0060	0.0046	0.0046	0.0604	0.0604
	14091501	砂蜡	kg	0.0018	0.0018	0.0014	0.0014	0.0185	0.0185
	14091701	上光蜡	kg	0.0006	0.0006	0.0005	0.0005	0.0062	0.0062
	14230512	颜料（色粉） 色粉	kg	0.0002	0.0002	0.0002	0.0002	0.0022	0.0022
	14330101	乙醇（酒精）	kg	0.0171	0.0171	0.0131	0.0131	0.1727	0.1727
	14350501	脱漆剂	kg		0.0426		0.0328		0.3070
	14354701	硝基漆稀释剂	kg	0.0526	0.0526	0.0405	0.0405	0.5324	0.5324

5． 木材面硝基清漆

工作内容：清理（出白）、打砂皮、润油粉两遍、批嵌、刷虫胶清漆（泡立水）、刷硝基清漆、湿磨、砂蜡打磨、上蜡抛光等。

定额编号				20-13-5-75	20-13-5-76	20-13-5-77	20-13-5-78	20-13-5-79	20-13-5-80
项目			单位	木栅栏、木栏杆硝基清漆		木板壁硝基清漆		踢脚线硝基清漆	
				新做	全出白	新做	全出白	新做	全出白
				润油粉二遍、漆片					
				m^2	m^2	m^2	m^2	m	m
人工	FR0010.1	油漆工	工日	1.058	1.492	0.529	0.741	0.106	0.148
材料	02270501	棉花	kg	0.0087	0.0087	0.0044	0.0044	0.0007	0.0007
	13011001	清油	kg	0.0653	0.0653	0.0327	0.0327	0.0049	0.0049
	13070101	虫胶漆片	kg	0.0743	0.0743	0.0371	0.0371	0.0056	0.0056
	13070401	硝基清漆	kg	0.4625	0.4625	0.2310	0.2310	0.0347	0.0347
	13171701	大白粉	kg	0.3425	0.3425	0.1711	0.1711	0.0257	0.0257
	13172001	石膏粉	kg	0.0426	0.0426				
	14010301	熟桐油 Y00-7	kg	0.0784	0.0784	0.0392	0.0392	0.0059	0.0059
	14050201	松香水	kg	0.1099	0.1099	0.0549	0.0549	0.0082	0.0082
	14091501	砂蜡	kg	0.0337	0.0337	0.0168	0.0168	0.0025	0.0025
	14091701	上光蜡	kg	0.0113	0.0113	0.0056	0.0056	0.0008	0.0008
	14230512	颜料（色粉） 色粉	kg	0.0040	0.0040	0.0020	0.0020	0.0003	0.0003
	14330101	乙醇（酒精）	kg	0.3143	0.3143	0.1570	0.1570	0.0236	0.0236
	14350501	脱漆剂	kg		0.5587		0.2520		0.0378
	14354701	硝基漆稀释剂	kg	0.9690	0.9690	0.4840	0.4840	0.0726	0.0726

5． 木材面硝基清漆

工作内容：清理（出白）、打砂皮、润油粉两遍、批嵌、刷虫胶清漆（泡立水）、刷硝基清漆、湿磨、砂蜡打磨、上蜡抛光等。

定额编号				20-13-5-81	20-13-5-82	20-13-5-83	20-13-5-84
项目			单位	橱、台、柜硝基清漆		窗台板、筒子板硝基清漆	
				新做	全出白	新做	全出白
				润油粉二遍、漆片			
				m^2	m^2	m^2	m^2
人工	FR0010.1	油漆工	工日	0.529	0.758	0.555	0.796
材料	02270501	棉花	kg	0.0044	0.0044	0.0046	0.0046
	13011001	清油	kg	0.0327	0.0327	0.0343	0.0343
	13070101	虫胶漆片	kg	0.0371	0.0371	0.0390	0.0390
	13070401	硝基清漆	kg	0.2310	0.2310	0.2426	0.2426
	13171701	大白粉	kg	0.1711	0.1711	0.1797	0.1797
	14010301	熟桐油 Y00-7	kg	0.0392	0.0392	0.0412	0.0412
	14050201	松香水	kg	0.0549	0.0549	0.0576	0.0576
	14091501	砂蜡	kg	0.0168	0.0168	0.0176	0.0176
	14091701	上光蜡	kg	0.0056	0.0056	0.0059	0.0059
	14230512	颜料（色粉） 色粉	kg	0.0020	0.0020	0.0021	0.0021
	14330101	乙醇（酒精）	kg	0.1570	0.1570	0.1649	0.1649
	14350501	脱漆剂	kg		0.2520		0.3120
	14354701	硝基漆稀释剂	kg	0.4840	0.4840	0.5082	0.5082

6． 木材面泡立水

工作内容：清理（出白）、打砂皮、润油粉、泡立水。

定额编号				20-13-6-1	20-13-6-2	20-13-6-3	20-13-6-4	20-13-6-5	20-13-6-6
项目			单位	木门泡立水			木窗泡立水		
				新门	全出白	出新	新窗	全出白	出新
				m^2	m^2	m^2	m^2	m^2	m^2
人工	FR0010.1	油漆工	工日	0.510	0.647	0.319	0.510	0.659	0.319
材料	13010211	醇酸清漆	kg	0.0300	0.0300		0.0300	0.0300	
	13070101	虫胶漆片	kg	0.0700	0.0700	0.0230	0.0650	0.0650	0.0220
	13170601	润油面腻子	kg	0.1000	0.1000				
	13171701	大白粉	kg	0.2400	0.2400		0.2000	0.2000	
	14030501	煤油	kg	0.0400	0.0400		0.0400	0.0400	
	14050201	松香水	kg	0.0600	0.0600		0.0400	0.0400	
	14230512	颜料（色粉） 色粉	kg	0.0270	0.0270		0.0200	0.0200	
	14330101	乙醇（酒精）	kg	0.3500	0.3500	0.1200	0.3250	0.3250	0.1100
	14350501	脱漆剂	kg		0.6410			0.5760	

工作内容：清理（出白）、打砂皮、润油粉、泡立水。

定额编号				20-13-6-7	20-13-6-8	20-13-6-9	20-13-6-10	20-13-6-11	20-13-6-12
项目			单位	木花棚泡立水			木扶梯泡立水		
				新做	全出白	出新	新做	全出白	出新
				m^2	m^2	m^2	m^2	m^2	m^2
人工	FR0010.1	油漆工	工日	0.561	0.707	0.340	0.212	0.276	0.119
材料	13010211	醇酸清漆	kg	0.2000	0.2000		0.1600	0.1600	
	13070101	虫胶漆片	kg	0.0450	0.0450	0.0150	0.0500	0.0500	0.0190
	13170601	润油面腻子	kg	0.2000	0.2000		0.8000	0.8000	
	13171701	大白粉	kg	0.2300	0.2300		0.1800	0.1800	
	14030501	煤油	kg	0.0400	0.0400		0.0150	0.0300	
	14050201	松香水	kg	0.0400	0.0400		0.1200	0.1200	
	14091801	地板蜡	kg				0.1000	0.1000	0.1000
	14230512	颜料（色粉） 色粉	kg	0.0260	0.0260		0.0100	0.0100	0.0800
	14330101	乙醇（酒精）	kg	0.2250	0.2250	0.0750	0.2500	0.2500	0.0800
	14350501	脱漆剂	kg		0.5587			0.4853	

6． 木材面泡立水

工作内容：清理（出白）、打砂皮、润油粉、泡立水。

定额编号				20-13-6-13	20-13-6-14	20-13-6-15	20-13-6-16	20-13-6-17	20-13-6-18
项目			单位	木扶手泡立水			踢脚板泡立水		
				新做	全出白	出新	新做	全出白	出新
				m	m	m	m	m	m
人工	FR0010.1	油漆工	工日	0.085	0.100	0.021	0.051	0.067	0.017
材料	13010211	醇酸清漆	kg	0.0280	0.0280		0.0050	0.0050	
	13070101	虫胶漆片	kg	0.0100	0.0100	0.0050	0.0050	0.0050	0.0014
	13170601	润油面腻子	kg	0.0400	0.0400				
	13171701	大白粉	kg	0.0300	0.0300		0.0400	0.0400	
	14050201	松香水	kg	0.0280	0.0280		0.0080	0.0080	
	14230512	颜料（色粉） 色粉	kg	0.0050	0.0050		0.0010	0.0010	
	14330101	乙醇（酒精）	kg	0.0500	0.0500	0.0170	0.0230	0.0230	0.0070
	14350501	脱漆剂	kg		0.0820			0.0378	

工作内容：清理（出白）、打砂皮、润油粉、泡立水。

定额编号				20-13-6-19	20-13-6-20	20-13-6-21	20-13-6-22	20-13-6-23	20-13-6-24
项目			单位	木板壁泡立水			窗盘板泡立水		
				新做	全出白	出新	新做	全出白	出新
				m^2	m^2	m^2	m^2	m^2	m^2
人工	FR0010.1	油漆工	工日	0.196	0.255	0.071	0.205	0.267	0.074
材料	13010211	醇酸清漆	kg	0.0300	0.0300		0.0315	0.0315	
	13070101	虫胶漆片	kg	0.0280	0.0280	0.0090	0.0294	0.0294	0.0095
	13170601	润油面腻子	kg	0.1000	0.1000		0.1050	0.1050	
	13171701	大白粉	kg	0.1000	0.1000		0.1050	0.1050	
	14050201	松香水	kg	0.0400	0.0400		0.0420	0.0420	
	14230512	颜料（色粉） 色粉	kg	0.0110	0.0110		0.0116	0.0116	
	14330101	乙醇（酒精）	kg	0.1400	0.1400	0.0500	0.1470	0.1470	0.0525
	14350501	脱漆剂	kg		0.2520			0.3120	

6． 木材面泡立水

工作内容：清理（出白）、打砂皮、润油粉、泡立水。

定额编号				20-13-6-25	20-13-6-26	20-13-6-27	20-13-6-28	20-13-6-29	20-13-6-30
项目			单位	窗帘箱泡立水			挂镜线泡立水		
				新做	全出白	出新	新做	全出白	出新
				m	m	m	m	m	m
人工	FR0010.1	油漆工	工日	0.179	0.210	0.106	0.021	0.033	0.009
材料	13010211	醇酸清漆	kg	0.0300	0.0300		0.0080	0.0080	
	13070101	虫胶漆片	kg	0.0150	0.0150	0.0050	0.0030	0.0030	0.0020
	13170601	润油面腻子	kg				0.0100	0.0100	
	13171701	大白粉	kg	0.0800	0.0800		0.0080	0.0080	
	14050201	松香水	kg	0.0500	0.0500		0.0020	0.0020	
	14230512	颜料（色粉） 色粉	kg	0.0050	0.0050		0.0010	0.0010	
	14330101	乙醇（酒精）	kg	0.0750	0.0750	0.0250	0.0130	0.0130	0.0068
	14350501	脱漆剂	kg		0.1640			0.0328	

7． 木材面广漆

工作内容：清理（出白）、刷熟桐油一遍、批嵌、磨光、刷底油、补嵌腻子、磨光、刷广漆两遍、碾颜料、过筛、调色等。

定额编号				20-13-7-1	20-13-7-2	20-13-7-3	20-13-7-4	20-13-7-5	20-13-7-6
项目			单位	木门广漆		百页门广漆		木窗广漆	
				新做	全出白	新做	全出白	新做	全出白
				一底二度					
				m^2	m^2	m^2	m^2	m^2	m^2
人工	FR0010.1	油漆工	工日	0.864	1.198	1.209	1.677	0.864	1.238
材料	13070701	广漆	kg	0.2462	0.2462	0.3447	0.3447	0.2052	0.2052
	13172001	石膏粉	kg	0.0744	0.0744	0.1042	0.1042	0.0620	0.0620
	14010301	熟桐油 Y00-7	kg	0.1972	0.1972	0.2761	0.2761	0.1642	0.1642
	14010501	熟亚麻籽油	kg	0.0206	0.0206	0.0288	0.0288	0.0172	0.0172
	14030501	煤油	kg	0.0739	0.0739	0.1035	0.1035	0.0616	0.0616
	14050201	松香水	kg	0.0394	0.0394	0.0552	0.0552	0.0364	0.0364
	14230512	颜料（色粉） 色粉	kg	0.0528	0.0528	0.0739	0.0739	0.0440	0.0440
	14350501	脱漆剂	kg		0.5760		0.8064		0.6410

工作内容：清理（出白）、刷熟桐油一遍、批嵌、磨光、刷底油、补嵌腻子、磨光、刷广漆两遍、碾颜料、过筛、调色等。

定额编号				20-13-7-7	20-13-7-8	20-13-7-9	20-13-7-10	20-13-7-11	20-13-7-12
项目			单位	百页窗广漆		木扶手广漆（不带托板）		窗帘盒广漆	
				新做	全出白	新做	全出白	新做	全出白
				一底二度					
				m^2	m^2	m	m	m	m
人工	FR0010.1	油漆工	工日	1.209	1.734	0.153	0.194	0.306	0.422
材料	13070701	广漆	kg	0.2873	0.2873	0.0244	0.0244	0.0488	0.0488
	13172001	石膏粉	kg	0.0868	0.0868	0.0056	0.0056	0.0112	0.0112
	14010301	熟桐油 Y00-7	kg	0.2299	0.2299	0.0194	0.0194	0.0388	0.0388
	14010501	熟亚麻籽油	kg	0.0241	0.0241	0.0020	0.0020	0.0040	0.0040
	14030501	煤油	kg	0.0862	0.0862	0.0074	0.0074	0.0148	0.0148
	14050201	松香水	kg	0.0510	0.0510	0.0039	0.0039	0.0078	0.0078
	14230512	颜料（色粉） 色粉	kg	0.0616	0.0616	0.0052	0.0052	0.0104	0.0104
	14350501	脱漆剂	kg		0.8974		0.0820		0.1640

7. 木材面广漆

工作内容：清理（出白）、刷熟桐油一遍、批嵌、磨光、刷底油、补嵌腻子、磨光、刷广漆两遍、碾颜料、过筛、调色等。

定额编号				20-13-7-13	20-13-7-14	20-13-7-15	20-13-7-16	20-13-7-17	20-13-7-18
项目			单位	装饰线条广漆		挂镜线广漆		板平顶广漆	
				新做	全出白	新做	全出白	新做	全出白
				一底二度					
				m	m	m	m	m^2	m^2
人工	FR0010.1	油漆工	工日	0.080	0.109	0.061	0.084	0.669	0.823
材料	13070701	广漆	kg	0.0127	0.0127	0.0098	0.0098	0.1026	0.1026
	13172001	石膏粉	kg	0.0029	0.0029	0.0022	0.0022	0.0310	0.0310
	14010301	熟桐油 Y00-7	kg	0.0101	0.0101	0.0078	0.0078	0.0821	0.0821
	14010501	熟亚麻籽油	kg	0.0010	0.0010	0.0008	0.0008	0.0086	0.0086
	14030501	煤油	kg	0.0038	0.0038	0.0030	0.0030	0.0308	0.0308
	14050201	松香水	kg	0.0020	0.0020	0.0016	0.0016	0.0164	0.0164
	14230512	颜料（色粉） 色粉	kg	0.0027	0.0027	0.0021	0.0021	0.0220	0.0220
	14350501	脱漆剂	kg		0.0426		0.0328		0.3070

工作内容：清理（出白）、刷熟桐油一遍、批嵌、磨光、刷底油、补嵌腻子、磨光、刷广漆两遍、碾颜料、过筛、调色等。

定额编号				20-13-7-19	20-13-7-20	20-13-7-21	20-13-7-22	20-13-7-23	20-13-7-24
项目			单位	木栅栏、木栏杆广漆		木板壁广漆		踢脚线广漆	
				新做	全出白	新做	全出白	新做	全出白
				一底二度					
				m^2	m^2	m^2	m^2	m	m
人工	FR0010.1	油漆工	工日	1.218	1.554	0.609	0.754	0.122	0.148
材料	13070701	广漆	kg	0.1867	0.1867	0.1129	0.1129	0.0169	0.0169
	13172001	石膏粉	kg	0.0564	0.0564	0.0341	0.0341	0.0051	0.0051
	14010301	熟桐油 Y00-7	kg	0.1494	0.1494	0.0903	0.0903	0.0135	0.0135
	14010501	熟亚麻籽油	kg	0.0157	0.0157	0.0095	0.0095	0.0014	0.0014
	14030501	煤油	kg	0.0561	0.0561	0.0339	0.0339	0.0051	0.0051
	14050201	松香水	kg	0.0298	0.0298	0.0181	0.0181	0.0027	0.0027
	14230512	颜料（色粉） 色粉	kg	0.0400	0.0400	0.0242	0.0242	0.0036	0.0036
	14350501	脱漆剂	kg		0.5587		0.2520		0.0378

7． 木材面广漆

工作内容：清理（出白）、刷熟桐油一遍、批嵌、磨光、刷底油、补嵌腻子、磨光、刷广漆两遍、碾颜料、过筛、调色等。

定额编号				20-13-7-25	20-13-7-26	20-13-7-27	20-13-7-28
项目			单位	橱、台、柜广漆		窗台板、筒子板广漆	
				新做	全出白	新做	全出白
				一底二度			
				m^2	m^2	m^2	m^2
人工	FR0010.1	油漆工	工日	0.609	0.742	0.639	0.779
材料	13070701	广漆	kg	0.1129	0.1129	0.1185	0.1185
	13172001	石膏粉	kg	0.0341	0.0341	0.0358	0.0358
	14010301	熟桐油 Y00-7	kg	0.0903	0.0903	0.0948	0.0948
	14010501	熟亚麻籽油	kg	0.0095	0.0095	0.0100	0.0100
	14030501	煤油	kg	0.0339	0.0339	0.0356	0.0356
	14050201	松香水	kg	0.0181	0.0181	0.0190	0.0190
	14230512	颜料（色粉） 色粉	kg	0.0242	0.0242	0.0254	0.0254
	14350501	脱漆剂	kg		0.2520		0.3120

8. 地板漆

工作内容：清理（出白）、打砂皮、刷底油、批嵌、抄油、地板漆。

定额编号				20-13-8-1	20-13-8-2	20-13-8-3
项目			单位	木地板地板漆		
				新做	全出白	出新
				一底二度		
				m^2	m^2	m^2
人工	FR0010.1	油漆工	工日	0.073	0.136	0.051
材料	13010901	抄油	kg	0.0800	0.0800	0.0800
	13010912	清抄油	kg	0.0700	0.0700	0.0210
	13070811	酚醛地板漆	kg	0.0800	0.0800	0.0800
	13170601	润油面腻子	kg	0.5000	0.5000	0.0500
	14050201	松香水	kg	0.0300	0.0300	0.0300
	14350501	脱漆剂	kg		0.2110	

工作内容：清理（出白）、打砂皮、润油粉、油色、清漆两遍。

定额编号				20-13-8-4	20-13-8-5	20-13-8-6	20-13-8-7
项目			单位	木地板清漆			
				新做（油色）	出新（油色）	新做（润油粉）	出新（润油粉）
				一底二度			
				m^2	m^2	m^2	m^2
人工	FR0010.1	油漆工	工日	0.088	0.061	0.114	0.080
材料	13010101	调和漆	kg	0.0038	0.0038	0.0140	0.0140
	13011001	清油	kg	0.0104	0.0039	0.0117	0.0043
	13070301	酚醛清漆	kg	0.0963	0.0963	0.0963	0.0963
	13171701	大白粉	kg			0.0778	0.0778
	13172001	石膏粉	kg	0.0210	0.0021	0.0221	0.0022
	14010301	熟桐油 Y00-7	kg	0.0177	0.0018	0.0250	0.0025
	14050201	松香水	kg	0.0607	0.0607	0.0515	0.0515

8. 地板漆

工作内容：清理（出白）、打砂皮、润油粉、油色、漆片、擦蜡。

定额编号				20-13-8-8	20-13-8-9	20-13-8-10	20-13-8-11	20-13-8-12
项目			单位	木地板泡立水、打蜡				木地板泡立水出新
				新做（润油粉）	全出白（润油粉）	新做（润油粉）	全出白（润油粉）	
				一遍		二遍		
				m^2	m^2	m^2	m^2	m^2
人工	FR0010.1	油漆工	工日	0.096	0.138	0.129	0.171	0.070
材料	13010101	调和漆	kg	0.0099	0.0099	0.0229	0.0229	
	13011001	清油	kg	0.0087	0.0087	0.0204	0.0204	
	13070101	虫胶漆片	kg	0.0137	0.0137	0.0137	0.0137	0.0080
	13171701	大白粉	kg	0.0778	0.0778	0.1555	0.1555	
	14010301	熟桐油 Y00-7	kg	0.0062	0.0062	0.0125	0.0125	
	14050201	松香水	kg	0.0250	0.0250	0.0718	0.0718	
	14091401	软白蜡	kg	0.0253	0.0253	0.0253	0.0253	0.0500
	14330101	乙醇（酒精）	kg	0.0764	0.0764	0.0755	0.0755	0.0400
	14350501	脱漆剂	kg		0.2110		0.2110	

工作内容：清理（出白）、打砂皮、润水粉、烫硬蜡。

定额编号				20-13-8-13	20-13-8-14	20-13-8-15
项目			单位	木地板烫硬蜡		木地板打蜡一遍
				润水粉	本色烫蜡	
				m^2	m^2	m^2
人工	FR0010.1	油漆工	工日	0.148	0.148	0.042
材料	13171701	大白粉	kg	0.1166		
	14091301	硬白蜡	kg	0.0974	0.2358	
	14091801	地板蜡	kg			0.0350
	14230512	颜料（色粉） 色粉	kg	0.0087		
	14411201	骨胶	kg	0.0037		

8. 地板漆

工作内容：1、2、3、清理（出白）、打砂皮、批嵌、润油粉、刷聚氨脂漆两遍。
4、5、清理（出白）、打砂皮、润油粉、油色、泡立水两遍、水晶地板漆两遍。

定额编号				20-13-8-16	20-13-8-17	20-13-8-18	20-13-8-19	20-13-8-20
项目			单位	木地板聚氨酯漆			木地板水晶漆	
				新做（润油粉）	出新（润油粉）	每增减一遍	新做	出新
				二度			二度	
				m^2	m^2	m^2	m^2	m^2
人工	FR0010.1	油漆工	工日	0.094	0.072	0.029	0.114	0.080
材料	13011001	清油	kg	0.0148	0.0056		0.0179	0.0008
	13070101	虫胶漆片	kg				0.0248	0.0108
	13070512	聚氨酯清漆 清漆	kg	0.1761	0.1761	0.0834		
	13070812	水晶地板漆	kg				0.2500	0.2500
	13171701	大白粉	kg	0.0778	0.0078		0.0674	0.0067
	13172001	石膏粉	kg	0.0171	0.0017		0.0534	0.0053
	14010301	熟桐油 Y00-7	kg	0.0287	0.0052		0.0347	0.0063
	14050201	松香水	kg	0.0250	0.0075		0.0304	0.0114
	14230512	颜料（色粉） 色粉	kg	0.0050	0.0019			
	14330101	乙醇（酒精）	kg				0.1052	0.0372
	14330801	二甲苯	kg	0.0185	0.0185	0.0093	0.0224	0.0224

9. 防火涂料

工作内容：清理、刷防火漆两遍。

定额编号				20-13-9-1	20-13-9-2	20-13-9-3	20-13-9-4
项目			单位	隔墙、护墙板木龙骨			
				防火漆二遍		每增减一遍防火漆	
				双向	单向	双向	单向
				m^2	m^2	m^2	m^2
人工	FR0010.1	油漆工	工日	0.076	0.056	0.033	0.016
材料	13051101	木材面防火涂料	kg	0.1776	0.0917	0.0936	0.0483
	14050201	松香水	kg	0.0094	0.0049		

工作内容：清理、刷防火漆两遍。

定额编号				20-13-9-5	20-13-9-6	20-13-9-7	20-13-9-8
项目			单位	柱木龙骨			
				防火漆二遍		每增减一遍防火漆	
				圆柱	方柱	圆柱	方柱
				m^2	m^2	m^2	m^2
人工	FR0010.1	油漆工	工日	0.063	0.084	0.025	0.034
材料	13051101	木材面防火涂料	kg	0.1463	0.1960	0.0770	0.1031
	14050201	松香水	kg	0.0078	0.0104		

9. 防火涂料

工作内容：清理、刷防火漆两遍。

定额编号				20-13-9-9	20-13-9-10	20-13-9-11	20-13-9-12
项目			单位	平顶木龙骨			
				防火漆二遍		每增减一遍防火漆	
				圆木龙骨	方木龙骨	圆木龙骨	方木龙骨
				m^2	m^2	m^2	m^2
人工	FR0010.1	油漆工	工日	0.226	0.140	0.090	0.056
材料	13051101	木材面防火涂料	kg	0.4790	0.2979	0.2521	0.1568
	14050201	松香水	kg	0.2545	0.0158		

工作内容：清理、刷防火漆两遍。

定额编号				20-13-9-13	20-13-9-14	20-13-9-15	20-13-9-16
项目			单位	木地板木龙骨			
				防火漆二遍		每增减一遍防火漆	
				木龙骨	木龙骨带毛地板	木龙骨	木龙骨带毛地板
				m^2	m^2	m^2	m^2
人工	FR0010.1	油漆工	工日	0.066	0.113	0.029	0.049
材料	13051101	木材面防火涂料	kg	0.2405	0.4313	0.1265	0.2270
	14050201	松香水	kg	0.0128	0.0229		

9. 防火涂料

工作内容：清理基层、抹底层、（抹中层）、抹面层。

定额编号				20-13-9-17	20-13-9-18	20-13-9-19	20-13-9-20	20-13-9-21
项目			单位	金属面防火涂料				
				厚型（7mm以上）				
				7mm	10mm	13mm	18mm	22mm
				m^2	m^2	m^2	m^2	m^2
人工	FR0010.1	油漆工	工日	0.080	0.130	0.130	0.160	0.160
材料	13051213	金属面防火涂料 厚型	kg	3.6960	5.2800	6.7990	9.5040	11.0160
	34110101	水	m^3	0.0037	0.0053	0.0068	0.0095	0.0110

工作内容：清理基层、批底层、（批中层）、批面层。

定额编号				20-13-9-22	20-13-9-23	20-13-9-24	20-13-9-25
项目			单位	金属面防火涂料			
				薄型（3-7mm）			
				3mm	4.5mm	6.5mm	7mm
				m^2	m^2	m^2	m^2
人工	FR0010.1	油漆工	工日	0.100	0.130	0.180	0.180
材料	13051212	金属面防火涂料 薄型	kg	3.1000	4.6500	6.7200	7.2000

9. 防火涂料

工作内容：清理基层、涂刷底层、（涂刷中层）、涂刷面层。

定额编号				20-13-9-26	20-13-9-27	20-13-9-28
项目			单位	金属面防火涂料		
				超薄型（3mm以下）		
				1mm	2mm	3mm
				m^2	m^2	m^2
人工	FR0010.1	油漆工	工日	0.110	0.170	0.230
材料	13051211	金属面防火涂料 超薄型	kg	1.9000	3.8000	5.7000

10. 金属面调和漆

工作内容：清理（出白）、抄防锈漆、批嵌、打砂皮、抄油、复油。

定额编号				20-13-10-1	20-13-10-2	20-13-10-3
项目			单位	钢门窗调和漆		
				新做（深色）	新做（淡色）	
				一底二度		一底三度
				m^2	m^2	m^2
人工	FR0010.1	油漆工	工日	0.229	0.229	0.313
材料	13010101	调和漆	kg	0.1040		
	13010112	调白漆	kg		0.1660	0.3320
	13010901	抄油	kg	0.1040		
	13010913	抄白油	kg		0.1660	0.1660
	13056101	红丹防锈漆	kg	0.1430	0.1430	0.1430
	13170601	润油面腻子	kg	0.0200	0.0200	0.0200
	14050201	松香水	kg	0.0200	0.0200	0.0200

工作内容：清理（出白）、抄防锈漆、批嵌、打砂皮、抄油、复油。

定额编号				20-13-10-4	20-13-10-5	20-13-10-6	20-13-10-7	20-13-10-8	20-13-10-9
项目			单位	钢门窗调和漆					
				全出白（深色）	全出白（淡色）	半出白（深色）	半出白（淡色）	修出白（深色）	修出白（淡色）
				一底二度	一底三度	一底二度			
				m^2	m^2	m^2	m^2	m^2	m^2
人工	FR0010.1	油漆工	工日	0.625	0.710	0.375	0.375	0.219	0.219
材料	13010101	调和漆	kg	0.1040		0.1040		0.1040	
	13010112	调白漆	kg		0.3320		0.1660		0.1660
	13010901	抄油	kg	0.1040		0.1040		0.1040	
	13010913	抄白油	kg		0.1660		0.1660		0.1660
	13056101	红丹防锈漆	kg	0.1430	0.1430	0.0860	0.0860	0.0400	0.0400
	13170601	润油面腻子	kg	0.0200	0.0200	0.0200	0.0200	0.0100	0.0200
	14050201	松香水	kg	0.0200	0.0200	0.0200	0.0200	0.0100	0.0200

10. 金属面调和漆

工作内容：清理（出白）、抄防锈漆、批嵌、打砂皮、抄油、复油。

定额编号				20-13-10-10	20-13-10-11	20-13-10-12	20-13-10-13
项目			单位	钢百页门窗调和漆			
				新做	全出白	半出白	修出白
				一底二度			
				m^2	m^2	m^2	m^2
人工	FR0010.1	油漆工	工日	0.263	0.788	0.425	0.218
材料	13010101	调和漆	kg	0.3140	0.3140	0.3140	0.3140
	13010901	抄油	kg	0.3140	0.3140	0.3140	0.3140
	13056101	红丹防锈漆	kg	0.4310	0.4310	0.2590	0.1290
	13170601	润油面腻子	kg	0.0280	0.0700	0.0420	0.0280
	14050201	松香水	kg		0.0280	0.0280	0.0280

工作内容：清理（出白）、抄防锈漆、批嵌、打砂皮、抄油、复油。

定额编号				20-13-10-14	20-13-10-15	20-13-10-16	20-13-10-17
项目			单位	钢板门调和漆			
				新做	全出白	半出白	修出白
				一底二度			
				m^2	m^2	m^2	m^2
人工	FR0010.1	油漆工	工日	0.188	0.563	0.271	0.156
材料	13010101	调和漆	kg	0.2240	0.2240	0.2240	0.2240
	13010901	抄油	kg	0.2240	0.2240	0.2240	0.2240
	13056101	红丹防锈漆	kg	0.3080	0.3080	0.1850	0.0920
	13170601	润油面腻子	kg	0.0200	0.0500	0.0300	0.0200
	14050201	松香水	kg	0.0200	0.0200	0.0200	0.0200

10. 金属面调和漆

工作内容：清理（出白）、抄防锈漆、批嵌、打砂皮、抄油、复油。

定额编号				20-13-10-18	20-13-10-19	20-13-10-20	20-13-10-21	20-13-10-22	20-13-10-23
项目			单位	钢丝网调和漆			钢丝网门调和漆		
				新做	全出白	修出白	新做	全出白	修出白
				一底二度					
				m^2	m^2	m^2	m^2	m^2	m^2
人工	FR0010.1	油漆工	工日	0.188	0.375	0.208	0.226	0.450	0.250
材料	13010101	调和漆	kg	0.0960	0.0960	0.0960	0.1152	0.1152	0.1152
	13010901	抄油	kg	0.0960	0.0960	0.0960	0.1152	0.1152	0.1152
	13056101	红丹防锈漆	kg	0.1320	0.1320	0.0400	0.1584	0.1584	0.0480
	14050201	松香水	kg	0.0100	0.0100	0.0100	0.0120	0.0120	0.0120

工作内容：清理（出白）、抄防锈漆、批嵌、打砂皮、抄油、复油。

定额编号				20-13-10-24	20-13-10-25	20-13-10-26	20-13-10-27
项目			单位	铁直栅铁栏杆调和漆			
				新做	全出白	半出白	修出白
				一底二度			
				m^2	m^2	m^2	m^2
人工	FR0010.1	油漆工	工日	0.104	0.250	0.156	0.096
材料	13010101	调和漆	kg	0.0620	0.0620	0.0620	0.0620
	13010901	抄油	kg	0.0620	0.0620	0.0620	0.0620
	13056101	红丹防锈漆	kg	0.0860	0.0860	0.0510	0.0260
	13170601	润油面腻子	kg	0.0100	0.0100	0.0100	0.0050
	14050201	松香水	kg	0.0100	0.0100	0.0100	0.0100

10. 金属面调和漆

工作内容：清理（出白）、抄防锈漆、批嵌、打砂皮、抄油、复油。

定额编号				20-13-10-28	20-13-10-29	20-13-10-30	20-13-10-31
项目			单位	铁直栅门调和漆			
				新做	全出白	半出白	修出白
				一底二度			
				m^2	m^2	m^2	m^2
人工	FR0010.1	油漆工	工日	0.135	0.325	0.203	0.125
材料	13010101	调和漆	kg	0.0806	0.0806	0.0806	0.0806
	13010901	抄油	kg	0.0806	0.0806	0.0806	0.0806
	13056101	红丹防锈漆	kg	0.1118	0.1118	0.0663	0.0338
	13170601	润油面腻子	kg	0.0130	0.0130	0.0130	0.0065
	14050201	松香水	kg	0.0130	0.0130	0.0130	0.0130

工作内容：清理（出白）、抄防锈漆、批嵌、打砂皮、抄油、复油。

定额编号				20-13-10-32	20-13-10-33	20-13-10-34	20-13-10-35	20-13-10-36	20-13-10-37
项目			单位	铁花栅调和漆					
				新做（深色）	新做（淡色）	全出白（深色）	全出白（淡色）	半出白	修出白
				一底二度	一底三度	一底二度	一底三度	一底二度	
				m^2	m^2	m^2	m^2	m^2	m^2
人工	FR0010.1	油漆工	工日	0.271	0.354	0.938	1.040	0.469	0.344
材料	13010101	调和漆	kg	0.1200		0.1200		0.1200	0.1200
	13010112	调白漆	kg		0.3800		0.3800		
	13010901	抄油	kg	0.1200		0.1200		0.1200	0.1200
	13010913	抄白油	kg		0.1900		0.1900		
	13056101	红丹防锈漆	kg	0.1650	0.1650	0.1650	0.1650	0.1000	0.0500
	13170601	润油面腻子	kg	0.0100	0.0200	0.0200	0.0200	0.0200	0.0100
	14050201	松香水	kg	0.0200	0.0200	0.0200	0.0200	0.0200	0.0200

10. 金属面调和漆

工作内容：清理（出白）、抄防锈漆、批嵌、打砂皮、抄油、复油。

定额编号				20-13-10-38	20-13-10-39	20-13-10-40	20-13-10-41	20-13-10-42	20-13-10-43
项目			单位	铁花栅门调和漆					
				新做（深色）	新做（淡色）	全出白（深色）	全出白（淡色）	半出白	修出白
				一底二度	一底三度	一底二度	一底三度	一底二度	
				m^2	m^2	m^2	m^2	m^2	m^2
人工	FR0010.1	油漆工	工日	0.352	0.460	1.219	1.352	0.610	0.447
材料	13010101	调和漆	kg	0.1560		0.1560		0.1560	0.1560
	13010112	调白漆	kg		0.4940		0.4940		
	13010901	抄油	kg	0.1560		0.1560		0.1560	0.1560
	13010913	抄白油	kg		0.2470		0.2470		
	13056101	红丹防锈漆	kg	0.2145	0.2145	0.2145	0.2145	0.1300	0.0650
	13170601	润油面腻子	kg	0.0130	0.0260	0.0260	0.0260	0.0260	0.0130
	14050201	松香水	kg	0.0260	0.0260	0.0260	0.0260	0.0260	0.0260

工作内容：清理（出白）、抄防锈漆、抄油、复油。

定额编号				20-13-10-44	20-13-10-45	20-13-10-46	20-13-10-47
项目			单位	铁拉门调和漆			
				新做	全出白	半出白	修出白
				一底二度			
				m^2	m^2	m^2	m^2
人工	FR0010.1	油漆工	工日	0.438	1.000	0.550	0.375
材料	13010101	调和漆	kg	0.1200	0.1200	0.1200	0.1200
	13010901	抄油	kg	0.1200	0.1200	0.1200	0.1200
	13056101	红丹防锈漆	kg	0.1650	0.1650	0.1000	0.0500
	14050201	松香水	kg	0.0200	0.0200	0.0200	0.0200

10. 金属面调和漆

工作内容：清理（出白）、抄防锈漆、抄油、复油。

定额编号				20-13-10-48	20-13-10-49	20-13-10-50	20-13-10-51	20-13-10-52
项目			单位	铁拉门银粉漆				
				新做（抄油银粉漆）	新做（银粉漆二度）	全出白（抄油银粉漆）	全出白（银粉漆二度）	修出白
				一底二度				一底一度
				m^2	m^2	m^2	m^2	m^2
人工	FR0010.1	油漆工	工日	0.438	0.438	1.000	1.000	0.300
材料	13010901	抄油	kg	0.1200		0.1200		
	13056101	红丹防锈漆	kg	0.1650	0.1650	0.1650	0.1650	0.1650
	13090101	银粉漆	kg	0.1050	0.2100	0.1050	0.2100	0.1050
	14050201	松香水	kg	0.0200	0.0200	0.0200	0.0200	0.0100

工作内容：清理（出白）、抄防锈漆、抄油、复油。

定额编号				20-13-10-53	20-13-10-54	20-13-10-55	20-13-10-56
项目			单位	铁卷门调和漆			
				新做	全出白	半出白	修出白
				一底二度			
				m^2	m^2	m^2	m^2
人工	FR0010.1	油漆工	工日	0.250	0.625	0.375	0.250
材料	13010101	调和漆	kg	0.0800	0.0800	0.0800	0.0330
	13010901	抄油	kg	0.0800	0.0800	0.0800	0.0800
	13056101	红丹防锈漆	kg	0.1100	0.1100	0.0660	0.0800
	14050201	松香水	kg	0.0150	0.0150	0.0160	0.0160

10. 金属面调和漆

工作内容：清理（出白）、抄防锈漆、抄油、复油。

定额编号				20-13-10-57	20-13-10-58	20-13-10-59
项目			单位	铁卷门银粉漆		
				全出白（抄油银粉漆）	全出白（银粉漆二度）	修出白
				一底二度		一底一度
				m^2	m^2	m^2
人工	FR0010.1	油漆工	工日	0.625	0.625	0.190
材料	13010901	抄油	kg	0.0800		
	13056101	红丹防锈漆	kg	0.1100	0.1100	0.0330
	13090101	银粉漆	kg	0.0700	0.0140	0.0700
	14050201	松香水	kg	0.0150	0.0150	0.0160

工作内容：清理（出白）、抄防锈漆、抄油、复油。

定额编号				20-13-10-60	20-13-10-61	20-13-10-62	20-13-10-63	20-13-10-64	20-13-10-65
项目			单位	平白铁皮屋面调和漆			瓦楞白铁皮屋面调和漆		
				新做	全出白	修出白	新做	全出白	修出白
				一底二度					
				m^2	m^2	m^2	m^2	m^2	m^2
人工	FR0010.1	油漆工	工日	0.048	0.066	0.022	0.063	0.094	0.032
材料	13010101	调和漆	kg	0.0720	0.0720	0.0790	0.0940	0.0940	0.0940
	13010901	抄油	kg	0.0720	0.0720	0.0720	0.0940	0.0940	
	13056101	红丹防锈漆	kg	0.2000	0.1000	0.0300	0.2600	0.1300	0.0390
	14050201	松香水	kg	0.0100	0.0100	0.0100	0.0100	0.0200	0.0100

10. 金属面调和漆

工作内容：清理（出白）、抄防锈漆、抄油、复油。

定额编号				20-13-10-66	20-13-10-67	20-13-10-68	20-13-10-69	20-13-10-70	20-13-10-71
项目			单位	钢屋架调和漆			钢柱梁檩条调和漆		
				新做	全出白	修出白	新做	全出白	修出白
				一底二度					
				m^2	m^2	m^2	m^2	m^2	m^2
人工	FR0010.1	油漆工	工日	0.229	1.100	0.330	0.125	0.625	0.188
材料	13010101	调和漆	kg	0.2000	0.2000	0.2000	0.0800	0.0800	0.0800
	13010901	抄油	kg	0.2000	0.2000	0.2000	0.0800	0.0800	0.0800
	13056101	红丹防锈漆	kg	0.2750	0.2750	0.0830	0.1100	0.1100	0.0300
	14050201	松香水	kg	0.0200	0.0200	0.0200	0.0100	0.0100	0.0100

工作内容：清理（出白）、抄防锈漆、抄油、复油。

定额编号				20-13-10-72	20-13-10-73	20-13-10-74	20-13-10-75	20-13-10-76	20-13-10-77
项目			单位	钢扶梯调和漆			钢架雨蓬调和漆		
				新做	全出白	修出白	新做	全出白	修出白
				一底二度					
				m^2	m^2	m^2	m^2	m^2	m^2
人工	FR0010.1	油漆工	工日	0.250	0.688	0.281	0.330	0.860	0.300
材料	13010101	调和漆	kg	0.3200	0.3200	0.3200	0.1200	0.1200	0.1200
	13010901	抄油	kg	0.3200	0.3200	0.3200	0.1200	0.1200	0.1200
	13056101	红丹防锈漆	kg	0.4400	0.4400	0.1320	0.1650	0.1650	0.0500
	13170601	润油面腻子	kg	0.0100	0.0100	0.0100			
	14050201	松香水	kg	0.0200	0.0100	0.0200	0.0200	0.0300	0.0300

10. 金属面调和漆

工作内容：1、2、3、清理（出白）、抄防锈漆、抄油、复油。
4、5、6、1、新（旧）角钢晒衣架：清理（出白）、抄防锈漆、抄油、复油。2、新铸铁落水管：内外抄防锈漆一度，外面油漆二度。旧：外面抄防锈漆，抄油、复油。

定额编号				20-13-10-78	20-13-10-79	20-13-10-80	20-13-10-81	20-13-10-82	20-13-10-83
项目			单位	通风管道调和漆			角钢晒衣架调和漆		
				新做	全出白	修出白	新做	全出白	修出白
				一底二度					
				m^2	m^2	m^2	m	m	m
人工	FR0010.1	油漆工	工日	0.088	0.150	0.075	0.019	0.033	0.028
材料	13010101	调和漆	kg	0.1000	0.1000	0.1000	0.0200	0.0200	0.0200
	13010901	抄油	kg	0.1000	0.1000	0.1000	0.0200	0.0200	0.0200
	13056101	红丹防锈漆	kg	0.1300	0.1300	0.0390	0.0280	0.0280	0.0080
	14050201	松香水	kg	0.0100	0.0100	0.0100	0.0020	0.0020	0.0020

工作内容：1、新（旧）角钢晒衣架：清理（出白）、抄防锈漆、抄油、复油。2、新铸铁落水管：内外抄防锈漆一度，外面油漆二度。旧：外面抄防锈漆，抄油、复油。

定额编号				20-13-10-84	20-13-10-85
项目			单位	铸铁落水管调和漆	
				新做	修出白
				一底二度	
				m	m
人工	FR0010.1	油漆工	工日	0.079	0.063
材料	13010101	调和漆	kg	0.0320	0.0320
	13010901	抄油	kg	0.0320	0.0320
	13056101	红丹防锈漆	kg	0.0880	0.0130
	14050201	松香水	kg	0.0030	0.0030

10. 金属面调和漆

工作内容：清理（出白）、抄防锈漆、抄油、复油。

定额编号				20-13-10-86	20-13-10-87	20-13-10-88	20-13-10-89	20-13-10-90
项目			单位	钢管栏杆调和漆				
				新做（深色）	新做（淡色）	全出白（深色）	全出白（淡色）	修出白
				一底二度	一底三度	一底二度	一底三度	一底二度
				m	m	m	m	m
人工	FR0010.1	油漆工	工日	0.034	0.042	0.063	0.071	0.040
材料	13010101	调和漆	kg	0.0240		0.0240		0.0240
	13010112	调白漆	kg		0.0760		0.0760	
	13010901	抄油	kg	0.0240		0.0240		0.0240
	13010913	抄白油	kg		0.0380		0.0380	
	13056101	红丹防锈漆	kg	0.0330	0.0430	0.0330	0.0330	0.0100
	14050201	松香水	kg	0.0020	0.0020	0.0020	0.0030	0.0020

工作内容：清理（出白）、抄防锈漆、抄油、复油。

定额编号				20-13-10-91	20-13-10-92	20-13-10-93	20-13-10-94	20-13-10-95	20-13-10-96
项目			单位	钢管栏杆银粉漆					
				新做（抄油银粉漆）	新做（银粉漆二度）	全出白（抄油银粉漆）	全出白（银粉漆二度）	修出白（抄油银粉漆）	修出白（银粉漆二度）
				一底二度					
				m	m	m	m	m	m
人工	FR0010.1	油漆工	工日	0.034	0.034	0.063	0.063	0.040	0.040
材料	13010901	抄油	kg	0.0240		0.0330		0.0240	
	13056101	红丹防锈漆	kg	0.0330	0.0330	0.0330	0.0330	0.0100	0.0100
	13090101	银粉漆	kg	0.0210	0.0420	0.0210	0.0420	0.0210	0.0420
	14050201	松香水	kg	0.0010	0.0010	0.0020	0.0020	0.0010	0.0010

10. 金属面调和漆

工作内容：清理（出白）、抄防锈漆、抄油、复油。

定额编号				20-13-10-97	20-13-10-98	20-13-10-99	20-13-10-100	20-13-10-101
项目			单位	水汀片银粉漆			水汀片调和漆	
				全出白（抄油银粉漆）	全出白（银粉漆二度）	修出白	全出白	修出白
						一底一度	一底二度	
				片	片	片	片	片
人工	FR0010.1	油漆工	工日	0.076	0.076	0.047	0.076	0.062
材料	13010101	调和漆	kg				0.0450	0.0450
	13010901	抄油	kg	0.0450			0.0450	0.0450
	13056101	红丹防锈漆	kg	0.0620	0.0620	0.0190	0.0620	0.0190
	13090101	银粉漆	kg	0.0390	0.0780	0.0390		
	14050201	松香水	kg	0.0050	0.0050	0.0030	0.0050	0.0050

工作内容：清理（出白）、抄防锈漆、抄油、复油。

定额编号				20-13-10-102	20-13-10-103	20-13-10-104
项目			单位	钢管调和漆		
				新做	全出白	修出白
				一底二度		一底一度
				m	m	m
人工	FR0010.1	油漆工	工日	0.021	0.030	0.017
材料	13010101	调和漆	kg	0.0080	0.0080	0.0080
	13010901	抄油	kg	0.0080	0.0080	
	13056101	红丹防锈漆	kg	0.0110	0.0110	0.0030
	14050201	松香水	kg	0.0010	0.0010	0.0010

10. 金属面调和漆

工作内容：清理（出白）、抄防锈漆、抄油、复油。

定额编号				20-13-10-105	20-13-10-106	20-13-10-107	20-13-10-108	20-13-10-109
项目			单位	钢管银粉漆				
				新做（抄油银粉漆）	新做（银粉漆二度）	全出白（抄油银粉漆）	全出白（银粉漆二度）	修出白
				一底二度				一底一度
				m	m	m	m	m
人工	FR0010.1	油漆工	工日	0.021	0.021	0.030	0.030	0.017
材料	13010901	抄油	kg	0.0080		0.0080		
	13056101	红丹防锈漆	kg	0.0110	0.0110	0.0110	0.0110	0.0030
	13090101	银粉漆	kg	0.0700	0.1400	0.0700	0.1400	0.0700

工作内容：清理（出白）、抄防锈漆、抄油、复油。

定额编号				20-13-10-110	20-13-10-111	20-13-10-112	20-13-10-113	20-13-10-114
项目			单位	避雷带银粉漆		面盆铁架调和漆		
				新做	修出白	新做	全出白	修出白
				一底二度	一底一度	一底二度		
				m	m	副	副	副
人工	FR0010.1	油漆工	工日	0.021	0.017	0.070	0.188	0.063
材料	13010101	调和漆	kg			0.0160	0.0160	0.0160
	13010901	抄油	kg			0.0160	0.0160	0.0160
	13056101	红丹防锈漆	kg	0.0110	0.0030	0.0220	0.0220	0.0070
	13090101	银粉漆	kg	0.1400	0.0700			
	14050201	松香水	kg			0.0010	0.0010	0.0010

10. 金属面调和漆

工作内容：清理（出白）、抄防锈漆、抄油、复油。

定额编号				20-13-10-115	20-13-10-116	20-13-10-117	20-13-10-118	20-13-10-119
项目			单位	出风洞调和漆		马桶水箱调和漆		
				新做	修出白	新做	全出白	修出白
				一底二度				
				只	只	只	只	只
人工	FR0010.1	油漆工	工日	0.066	0.063	0.090	0.312	0.215
材料	13010101	调和漆	kg	0.0080	0.0080	0.0400	0.0400	
	13010901	抄油	kg	0.0080	0.0100	0.0400	0.0400	
	13056101	红丹防锈漆	kg	0.0110	0.0030	0.0560	0.0550	0.1100
	13170601	润油面腻子	kg			0.0050	0.0050	0.0030
	14050201	松香水	kg	0.0010	0.0010	0.0100	0.0100	0.0100

工作内容：清理（出白）、抄防锈漆、抄油、复油。

定额编号				20-13-10-120	20-13-10-121	20-13-10-122
项目			单位	铁水箱调和漆		
				新做	全出白	修出白
				一底二度		
				m^2	m^2	m^2
人工	FR0010.1	油漆工	工日	0.088	0.150	0.075
材料	13010101	调和漆	kg	0.1000	0.1000	0.1000
	13010901	抄油	kg	0.1000	0.1000	0.1000
	13056101	红丹防锈漆	kg	0.1300	0.1300	0.0390
	14050201	松香水	kg	0.0100	0.0100	0.0100

10. 金属面调和漆

工作内容：1、新白铁皮凡水：双面防锈漆、单面抄油、复油。2、旧白铁皮凡水：单面防锈漆、单面抄油、复油。

定额编号				20-13-10-123	20-13-10-124	20-13-10-125	20-13-10-126	20-13-10-127	20-13-10-128
项目			单位	白铁踏步泛水调和漆			白铁落底泛水调和漆（22.5cm）		
				新做	全出白	修出白	新做	全出白	修出白
				一底二度					
				m	m	m	m	m	m
人工	FR0010.1	油漆工	工日	0.025	0.029	0.024	0.018	0.020	0.017
材料	13010101	调和漆	kg	0.0180	0.0180	0.0180	0.0126	0.0126	0.0126
	13010901	抄油	kg	0.0180	0.0180	0.0180	0.0126	0.0126	0.0126
	13056101	红丹防锈漆	kg	0.0500	0.0250	0.0080	0.0350	0.0175	0.0056
	14050201	松香水	kg	0.0020	0.0020	0.0020	0.0014	0.0014	0.0014

工作内容：1、新白铁皮凡水：双面防锈漆、单面抄油、复油。2、旧白铁皮凡水：单面防锈漆、单面抄油、复油。

定额编号				20-13-10-129	20-13-10-130	20-13-10-131	20-13-10-132	20-13-10-133	20-13-10-134
项目			单位	白铁落底泛水调和漆（30cm）			白铁落底泛水调和漆（45cm）		
				新做	全出白	修出白	新做	全出白	修出白
				一底二度					
				m	m	m	m	m	m
人工	FR0010.1	油漆工	工日	0.024	0.027	0.023	0.035	0.041	0.034
材料	13010101	调和漆	kg	0.0170	0.0170	0.0170	0.0252	0.0252	0.0252
	13010901	抄油	kg	0.0170	0.0170	0.0170	0.0252	0.0252	0.0252
	13056101	红丹防锈漆	kg	0.0473	0.0236	0.0076	0.0700	0.0350	0.0112
	14050201	松香水	kg	0.0019	0.0019	0.0019	0.0028	0.0028	0.0028

10. 金属面调和漆

工作内容：清理（出白）、抄防锈漆、单面抄油、复油。

定额编号				20-13-10-135	20-13-10-136
项目			单位	白铁盖水条调和漆	
				新做	全出白
				一底二度	
				m	m
人工	FR0010.1	油漆工	工日	0.015	0.020
材料	13010101	调和漆	kg	0.0050	0.0050
	13010901	抄油	kg	0.0050	0.0050
	13056101	红丹防锈漆	kg	0.0170	0.0080
	14050201	松香水	kg	0.0010	0.0010

工作内容：清理（出白）、内外抄防锈漆、外面抄油、复油。

定额编号				20-13-10-137	20-13-10-138	20-13-10-139	20-13-10-140	20-13-10-141	20-13-10-142
项目			单位	白铁水落调和漆（22.5cm）			白铁水落调和漆（30cm）		
				新做	全出白	修出白	新做	全出白	修出白
				一底二度					
				m	m	m	m	m	m
人工	FR0010.1	油漆工	工日	0.021	0.052	0.025	0.028	0.070	0.034
材料	13010101	调和漆	kg	0.0180	0.0180	0.0180	0.0243	0.0243	0.0243
	13010901	抄油	kg	0.0180	0.0180	0.0180	0.0243	0.0243	0.0243
	13056101	红丹防锈漆	kg	0.0500	0.0250	0.0080	0.0675	0.0338	0.0108
	14050201	松香水	kg	0.0020	0.0020	0.0020	0.0027	0.0027	0.0027

10. 金属面调和漆

工作内容：清理（出白）、内外抄防锈漆、外面抄油、复油。

定额编号				20-13-10-143	20-13-10-144	20-13-10-145	20-13-10-146	20-13-10-147	20-13-10-148
项目			单位	白铁水斗调和漆			白铁水管调和漆φ 150		
				新做	全出白	修出白	新做	全出白	修出白
				一底二度					
				只	只	只	m	m	m
人工	FR0010.1	油漆工	工日	0.021	0.052	0.025	0.021	0.046	0.027
材料	13010101	调和漆	kg	0.0180	0.0180	0.0180	0.0180	0.0180	0.0180
	13010901	抄油	kg	0.0180	0.0180	0.0180	0.0180	0.0180	0.0180
	13056101	红丹防锈漆	kg	0.0500	0.0250	0.0080	0.0500	0.0250	0.0800
	14050201	松香水	kg	0.0200	0.0020	0.0020	0.0020	0.0020	0.0020

工作内容：1、新白铁天斜沟：清理、双面防锈漆、单面抄油、复油。2、旧白铁皮天斜沟：出白、单面防锈漆、单面抄油、复油。

定额编号				20-13-10-149	20-13-10-150	20-13-10-151	20-13-10-152	20-13-10-153	20-13-10-154
项目			单位	白铁天斜沟（45cm）			白铁天斜沟（60cm）		
				新做	全出白	修出白	新做	全出白	修出白
				一底二度					
				m	m	m	m	m	m
人工	FR0010.1	油漆工	工日	0.021	0.025	0.021	0.028	0.034	0.028
材料	13010101	调和漆	kg	0.0330	0.0330	0.0330	0.0446	0.0446	0.0446
	13010901	抄油	kg	0.0330	0.0330	0.0330	0.0446	0.0446	0.0446
	13056101	红丹防锈漆	kg	0.0920	0.0460	0.0140	0.1242	0.0621	0.0189
	14050201	松香水	kg	0.0040	0.0040	0.0040	0.0054	0.0054	0.0054

10. 金属面调和漆

工作内容：1、2、1、新白铁皮凡水：双面防锈漆、单面抄油、复油。2、旧白铁皮凡水：单面防锈漆、单面抄油、复油。
3、4、5、清理（出白）、抄防锈漆、二度耐酸漆。

定额编号				20-13-10-155	20-13-10-156	20-13-10-157	20-13-10-158	20-13-10-159
项目			单位	白铁撑窗走马窗凡水调和漆		钢屋架耐酸漆		
				新做	修出白	新做	全出白	修出白
				一底二度				
				只	只	m^2	m^2	m^2
人工	FR0010.1	油漆工	工日	0.125	0.119	0.229	1.100	0.330
材料	13010101	调和漆	kg	0.0880	0.0880			
	13010901	抄油	kg	0.0880	0.0880			
	13054401	耐酸漆	kg			0.6590	0.6590	0.6590
	13056101	红丹防锈漆	kg	0.1160	0.0580	0.2750	0.2750	0.0830
	14050201	松香水	kg	0.0100	0.0100	0.0500	0.0500	0.0500

工作内容：清理（出白）、抄防锈漆、二度耐酸漆。

定额编号				20-13-10-160	20-13-10-161	20-13-10-162	20-13-10-163	20-13-10-164	20-13-10-165
项目			单位	钢梁柱耐酸漆			钢箱柜耐酸漆		
				新做	全出白	修出白	新做	全出白	修出白
				一底二度					
				m^2	m^2	m^2	m^2	m^2	m^2
人工	FR0010.1	油漆工	工日	0.125	0.625	0.188	0.088	0.150	0.075
材料	13054401	耐酸漆	kg	0.4110	0.4110	0.4110	0.3380	0.3380	0.3380
	13056101	红丹防锈漆	kg	0.1100	0.1100	0.0300	0.1300	0.1300	0.0390
	14050201	松香水	kg	0.0310	0.0310	0.0310	0.0260	0.0260	0.0260

10. 金属面调和漆

工作内容：运料、抄防锈漆一度。

定额编号				20-13-10-166	20-13-10-167	20-13-10-168	20-13-10-169
项目			单位	金属面防锈漆			
				钢窗	铁花栅	钢扶梯	钢屋架
				m^2	m^2	m^2	m^2
人工	FR0010.1	油漆工	工日	0.017	0.025	0.021	0.025
材料	13056101	红丹防锈漆	kg	0.1430	0.1650	0.4400	0.2750

工作内容：运料、抄防锈漆一度。

定额编号				20-13-10-170	20-13-10-171	20-13-10-172	20-13-10-173
项目			单位	金属面防锈漆			
				钢梁柱	铁拉门	铁板门	管子扶手
				m^2	m^2	m^2	m
人工	FR0010.1	油漆工	工日	0.015	0.052	0.208	0.004
材料	13056101	红丹防锈漆	kg	0.3080	0.1650	0.3080	0.0330

10. 金属面调和漆

工作内容：运料、抄防锈漆一度、涂刷氟碳漆。

定额编号				20-13-10-174	20-13-10-175	20-13-10-176	20-13-10-177	20-13-10-178
项目			单位	金属面氟碳漆				
				钢窗	铁花栅	钢扶梯	钢屋架	钢梁柱
				m^2	m^2	m^2	m^2	m^2
人工	FR0010.1	油漆工	工日	0.028	0.043	0.035	0.043	0.025
材料	13056101	红丹防锈漆	kg	0.1430	0.1650	0.4400	0.2750	0.3080
	13090501	氟碳漆	kg	0.1570	0.1810	0.4840	0.3020	0.3380

11. 内墙面、平顶调和漆

工作内容：清理（起底）、抄清油、批嵌、打砂皮、抄油、复油。

定额编号				20-13-11-1	20-13-11-2	20-13-11-3	20-13-11-4
项目			单位	墙面、平顶调和漆			
				新墙面、平顶		原油修出白	原油冲出白
				一底二度	一底三度	一底二度	
				m^2	m^2	m^2	m^2
人工	FR0010.1	油漆工	工日	0.110	0.128	0.148	0.265
材料	13010111	调白油	kg		0.1500		
	13010112	调白漆	kg	0.1500		0.1500	0.1500
	13010119	复白油	kg		0.1500		
	13010912	清抄油	kg	0.1000	0.1000	0.0250	0.1000
	13010913	抄白油	kg	0.1500	0.1500	0.1400	0.1400
	13170501	胶油面腻子	kg	0.6000	0.6000	0.3000	0.5000
	14030501	煤油	kg				0.1500
	14050201	松香水	kg	0.0250			0.0250

工作内容：清理（起底）、抄清油、批嵌、打砂皮、抄油、复油。

定额编号				20-13-11-5	20-13-11-6	20-13-11-7	20-13-11-8	20-13-11-9	20-13-11-10
项目			单位	墙面、平顶调和漆				墙面、平顶做甩毛油调和漆	
				原粉起底	原油修出白	原粉起底	原油冲出白	原粉起底	原油冲出白
				一底二度	一底三度			一底二度	
				m^2	m^2	m^2	m^2	m^2	m^2
人工	FR0010.1	油漆工	工日	0.158	0.167	0.177	0.283	0.205	0.330
材料	13010101	调和漆	kg					0.2250	0.2250
	13010111	调白油	kg		0.1500		0.1500		
	13010112	调白漆	kg	0.1500		0.1500			
	13010119	复白油	kg		0.1500	0.1500	0.1500		
	13010911	抄清油	kg					0.1000	0.1000
	13010912	清抄油	kg	0.1000	0.0250	0.1000	0.1000		
	13010913	抄白油	kg	0.1400	0.1400	0.1400	0.1400	0.2100	0.2100
	13030431	内墙乳胶漆	kg					0.5000	0.5000
	13170501	胶油面腻子	kg	0.6000	0.3000	0.5000	0.5000	0.4000	0.4000
	13171701	大白粉	kg					0.5000	0.5000
	13172401	羧甲基纤维素（化学浆糊）	kg					0.0100	0.0100
	14030501	煤油	kg				0.1500		0.1500
	14050201	松香水	kg	0.0250	0.0250	0.0250	0.0250	0.0400	0.0400

11. 内墙面、平顶调和漆

工作内容：清理（起底）、抄清油、批嵌、打砂皮、抄油、复油、平光漆。

定额编号				20-13-11-11	20-13-11-12	20-13-11-13	20-13-11-14	20-13-11-15	20-13-11-16
项目			单位	墙面、平顶无光调和漆				墙面、平顶做甩毛油平光漆	
				新墙面	原油修出白	原粉起底	原油冲出白	原粉起底	原油冲出白
				一底三度					
				m^2	m^2	m^2	m^2	m^2	m^2
人工	FR0010.1	油漆工	工日	0.110	0.167	0.177	0.283	0.222	0.347
材料	13010119	复白油	kg	0.1500	0.1500	0.1500	0.1500	0.2250	0.2250
	13010912	清抄油	kg	0.1000	0.0250	0.1000	0.1000	0.1000	0.1000
	13010913	抄白油	kg	0.1400	0.1400	0.1400	0.1400	0.2100	0.2100
	13030311	平光漆	kg	0.1200	0.1200	0.1200	0.1200	0.1800	0.1800
	13030431	内墙乳胶漆	kg					0.5000	0.5000
	13170501	胶油面腻子	kg	0.6000	0.3000	0.5000	0.5000	0.4000	0.4000
	13171701	大白粉	kg					0.5000	0.5000
	13172401	羧甲基纤维素（化学浆糊）	kg					0.0100	0.0100
	14030501	煤油	kg				0.1500		0.1500
	14050201	松香水	kg	0.0200	0.0250	0.0250	0.0200	0.0400	0.0400

12. 内墙面、平顶乳胶漆

工作内容：清理（起底）、抄清油、批嵌、打砂皮、乳胶漆。

定额编号				20-13-12-1	20-13-12-2	20-13-12-3	20-13-12-4	20-13-12-5	20-13-12-6
项目			单位	墙面、平顶抹灰面乳胶漆					
				新墙面		原油修出白		原油冲出白	
				一底二度	一底三度	二度	三度	一底二度	一底三度
				m^2	m^2	m^2	m^2	m^2	m^2
人工	FR0010.1	油漆工	工日	0.125	0.155	0.125	0.155	0.291	0.321
材料	13010912	清抄油	kg	0.1000	0.1000	0.0300	0.0300	0.1000	0.1000
	13030431	内墙乳胶漆	kg	0.3000	0.4660	0.3000	0.4660	0.3000	0.4660
	13170501	胶油面腻子	kg	0.6000	0.6000	0.3000	0.3000	0.5000	0.5000
	14030501	煤油	kg					0.1500	0.1500

工作内容：1、2、清理（起底）、抄清油、批嵌、打砂皮、乳胶漆。
3、4、5、6、清理（起底）、嵌缝、贴接缝带、批嵌、打砂皮、乳胶漆。

定额编号				20-13-12-7	20-13-12-8	20-13-12-9	20-13-12-10	20-13-12-11	20-13-12-12
项目			单位	墙面、平顶抹灰面乳胶漆		墙面、平顶石膏板面乳胶漆			
				原粉起底		新板面	原粉起底	新板面	原粉起底
				一底二度	一底三度	二度		三度	
				m^2	m^2	m^2	m^2	m^2	m^2
人工	FR0010.1	油漆工	工日	0.188	0.218	0.144	0.164	0.159	0.195
材料	13010912	清抄油	kg	0.1000	0.1000	0.1000	0.1000	0.1000	0.1000
	13030431	内墙乳胶漆	kg	0.3000	0.4660	0.3000	0.3000	0.4660	0.4660
	13170101	嵌缝腻子	kg			0.3000	0.1260	0.3000	0.1260
	13170501	胶油面腻子	kg	0.5000	0.5000	0.6000	0.4500	0.6000	0.4500
	14410801	聚醋酸乙烯乳液（白胶）	kg			0.0300	0.0080	0.0300	0.0080
	14430801	贴缝带	m			2.0055	0.5014	2.0055	0.5014

12. 内墙面、平顶乳胶漆

工作内容：1、清理（起底）、涂刷胶水、铺贴。
2、清理（起底）、嵌缝、贴接缝带、批嵌、打砂皮、乳胶漆。

定额编号				20-13-12-13	20-13-12-14
项目			单位	墙面、平顶粘贴网格布	墙面批嵌107胶白水泥
				㎡	㎡
人工	FR0010.1	油漆工	工日	0.021	0.025
材料	02311501	玻璃纤维网格布	㎡	1.1000	
	04011102	白色硅酸盐水泥	kg		0.9460
	13171701	大白粉	kg	0.2350	
	13172401	羧甲基纤维素（化学浆糊）	kg	0.0165	
	14410801	聚醋酸乙烯乳液（白胶）	kg	0.2510	
	14413001	107建筑胶水	kg		0.1890

工作内容：清扫（起底）、批嵌、打砂皮、刷粉二度。

定额编号				20-13-12-15	20-13-12-16	20-13-12-17
项目			单位	墙面、平顶803涂料		
				新墙面	旧墙面起底一般	旧墙面起底困难
				二度		
				㎡	㎡	㎡
人工	FR0010.1	油漆工	工日	0.065	0.082	0.122
材料	13030101	803涂料	kg	0.3900	0.4200	0.4200
	13170401	胶老粉腻子	kg	0.6000	0.3000	0.5000
	13172001	石膏粉	kg	0.0500	0.0500	0.0500

12. 内墙面、平顶乳胶漆

工作内容：清扫、批嵌、打砂皮、刷乳胶漆。

定额编号				20-13-12-18	20-13-12-19
项目			单位	内墙涂料	
				仿瓷涂料	防霉涂料
				m^2	m^2
人工	FR0010.1	油漆工	工日	0.446	0.092
材料	13031401	仿瓷釉漆	kg	0.6700	
	13052301	防霉涂料	kg		0.4500
	13171701	大白粉	kg	0.0500	
	13171801	滑石粉	kg	0.3000	
	14330801	二甲苯	kg	0.2550	
	14413001	107建筑胶水	kg	0.1000	

13. 外墙面涂料

工作内容：清扫、局部补嵌、刷底涂、刷面涂（二度）、（清水墙面描缝）。

定额编号				20-13-13-1	20-13-13-2	20-13-13-3	20-13-13-4	20-13-13-5	20-13-13-6
项目			单位	旧外墙面乳胶漆					
				光墙面	毛墙面	水刷石墙面	粗拉毛墙面	干粘石墙面	清水砖墙面
				一底二度					
				m^2	m^2	m^2	m^2	m^2	m^2
人工	FR0010.1	油漆工	工日	0.115	0.138	0.165	0.165	0.179	0.264
材料	13030451	外墙乳胶漆	kg	0.4000	0.4830	0.6200	0.6920	0.7690	0.4600
	13030452	外墙乳胶漆 底漆	kg	0.1000	0.1200	0.1420	0.1515	0.1670	0.1100

工作内容：清扫、批嵌、刷涂料。

定额编号				20-13-13-7	20-13-13-8	20-13-13-9	20-13-13-10
项目			单位	外墙面仿石型涂料		外墙面真石型涂料	
				光面	毛面	光面	毛面
				m^2	m^2	m^2	m^2
人工	FR0010.1	油漆工	工日	0.247	0.289	0.275	0.289
材料	04011102	白色硅酸盐水泥	kg	0.3360	0.4030	0.3360	0.4030
	13031111	真石型涂料 底涂	kg			0.1500	0.2000
	13031112	真石型涂料 中涂	kg			4.0000	5.0000
	13031113	真石型涂料 面涂	kg			0.3000	0.3600
	13031201	仿石型涂料	kg	5.2000	6.2000		
	14413001	107建筑胶水	kg	0.0714	0.0860	0.0714	0.0860

13. 外墙面涂料

工作内容：1、2、3、4、清扫、喷涂料三度。
5、6、清扫、局部批嵌、刷浆二度。

定额编号				20-13-13-11	20-13-13-12	20-13-13-13	20-13-13-14	20-13-13-15	20-13-13-16
项目			单位	外墙面高级喷磁涂料				外墙面107白水泥浆	
				平墙面	细拉毛	水刷石	粗拉毛	拉毛面	粉光面
				三度				二度	
				m^2	m^2	m^2	m^2	m^2	m^2
人工	FR0010.1	油漆工	工日	0.102	0.108	0.113	0.108	0.038	0.025
材料	04011102	白色硅酸盐水泥	kg					0.4850	0.3230
	13031011	喷磁型涂料 底涂	kg	0.2410	0.2530	0.2770	0.3130		
	13031012	喷磁型涂料 中涂	kg	1.2310	1.2930	1.4160	1.6000		
	13031013	喷磁型涂料 面涂	kg	0.4820	0.5060	0.5540	0.6270		
	14230901	氧化铁黄	kg					0.0240	0.0160
	14413001	107建筑胶水	kg					0.0980	0.0650

工作内容：清扫、局部批嵌、刷浆二度。

定额编号				20-13-13-17	20-13-13-18
项目			单位	外墙面107清水泥浆	
				拉毛面	粉光面
				二度	
				m^2	m^2
人工	FR0010.1	油漆工	工日	0.038	0.025
材料	04010115	水泥 42.5级	kg	0.4850	0.3230
	14413001	107建筑胶水	kg	0.0980	0.0650

13. 外墙面涂料

工作内容：清理基层、局部补嵌、满批腻子。

定额编号				20-13-13-19	20-13-13-20	20-13-13-21	20-13-13-22
项目			单位	抹灰墙面			
				光面		毛面	
				一般腻子	柔性腻子	一般腻子	柔性腻子
				m^2	m^2	m^2	m^2
人工	FR0010.1	油漆工	工日	0.033	0.033	0.037	0.037
材料	13171001	外墙腻子粉料	kg	1.1003		1.3753	
	13171101	柔性外墙腻子粉料	kg		1.1920		1.4898
	13171201	柔性外墙腻子乳液	kg		0.5108		0.6384
	34110101	水	m^3	0.0130	0.0126	0.0194	0.0189

工作内容：清理基层、局部补嵌、满批腻子。

定额编号				20-13-13-23	20-13-13-24	20-13-13-25	20-13-13-26	20-13-13-27	20-13-13-28
项目			单位	马赛克墙面		密铺面砖墙面			
				一般腻子	柔性腻子	釉面		光面	
						一般腻子	柔性腻子	一般腻子	柔性腻子
				m^2	m^2	m^2	m^2	m^2	m^2
人工	FR0010.1	油漆工	工日	0.075	0.075	0.084	0.084	0.080	0.080
材料	13171001	外墙腻子粉料	kg	1.2177		1.2177		1.2177	
	13171101	柔性外墙腻子粉料	kg		1.3191		1.3191		1.3191
	13171201	柔性外墙腻子乳液	kg		0.5653		0.5653		0.5653
	14415301	马赛克表面处理剂粉料	kg	2.8455	2.8455				
	14415611	面砖表面处理剂粉料	kg			3.2235	3.2235	3.2235	3.2235
	14415612	面砖表面处理剂乳液	kg			1.3815	1.3815		
	34110101	水	m^3	0.0137	0.0126	0.0130	0.0126	0.0137	0.0132

13. 外墙面涂料

工作内容：清理基层、局部补嵌、满批腻子。

定额编号				20-13-13-29	20-13-13-30	20-13-13-31	20-13-13-32
项目			单位	稀铺面砖墙面			
				釉面		光面	
				一般腻子	柔性腻子	一般腻子	柔性腻子
				m^2	m^2	m^2	m^2
人工	FR0010.1	油漆工	工日	0.108	0.108	0.103	0.103
材料	13171001	外墙腻子粉料	kg	1.2177		1.2177	
	13171101	柔性外墙腻子粉料	kg		1.3191		1.3191
	13171201	柔性外墙腻子乳液	kg		0.5653		0.5653
	14415611	面砖表面处理剂粉料	kg	4.0833	4.0833	4.0833	4.0833
	14415612	面砖表面处理剂乳液	kg	1.7500	1.7500		
	34110101	水	m^3	0.0130	0.0126	0.0138	0.0133

14. 楼地面涂料

工作内容：清理、批嵌、打砂皮、刷涂料。

定额编号				20-13-14-1	20-13-14-2	20-13-14-3	20-13-14-4
项目			单位	地坪涂料			环氧树脂涂料地坪
				177涂料罩面	苯丙乳液涂料	过氯乙烯涂料	厚度0.4-0.5mm
				m^2	m^2	m^2	m^2
人工	FR0010.1	油漆工	工日	0.094	0.167	0.167	0.025
材料	04011102	白色硅酸盐水泥	kg	1.0600	2.1400		
	04030401	石英砂	kg				0.0158
	13030211	乳液涂料 177型	kg	0.0726			
	13030601	苯丙乳胶漆	kg		0.3000		
	13032211	环氧树脂（地坪） 面涂	kg				0.4160
	13032212	环氧树脂（地坪） 中涂	kg				0.0158
	13032213	环氧树脂（地坪） 底涂	kg				0.2100
	13032413	107氯偏乳液	kg	0.1321			
	13055111	过氯乙烯底涂 G06-1灰	kg			0.1200	
	13055401	过氯乙烯面涂	kg			0.6000	
	13170801	过氯乙烯腻子	kg			0.3000	
	14091401	软白蜡	kg	0.0420	0.0420		
	14230512	颜料（色粉） 色粉	kg		0.0110		
	14355201	环氧树脂稀释剂	kg				0.0165
	14413001	107建筑胶水	kg	0.5280	0.4450		
机械	98490420	吸尘器 1500W	台班				0.0021
	99150150	地坪打磨机	台班				0.0027

14. 楼地面涂料

工作内容：1、2、打磨地坪、清理基层、涂底漆、批刮中涂、打磨、修补平整、镘抹面涂、消气泡。
3、4、清理基层、涂底漆、拌料、分捣材料、刮平、消气泡。

定额编号				20-13-14-5	20-13-14-6	20-13-14-7	20-13-14-8
项目			单位	自流平地坪			
				环氧树脂		水泥基	
				厚度1mm	每增1mm	厚度3.0mm	每增0.5mm
				m^2	m^2	m^2	m^2
人工	FR0010.1	油漆工	工日	0.021	0.004	0.011	0.001
材料	03250102	消泡滚筒	把	0.0003		0.0002	
	04030401	石英砂	kg	0.1260	0.9240		
	13032101	自流平水泥粉料	kg			4.5045	0.7508
	13032111	自流平水泥底漆	kg			0.1292	
	13032211	环氧树脂（地坪） 面涂	kg	0.7958			
	13032212	环氧树脂（地坪） 中涂	kg	0.3150	0.7350		
	13032213	环氧树脂（地坪） 底涂	kg	0.2100			
	14355201	环氧树脂稀释剂	kg	0.0166	0.0049		
	34110101	水	m^3			0.0095	0.0002
机械	98490420	吸尘器 1500W	台班	0.0027		0.0018	
	99150150	地坪打磨机	台班	0.0036		0.0023	

第十四章　玻璃裱糊工程

第十四章 玻璃裱糊工程

本章包括木门窗配制玻璃、钢门窗配制玻璃、天棚配制玻璃、墙柱面、天棚贴墙纸等工程，共计 75 个子目。

本章说明

一、本定额包括现场量裁玻璃及改制玻璃的人工。

二、已破裂玻璃经拆下利用者，在定额中不予扣除。

三、木门窗在嵌油灰前，系用圆钉将固定玻璃；钢门窗在嵌油灰嵌，系用弹簧夹固定玻璃。木门窗玻璃安装如不嵌油灰者，人工按定额 50%计算。

四、安装异形玻璃，放样裁制费用另行计算，配异形玻璃，人工增加 20%。

五、二楼以上外开窗无脚手架，增加安全人工，单扇窗增加人工 80%，其他窗增加人工 30%。

六、玻璃平顶定额已综合考虑应有的搭接长度。

七、本定额玻璃以每块净面积 $1m^2$ 以内的方形或矩形玻璃为标准，超过标准时，允许调整。

八、玻璃品种繁多，在实际使用时根据施工工艺套用相应的定额子目，

九、裱糊装饰墙纸基层面均应处理，遇到缝道和凹凸点等应凿铲打磨平整。

十、裱糊织锦缎定额已包括宣纸的裱糊。

工程量计算规则

一、玻璃按净面积以平方米计算。

二、墙、柱裱糊工程量，均按展开面积以平方米计算，应扣除门窗洞口及 $0.3m^2$ 以上的孔洞所占的面积。

三、平顶裱糊工程量按平面面积以平方米计算，梁面按展开面积并入平顶内计算。

第十四章 玻璃裱糊工程

1． 墙面糊壁纸

工作内容：1、2、3、清扫（起底）、批嵌、打砂皮、刷基膜、配制贴面材料、裱糊刷胶、裁墙纸、贴墙纸。
4、清扫（起底）、配制贴面材料、裱糊刷胶、裁墙纸、贴墙纸。

定额编号				20-14-1-1	20-14-1-2	20-14-1-3	20-14-1-4
项目			单位	抹灰墙面糊壁纸			
				不拼花			
				新墙面	旧墙面	旧纸墙面	旧清漆墙面
				m^2	m^2	m^2	m^2
人工	FR0010.1	油漆工	工日	0.168	0.234	0.498	0.135
材料	09310101	墙纸	m^2	1.1000	1.1000	1.1000	1.1000
	13011101	壁纸基膜	kg	0.1400	0.1400	0.1400	
	13171701	大白粉	kg	0.2350	0.1958	0.1958	
	13172401	羧甲基纤维素（化学浆糊）	kg	0.0165	0.0137	0.0137	
	14410801	聚醋酸乙烯乳液（白胶）	kg	0.2510	0.2510	0.2510	0.2510
	34110101	水	m^3	0.4200	0.4200	0.4200	

工作内容：1、2、3、清扫（起底）、批嵌、打砂皮、刷基膜、配制贴面材料、裱糊刷胶、裁墙纸、贴墙纸。
4、清扫（起底）、配制贴面材料、裱糊刷胶、裁墙纸、贴墙纸。

定额编号				20-14-1-5	20-14-1-6	20-14-1-7	20-14-1-8
项目			单位	抹灰墙面糊壁纸			
				拼花			
				新墙面	旧墙面	旧纸墙面	旧清漆墙面
				m^2	m^2	m^2	m^2
人工	FR0010.1	油漆工	工日	0.179	0.247	0.511	0.146
材料	09310101	墙纸	m^2	1.1579	1.1579	1.1579	1.1579
	13011101	壁纸基膜	kg	0.1400	0.1400	0.1400	
	13171701	大白粉	kg	0.2350	0.1958	0.1958	
	13172401	羧甲基纤维素（化学浆糊）	kg	0.0165	0.0137	0.0137	
	14410801	聚醋酸乙烯乳液（白胶）	kg	0.2510	0.2510	0.2510	0.2510
	34110101	水	m^3	0.4200	0.4200	0.4200	

1． 墙面糊壁纸

工作内容：清扫（起底）、批嵌、打砂皮、刷基膜、配置贴面材料、裱糊刷胶、裁墙纸、贴墙纸。

定额编号				20-14-1-9	20-14-1-10	20-14-1-11
项目			单位	抹灰墙面糊金属墙纸		
				新墙面	旧墙面	旧纸墙面
				m^2	m^2	m^2
人工	FR0010.1	油漆工	工日	0.179	0.247	0.511
材料	09310101	墙纸	m^2	1.1579	1.1579	1.1579
	13011101	壁纸基膜	kg	0.1400	0.1400	0.1400
	13171701	大白粉	kg	0.2350	0.1958	0.1958
	13172401	羧甲基纤维素（化学浆糊）	kg	0.0165	0.0137	0.0137
	14410801	聚醋酸乙烯乳液（白胶）	kg	0.2510	0.2510	0.2510
	34110101	水	m^3	0.4200	0.4200	0.4200

工作内容：1、4、清扫（起底）、配置贴面材料、裱糊刷胶、裁墙纸、贴墙纸。
2、3、清扫（起底）、批嵌、打砂皮、刷基膜、配置贴面材料、裱糊刷胶、裁墙纸、贴墙纸。

定额编号				20-14-1-12	20-14-1-13	20-14-1-14	20-14-1-15
项目			单位	柱面糊壁纸			
				不拼花			
				新柱面	旧柱面	旧纸柱面	旧清漆柱面
				m^2	m^2	m^2	m^2
人工	FR0010.1	油漆工	工日	0.184	0.253	0.517	0.151
材料	09310101	墙纸	m^2	1.1700	1.1700	1.1700	1.1700
	13011101	壁纸基膜	kg	0.1400	0.1400	0.1400	
	13171701	大白粉	kg	0.2350	0.1958	0.1958	
	13172401	羧甲基纤维素（化学浆糊）	kg	0.0165	0.0137	0.0137	
	14410801	聚醋酸乙烯乳液（白胶）	kg	0.2510	0.2510	0.2510	0.2510
	34110101	水	m^3	0.4200	0.4200	0.4200	

1． 墙面糊壁纸

工作内容：1、2、清扫（起底）、批嵌、打砂皮、刷基膜、配置贴面材料、裱糊刷胶、裁墙纸、贴墙纸。
3、清扫（起底）、刷底油、批嵌、打砂皮、配置贴面材料、裱糊刷胶、裁墙纸、贴墙纸。
4、清扫（起底）、配置贴面材料、裱糊刷胶、裁墙纸、贴墙纸。

定额编号				20-14-1-16	20-14-1-17	20-14-1-18	20-14-1-19
项目			单位	柱面糊壁纸	柱面糊墙纸		
				拼花			
				新柱面	旧柱面	旧纸柱面	旧清漆柱面
				m^2	m^2	m^2	m^2
人工	FR0010.1	油漆工	工日	0.197	0.267	0.531	0.164
材料	09310101	墙纸	m^2	1.2285	1.2285	1.2285	1.2285
	13011101	壁纸基膜	kg	0.1400	0.1400	0.1400	
	13171701	大白粉	kg	0.2350	0.1958	0.1958	
	13172401	羧甲基纤维素（化学浆糊）	kg	0.0165	0.0137	0.0137	
	14410801	聚醋酸乙烯乳液（白胶）	kg	0.2510	0.2510	0.2510	0.2510
	34110101	水	m^3	0.4200	0.4200	0.4200	

工作内容：清扫（起底）、批嵌、打砂皮、刷基膜、配置贴面材料、裱糊刷胶、裁墙纸、贴墙纸。

定额编号				20-14-1-20	20-14-1-21	20-14-1-22
项目			单位	柱面糊金属墙纸		
				新柱面	旧柱面	旧纸柱面
				m^2	m^2	m^2
人工	FR0010.1	油漆工	工日	0.197	0.267	0.531
材料	09310101	墙纸	m^2	1.2285	1.2285	1.2285
	13011101	壁纸基膜	kg	0.1400	0.1400	0.1400
	13171701	大白粉	kg	0.2350	0.1958	0.1958
	13172401	羧甲基纤维素（化学浆糊）	kg	0.0165	0.0137	0.0137
	14410801	聚醋酸乙烯乳液（白胶）	kg	0.2510	0.2510	0.2510
	34110101	水	m^3	0.4200	0.4200	0.4200

1． 墙面糊壁纸

工作内容：清扫（起底）、批嵌、打砂皮、刷基膜、配置贴面材料、裱糊刷胶、裁墙纸、贴墙纸。

定额编号				20-14-1-23	20-14-1-24	20-14-1-25	20-14-1-26	20-14-1-27	20-14-1-28
项目			单位	抹灰天棚糊壁纸					
				不拼花			拼花		
				新天棚	旧天棚	旧纸天棚	新天棚	旧天棚	旧纸天棚
				m^2	m^2	m^2	m^2	m^2	m^2
人工	FR0010.1	油漆工	工日	0.213	0.357	0.597	0.231	0.377	0.617
材料	09310101	墙纸	m^2	1.1000	1.1000	1.1000	1.1579	1.1579	1.1579
	13011101	壁纸基膜	kg	0.1400	0.1400	0.1400	0.1400	0.1400	0.1400
	13171701	大白粉	kg	0.2350	0.1958	0.1958	0.2350	0.1958	0.1958
	13172401	羧甲基纤维素（化学浆糊）	kg	0.0165	0.0137	0.0137	0.0165	0.0137	0.0137
	14410801	聚醋酸乙烯乳液（白胶）	kg	0.2510	0.2510	0.2510	0.2510	0.2510	0.2510
	34110101	水	m^3	0.4200	0.4200	0.4200	0.4200	0.4200	0.4200

工作内容：清扫（起底）、批嵌、打砂皮、刷基膜、配置贴面材料、裱糊刷胶、裁墙纸、贴墙纸。

定额编号				20-14-1-29	20-14-1-30	20-14-1-31
项目			单位	抹灰天棚糊金属墙纸		
				新天棚	旧天棚	旧纸天棚
				m^2	m^2	m^2
人工	FR0010.1	油漆工	工日	0.231	0.377	0.617
材料	09310101	墙纸	m^2	1.1579	1.1579	1.1579
	13011101	壁纸基膜	kg	0.1400	0.1400	0.1400
	13171701	大白粉	kg	0.2350	0.1958	0.1958
	13172401	羧甲基纤维素（化学浆糊）	kg	0.0165	0.0137	0.0137
	14410801	聚醋酸乙烯乳液（白胶）	kg	0.2510	0.2510	0.2510
	34110101	水	m^3	0.4200	0.4200	0.4200

1．墙面糊壁纸

工作内容：清扫（起底）、嵌缝、贴接缝带、批嵌、打砂皮、刷基膜、配置贴面材料、裱糊刷胶、裁墙纸、贴墙纸。

定额编号				20-14-1-32	20-14-1-33	20-14-1-34	20-14-1-35	20-14-1-36	20-14-1-37
项目			单位	石膏板面糊壁纸					
				不拼花			拼花		
				新板面	旧板面	旧纸板面	新板面	旧板面	旧纸板面
				m^2	m^2	m^2	m^2	m^2	m^2
人工	FR0010.1	油漆工	工日	0.210	0.246	0.270	0.223	0.259	0.283
材料	09310101	墙纸	m^2	1.1000	1.1000	1.1000	1.1579	1.1579	1.1579
	13011101	壁纸基膜	kg	0.1400	0.1400	0.1400	0.1400	0.1400	0.1400
	13170101	嵌缝腻子	kg	0.3000	0.1260	0.1260	0.3000	0.1260	0.1260
	13171801	滑石粉	kg	0.4900	0.4083	0.4083	0.4900	0.4083	0.4083
	13172401	羧甲基纤维素（化学浆糊）	kg	0.0104	0.0087	0.0087	0.0104	0.0087	0.0087
	14410801	聚醋酸乙烯乳液（白胶）	kg	0.3399	0.3399	0.3399	0.3399	0.3399	0.3399
	14430801	贴缝带	m	2.0055	0.5014	0.5014	2.0055	0.5014	0.5014
	34110101	水	m^3	0.4200	0.4200	0.4200	0.4200	0.4200	0.4200

工作内容：清扫（起底）、嵌缝、贴接缝带、批嵌、打砂皮、刷基膜、配置贴面材料、裱糊刷胶、裁墙纸、贴墙纸。

定额编号				20-14-1-38	20-14-1-39	20-14-1-40
项目			单位	石膏板面糊金属墙纸		
				新板面	旧板面	旧纸板面
				m^2	m^2	m^2
人工	FR0010.1	油漆工	工日	0.223	0.259	0.283
材料	09310101	墙纸	m^2	1.1579	1.1579	1.1579
	13011101	壁纸基膜	kg	0.1400	0.1400	0.1400
	13170101	嵌缝腻子	kg	0.3000	0.1260	0.1260
	13171801	滑石粉	kg	0.4900	0.4083	0.4083
	13172401	羧甲基纤维素（化学浆糊）	kg	0.0104	0.0087	0.0087
	14410801	聚醋酸乙烯乳液（白胶）	kg	0.3399	0.3399	0.3399
	14430801	贴缝带	m	2.0055	0.5014	0.5014
	34110101	水	m^3	0.4200	0.4200	0.4200

2．织锦缎

工作内容：清扫、刷底油、批嵌、打砂皮、配制贴面材料、贴织锦缎。

定额编号				20-14-2-1	20-14-2-2	20-14-2-3
项目			单位	织锦缎		
				墙面连裱宣纸	柱面连裱宣纸	天棚连裱宣纸
				m^2	m^2	m^2
人工	FR0010.1	油漆工	工日	0.206	0.227	0.264
材料	09330301	织锦缎	m^2	1.1579	1.2285	1.1579
	13070301	酚醛清漆	kg	0.0700	0.0700	0.0700
	13171701	大白粉	kg	0.2350	0.2350	0.2350
	13172401	羧甲基纤维素（化学浆糊）	kg	0.0165	0.0165	0.0165
	14050201	松香水	kg	0.0300	0.0300	0.0300
	14410801	聚醋酸乙烯乳液（白胶）	kg	0.2510	0.2510	0.2510

3． 玻璃安装

工作内容：1、2、新木门窗安装玻璃：装玻璃、钉元钉、嵌油灰。
3、4、5、6、旧木门窗安装玻璃：去老灰和元钉、清槽口、换玻璃、钉元钉、嵌油灰、扫清垃圾。

定额编号				20-14-3-1	20-14-3-2	20-14-3-3	20-14-3-4	20-14-3-5	20-14-3-6
项目			单位	新木门窗安装玻璃		木门窗换玻璃			
				3mm	5mm	无座灰		有座灰	
						3mm	5mm	3mm	5mm
				m^2	m^2	m^2	m^2	m^2	m^2
人工	FR0010.1	油漆工	工日	0.104	0.125	0.156	0.187	0.194	0.233
材料	04090701	油灰	kg	1.1000	1.1000	1.1000	1.1000	2.1000	2.1000
	06010112	浮法玻璃 厚3	m^2	1.2000		1.2000		1.2000	
	06010114	浮法玻璃 厚5	m^2		1.2000		1.2000		1.2000

工作内容：去老灰或拆装压条、卸下玻璃、再装玻璃、清槽口、钉元钉、重嵌油灰、扫清垃圾。

定额编号				20-14-3-7	20-14-3-8	20-14-3-9	20-14-3-10
项目			单位	旧木门窗拆装玻璃		旧木门窗重嵌油灰	
				有座灰	无座灰	全部	局部重嵌
				m^2	m^2	m^2	m^2
人工	FR0010.1	油漆工	工日	0.267	0.188	0.094	0.042
材料	04090701	油灰	kg	2.1000	1.1000	1.1000	0.6500

3． 玻璃安装

工作内容：清槽口、装玻璃、装轧头、嵌油灰。

定额编号				20-14-3-11	20-14-3-12
项目			单位	钢门窗安装玻璃	
				3mm	5mm
				m^2	m^2
人工	FR0010.1	油漆工	工日	0.150	0.180
材料	04090701	油灰	kg	3.1300	3.1300
	06010112	浮法玻璃 厚3	m^2	1.2000	
	06010114	浮法玻璃 厚5	m^2		1.2000

工作内容：去老灰、去碎玻璃、扫清碎玻璃、清槽口、装配玻璃、装轧头、嵌油灰或装压条。

定额编号				20-14-3-13	20-14-3-14	20-14-3-15	20-14-3-16
项目			单位	钢门窗换玻璃			
				有座灰外嵌油灰		有座灰外装压条	
				3mm	5mm	3mm	5mm
				m^2	m^2	m^2	m^2
人工	FR0010.1	油漆工	工日	0.313	0.376	0.354	0.425
材料	04090701	油灰	kg	3.1300	3.1300	1.5000	1.5000
	06010112	浮法玻璃 厚3	m^2	1.2000		1.2000	
	06010114	浮法玻璃 厚5	m^2		1.2000		1.2000

3． 玻璃安装

工作内容：1、2、去老灰、去碎玻璃、扫清碎玻璃、清槽口、装配玻璃、装轧头、嵌油灰或装压条。
3、去碎玻璃、扫清碎玻璃、清槽口、装配玻璃、嵌硅胶。
4、5、6、旧钢门窗拆装玻璃：去老油灰或拆装压条、卸下玻璃、清槽口、装轧头、嵌油灰、清垃圾。

定额编号				20-14-3-17	20-14-3-18	20-14-3-19	20-14-3-20	20-14-3-21	20-14-3-22
项目			单位	钢门窗换玻璃		铝合金门窗换玻璃	旧钢门窗拆装玻璃		
				无座灰外装压条		5mm	有座灰嵌油灰	有座灰装压条	无座灰装压条
				3mm	5mm				
				m^2	m^2	m^2	m^2	m^2	m^2
人工	FR0010.1	油漆工	工日	0.281	0.337	0.425	0.396	0.479	0.396
材料	04090701	油灰	kg				3.1300	1.5000	
	06010112	浮法玻璃 厚3	m^2	1.2000					
	06010114	浮法玻璃 厚5	m^2		1.2000	1.2000			
	14412515	硅酮密封胶 白色310ml	支			0.5300			

工作内容：1、旧钢门窗补嵌油灰：去局部松动老灰、补嵌油灰、扫清垃圾。
2、钢门窗拆卸玻璃：去老油灰（或拆压条）、卸玻璃、妥善堆放。

定额编号				20-14-3-23	20-14-3-24
项目			单位	旧钢门窗	
				补嵌油灰	拆卸玻璃
				m^2	m^2
人工	FR0010.1	油漆工	工日	0.063	0.250
材料	04090701	油灰	kg	1.0000	3.1300

3． 玻璃安装

工作内容：清槽口、装玻璃（拆装或添配玻璃）、钉圆钉、嵌油灰、扫清垃圾。

定额编号				20-14-3-25	20-14-3-26	20-14-3-27	20-14-3-28
项目			单位	新天棚添配玻璃	旧天棚添配玻璃	旧天棚拆装玻璃	旧天棚重装玻璃
				m^2	m^2	m^2	m^2
人工	FR0010.1	油漆工	工日	0.171	0.313	0.427	0.142
材料	04090701	油灰	kg	2.1000	2.1000	2.1000	2.1000
	06010112	浮法玻璃 厚3	m^2	1.2000	1.2000		

工作内容：裁制及安装玻璃、嵌缝、清理。

定额编号				20-14-3-29	20-14-3-30	20-14-3-31	20-14-3-32
项目			单位	木橱窗安装玻璃	玻璃橱窗嵌拼缝硅胶	镜面玻璃	
						墙面饰面	柱面饰面
				m^2	m	m^2	m^2
人工	FR0010.1	油漆工	工日	0.438	0.040	0.420	0.580
材料	06010114	浮法玻璃 厚5	m^2	1.2000			
	06550112	玻璃镜 厚6	m^2			1.2000	1.2000
	14412515	硅酮密封胶 白色310ml	支		0.6040	2.0800	2.0800

第十五章　电气工程

第十五章 电气工程

本章定额分配管、配线、母线槽桥架、照明电器、电气设备安装、接地极及接地母线、外线等工程，共计573个子目。

本章说明

一、本定额内容适用照明电器和电气设备工程。

二、配管工程均已包括凿墙洞、打楼板洞、开凿墙槽工时，未包括开凿墙槽、灯头箱、开关箱、接线盒及支架制作安装。

三、金属电管敷设已包括有效接地及节点刷防锈漆。

四、楼板电管、进户伞形管、金属软管均未包括电线，电线的工程量应根据相应线路计算。

五、配线工程中导线预留长度按规定计算，其人工已包括打榫、凿墙洞、打楼板洞、凿墙工时。

六、新装托盘式桥架、槽式桥架、其中立柱、托架、螺栓等附件，均以成品配套考虑。

七、电气拆换工程指电气设备、配线方式不变，是单纯拆旧换新工程；拆装整理指原有设备及线路拆下经整理后重新安装。

八、安装灯头、开关、插座等定额已包括打榫、凿墙洞工时。

九、新装、调换、拆装总熔丝板定额中，已包括总熔丝盒拆装工时。

十、调换、拆装电表板已包括电度表拆装工时。

十一、电杆木和铁横担瓷瓶均未包括电线。

十二、安装架空线已包括安全工时。

十三、防雷及工作接地工程均已综合考虑高空作业工时，均未包括接地电土质换土和采用化学处理土壤以及电阻的测试工作。

十四、户内电力电缆中间头热缩式如中间接头为单线则消耗量按60%折算；户内电力电缆终端头如为单芯则消耗量按60%折算。

工程量计算规则

一、各种电管的敷设均按延长米计算，不扣除管线中的接线盒、灯头箱所占长度，如遇变径及分支路以中心点算起。

二、电线敷设的工程量计算，除特殊情况注明外，其他均按线路长度以延长米计算，灯头箱、开关箱、接线盒等预留接线头按线路长度 8%计算，配电箱、配电柜、配电板的预留线按附表规定预留长度，分别计入相应的工程量。

序号	项目	预留长度	说明
1	各种配电箱、柜、板	高+宽	盘面尺寸
2	单独安装铁壳开关、闸刀	0.3m	从安装中心算起
3	由地坪管出口至接线箱	1m	从管口算起
4	电源与管内导线连接	1.5m	从管口算起
5	出户线	1.5m	从管口算起

三、各种灯具、开关、插座均按套或只计算。

四、新装、调换电气设备计量单位以只计算。

五、修理、调换电气零件以只或块计算。

六、电杆木以根计算，安装铁横担及附件按副计算。

七、安装避雷设施按其敷设形式以延长米计算，接地极以根计算。

第十五章 电气工程

1． 配管工程

工作内容：运料、测位、断管、绞丝、凿洞、配管、接地、跨接点防锈漆。

定额编号				20-15-1-1	20-15-1-2	20-15-1-3	20-15-1-4	20-15-1-5	20-15-1-6
项目			单位	新装镀锌电线管					
				暗配（mm）					
				15	20	25	32	40	50
				m	m	m	m	m	m
人工	FR0012.1	电工	工日	0.042	0.042	0.060	0.064	0.082	0.088
材料	03021511	锁紧螺母 M15（电管用）	个	0.4160					
	03021512	锁紧螺母 M20（电管用）	个		0.4160				
	03021513	锁紧螺母 M25（电管用）	个			0.2600			
	03021514	锁紧螺母 M32（电管用）	个				0.2600		
	03021515	锁紧螺母 M40（电管用）	个					0.1800	
	03021516	锁紧螺母 M50（电管用）	个						0.1800
	03150101	圆钉	kg	0.0030	0.0030	0.0042	0.0042	0.0075	0.0075
	03152514	镀锌铁丝 16#～18#	kg	0.0025	0.0025	0.0025	0.0025	0.0025	0.0025
	03211001	钢锯条	根	0.0300	0.0300	0.0250	0.0250	0.0250	0.0250
	29060211	镀锌电线管 DN15	m	1.0300					
	29060212	镀锌电线管 DN20	m		1.0300				
	29060213	镀锌电线管 DN25	m			1.0300			
	29060214	镀锌电线管 DN32	m				1.0300		
	29060215	镀锌电线管 DN40	m					1.0300	
	29060216	镀锌电线管 DN50	m						1.0300
	29063211	塑料护口（电管用） DN15	个	0.4160					
	29063212	塑料护口（电管用） DN20	个		0.4160				
	29063213	塑料护口（电管用） DN25	个			0.2600			
	29063214	塑料护口（电管用） DN32	个				0.2600		
	29063215	塑料护口（电管用） DN40	个					0.1800	
	29063216	塑料护口（电管用） DN50	个						0.1800
		机油	kg	0.0027	0.0027	0.0038	0.0038	0.0063	0.0063
	FC1204.1	镀锌电线管外接头 DN15	个	0.2600					
	FC1205.1	镀锌电线管外接头 DN20	个		0.2600				
	FC1206.1	镀锌电线管外接头 DN25	个			0.2600			
	FC1207.1	镀锌电线管外接头 DN32	个				0.2600		
	FC1208.1	镀锌电线管外接头 DN40	个					0.2600	
	FC1209.1	镀锌电线管外接头 DN50	个						0.2600

1． 配管工程

工作内容：运料、测位、断管、绞丝、凿洞、配管、接地、跨接点防锈漆。

定额编号				20-15-1-7	20-15-1-8	20-15-1-9
项目			单位	新装镀锌电线管		
				明配（混合结构）		
				15	20	25
				m	m	m
人工	FR0012.1	电工	工日	0.079	0.079	0.082
材料	03011115	木螺钉 M3～5×20～50	个	2.5000	2.5000	1.7500
	03018807	塑料膨胀管（尼龙胀管 ）M6～M8	个	2.6000	2.6000	1.8200
	03021511	锁紧螺母 M15（电管用）	个	0.4160		
	03021512	锁紧螺母 M20（电管用）	个		0.4160	
	03021513	锁紧螺母 M25（电管用）	个			0.2600
	03152514	镀锌铁丝 16#～18#	kg	0.0025	0.0025	0.0025
	03211001	钢锯条	根	0.0300	0.0300	0.0250
	29060211	镀锌电线管 DN15	m	1.0300		
	29060212	镀锌电线管 DN20	m		1.0300	
	29060213	镀锌电线管 DN25	m			1.0300
	29062611	电线管卡子 DN15	个	1.2000		
	29062612	电线管卡子 DN20	个		1.2000	
	29062613	电线管卡子 DN25	个			0.8400
	29063211	塑料护口（电管用） DN15	个	0.4160		
	29063212	塑料护口（电管用） DN20	个		0.4160	
	29063213	塑料护口（电管用） DN25	个			0.3000
		机油	kg	0.0027	0.0027	0.0038
	FC1204.1	镀锌电线管外接头 DN15	个	0.2500		
	FC1205.1	镀锌电线管外接头 DN20	个		0.2500	
	FC1206.1	镀锌电线管外接头 DN25	个			0.2500

1． 配管工程

工作内容：运料、测位、断管、绞丝、凿洞、配管、接地、跨接点防锈漆。

定额编号				20-15-1-10	20-15-1-11	20-15-1-12
项目			单位	新装镀锌电线管		
				明配（混合结构）		
				32	40	50
				m	m	m
人工	FR0012.1	电工	工日	0.087	0.092	0.098
材料	03011115	木螺钉 M3～5×20～50	个	1.7500	1.4200	1.4200
	03018807	塑料膨胀管（尼龙胀管 ）M6～M8	个	1.8200	1.5000	1.5000
	03021514	锁紧螺母 M32（电管用）	个	0.2600		
	03021515	锁紧螺母 M40（电管用）	个		0.1800	
	03021516	锁紧螺母 M50（电管用）	个			0.1800
	03152514	镀锌铁丝 16#～18#	kg	0.0025	0.0025	0.0025
	03211001	钢锯条	根	0.0250	0.0250	0.0250
	29060214	镀锌电线管 DN32	m	1.0300		
	29060215	镀锌电线管 DN40	m		1.0300	
	29060216	镀锌电线管 DN50	m			1.0300
	29062614	电线管卡子 DN32	个	0.8400		
	29062615	电线管卡子 DN40	个		0.6800	
	29062616	电线管卡子 DN50	个			0.6800
	29063214	塑料护口（电管用） DN32	个	0.2600		
	29063215	塑料护口（电管用） DN40	个		0.1800	
	29063216	塑料护口（电管用） DN50	个			0.1800
		机油	kg	0.0038	0.0063	0.0063
	FC1207.1	镀锌电线管外接头 DN32	个	0.2500		
	FC1208.1	镀锌电线管外接头 DN40	个		0.2500	
	FC1209.1	镀锌电线管外接头 DN50	个			0.2500

1． 配管工程

工作内容：运料、测位、断管、绞丝、凿洞、配管、接地、跨接点防锈漆。

定额编号				20-15-1-13	20-15-1-14	20-15-1-15
项目			单位	新装镀锌电线管		
				明配（砖木结构）		
				15	20	25
				m	m	m
人工	FR0012.1	电工	工日	0.067	0.070	0.073
材料	03011115	木螺钉 M3～5×20～50	个	2.5000	2.5000	1.7500
	03018807	塑料膨胀管（尼龙胀管 ）M6～M8	个	1.3000	1.3000	0.9100
	03021511	锁紧螺母 M15（电管用）	个	0.4160		
	03021512	锁紧螺母 M20（电管用）	个		0.4160	
	03021513	锁紧螺母 M25（电管用）	个			0.2600
	03152514	镀锌铁丝 16#～18#	kg	0.0025	0.0025	0.0025
	03211001	钢锯条	根	0.0300	0.0300	0.0250
	29060211	镀锌电线管 DN15	m	1.0300		
	29060212	镀锌电线管 DN20	m		1.0300	
	29060213	镀锌电线管 DN25	m			1.0300
	29062611	电线管卡子 DN15	个	1.2000		
	29062612	电线管卡子 DN20	个		1.2000	
	29062613	电线管卡子 DN25	个			0.8400
	29063211	塑料护口（电管用） DN15	个	0.4160		
	29063212	塑料护口（电管用） DN20	个		0.4160	
	29063213	塑料护口（电管用） DN25	个			0.2600
		机油	kg	0.0027	0.0027	0.0038
	FC1204.1	镀锌电线管外接头 DN15	个	0.2500		
	FC1205.1	镀锌电线管外接头 DN20	个		0.2500	
	FC1206.1	镀锌电线管外接头 DN25	个			0.2500

1． 配管工程

工作内容：运料、测位、断管、绞丝、凿洞、配管、接地、跨接点防锈漆。

定额编号				20-15-1-16	20-15-1-17	20-15-1-18
项目			单位	新装镀锌电线管		
				明配（砖木结构）		
				32	40	50
				m	m	m
人工	FR0012.1	电工	工日	0.079	0.085	0.096
材料	03011115	木螺钉 M3～5×20～50	个	1.7500	1.4200	1.4200
	03018807	塑料膨胀管（尼龙胀管 ）M6～M8	个	0.9100	0.7500	0.7500
	03021514	锁紧螺母 M32（电管用）	个	0.2600		
	03021515	锁紧螺母 M40（电管用）	个		0.1800	
	03021516	锁紧螺母 M50（电管用）	个			0.1800
	03152514	镀锌铁丝 16#～18#	kg	0.0025	0.0025	0.0025
	03211001	钢锯条	根	0.0250	0.0250	0.0250
	29060214	镀锌电线管 DN32	m	1.0300		
	29060215	镀锌电线管 DN40	m		1.0300	
	29060216	镀锌电线管 DN50	m			1.0300
	29062614	电线管卡子 DN32	个	0.8400		
	29062615	电线管卡子 DN40	个		0.6800	
	29062616	电线管卡子 DN50	个			0.6800
	29063214	塑料护口（电管用） DN32	个	0.2600		
	29063215	塑料护口（电管用） DN40	个		0.1800	
	29063216	塑料护口（电管用） DN50	个			0.1800
		机油	kg	0.0038	0.0063	0.0063
	FC1207.1	镀锌电线管外接头 DN32	个	0.2500		
	FC1208.1	镀锌电线管外接头 DN40	个		0.2500	
	FC1209.1	镀锌电线管外接头 DN50	个			0.2500

1． 配管工程

工作内容：运料、测位、断管、绞丝、凿洞、配管、接地、刷油。

定额编号				20-15-1-19	20-15-1-20	20-15-1-21	20-15-1-22	20-15-1-23	20-15-1-24
项目			单位	新装钢管电线管					
				暗配（mm）					
				15	20	25	32	40	50
				m	m	m	m	m	m
人工	FR0012.1	电工	工日	0.084	0.081	0.093	0.103	0.169	0.180
材料	03021518	锁紧螺母 M15（钢管用）	个	0.4160					
	03021519	锁紧螺母 M20（钢管用）	个		0.4160				
	03021520	锁紧螺母 M25（钢管用）	个			0.2600			
	03021521	锁紧螺母 M32（钢管用）	个				0.2600		
	03021522	锁紧螺母 M40（钢管用）	个					0.1700	
	03021523	锁紧螺母 M50（钢管用）	个						0.1700
	03152514	镀锌铁丝 16#～18#	kg	0.0025	0.0025	0.0025	0.0025	0.0025	0.0025
	03211001	钢锯条	根	0.0300	0.0300	0.0400	0.0400	0.0500	0.0500
	13056101	红丹防锈漆	kg	0.0060	0.0080	0.0110	0.0125	0.0200	0.0220
	14050101	溶剂油	kg	0.0020	0.0020	0.0030	0.0040	0.0060	0.0060
	17010135	焊接钢管 DN15	m	1.0300					
	17010136	焊接钢管 DN20	m		1.0300				
	17010137	焊接钢管 DN25	m			1.0300			
	17010138	焊接钢管 DN32	m				1.0300		
	17010139	焊接钢管 DN40	m					1.0300	
	17010140	焊接钢管 DN50	m						1.0300
	29063311	塑料护口（钢管用） DN15	个	0.4160					
	29063312	塑料护口（钢管用） DN20	个		0.4160				
	29063313	塑料护口（钢管用） DN25	个			0.2600			
	29063314	塑料护口（钢管用） DN32	个				0.2600		
	29063315	塑料护口（钢管用） DN40	个					0.1700	
	29063316	塑料护口（钢管用） DN50	个						0.1700
		机油	kg	0.0030	0.0030	0.0042	0.0042	0.0069	0.0069
	FC0768.1	钢制外接头 DN50	只						0.1600
	FC1228.1	钢制外接头 DN15	只	0.1600					
	FC1229.1	钢制外接头 DN20	只		0.1600				
	FC1230.1	钢制外接头 DN25	只			0.1600			
	FC1231.1	钢制外接头 DN32	只				0.1600		
	FC1232.1	钢制外接头 DN40	只					0.1600	

1． 配管工程

工作内容：运料、测位、断管、绞丝、凿洞、配管、接地、刷油。

定额编号				20-15-1-25	20-15-1-26	20-15-1-27
项目			单位	新装钢管电线管		
				明配（混合结构）		
				15	20	25
				m	m	m
人工	FR0012.1	电工	工日	0.139	0.146	0.164
材料	03011115	木螺钉 M3～5×20～50	个	2.5000	2.5000	1.7000
	03018807	塑料膨胀管（尼龙胀管 ）M6～M8	个	2.6000	2.6000	1.7000
	03021518	锁紧螺母 M15（钢管用）	个	0.4160		
	03021519	锁紧螺母 M20（钢管用）	个		0.4160	
	03021520	锁紧螺母 M25（钢管用）	个			0.2600
	03152514	镀锌铁丝 16#～18#	kg	0.0025	0.0025	0.0025
	03211001	钢锯条	根	0.0300	0.0300	0.0400
	13056101	红丹防锈漆	kg	0.0060	0.0080	0.0110
	14050101	溶剂油	kg	0.0020	0.0020	0.0030
	17010135	焊接钢管 DN15	m	1.0300		
	17010136	焊接钢管 DN20	m		1.0300	
	17010137	焊接钢管 DN25	m			1.0300
	29062611	电线管卡子 DN15	个	1.2000		
	29062612	电线管卡子 DN20	个		1.2000	
	29062613	电线管卡子 DN25	个			0.8000
	29063311	塑料护口（钢管用） DN15	个	0.4160		
	29063312	塑料护口（钢管用） DN20	个		0.4160	
	29063313	塑料护口（钢管用） DN25	个			0.2600
		机油	kg	0.0030	0.0030	0.0042
	FC1228.1	钢制外接头 DN15	只	0.1600		
	FC1229.1	钢制外接头 DN20	只		0.1600	
	FC1230.1	钢制外接头 DN25	只			0.1600

1． 配管工程

工作内容：运料、测位、断管、绞丝、凿洞、配管、接地、刷油。

定额编号				20-15-1-28	20-15-1-29	20-15-1-30
项目			单位	新装钢管电线管		
				明配（混合结构）		
				32	40	50
				m	m	m
人工	FR0012.1	电工	工日	0.173	0.201	0.216
材料	03011115	木螺钉 M3～5×20～50	个	1.7000	1.5000	1.5000
	03018807	塑料膨胀管（尼龙胀管 ）M6～M8	个	1.7000	1.5000	1.5000
	03021521	锁紧螺母 M32（钢管用）	个	0.2600		
	03021522	锁紧螺母 M40（钢管用）	个		0.1700	
	03021523	锁紧螺母 M50（钢管用）	个			0.1700
	03152514	镀锌铁丝 16#～18#	kg	0.0025	0.0025	0.0025
	03211001	钢锯条	根	0.0400	0.0500	0.0500
	13056101	红丹防锈漆	kg	0.0125	0.0200	0.0220
	14050101	溶剂油	kg	0.0040	0.0060	0.0060
	17010138	焊接钢管 DN32	m	1.0300		
	17010139	焊接钢管 DN40	m		1.0300	
	17010140	焊接钢管 DN50	m			1.0300
	29062614	电线管卡子 DN32	个	0.8000		
	29062615	电线管卡子 DN40	个		0.7000	
	29062616	电线管卡子 DN50	个			0.7000
	29063314	塑料护口（钢管用） DN32	个	0.2600		
	29063315	塑料护口（钢管用） DN40	个		0.1700	
	29063316	塑料护口（钢管用） DN50	个			0.1700
		机油	kg	0.0042	0.0069	0.0069
	FC0768.1	钢制外接头 DN50	只			0.1600
	FC1231.1	钢制外接头 DN32	只	0.1600		
	FC1232.1	钢制外接头 DN40	只		0.1600	

1． 配管工程

工作内容：运料、测位、断管、绞丝、凿洞、配管、接地、刷油。

定额编号				20-15-1-31	20-15-1-32	20-15-1-33
项目			单位	新装钢管电线管		
				明配（砖木结构）		
				15	20	25
				m	m	m
人工	FR0012.1	电工	工日	0.127	0.133	0.145
材料	03011115	木螺钉 M3～5×20～50	个	2.5000	2.5000	1.7000
	03018807	塑料膨胀管（尼龙胀管 ）M6～M8	个	2.6000	2.6000	1.7000
	03021518	锁紧螺母 M15（钢管用）	个	0.4160		
	03021519	锁紧螺母 M20（钢管用）	个		0.4160	
	03021520	锁紧螺母 M25（钢管用）	个			0.2600
	03152514	镀锌铁丝 16#～18#	kg	0.0250	0.0250	0.0250
	03211001	钢锯条	根	0.0300	0.0300	0.0300
	13056101	红丹防锈漆	kg	0.0060	0.0080	0.0110
	14050101	溶剂油	kg	0.0020	0.0020	0.0030
	17010135	焊接钢管 DN15	m	1.0300		
	17010136	焊接钢管 DN20	m		1.0300	
	17010137	焊接钢管 DN25	m			1.0300
	29062611	电线管卡子 DN15	个	1.2000		
	29062612	电线管卡子 DN20	个		1.2000	
	29062613	电线管卡子 DN25	个			0.8000
	29063311	塑料护口（钢管用） DN15	个	0.4160		
	29063312	塑料护口（钢管用） DN20	个		0.4160	
	29063313	塑料护口（钢管用） DN25	个			0.2600
		机油	kg	0.0030	0.0030	0.0042
	FC1228.1	钢制外接头 DN15	只	0.1600		
	FC1229.1	钢制外接头 DN20	只		0.1600	
	FC1230.1	钢制外接头 DN25	只			0.1600

1． 配管工程

工作内容：运料、测位、断管、绞丝、凿洞、配管、接地、刷油。

定额编号				20-15-1-34	20-15-1-35	20-15-1-36
项目			单位	新装钢管电线管		
				明配（砖木结构）		
				32	40	50
				m	m	m
人工	FR0012.1	电工	工日	0.157	0.169	0.180
材料	03011115	木螺钉 M3～5×20～50	个	1.7000	1.5000	1.5000
	03018807	塑料膨胀管（尼龙胀管 ）M6～M8	个	1.7000	1.5000	1.5000
	03021521	锁紧螺母 M32（钢管用）	个	0.2600		
	03021522	锁紧螺母 M40（钢管用）	个		0.1700	
	03021523	锁紧螺母 M50（钢管用）	个			0.1700
	03152514	镀锌铁丝 16#～18#	kg	0.0250	0.0250	0.0250
	03211001	钢锯条	根	0.0300	0.0350	0.0400
	13056101	红丹防锈漆	kg	0.0125	0.0200	0.0220
	14050101	溶剂油	kg	0.0040	0.0060	0.0060
	17010138	焊接钢管 DN32	m	1.0300		
	17010139	焊接钢管 DN40	m		1.0300	
	17010140	焊接钢管 DN50	m			1.0300
	29062614	电线管卡子 DN32	个	0.8000		
	29062615	电线管卡子 DN40	个		0.7000	
	29062616	电线管卡子 DN50	个			0.7000
	29063314	塑料护口（钢管用） DN32	个	0.2600		
	29063315	塑料护口（钢管用） DN40	个		0.1700	
	29063316	塑料护口（钢管用） DN50	个			0.1700
		机油	kg	0.0042	0.0069	0.0069
	FC0768.1	钢制外接头 DN50	只			0.1600
	FC1231.1	钢制外接头 DN32	只	0.1600		
	FC1232.1	钢制外接头 DN40	只		0.1600	

1. 配管工程

工作内容：运料、测位、断管、接管、凿洞、粘接、配管。

定额编号				20-15-1-37	20-15-1-38	20-15-1-39	20-15-1-40	20-15-1-41
项目			单位	新装硬质聚氯乙烯电管				
				暗配（mm）				
				15	20	25	32	40
				m	m	m	m	m
人工	FR0012.1	电工	工日	0.027	0.029	0.040	0.043	0.053
材料	03150101	圆钉	kg	0.0062	0.0062	0.0062	0.0062	0.0132
	03152514	镀锌铁丝 16#～18#	kg	0.0025	0.0025	0.0025	0.0025	0.0025
	03211001	钢锯条	根	0.0105	0.0105	0.0105	0.0105	0.0158
	14412001	聚氯乙烯粘合剂	kg	0.0028	0.0030	0.0032	0.0046	0.0050
	29060511	聚氯乙烯电线管 DN15	m	1.0500				
	29060512	聚氯乙烯电线管 DN20	m		1.0500			
	29060513	聚氯乙烯电线管 DN25	m			1.0500		
	29060514	聚氯乙烯电线管 DN32	m				1.0500	
	29060515	聚氯乙烯电线管 DN40	m					1.0500
	29061311	电线管塑料外接头 DN15	个	0.2000				
	29061312	电线管塑料外接头 DN20	个		0.2000			
	29061313	电线管塑料外接头 DN25	个			0.1500		
	29061314	电线管塑料外接头 DN32	个				0.1500	
	29061315	电线管塑料外接头 DN40	个					0.1500
	29062011	塑料入盒接头 DN15	个	0.3000				
	29062012	塑料入盒接头 DN20	个		0.3000			
	29062013	塑料入盒接头 DN25	个			0.2500		
	29062014	塑料入盒接头 DN32	个				0.2500	
	29062015	塑料入盒接头 DN40	个					0.2000

1. 配管工程

工作内容：运料、测位、断管、接管、凿洞、粘接、配管。

定额编号				20-15-1-42	20-15-1-43	20-15-1-44	20-15-1-45
项目			单位	新装硬质聚氯乙烯电管			
				暗配（mm）			
				50	70	80	100
				m	m	m	m
人工	FR0012.1	电工	工日	0.056	0.094	0.108	0.124
材料	03150101	圆钉	kg	0.0132	0.0132	0.0132	0.0132
	03152514	镀锌铁丝 16#～18#	kg	0.0025	0.0050	0.0050	0.0050
	03211001	钢锯条	根	0.0158	0.0210	0.0210	0.0263
	14412001	聚氯乙烯粘合剂	kg	0.0063	0.0050	0.0060	0.0100
	29060516	聚氯乙烯电线管 DN50	m	1.0500			
	29060517	聚氯乙烯电线管 DN70	m		1.0500		
	29060518	聚氯乙烯电线管 DN80	m			1.0500	
	29060519	聚氯乙烯电线管 DN100	m				1.0500
	29061316	电线管塑料外接头 DN50	个	0.1500			
	29061317	电线管塑料外接头 DN70	个		0.1500		
	29061318	电线管塑料外接头 DN80	个			0.1500	
	29061319	电线管塑料外接头 DN100	个				0.1500
	29062016	塑料入盒接头 DN50	个	0.2000			

1． 配管工程

工作内容：运料、测位、断管、接管、凿洞、粘接、配管。

定额编号				20-15-1-46	20-15-1-47	20-15-1-48	20-15-1-49	20-15-1-50
项目			单位	新装硬质聚氯乙烯电管				
				明配（混合结构）				
				15	20	25	32	40
				m	m	m	m	m
人工	FR0012.1	电工	工日	0.057	0.063	0.070	0.078	0.086
材料	03011115	木螺钉 M3～5×20～50	个	1.0920	0.9828	0.8740	0.8736	0.8112
	03018807	塑料膨胀管（尼龙胀管 ）M6～M8	个	1.0920	0.9828	0.8740	0.8736	0.8112
	03152514	镀锌铁丝 16#～18#	kg	0.0025	0.0025	0.0025	0.0025	0.0025
	03211001	钢锯条	根	0.0105	0.0105	0.0105	0.0105	0.0158
	14412001	聚氯乙烯粘合剂	kg	0.0028	0.0030	0.0032	0.0046	0.0050
	29060511	聚氯乙烯电线管 DN15	m	1.0500				
	29060512	聚氯乙烯电线管 DN20	m		1.0500			
	29060513	聚氯乙烯电线管 DN25	m			1.0500		
	29060514	聚氯乙烯电线管 DN32	m				1.0500	
	29060515	聚氯乙烯电线管 DN40	m					1.0500
	29061311	电线管塑料外接头 DN15	个	0.2000				
	29061312	电线管塑料外接头 DN20	个		0.2000			
	29061313	电线管塑料外接头 DN25	个			0.1500		
	29061314	电线管塑料外接头 DN32	个				0.1500	
	29061315	电线管塑料外接头 DN40	个					0.1500
	29062011	塑料入盒接头 DN15	个	0.3000				
	29062012	塑料入盒接头 DN20	个		0.3000			
	29062013	塑料入盒接头 DN25	个			0.3000		
	29062014	塑料入盒接头 DN32	个				0.2500	
	29062015	塑料入盒接头 DN40	个					0.2000
	29062911	管卡子（塑料管用） DN15	个	1.0500				
	29062912	管卡子（塑料管用） DN20	个		0.9450			
	29062913	管卡子（塑料管用） DN25	个			0.8400		
	29062914	管卡子（塑料管用） DN32	个				0.8400	
	29062915	管卡子（塑料管用） DN40	个					0.7800

1． 配管工程

工作内容：运料、测位、断管、接管、凿洞、粘接、配管。

定额编号				20-15-1-51	20-15-1-52	20-15-1-53	20-15-1-54
项目			单位	新装硬质聚氯乙烯电管			
				明配（混合结构）			
				50	70	80	100
				m	m	m	m
人工	FR0012.1	电工	工日	0.096	0.124	0.146	0.172
材料	03011115	木螺钉 M3～5×20～50	个	0.7500	1.5200	1.5200	1.5200
	03018807	塑料膨胀管（尼龙胀管 ）M6～M8	个	0.7500	1.5200	1.5200	1.5200
	03152514	镀锌铁丝 16#～18#	kg	0.0025	0.0050	0.0050	0.0050
	03211001	钢锯条	根	0.0158	0.0210	0.0210	0.0210
	14412001	聚氯乙烯粘合剂	kg	0.0063	0.0050	0.0060	0.0100
	29060516	聚氯乙烯电线管 DN50	m	1.0500			
	29060517	聚氯乙烯电线管 DN70	m		1.0500		
	29060518	聚氯乙烯电线管 DN80	m			1.0500	
	29060519	聚氯乙烯电线管 DN100	m				1.0500
	29061316	电线管塑料外接头 DN50	个	0.1500			
	29061317	电线管塑料外接头 DN70	个		0.1500		
	29061318	电线管塑料外接头 DN80	个			0.1500	
	29061319	电线管塑料外接头 DN100	个				0.1500
	29062016	塑料入盒接头 DN50	个	0.2000			
	29062916	管卡子（塑料管用） DN50	个	0.7200			
	29062917	管卡子（塑料管用） DN70	个		0.7660		
	29062918	管卡子（塑料管用） DN80	个			0.7660	
	29062919	管卡子（塑料管用） DN100	个				0.7660

1. 配管工程

工作内容：运料、测位、断管、接管、凿洞、粘接、配管。

定额编号				20-15-1-55	20-15-1-56	20-15-1-57	20-15-1-58	20-15-1-59	20-15-1-60
项目			单位	新装硬质聚氯乙烯电管					
				明配（砖木结构）					
				15	20	25	32	40	50
				m	m	m	m	m	m
人工	FR0012.1	电工	工日	0.050	0.057	0.061	0.067	0.073	0.085
材料	03011115	木螺钉 M3～5×20～50	个	1.0920	0.9830	0.8740	0.8740	0.8112	0.7500
	03018807	塑料膨胀管（尼龙胀管 ）M6～M8	个	0.6300	0.5700	0.5040	0.5040	0.4705	0.4350
	03152514	镀锌铁丝 16#～18#	kg	0.0025	0.0025	0.0025	0.0025	0.0025	0.0025
	03211001	钢锯条	根	0.0105	0.0105	0.0105	0.0105	0.0158	0.0158
	14412001	聚氯乙烯粘合剂	kg	0.0028	0.0030	0.0032	0.0046	0.0050	0.0063
	29060511	聚氯乙烯电线管 DN15	m	1.0500					
	29060512	聚氯乙烯电线管 DN20	m		1.0500				
	29060513	聚氯乙烯电线管 DN25	m			1.0500			
	29060514	聚氯乙烯电线管 DN32	m				1.0500		
	29060515	聚氯乙烯电线管 DN40	m					1.0500	
	29060516	聚氯乙烯电线管 DN50	m						1.0500
	29061311	电线管塑料外接头 DN15	个	0.2000					
	29061312	电线管塑料外接头 DN20	个		0.2000				
	29061313	电线管塑料外接头 DN25	个			0.1500			
	29061314	电线管塑料外接头 DN32	个				0.1500		
	29061315	电线管塑料外接头 DN40	个					0.1500	
	29061316	电线管塑料外接头 DN50	个						0.1500
	29062011	塑料入盒接头 DN15	个	0.3000					
	29062012	塑料入盒接头 DN20	个		0.3000				
	29062013	塑料入盒接头 DN25	个			0.2500			
	29062014	塑料入盒接头 DN32	个				0.2500		
	29062015	塑料入盒接头 DN40	个					0.2000	
	29062016	塑料入盒接头 DN50	个						0.2000
	29062911	管卡子（塑料管用） DN15	个	1.0500					
	29062912	管卡子（塑料管用） DN20	个		0.9450				
	29062913	管卡子（塑料管用） DN25	个			0.8400			
	29062914	管卡子（塑料管用） DN32	个				0.8400		
	29062915	管卡子（塑料管用） DN40	个					0.7800	
	29062916	管卡子（塑料管用） DN50	个						0.7200

1． 配管工程

工作内容：1、新装电线管吊杆：运料、断料、定位、打眼、安装。
2、3、新装电线管吊架：运料、断料、制作、打眼、安装。

定额编号				20-15-1-61	20-15-1-62	20-15-1-63
项目			单位	新装电线管吊杆	新装电线管吊架	
					竖型	槽型
				m	kg	kg
人工	FR0012.1	电工	工日	0.021	0.059	0.036
材料	01130141	扁钢 25×4	kg		1.0500	
	01130145	扁钢 30×4	kg			1.0500
	03017224	半圆头镀锌螺栓连母垫 M5×25	套		2.6923	3.8889
	03018171	膨胀螺栓（钢制） M6	套		1.3200	0.9537
	13056101	红丹防锈漆	kg		0.0128	0.0137
	29062601	电线管卡子	个		2.6282	1.9444
		螺母M8	个	1.2875		
		镀锌通丝螺杆 Φ8	m	1.0500		
		组合膨胀 Φ8	个	1.2875		
		电管管夹	个	1.2875		

1． 配管工程

工作内容：运料、测量、断管、钻眼、攻丝、安装。

定额编号				20-15-1-64	20-15-1-65	20-15-1-66	20-15-1-67	20-15-1-68	20-15-1-69
项目			单位	新装金属软管					
				管长1.5m					
				管径15	管径20	管径25	管径32	管径40	管径50
				根	根	根	根	根	根
人工	FR0012.1	电工	工日	0.174	0.174	0.198	0.231	0.294	0.294
材料	03011115	木螺钉 M3～5×20～50	个	4.1600	4.1600	4.1600	4.1600	4.1600	4.1600
	03017208	半圆头镀锌螺栓连母垫 M4～6×10～25	套	4.1600	4.1600	4.1600	4.1600	4.1600	4.1600
	03018807	塑料膨胀管（尼龙胀管 ）M6～M8	个	4.1600	4.1600	4.1600	4.1600	4.1600	4.1600
	03211001	钢锯条	根	0.3000	0.3000	0.4000	0.4000	0.4000	0.4000
	17190117	金属软管 DN15	m	1.5500					
	17190118	金属软管 DN20	m		1.5500				
	17190119	金属软管 DN25	m			1.5500			
	17190120	金属软管 DN32	m				1.5500		
	17190122	金属软管 DN40	m					1.5500	
	17190123	金属软管 DN50	m						1.5500
	29062211	金属软管接头 DN15	个	2.1000					
	29062212	金属软管接头 DN20	个		2.1000				
	29062213	金属软管接头 DN25	个			2.1000			
	29062214	金属软管接头 DN32	个				2.1000		
	29062215	金属软管接头 DN40	个					2.1000	
	29062216	金属软管接头 DN50	个						2.1000
	29062611	电线管卡子 DN15	个	4.1600					
	29062612	电线管卡子 DN20	个		4.1600				
	29062613	电线管卡子 DN25	个			4.1600			
	29062614	电线管卡子 DN32	个				4.1600		
	29062615	电线管卡子 DN40	个					4.1600	
	29062616	电线管卡子 DN50	个						4.1600

1． 配管工程

工作内容：运料、测量、断管、钻眼、攻丝、安装。

定额编号				20-15-1-70	20-15-1-71	20-15-1-72	20-15-1-73	20-15-1-74	20-15-1-75
项目			单位	新装金属软管					
				管长1m以内			管长0.5m以内		
				管径15	管径20	管径25	管径15	管径20	管径25
				根	根	根	根	根	根
人工	FR0012.1	电工	工日	0.063	0.063	0.083	0.063	0.063	0.083
材料	03211001	钢锯条	根	0.3000	0.3000	0.4000	0.3000	0.3000	0.4000
	17190117	金属软管 DN15	m	1.0300			0.5150		
	17190118	金属软管 DN20	m		1.0300			0.5150	
	17190119	金属软管 DN25	m			1.0300			0.5150
	29062211	金属软管接头 DN15	个	2.1000			2.1000		
	29062212	金属软管接头 DN20	个		2.1000			2.1000	
	29062213	金属软管接头 DN25	个			2.1000			2.1000

工作内容：运料、断管、凿洞、安装。

定额编号				20-15-1-76	20-15-1-77	20-15-1-78	20-15-1-79	20-15-1-80	20-15-1-81
项目			单位	新装楼板电线管					
				砼楼板（长1.5m以下）			木楼板（长1.5m以下）		
				管径15	管径20	管径25	管径15	管径20	管径25
				根	根	根	根	根	根
人工	FR0012.1	电工	工日	0.280	0.280	0.280	0.093	0.093	0.093
材料	03011114	木螺钉 M3～4×20～40	个	4.1600	4.1600	4.1600	4.1600	4.1600	4.1600
	03018807	塑料膨胀管（尼龙胀管 ）M6～M8	个	4.1600	4.1600	4.1600	4.1600	4.1600	4.1600
	29060211	镀锌电线管 DN15	m	1.5400			1.5400		
	29060212	镀锌电线管 DN20	m		1.5400			1.5400	
	29060213	镀锌电线管 DN25	m			1.5400			1.5400
	29062611	电线管卡子 DN15	个	2.0800			2.0800		
	29062612	电线管卡子 DN20	个		2.0800			2.0800	
	29062613	电线管卡子 DN25	个			2.0800			2.0800
	29063211	塑料护口（电管用） DN15	个	2.0600			2.0600		
	29063212	塑料护口（电管用） DN20	个		2.0600			2.0600	
	29063213	塑料护口（电管用） DN25	个			2.0600			2.0600

1. 配管工程

工作内容：运料、断管、凿洞、安装。

定额编号				20-15-1-82	20-15-1-83	20-15-1-84	20-15-1-85	20-15-1-86	20-15-1-87
项目			单位	调换楼板电线管			拆装楼板电线管		
				木楼板（长1.5m以下）					
				管径15	管径20	管径25	管径15	管径20	管径25
				根	根	根	根	根	根
人工	FR0012.1	电工	工日	0.105	0.105	0.105	0.105	0.105	0.105
材料	03011114	木螺钉 M3～4×20～40	个	4.1600	4.1600	4.1600	4.1600	4.1600	4.1600
	03018807	塑料膨胀管（尼龙胀管 ）M6～M8	个	4.1600	4.1600	4.1600	4.1600	4.1600	4.1600
	29060211	镀锌电线管 DN15	m	1.5400					
	29060212	镀锌电线管 DN20	m		1.5400				
	29060213	镀锌电线管 DN25	m			1.5400			
	29062611	电线管卡子 DN15	个	2.0800			2.0800		
	29062612	电线管卡子 DN20	个		2.0800			2.0800	
	29062613	电线管卡子 DN25	个			2.0800			2.0800
	29063211	塑料护口（电管用） DN15	个	2.0600			2.0600		
	29063212	塑料护口（电管用） DN20	个		2.0600			2.0600	
	29063213	塑料护口（电管用） DN25	个			2.0600			2.0600

1. 配管工程

工作内容：运料、断管、弯伞柄管、绞丝、凿洞、安装。

定额编号				20-15-1-88	20-15-1-89	20-15-1-90	20-15-1-91	20-15-1-92	20-15-1-93
项目			单位	新装伞柄镀锌钢管					
				管长3m以下					
				管径15	管径20	管径25	管径32	管径40	管径50
				根	根	根	根	根	根
人工	FR0012.1	电工	工日	0.292	0.315	0.525	0.591	0.700	0.840
材料	03021529	锁紧螺母 M15（镀锌焊接钢管用）	个	2.0600					
	03021530	锁紧螺母 M20（镀锌焊接钢管用）	个		2.0600				
	03021531	锁紧螺母 M25（镀锌焊接钢管用）	个			2.0600			
	03021532	锁紧螺母 M32（镀锌焊接钢管用）	个				2.0600		
	03021533	锁紧螺母 M40（镀锌焊接钢管用）	个					2.0600	
	03021534	锁紧螺母 M50（镀锌焊接钢管用）	个						2.0600
	17030121	镀锌焊接钢管 DN15	m	3.1000					
	17030122	镀锌焊接钢管 DN20	m		3.1000				
	17030123	镀锌焊接钢管 DN25	m			3.1000			
	17030124	镀锌焊接钢管 DN32	m				3.1000		
	17030125	镀锌焊接钢管 DN40	m					3.1000	
	17030126	镀锌焊接钢管 DN50	m						3.1000
	18035011	镀锌钢制外丝月弯 DN32	只				3.0900		
	18035012	镀锌钢制外丝月弯 DN40	只					3.0900	
	18035013	镀锌钢制外丝月弯 DN50	只						3.0900
	18035314	镀锌钢制外接头 DN32	只				1.0300		
	18035315	镀锌钢制外接头 DN40	只					1.0300	
	18035316	镀锌钢制外接头 DN50	只						1.0300
	18255411	钩钉 DN15	只	2.0600					
	18255412	钩钉 DN20	只		2.0600				
	18255413	钩钉 DN25	只			2.0600			
	18255414	钩钉 DN32	只				2.0600		
	18255415	钩钉 DN40	只					2.0600	
	18255416	钩钉 DN50	只						2.0600
	29063311	塑料护口（钢管用） DN15	个	2.0600					
	29063312	塑料护口（钢管用） DN20	个		2.0600				
	29063313	塑料护口（钢管用） DN25	个			2.0600			
	29063314	塑料护口（钢管用） DN32	个				2.0600		
	29063315	塑料护口（钢管用） DN40	个					2.0600	
	29063316	塑料护口（钢管用） DN50	个						2.0600

1. 配管工程

工作内容：运料、断管、弯伞柄管、绞丝、凿洞（拆旧）、安装。

定额编号				20-15-1-94	20-15-1-95	20-15-1-96	20-15-1-97	20-15-1-98	20-15-1-99
项目			单位	调换伞柄镀锌钢管					
				管长3m以下					
				管径15	管径20	管径25	管径32	管径40	管径50
				根	根	根	根	根	根
人工	FR0012.1	电工	工日	0.362	0.409	0.618	0.840	0.924	1.120
材料	03021529	锁紧螺母 M15（镀锌焊接钢管用）	个	2.0600					
	03021530	锁紧螺母 M20（镀锌焊接钢管用）	个		2.0600				
	03021531	锁紧螺母 M25（镀锌焊接钢管用）	个			2.0600			
	03021532	锁紧螺母 M32（镀锌焊接钢管用）	个				2.0600		
	03021533	锁紧螺母 M40（镀锌焊接钢管用）	个					2.0600	
	03021534	锁紧螺母 M50（镀锌焊接钢管用）	个						2.0600
	17030121	镀锌焊接钢管 DN15	m	3.1000					
	17030122	镀锌焊接钢管 DN20	m		3.1000				
	17030123	镀锌焊接钢管 DN25	m			3.1000			
	17030124	镀锌焊接钢管 DN32	m				3.1000		
	17030125	镀锌焊接钢管 DN40	m					3.1000	
	17030126	镀锌焊接钢管 DN50	m						3.1000
	18035011	镀锌钢制外丝月弯 DN32	只				3.0900		
	18035012	镀锌钢制外丝月弯 DN40	只					3.0900	
	18035013	镀锌钢制外丝月弯 DN50	只						3.0900
	18035314	镀锌钢制外接头 DN32	只				1.0300		
	18035315	镀锌钢制外接头 DN40	只					1.0300	
	18035316	镀锌钢制外接头 DN50	只						1.0300
	18255411	钩钉 DN15	只	2.0600					
	18255412	钩钉 DN20	只		2.0600				
	18255413	钩钉 DN25	只			2.0600			
	18255414	钩钉 DN32	只				2.0600		
	18255415	钩钉 DN40	只					2.0600	
	18255416	钩钉 DN50	只						2.0600
	29063311	塑料护口（钢管用） DN15	个	2.0600					
	29063312	塑料护口（钢管用） DN20	个		2.0600				
	29063313	塑料护口（钢管用） DN25	个			2.0600			
	29063314	塑料护口（钢管用） DN32	个				2.0600		
	29063315	塑料护口（钢管用） DN40	个					2.0600	
	29063316	塑料护口（钢管用） DN50	个						2.0600

2． 配线工程

工作内容：穿引线、涂滑石粉、上护圈、放线、穿线。

定额编号				20-15-2-1	20-15-2-2	20-15-2-3	20-15-2-4	20-15-2-5	20-15-2-6
项目			单位	管内穿线					
				塑料铜芯线（mm2）					
				1	1.5	2.5	4	4.5	6
				m	m	m	m	m	m
人工	FR0012.1	电工	工日	0.008	0.008	0.008	0.009	0.009	0.009
材料	03152514	镀锌铁丝 16#～18#	kg	0.0009	0.0009	0.0009	0.0009	0.0009	0.0013
	13171801	滑石粉	kg	0.0011	0.0011	0.0011	0.0011	0.0011	0.0022
	27170401	绝缘胶带	卷	0.0040	0.0040	0.0040	0.0040	0.0040	0.0050
	28030213	塑料铜芯线 BV-1.0mm2	m	1.0250					
	28030214	塑料铜芯线 BV-1.5mm2	m		1.0250				
	28030215	塑料铜芯线 BV-2.5mm2	m			1.0250			
	28030216	塑料铜芯线 BV-4mm2	m				1.0250		
	28030217	塑料铜芯线 BV-4.5mm2	m					1.0250	
	28030218	塑料铜芯线 BV-6mm2	m						1.0250
	34090101	棉纱头	kg	0.0006	0.0006	0.0006	0.0006	0.0006	0.0011

工作内容：穿引线、涂滑石粉、上护圈、放线、穿线。

定额编号				20-15-2-7	20-15-2-8	20-15-2-9	20-15-2-10	20-15-2-11	20-15-2-12
项目			单位	管内穿线					
				塑料铜芯线（mm2）					
				10	16	25	35	50	70
				m	m	m	m	m	m
人工	FR0012.1	电工	工日	0.009	0.009	0.013	0.017	0.026	0.033
材料	03152514	镀锌铁丝 16#～18#	kg	0.0013	0.0013	0.0013	0.0026	0.0026	0.0026
	13171801	滑石粉	kg	0.0022	0.0022	0.0022	0.0033	0.0033	0.0033
	27170401	绝缘胶带	卷	0.0050	0.0050	0.0050	0.0050	0.0080	0.0080
	28030219	塑料铜芯线 BV-10mm2	m	1.0250					
	28030220	塑料铜芯线 BV-16mm2	m		1.0250				
	28030221	塑料铜芯线 BV-25mm2	m			1.0250			
	28030222	塑料铜芯线 BV-35mm2	m				1.0250		
	28030223	塑料铜芯线 BV-50mm2	m					1.0250	
	28030224	塑料铜芯线 BV-70mm2	m						1.0250
	34090101	棉纱头	kg	0.0016	0.0016	0.0016	0.0024	0.0024	0.0024

2． 配线工程

工作内容：穿引线、涂滑石粉、上护圈、放线、穿线。

定额编号				20-15-2-13	20-15-2-14	20-15-2-15	20-15-2-16	20-15-2-17
项目			单位	管内穿线				
				塑料铜芯线（mm2）		电视线	电话线	电脑线
				95	120			
				m	m	m	m	m
人工	FR0012.1	电工	工日	0.040	0.047	0.018	0.010	0.013
材料	03152514	镀锌铁丝 16#～18#	kg	0.0026	0.0026	0.0011	0.0011	0.0011
	13171801	滑石粉	kg	0.0033	0.0044	0.0022	0.0011	0.0022
	27170401	绝缘胶带	卷	0.0080	0.0100			
	28030225	塑料铜芯线 BV-95mm2	m	1.0250				
	28030226	塑料铜芯线 BV-120mm2	m		1.0250			
	28210401	室内电话线	m				1.0250	
	28290311	射频同轴电缆 SYKV-75-5	m			1.0250		
	28310112	双绞线 三类4对	m					1.0250
	34090101	棉纱头	kg	0.0024	0.0027	0.0011	0.0006	0.0011

工作内容：运料、划线、打榫、钉轧头、打墙洞、配线。

定额编号				20-15-2-18	20-15-2-19	20-15-2-20	20-15-2-21
项目			单位	新装塑料铜芯护套线			
				混合结构（股/mm2）			
				2×1	2×1.5	2×2.5	2×4
				m	m	m	m
人工	FR0012.1	电工	工日	0.053	0.053	0.053	0.056
材料	03011114	木螺钉 M3～4×20～40	个	0.2080	0.2080	0.2080	0.2080
	03150801	水泥钢钉	kg	0.0021	0.0021	0.0021	0.0021
	27150301	瓷接头	个	0.1000	0.1000	0.1000	0.1000
	28030411	塑料铜芯护套线 BVV2×1.0mm2	m	1.0250			
	28030412	塑料铜芯护套线 BVV2×1.5mm2	m		1.0250		
	28030413	塑料铜芯护套线 BVV2×2.5mm2	m			1.0250	
	28030414	塑料铜芯护套线 BVV2×4.0mm2	m				1.0250
	29060711	硬塑料电线弯管 DN15×300	根	0.0500	0.0500	0.1000	0.1000
	29110201	接线盒	个	0.1000	0.1000	0.1000	0.1000
	29173908	钢精轧头 0#-3#	包	0.0800	0.0800	0.0800	0.0800

2． 配线工程

工作内容：运料、划线、打榫、钉轧头、打墙洞、配线。

定额编号				20-15-2-22	20-15-2-23	20-15-2-24
项目			单位	新装塑料铜芯护套线		
				混合结构（股/mm2）		混合结构
				3×1	3×1.5	3×2.5
				m	m	m
人工	FR0012.1	电工	工日	0.056	0.056	0.056
材料	03011114	木螺钉 M3～4×20～40	个	0.2080	0.2080	0.2080
	03150801	水泥钢钉	kg	0.0021	0.0021	0.0210
	27150301	瓷接头	个	0.1000	0.1000	0.1000
	28030415	塑料铜芯护套线 BVV3×1.0mm2	m	1.0250		
	28030416	塑料铜芯护套线 BVV3×1.5mm2	m		1.0250	
	28030417	塑料铜芯护套线 BVV3×2.5mm2	m			1.0250
	29060711	硬塑料电线弯管 DN15×300	根	0.1000	0.1000	0.1000
	29110201	接线盒	个	0.1000	0.1000	0.1000
	29173908	钢精轧头 0#-3#	包	0.0800	0.0800	0.0800

工作内容：运料、划线、打榫、钉轧头、打墙洞、配线。

定额编号				20-15-2-25	20-15-2-26	20-15-2-27	20-15-2-28
项目			单位	新装塑料铜芯护套线			
				砖木结构（股/mm2）			
				2×1	2×1.5	2×2.5	2×4
				m	m	m	m
人工	FR0012.1	电工	工日	0.033	0.033	0.033	0.037
材料	03011114	木螺钉 M3～4×20～40	个	0.2080	0.2080	0.2080	0.2080
	03150801	水泥钢钉	kg	0.0210	0.0210	0.0210	0.0210
	27150301	瓷接头	个	0.1000	0.1000	0.1000	0.1000
	28030411	塑料铜芯护套线 BVV2×1.0mm2	m	1.0250			
	28030412	塑料铜芯护套线 BVV2×1.5mm2	m		1.0250		
	28030413	塑料铜芯护套线 BVV2×2.5mm2	m			1.0250	
	28030414	塑料铜芯护套线 BVV2×4.0mm2	m				1.0250
	29060711	硬塑料电线弯管 DN15×300	根	0.0500	0.0500	0.1000	0.1000
	29110201	接线盒	个	0.1000	0.1000	0.1000	0.1000
	29173908	钢精轧头 0#-3#	包	0.0800	0.0800	0.0800	0.0800

2． 配线工程

工作内容：运料、划线、打榫、钉轧头、打墙洞、配线。

定额编号				20-15-2-29	20-15-2-30	20-15-2-31
项目			单位	新装塑料铜芯护套线		
				砖木结构（股/mm2）		
				3×1	3×1.5	3×2.5
				m	m	m
人工	FR0012.1	电工	工日	0.037	0.037	0.037
材料	03011114	木螺钉 M3～4×20～40	个	0.2080	0.2080	0.2080
	03150801	水泥钢钉	kg	0.0210	0.0210	0.0210
	27150301	瓷接头	个	0.1000	0.1000	0.1000
	28030415	塑料铜芯护套线 BVV3×1.0mm2	m	1.0250		
	28030416	塑料铜芯护套线 BVV3×1.5mm2	m		1.0250	
	28030417	塑料铜芯护套线 BVV3×2.5mm2	m			1.0250
	29060711	硬塑料电线弯管 DN15×300	根	0.1000	0.1000	0.1000
	29110201	接线盒	个	0.1000	0.1000	0.1000
	29173908	钢精轧头 0#-3#	包	0.0800	0.0800	0.0800

工作内容：运料、划线、打榫、钉轧头、打墙洞、配线。

定额编号				20-15-2-32	20-15-2-33	20-15-2-34	20-15-2-35
项目			单位	调换塑料铜芯护套线			
				混合结构（股/mm2）			
				2×1	2×1.5	2×2.5	2×4
				m	m	m	m
人工	FR0012.1	电工	工日	0.055	0.055	0.055	0.058
材料	03011114	木螺钉 M3～4×20～40	个	0.2080	0.2080	0.2080	0.2080
	03150801	水泥钢钉	kg	0.0210	0.0210	0.0210	0.0210
	27150301	瓷接头	个	0.1000	0.1000	0.1000	0.1000
	28030411	塑料铜芯护套线 BVV2×1.0mm2	m	1.0250			
	28030412	塑料铜芯护套线 BVV2×1.5mm2	m		1.0250		
	28030413	塑料铜芯护套线 BVV2×2.5mm2	m			1.0250	
	28030414	塑料铜芯护套线 BVV2×4.0mm2	m				1.0250
	29060711	硬塑料电线弯管 DN15×300	根	0.0500	0.0500	0.1000	0.1000
	29110201	接线盒	个	0.1000	0.1000	0.1000	0.1000
	29173908	钢精轧头 0#-3#	包	0.0800	0.0800	0.0800	0.0800

2． 配线工程

工作内容：运料、划线、打榫、钉轧头、打墙洞、配线。

定额编号				20-15-2-36	20-15-2-37	20-15-2-38	20-15-2-39
项目			单位	调换塑料铜芯护套线			
				砖木结构（股/mm2）			
				2×1	2×1.5	2×2.5	2×4
				m	m	m	m
人工	FR0012.1	电工	工日	0.038	0.038	0.038	0.041
材料	03011114	木螺钉 M3～4×20～40	个	0.2080	0.2080	0.2080	0.2080
	03150801	水泥钢钉	kg	0.0021	0.0021	0.0021	0.0021
	27150301	瓷接头	个	0.1000	0.1000	0.1000	0.1000
	28030411	塑料铜芯护套线 BVV2×1.0mm2	m	1.0250			
	28030412	塑料铜芯护套线 BVV2×1.5mm2	m		1.0250		
	28030413	塑料铜芯护套线 BVV2×2.5mm2	m			1.0250	
	28030414	塑料铜芯护套线 BVV2×4.0mm2	m				1.0250
	29060711	硬塑料电线弯管 DN15×300	根	0.0500	0.0500	0.0500	0.0500
	29110201	接线盒	个	0.1000	0.1000	0.1000	0.1000
	29173908	钢精轧头 0#-3#	包	0.0800	0.0800	0.0800	0.0800

2． 配线工程

工作内容：运料、划线、打榫、钉轧头、打墙洞、配线。

定额编号				20-15-2-40	20-15-2-41	20-15-2-42	20-15-2-43	20-15-2-44	20-15-2-45
项目			单位	调换塑料铜芯护套线					
				混合结构（股/mm2）			砖木结构（股/mm2）		
				3×1	3×1.5	3×2.5	3×1	3×1.5	3×2.5
				m	m	m	m	m	m
人工	FR0012.1	电工	工日	0.058	0.058	0.058	0.041	0.041	0.041
材料	03011114	木螺钉 M3～4×20～40	个	0.2080	0.2080	0.2080	0.2080	0.2080	0.2080
	03150801	水泥钢钉	kg	0.0021	0.0021	0.0021	0.0021	0.0021	0.0021
	27150301	瓷接头	个	0.1000	0.1000	0.1000	0.1000	0.1000	0.1000
	28030415	塑料铜芯护套线 BVV3×1.0mm2	m	1.0250			1.0250		
	28030416	塑料铜芯护套线 BVV3×1.5mm2	m		1.0250			1.0250	
	28030417	塑料铜芯护套线 BVV3×2.5mm2	m			1.0250			1.0250
	29060711	硬塑料电线弯管 DN15×300	根	0.1000	0.1000	0.1000	0.1000	0.1000	0.1000
	29110201	接线盒	个	0.1000	0.1000	0.1000	0.1000	0.1000	0.1000
	29173908	钢精轧头 0#-3#	包	0.0800	0.0800	0.0800	0.0800	0.0800	0.0800

工作内容：运料、划线、打榫、钉轧头、打墙洞、配线。

定额编号				20-15-2-46	20-15-2-47	20-15-2-48	20-15-2-49
项目			单位	拆装塑料护套线			
				混合结构（股/mm2）		砖木结构（股/mm2）	
				2×1-2×2.5	3×1-3×2.5	2×1-2×2.5	3×1-3×2.5
				m	m	m	m
人工	FR0012.1	电工	工日	0.055	0.058	0.038	0.041
材料	03011114	木螺钉 M3～4×20～40	个	0.2080	0.2080	0.2080	0.2080
	03150801	水泥钢钉	kg	0.0021	0.0021	0.0021	0.0021
	27150301	瓷接头	个	0.1000	0.1000	0.1000	0.1000
	29060711	硬塑料电线弯管 DN15×300	根	0.0500	0.1000	0.0500	0.1000
	29110201	接线盒	个	0.1000	0.1000	0.1000	0.1000
	29173908	钢精轧头 0#-3#	包	0.0800	0.0800	0.0800	0.0800

3． 桥架、母线槽及配线工程

工作内容：运料、检查、固定、连接、测试。

定额编号				20-15-3-1	20-15-3-2	20-15-3-3	20-15-3-4	20-15-3-5	20-15-3-6
项目			单位	新装桥架					
				托盘式			槽式		
				150×70以下	400×150以下	800×200以下	150×70以下	400×150以下	800×200以下
				m	m	m	m	m	m
人工	FR0012.1	电工	工日	0.137	0.171	0.299	0.146	0.181	0.318
材料	03110201	砂轮片	片	0.0020	0.0110	0.0210	0.0020	0.0020	0.0040
	13056101	红丹防锈漆	kg	0.0050	0.0050	0.0050	0.0100	0.0120	0.0150
	29010301	槽式电缆桥架	m				1.0000	1.0000	1.0000
	29010401	托盘电缆桥架	m	1.0000	1.0000	1.0000			
	29020101	托臂包括连接螺栓	套	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
	29020201	立柱连底座及螺栓	套	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
		电焊条	kg				0.0090	0.0120	0.0170

工作内容：运料、检查、固定、连接、测试。

定额编号				20-15-3-7	20-15-3-8
项目			单位	新装母线槽	
				三相五线	
				200A-400A	500A-600A
				m	m
人工	FR0012.1	电工	工日	0.383	0.436
材料	01130332	热轧镀锌扁钢 4×40	kg	0.0300	0.0300
	03110201	砂轮片	片	0.0100	0.0250
	13056101	红丹防锈漆	kg	0.0130	0.0160
	29050701	母线槽连螺栓配套	m	1.0000	1.0000
		电焊条	kg	0.1000	0.2000

3． 桥架、母线槽及配线工程

工作内容：运料、检查、固定、连接、测试。

定额编号				20-15-3-9	20-15-3-10	20-15-3-11	20-15-3-12	20-15-3-13
项目			单位	新装母线槽进线箱			新装母线槽插接箱	
				三相五线				
				200A以下	400A以下	600A以下	200A-400A	500A-600A
				只	只	只	只	只
人工	FR0012.1	电工	工日	0.416	0.612	0.995	0.714	1.063
材料	03014134	六角螺栓连母垫 M8×14～75	套	4.0800	4.0800	4.0800		
	29050601	母线槽进线箱	个	1.0000	1.0000	1.0000		
	29050616	母线槽进线箱 三相五线	个				1.0000	1.0000

工作内容：运料、打榫、凿洞、下过墙管、作角弯、安装。

定额编号				20-15-3-14	20-15-3-15	20-15-3-16	20-15-3-17
项目			单位	新装塑料线槽			
				槽宽25	槽宽40	槽宽60	槽宽80
				m	m	m	m
人工	FR0012.1	电工	工日	0.071	0.076	0.082	0.100
材料	03011114	木螺钉 M3～4×20～40	个	2.5500	2.0400	1.7000	3.5000
	03018807	塑料膨胀管（尼龙胀管 ）M6～M8	个	2.5500	2.0400	1.7000	3.5000
	03211001	钢锯条	根	0.0200	0.0250	0.0300	0.0300
	29030211	塑料线槽 25	m	1.0500			
	29030212	塑料线槽 40	m		1.0500		
	29030213	塑料线槽 60	m			1.0500	
	29030214	塑料线槽 80	m				1.0500
	29060711	硬塑料电线弯管 DN15×300	根	0.2000	0.1000	0.1000	0.1000

3． 桥架、母线槽及配线工程

工作内容：运料、架线盘、敷设、锯断、固定。

定额编号				20-15-3-18	20-15-3-19	20-15-3-20	20-15-3-21	20-15-3-22
项目			单位	敷设VV5芯低压电缆				
				10mm2以内	35mm2以内	70mm2以内	120mm2以内	185mm2以内
				m	m	m	m	m
人工	FR0012.1	电工	工日	0.021	0.050	0.073	0.090	0.128
材料	03013113	六角螺栓 M8×16～25	个	0.6600	0.5440	0.4760	0.4440	0.4440
	03211001	钢锯条	根	0.0060	0.0080	0.0100	0.0120	0.0140
	28110239	护套电力电缆 VV5×10mm2	m	1.0200				
	28110240	护套电力电缆 VV5×35mm2	m		1.0200			
	28110241	护套电力电缆 VV5×70mm2	m			1.0200		
	28110242	护套电力电缆 VV5×120mm2	m				1.0200	
	28110243	护套电力电缆 VV5×185mm2	m					1.0200
	29252606	电缆固定卡子 30-50	个	0.3300	0.2770			
	29252607	电缆固定卡子 50-75	个			0.2380	0.2220	
	29252608	电缆固定卡子 75-100	个					0.2220

工作内容：运料、架线盘、敷设、锯断、固定。

定额编号				20-15-3-23	20-15-3-24	20-15-3-25	20-15-3-26	20-15-3-27
项目			单位	敷设四芯以下低压电缆				
				10mm2	35mm2	70mm2	120mm2	185mm2
				m	m	m	m	m
人工	FR0012.1	电工	工日	0.021	0.050	0.073	0.090	0.128
材料	03013113	六角螺栓 M8×16～25	个	0.6600	0.5440	0.4760	0.4440	0.4440
	03211001	钢锯条	根	0.0060	0.0080	0.0100	0.0120	0.0140
	28110269	护套电力电缆 VV 10mm2	m	1.0200				
	28110270	护套电力电缆 VV 35mm2	m		1.0200			
	28110271	护套电力电缆 VV 70mm2	m			1.0200		
	28110272	护套电力电缆 VV 120mm2	m				1.0200	
	28110273	护套电力电缆 VV4×185mm2	m					1.0200
	29252606	电缆固定卡子 30-50	个	0.3300	0.2770			
	29252607	电缆固定卡子 50-75	个				0.2220	
	29252608	电缆固定卡子 75-100	个			0.2380		0.2220

3． 桥架、母线槽及配线工程

工作内容：定位，量尺寸，锯断，剥切清洗，内屏蔽层处理，焊接地线，套热缩管，压接线端子，加热成形，安装。

定额编号				20-15-3-28	20-15-3-29	20-15-3-30	20-15-3-31
项目			单位	户内电力电缆中间头热缩式			
				10mm2以内	35mm2以内	120mm2以内	240mm2以内
				个	个	个	个
人工	FR0012.1	电工	工日	0.650	1.620	2.570	3.310
材料	03131901	焊锡	kg	0.0500	0.0500	0.1000	0.2000
	13055901	沥青绝缘漆	kg	4.0000	4.0000	6.0000	8.0000
	14030101	汽油	kg	0.3000	0.5000	0.5000	0.5000
	14090611	电力复合酯 一级	kg	0.0300	0.0300	0.0500	0.0800
	14210112	环氧树脂 6101#	kg	0.3800	0.5600	0.9800	1.4000
	14431411	自粘性橡胶带 20×5m	卷	0.3000	0.5000	1.2000	2.0500
	24330301	相色带	卷	0.1000	0.1000	0.1600	0.2000
	27170401	绝缘胶带	卷	0.2000	0.3000	0.5000	0.7000
	28010113	裸铜线 10mm2	m	1.5000	1.5000		
	28010114	裸铜线 16mm2	m		1.5000	1.6000	1.7000
	29070210	电缆铜接管 10mm2	个	4.2000			
	29070211	电缆铜接头 25mm2	个		4.0200		
	29070212	电缆铜接头 95mm2	个			4.0200	
	29070213	电缆铜接头 185mm2	个				4.0200
	29070731	电缆热缩中间接头 3×（6-15）	套	1.0200			
	29070732	电缆热缩中间接头 3×（16-50）	套		1.0200		
	29070733	电缆热缩中间接头 3×（70-120）	套			1.0200	
	29070734	电缆热缩中间接头 3×（150-240）	套				1.0200
		其他材料费	%	3.0000	3.0000	3.0000	3.0000
机械	99350180	手动液压压接钳 YQ-150P×14	台班		0.1000	0.1400	0.2000

3． 桥架、母线槽及配线工程

工作内容：定位，固定，剥钢护套，测绝缘，驱潮，终端密封，套热缩绝缘管，端子安装，接地。

定额编号				20-15-3-32	20-15-3-33	20-15-3-34	20-15-3-35
项目			单位	户内电力电缆终端头多芯			
				10mm2以内	35mm2以内	120mm2以内	240mm2以内
				个	个	个	个
人工	FR0012.1	电工	工日	0.300	0.760	1.260	1.680
材料	03014210	镀锌六角螺栓连母垫 M10×100以内	套	2.0000	2.0000	2.0000	2.0000
	03131901	焊锡	kg	0.1000	0.3000	0.3500	0.4500
	14030101	汽油	kg	0.5000	0.6000	0.8000	1.0000
	14090611	电力复合酯 一级	kg		0.0300	0.0500	0.0800
	14431411	自粘性橡胶带 20×5m	卷	0.2000	0.5000	1.0000	1.5000
	24330301	相色带	卷	0.0500	0.1000	0.1600	0.2000
	28010114	裸铜线 16mm2	m	1.0000	1.6000	1.6000	1.6000
	29071532	橡塑电缆热缩终端头 3×（25-50）	套	1.0200	1.0200		
	29071533	橡塑电缆热缩终端头 3×（70-120）	套			1.0200	
	29071534	橡塑电缆热缩终端头 3×（150-240）	套				1.0200
	29090215	铜接线端子 DT-16	个	3.0400	1.0200	1.0200	1.0200
	29090217	铜接线端子 DT-35	个		5.0800		
	29090220	铜接线端子 DT-95	个			5.0800	
	29090223	铜接线端子 DT-185	个				5.0800
	29252606	电缆固定卡子 30-50	个	1.0300	1.0300		
	29252607	电缆固定卡子 50-75	个			1.0300	
	29252608	电缆固定卡子 75-100	个				1.0300
机械	99350180	手动液压压接钳 YQ-150P×14	台班		0.0700	0.1000	0.1300

3． 桥架、母线槽及配线工程

工作内容：运料、放线、穿线、接线、包头。

定额编号				20-15-3-36	20-15-3-37	20-15-3-38	20-15-3-39	20-15-3-40
项目			单位	线槽配线				
				塑料铜芯线（mm2）				
				2.5	4	6	10	16
				m	m	m	m	m
人工	FR0012.1	电工	工日	0.010	0.011	0.012	0.014	0.015
材料	03152514	镀锌铁丝 16#～18#	kg	0.0006	0.0006	0.0006	0.0006	0.0006
	27170401	绝缘胶带	卷	0.0015	0.0015	0.0015	0.0015	0.0020
	28030215	塑料铜芯线 BV-2.5mm2	m	1.0250				
	28030216	塑料铜芯线 BV-4mm2	m		1.0250			
	28030218	塑料铜芯线 BV-6mm2	m			1.0250		
	28030219	塑料铜芯线 BV-10mm2	m				1.0250	
	28030220	塑料铜芯线 BV-16mm2	m					1.0250

工作内容：运料、放线、穿线、接线、包头。

定额编号				20-15-3-41	20-15-3-42	20-15-3-43	20-15-3-44	20-15-3-45	20-15-3-46
项目			单位	线槽配线					
				塑料铜芯线（mm2）		电视线	电话线	电脑线	音响线
				25	35				
				m	m	m	m	m	m
人工	FR0012.1	电工	工日	0.017	0.019	0.012	0.008	0.010	0.010
材料	03152514	镀锌铁丝 16#～18#	kg	0.0006	0.0006				
	27170401	绝缘胶带	卷	0.0020	0.0020				
	28030221	塑料铜芯线 BV-25mm2	m	1.0250					
	28030222	塑料铜芯线 BV-35mm2	m		1.0250				
	28031101	音响线（ETB）	m						1.0250
	28210401	室内电话线	m				1.0250		
	28290311	射频同轴电缆 SYKV-75-5	m			1.0250			
	28310112	双绞线 三类4对	m					1.0250	

4． 电器照明工程

工作内容：运料、打榫、接线、安装。

定额编号				20-15-4-1	20-15-4-2	20-15-4-3	20-15-4-4	20-15-4-5
项目			单位	新装明开关		新装拉线开关		
				3″圆木				瓷风雨开关
				单控	双控	单控	双控	
				只	只	只	只	只
人工	FR0012.1	电工	工日	0.055	0.062	0.062	0.069	0.097
材料	03011114	木螺钉 M3～4×20～40	个	3.1200	3.1200	3.1200	3.1200	3.1200
	05254011	圆木台 Φ75	块	1.0500	1.0500	1.0500	1.0500	
	05254012	圆木台 Φ100	块					1.0500
	26010111	拉线开关（单控） 250V 4A	个			1.0300		
	26010211	拉线开关（双控） 250V 4A	个				1.0300	
	26010311	防水拉线开关 250V 4A	个					1.0300
	26030111	平开关（单控） 250V 6A	套	1.0300				
	26030211	平开关（双控） 250V 6A	套		1.0300			
	27170401	绝缘胶带	卷	0.0050	0.0050	0.0050	0.0050	0.0050

工作内容：运料、拆旧、打榫、接线、安装。

定额编号				20-15-4-6	20-15-4-7	20-15-4-8	20-15-4-9	20-15-4-10	20-15-4-11
项目			单位	调换明开关					
				换圆木台		不换圆木		拆装圆木	
				单控	双控	单控	双控	单控	双控
				只	只	只	只	只	只
人工	FR0012.1	电工	工日	0.061	0.068	0.021	0.028	0.061	0.068
材料	03011114	木螺钉 M3～4×20～40	个	3.1200	3.1200	2.0800	2.0800	3.1200	3.1200
	05254011	圆木台 Φ75	块	1.0500	1.0500				
	26030111	平开关（单控） 250V 6A	套	1.0300		1.0300		1.0300	
	26030211	平开关（双控） 250V 6A	套		1.0300		1.0300		1.0300

4． 电器照明工程

工作内容：运料、拆旧、打榫、接线、安装。

定额编号				20-15-4-12	20-15-4-13	20-15-4-14	20-15-4-15	20-15-4-16	20-15-4-17
项目			单位	调换拉线开关					
				换圆木台		不换圆木台		拆装圆木台	
				单控	双控	单控	双控	单控	双控
				只	只	只	只	只	只
人工	FR0012.1	电工	工日	0.068	0.075	0.027	0.034	0.068	0.075
材料	03011114	木螺钉 M3～4×20～40	个	3.1200	3.1200	2.0800	2.0800	3.1200	3.1200
	05254011	圆木台 Φ75	块	1.0500	1.0500				
	26010111	拉线开关（单控） 250V 4A	个	1.0300		1.0300		1.0300	
	26010211	拉线开关（双控） 250V 4A	个		1.0300		1.0300		1.0300

工作内容：运料、打榫、接线、安装。

定额编号				20-15-4-18	20-15-4-19	20-15-4-20	20-15-4-21
项目			单位	新装明开关		新装暗开关	
				双联木（双只）		单控	双控
				单控	双控		
				只	只	只	只
人工	FR0012.1	电工	工日	0.093	0.107	0.051	0.058
材料	03011114	木螺钉 M3～4×20～40	个	6.2400	6.2400		
	05253901	方木双联木	块	1.0500	1.0500		
	26030111	平开关（单控） 250V 6A	套	2.0600			
	26030211	平开关（双控） 250V 6A	套		2.0600		
	26050111	暗开关 单控	个			1.0300	
	26050112	暗开关 双控	个				1.0300
	26310111	暗开关面板 单联	个			1.0400	1.0400
	27170401	绝缘胶带	卷	0.0050	0.0050	0.0050	0.0050

4． 电器照明工程

工作内容：运料、拆旧、接线、安装。

定额编号				20-15-4-22	20-15-4-23	20-15-4-24	20-15-4-25
项目			单位	调换暗开关			
				不换面板		换面板	
				单控	双控	单控	双控
				只	只	只	只
人工	FR0012.1	电工	工日	0.058	0.064	0.058	0.064
材料	26050111	暗开关 单控	个	1.0300		1.0300	
	26050112	暗开关 双控	个		1.0300		1.0300
	26310111	暗开关面板 单联	个			1.0400	1.0400

工作内容：拆旧、调换。

定额编号				20-15-4-26	20-15-4-27	20-15-4-28	20-15-4-29
项目			单位	单调换暗开关面板			
				单联	双联	三联	四联
				块	块	块	块
人工	FR0012.1	电工	工日	0.019	0.028	0.037	0.047
材料	26310111	暗开关面板 单联	个	1.0400			
	26310112	暗开关面板 双联	个		1.0400		
	26310113	暗开关面板 三联	个			1.0400	
	26310114	暗开关面板 四联	个				1.0400

4． 电器照明工程

工作内容：运料、接线、安装。

定额编号				20-15-4-30	20-15-4-31	20-15-4-32	20-15-4-33	20-15-4-34	20-15-4-35
项目			单位	新装86普通型开关					
				K11-6开关	K21-6开关	K31-6开关	K12-6开关	K22-6开关	K32-6开关
				单联单控	双联单控	三联单控	单联双控	双联双控	三联双控
				只	只	只	只	只	只
人工	FR0012.1	电工	工日	0.047	0.058	0.069	0.054	0.072	0.090
材料	26050211	86型开关 单控 6AK11-6	个	1.0300					
	26050212	86型开关 单控 6AK21-6	个		1.0300				
	26050213	86型开关 单控 6AK31-6	个			1.0300			
	26050214	86型开关 双控 6AK12-6	个				1.0300		
	26050215	86型开关 双控 6AK22-6	个					1.0300	
	26050216	86型开关 双控 6AK32-6	个						1.0300
	27170401	绝缘胶带	卷	0.0050	0.0050	0.0050	0.0050	0.0050	0.0050

工作内容：拆旧、调换。

定额编号				20-15-4-36	20-15-4-37	20-15-4-38	20-15-4-39	20-15-4-40	20-15-4-41
项目			单位	调换86普通型开关					
				K11-6开关	K21-6开关	K31-6开关	K12-6开关	K22-6开关	K32-6开关
				单联单控	双联单控	三联单控	单联双控	双联双控	三联双控
				只	只	只	只	只	只
人工	FR0012.1	电工	工日	0.058	0.069	0.090	0.065	0.083	0.112
材料	26050211	86型开关 单控 6AK11-6	个	1.0300					
	26050212	86型开关 单控 6AK21-6	个		1.0300				
	26050213	86型开关 单控 6AK31-6	个			1.0300			
	26050214	86型开关 双控 6AK12-6	个				1.0300		
	26050215	86型开关 双控 6AK22-6	个					1.0300	
	26050216	86型开关 双控 6AK32-6	个						1.0300
	27170401	绝缘胶带	卷	0.0050	0.0050	0.0050	0.0050	0.0050	0.0050

4． 电器照明工程

工作内容：1、运料、接线、安装。
2、拆旧、调换。
3、4、运料、固定、修扎、打榫、安装。

定额编号				20-15-4-42	20-15-4-43	20-15-4-44	20-15-4-45
项目			单位	新装声控开关	调换声控开关	新装接线盒	
				86型		暗装	明装
				只	只	只	只
人工	FR0012.1	电工	工日	0.047	0.058	0.045	0.080
材料	03011115	木螺钉 M3～5×20～50	个				2.0800
	03018807	塑料膨胀管（尼龙胀管 ）M6～M8	个				2.0600
	03021506	锁紧螺母 M15-20（电管用）	个			4.1200	4.1200
	26090411	声控、光控开关 86型 白炽灯、节能灯、LED	个	1.0300	1.0300		
	27170401	绝缘胶带	卷	0.0050	0.0050		
	29063206	塑料护口（电管用） DN15-20	个			2.0600	2.0600
	29110201	接线盒	个			1.0200	1.0200

工作内容：运料、固定、修扎、打榫、安装。

定额编号				20-15-4-46	20-15-4-47	20-15-4-48	20-15-4-49
项目			单位	新装铁壳开关盒	新装塑料开关盒	新装86型开关盒	新装P146型开关盒
				暗装	明装	暗装	
				只	只	只	只
人工	FR0012.1	电工	工日	0.048	0.080	0.042	0.045
材料	03011115	木螺钉 M3～5×20～50	个		2.0800		
	03018807	塑料膨胀管（尼龙胀管 ）M6～M8	个		2.0600		
	03021506	锁紧螺母 M15-20（电管用）	个	2.0600			
	26311213	暗开关盒 86型	个		1.0200	1.0200	
	26311214	暗开关盒 146型	个				1.0200
	26311301	镀锌开关盒	个	1.0200			
	29063206	塑料护口（电管用） DN15-20	个	1.0300			

4． 电器照明工程

工作内容：运料、打榫、安装、接线。

定额编号				20-15-4-50	20-15-4-51	20-15-4-52	20-15-4-53	20-15-4-54
项目			单位	新装插座			新装明插座	
				明插座		暗插座	三相四极	
				二线	三线		15A	25A
				只	只	只	只	只
人工	FR0012.1	电工	工日	0.055	0.058	0.049	0.093	0.105
材料	03011115	木螺钉 M3～5×20～50	个	3.1200	4.1600		5.2000	5.2000
	05254011	圆木台 Φ75	块	1.0500				
	05254012	圆木台 Φ100	块		1.0500			
	05254013	圆木台 Φ125	块				1.0500	1.0500
	26310701	暗插座面板	个			1.0400		
	26410211	明插座 2×6A	个	1.0300				
	26410213	明插座 3×15A	个		1.0300			
	26410311	三极四眼明插座 ZM14-15	个				1.0300	
	26410312	三极四眼明插座 ZM14-25	个					1.0300
	26411211	暗插座 2×6A	个			1.0300		

工作内容：运料、拆旧、打榫、接线、安装。

定额编号				20-15-4-55	20-15-4-56	20-15-4-57	20-15-4-58	20-15-4-59	20-15-4-60
项目			单位	调换插座					
				明插座				暗插座	
				换圆木	不换圆木	拆装圆木	三线15A	面板	*
				只	只	只	只	只	只
人工	FR0012.1	电工	工日	0.062	0.021	0.062	0.064	0.024	0.056
材料	03011115	木螺钉 M3～5×20～50	个	3.1200	2.0800	3.1200	4.1600		
	05254011	圆木台 Φ75	块	1.0500					
	05254012	圆木台 Φ100	块				1.0500		
	26310701	暗插座面板	个					1.0400	1.0400
	26410211	明插座 2×6A	个	1.0300	1.0300	1.0300			
	26410213	明插座 3×15A	个				1.0300		
	26411211	暗插座 2×6A	个						1.0300

4． 电器照明工程

工作内容：拆装插座：运料、拆旧、打榫、安装、接线。

定额编号				20-15-4-61	20-15-4-62	20-15-4-63
项目			单位	拆装插座		
				明插座		暗插座
				二线	三线	
				只	只	只
人工	FR0012.1	电工	工日	0.062	0.064	0.056
材料	03011115	木螺钉 M3～5×20～50	个	3.1200	4.1600	
	03015406	平头螺栓 M3～4×10～20	个			4.1600

工作内容：1、新装地面插座：运料、打榫、安装、接线。
2、3、运料、安装、接线。

定额编号				20-15-4-64	20-15-4-65	20-15-4-66
项目			单位	新装插座	新装86型暗插座	
				地面插座	Z12T10	Z22T10
					二极单联	二极双联
				只	只	只
人工	FR0012.1	电工	工日	0.150	0.047	0.058
材料	03011115	木螺钉 M3～5×20～50	个	4.1600		
	03018807	塑料膨胀管（尼龙胀管 ）M6～M8	个	4.1600		
	26410111	插座 86Z12T10	个		1.0300	
	26410112	插座 86Z22T10	个			1.0300
	26411001	地面插座	个	1.0000		

4． 电器照明工程

工作内容：运料、安装、接线。

定额编号				20-15-4-67	20-15-4-68	20-15-4-69	20-15-4-70	20-15-4-71	20-15-4-72
项目			单位	新装86型单相三极暗插座				新装P146型插座	
				Z13-10	Z13-15	Z13-20	Z13-30	双联暗插座单相三极	
				10A	15A	20A	30A	10A	15A
				只	只	只	只	只	只
人工	FR0012.1	电工	工日	0.058	0.058	0.058	0.070	0.069	0.069
材料	26410113	插座 86Z13-10	个	1.0300					
	26410114	插座 86Z13-15	个		1.0300				
	26410115	插座 86Z13-20	个			1.0300			
	26410116	插座 86Z13-30	个				1.0300		
	26410711	P146双联三极暗插座 10A	个					1.0200	
	26410712	P146双联三极暗插座 15A	个						1.0200

工作内容：1、2、运料、安装、接线。
3、4、运料、打榫、安装。

定额编号				20-15-4-73	20-15-4-74	20-15-4-75	20-15-4-76
项目			单位	新装86型插座		新装86型面板	新装P146型面板
				电视插座	电话插座	空白	
				只	只	只	只
人工	FR0012.1	电工	工日	0.138	0.110	0.017	0.017
材料	26310501	86型开关盒盖板	个			1.0200	
	26310601	146型开关盒盖板	个				1.0200
	30070612	电话插座 86型	个		1.0200		
	30113001	电视插座 86型	个	1.0200			

4． 电器照明工程

工作内容：运料、打榫、接线、安装。

定额编号				20-15-4-77	20-15-4-78	20-15-4-79	20-15-4-80	20-15-4-81	20-15-4-82
项目			单位	新装平灯头					
				3″圆木台		4″圆木台		双连木拉线开关	
				插口式	瓷螺口式	插口式	瓷螺口式	插口式	瓷螺口式
				只	只	只	只	只	只
人工	FR0012.1	电工	工日	0.058	0.058	0.058	0.058	0.084	0.084
材料	03011115	木螺钉 M3～5×20～50	个	4.1600	3.1200	4.1600	3.1200	7.2800	7.2800
	05110701	人字木	块					1.0500	1.0500
	05254011	圆木台 Φ75	块	1.0500	1.0500				
	05254012	圆木台 Φ100	块			1.0500	1.0500		
	25010101	白炽灯	套	1.0500	1.0500	1.0500	1.0500	1.0500	1.0500
	25510311	插口平灯座 250V 3A	个	1.0300		1.0300		1.0300	
	25510411	瓷螺口平灯座 250V 4A	个		1.0300		1.0300		1.0300
	26010111	拉线开关（单控） 250V 4A	个					1.0300	1.0300
	27170401	绝缘胶带	卷	0.0050	0.0050	0.0050	0.0050	0.0050	0.0050

工作内容：运料、拆旧、打榫、接线、安装。

定额编号				20-15-4-83	20-15-4-84	20-15-4-85	20-15-4-86	20-15-4-87	20-15-4-88
项目			单位	拆装灯头或调换部件					
				平灯头		软线吊灯			
				换料一件	拆装	换料一件	换料二件	换料三件	拆装
				只	只	只	只	只	只
人工	FR0012.1	电工	工日	0.058	0.064	0.069	0.069	0.069	0.084
材料	03011115	木螺钉 M3～5×20～50	个	4.1600	3.1200	4.1600	3.1200	7.2800	7.2800
	05110701	人字木	块					1.0500	
	05254011	圆木台 Φ75	块	1.0500					
	05254012	圆木台 Φ100	块				1.0500		
	25510211	插口灯座 250V 3A	个			1.0300	1.0300	1.0300	
	25510311	插口平灯座 250V 3A	个	1.0300					
	27151301	瓷吊线盒	个					1.0500	
	27170401	绝缘胶带	卷	0.0050	0.0050	0.0050	0.0050	0.0050	0.0050
	28030501	塑料铜芯软线	m			1.0500	1.0500	1.0500	

4． 电器照明工程

工作内容：运料、拆旧、打榫、接线、安装。

定额编号				20-15-4-89	20-15-4-90	20-15-4-91	20-15-4-92	20-15-4-93
项目			单位	新装灯头		吸顶半扁罩灯		吸顶半扁灯罩
				3″圆木台	4″圆木台	新装	拆装	调换
				插口式		φ 250-300		
				只	只	套	套	只
人工	FR0012.1	电工	工日	0.069	0.069	0.146	0.167	0.047
材料	03011115	木螺钉 M3～5×20～50	个	3.1200	3.1200	5.2000	5.2000	
	05254008	圆木台 Φ150-Φ200	块			1.0500		
	05254011	圆木台 Φ75	块	1.0500				
	05254012	圆木台 Φ100	块		1.0500			
	25010101	白炽灯	套	1.0500	1.0500	1.0500		
	25070201	吸顶半扁罩灯	套			1.0100		
	25510211	插口灯座 250V 3A	个	1.0300	1.0300	1.0300		
	25510811	吸顶半扁灯罩 Φ300	个					1.0100
	27151301	瓷吊线盒	个	1.0500	1.0500			
	27170401	绝缘胶带	卷	0.0050	0.0050			
	28030501	塑料铜芯软线	m	1.0500	1.0500			

工作内容：运料、打榫、接线、安装。

定额编号				20-15-4-94	20-15-4-95	20-15-4-96	20-15-4-97
项目			单位	新装吸顶圆球罩灯		调换圆球灯罩	新装铁盆罩风雨灯
				6″圆木台			4″圆木
				插口式	瓷螺口式		
				套	套	只	套
人工	FR0012.1	电工	工日	0.114	0.114	0.047	0.114
材料	03011115	木螺钉 M3～5×20～50	个	8.3200	7.2800		5.2000
	05254012	圆木台 Φ100	块				1.0500
	05254014	圆木台 Φ150	块	1.0500	1.0500		
	25010101	白炽灯	套	1.0500	1.0500		1.0500
	25070101	圆球罩灯	套	1.0300	1.0300		
	25330601	平型罩风雨灯	套				1.0200
	25510311	插口平灯座 250V 3A	个	1.0300			
	25510411	瓷螺口平灯座 250V 4A	个		1.0300		
	25510701	吸顶圆球灯罩	个			1.0100	
	27170401	绝缘胶带	卷	0.0050	0.0050		0.0050
	28030213	塑料铜芯线 BV-1.0mm2	m				0.8000

4． 电器照明工程

工作内容：运料、打榫、接线、安装。

定额编号				20-15-4-98	20-15-4-99	20-15-4-100	20-15-4-101	20-15-4-102
项目			单位	新装日光灯				
				吸顶式	吸顶式（40W）		链吊式（40W）	
				30W	单管	双管	单管	双管
				套	套	套	套	套
人工	FR0012.1	电工	工日	0.164	0.164	0.233	0.175	0.244
材料	03011108	木螺钉 M3～6×10～65	个	2.0800	2.0800	2.0800	3.1200	3.1200
	03015406	平头螺栓 M3～4×10～20	个	6.2400	6.2400	12.4800	6.2400	12.4800
	03039301	羊眼圈	个				2.0800	2.0800
	05254012	圆木台 Φ100	块				1.0500	1.0500
	25011312	荧光灯管 30W	支	1.0200				
	25011313	荧光灯管 40W	支		1.0200	2.0400	1.0200	2.0400
	25150111	链吊式（吸顶式）荧光灯具 30W	套	1.0100				
	25150112	链吊式（吸顶式）荧光灯具 40W	套		1.0100	1.0100	1.0100	1.0100
	25610101	灯钩	个				2.0800	2.0800
	25610301	瓜子灯链	m				2.0400	2.0400
	27151301	瓷吊线盒	个				1.0500	1.0500
	27170401	绝缘胶带	卷	0.0150	0.0150	0.0250	0.0150	0.0250
	28030501	塑料铜芯软线	m	1.0100	1.4000	2.8000	2.4000	3.8000

工作内容：运料、接线、安装。

定额编号				20-15-4-103	20-15-4-104	20-15-4-105	20-15-4-106
项目			单位	新装日光灯			
				嵌入式（40W）			
				单管	双管	三管	四管
				套	套	套	套
人工	FR0012.1	电工	工日	0.280	0.347	0.420	0.560
材料	03011108	木螺钉 M3～6×10～65	个	4.1600	4.1600	6.2400	6.2400
	03014211	镀锌六角螺栓连母垫 M4×10～40	套	6.2400	12.4800	18.7200	24.9600
	25011313	荧光灯管 40W	支	1.0200	2.0400	3.0600	4.0800
	25150711	嵌入式荧光灯单管 单管	套	1.0100			
	25150812	嵌入组合式荧光灯 双管	套		1.0100		
	25150813	嵌入组合式荧光灯 三管	套			1.0100	
	25150814	嵌入组合式荧光灯 四管	套				1.0100
	25610101	灯钩	个	4.1600	4.1600	4.1600	4.1600
	27170401	绝缘胶带	卷	0.0100	0.0150	0.0200	0.0250
	28030501	塑料铜芯软线	m	1.5000	3.0000	4.5000	6.0000

4． 电器照明工程

工作内容：运料、拆旧、接线、整理、安装。

定额编号				20-15-4-107	20-15-4-108	20-15-4-109	20-15-4-110	20-15-4-111
项目			单位	拆装或调换日光灯零件			拆装日光灯	
				换料一件	换料二件	换料三件	18寸以下	18寸以上
				只	只	只	只	只
人工	FR0012.1	电工	工日	0.105	0.105	0.105	0.063	0.105
材料	03011108	木螺钉 M3～6×10～65	个	4.1600	4.1600	4.1600	2.0800	2.0800
	25011301	荧光灯管	支		1.0200	1.0200		
	25510501	荧光灯灯座	个	1.0100	1.0100	1.0100		
	25550101	启辉器	套	1.0100	1.0100	1.0100		
	25550201	镇流器	套			1.0100		
	27170401	绝缘胶带	卷	0.3000	0.3000	0.3000	0.2000	0.2000

工作内容：1、3、新装牛眼灯、直筒灯、导轨式射灯：运料、接线、安装。
2、4、调换牛眼灯、直筒灯、导轨式射灯：拆旧、运料、接线、安装。
5、新装导轨式射灯：运料、接线、安装。
6、调换导轨式射灯：拆旧、运料、接线、安装。

定额编号				20-15-4-112	20-15-4-113	20-15-4-114	20-15-4-115	20-15-4-116	20-15-4-117
项目			单位	牛眼灯（SJXD252）		直筒灯（SJXD524）		导轨式射灯	
				新装	调换	新装	调换	新装	调换
				只	只	只	只	m	m
人工	FR0012.1	电工	工日	0.047	0.051	0.047	0.051	0.104	0.114
材料	03011108	木螺钉 M3～6×10～65	个					3.1500	3.1500
	25010101	白炽灯	套			1.0500	1.0500		
	25110201	直筒灯	套			1.0100	1.0100		
	25110301	牛眼灯	套	1.0100	1.0100				
	25170101	射灯	个					3.0000	3.0000
	25610401	射灯导轨	m					1.0200	1.0200
	27170401	绝缘胶带	卷	0.0100	0.0100	0.0100	0.0100		
	28030214	塑料铜芯线 BV-1.5mm2	m	1.0250		1.0250		1.0250	

4． 电器照明工程

工作内容：1、新装庭院灯：运料、埋底座、接线、安装。
2、运料、打榫、接线、安装。
3、拆旧、运料、打榫、接线、安装。
4、1、新装庭院灯：运料、埋底座、接线、安装。2、调换户、内外灯泡：拆旧、运料、安装。
5、调换户、内外灯泡：拆旧、运料、安装。

定额编号				20-15-4-118	20-15-4-119	20-15-4-120	20-15-4-121	20-15-4-122
项目			单位	新装普通型庭院灯	新装声控灯座	调换声控灯座	调换户内走廊灯灯泡	调换户外路灯灯泡
				套	只	只	只	只
人工	FR0012.1	电工	工日	0.500	0.058	0.071	0.042	0.063
材料	03011115	木螺钉 M3～5×20～50	个		4.1600	2.0800		
	03014108	六角螺栓连母垫 M6～10×20～40	套	4.1200				
	05254011	圆木台 Φ75	块		1.0500			
	25010101	白炽灯	套				1.0500	1.0500
	25330111	庭院灯 单火	套	1.0100				
	25510911	声控、光控灯座 适用白炽灯、节能灯、LED	个		1.0300	1.0300		
	27150301	瓷接头	个	1.0400				
	27170401	绝缘胶带	卷	0.0100	0.0050	0.0050		

工作内容：运料、安装、接线、接地。

定额编号				20-15-4-123	20-15-4-124	20-15-4-125	20-15-4-126	20-15-4-127	20-15-4-128
项目			单位	新装排气扇			调换排气扇		
				400	500	600	400	500	600
				台	台	台	台	台	台
人工	FR0012.1	电工	工日	0.250	0.313	0.375	0.313	0.376	0.438
材料	03014108	六角螺栓连母垫 M6～10×20～40	套	4.0800	4.0800	4.0800	4.0800	4.0800	4.0800
	27150301	瓷接头	个	1.0200	1.0200	1.0200	1.0200	1.0200	1.0200
	27170401	绝缘胶带	卷	0.0100	0.0100	0.0100	0.0100	0.0100	0.0100
	28030214	塑料铜芯线 BV-1.5mm2	m	0.5125	0.5125	0.5125			
	50350211	排气扇 Φ400	台	1.0100			1.0100		
	50350212	排气扇 Φ500	台		1.0100			1.0100	
	50350213	排气扇 Φ600	台			1.0100			1.0100

4． 电器照明工程

工作内容：运料、安装、接线、接地。

定额编号				20-15-4-129	20-15-4-130	20-15-4-131	20-15-4-132
项目			单位	新装吊风扇		拆装吊风扇	新装壁扇
				无调速	有调速		
				1400			
				台	台	台	台
人工	FR0012.1	电工	工日	0.313	0.397	0.250	0.125
材料	03011114	木螺钉 M3～4×20～40	个		4.1600		4.1600
	03018807	塑料膨胀管（尼龙胀管 ）M6～M8	个				4.1600
	03153501	吊扇钩	只	1.0100	1.0100		
	26110101	吊扇调速开关	个		1.0100		
	27150301	瓷接头	个	1.0200	1.0200		
	27170401	绝缘胶带	卷	0.0075	0.0075	0.0100	
	50330112	吊扇 Φ1400	台	1.0000	1.0000		
	50330211	壁扇 Φ400	台				1.0000

5. 电气设备工程

工作内容：运料、凿墙洞、接管、安装、窝实。

定额编号				20-15-5-1	20-15-5-2	20-15-5-3	20-15-5-4	20-15-5-5
项目			单位	新装硬塑料进户弯管				
				二根		四根		
				20×300	25×300		32×300	40×300
				组	组	组	组	组
人工	FR0012.1	电工	工日	0.211	0.211	0.280	0.280	0.280
材料	29060712	硬塑料电线弯管 DN20×300	根	2.0600				
	29060713	硬塑料电线弯管 DN25×300	根		2.0600	4.1200		
	29060714	硬塑料电线弯管 DN32×300	根				4.1200	
	29060715	硬塑料电线弯管 DN40×300	根					4.1200

工作内容：运料、拆旧、凿墙洞、打榫、窝螺丝、安装、接线。

定额编号				20-15-5-6	20-15-5-7	20-15-5-8	20-15-5-9
项目			单位	新装总熔丝板			
				600×600	550×400	360×320	240×190
				1型	2型	3型	4型
				块	块	块	块
人工	FR0012.1	电工	工日	0.350	0.350	0.140	0.105
材料	03011108	木螺钉 M3～6×10～65	个	12.4800	20.8000	16.6400	6.2400
	05254312	方木台 190×240×20	块				1.0000
	05254314	方木台 320×360×20	块			1.0000	
	05254315	方木台 600×600×20	块	1.0000			
	05254324	方木台 550×400	块		1.0000		
	37097114	接头螺栓连母垫 M10×120	副	4.0000	4.0000		

5. 电气设备工程

工作内容：运料、拆旧、凿墙洞、打榫、窝螺丝、安装、接线。

定额编号				20-15-5-10	20-15-5-11	20-15-5-12	20-15-5-13
项目			单位	调换总熔丝板			
				600×600	550×400	360×320	240×190
				1型	2型	3型	4型
				块	块	块	块
人工	FR0012.1	电工	工日	0.385	0.385	0.158	0.129
材料	03011108	木螺钉 M3～6×10～65	个	12.4800	20.8000	16.6400	6.2400
	05254312	方木台 190×240×20	块				1.0000
	05254314	方木台 320×360×20	块			1.0000	
	05254315	方木台 600×600×20	块	1.0000			
	05254324	方木台 550×400	块		1.0000		
	37097114	接头螺栓连母垫 M10×120	副	4.0000	4.0000		

工作内容：运料、拆旧、凿墙洞、打榫、窝螺丝、安装、接线。

定额编号				20-15-5-14	20-15-5-15	20-15-5-16	20-15-5-17
项目			单位	拆装总熔丝板			
				600×600	550×400	360×320	240×190
				1型	2型	3型	4型
				块	块	块	块
人工	FR0012.1	电工	工日	0.385	0.385	0.158	0.129
材料	03011108	木螺钉 M3～6×10～65	个	12.4800	20.8000	16.6400	6.2400
	37097114	接头螺栓连母垫 M10×120	副	4.0000	4.0000		

5. 电气设备工程

工作内容：运料、拆旧、打榫、安装、接线。

定额编号				20-15-5-18	20-15-5-19	20-15-5-20	20-15-5-21
项目			单位	新装熔丝板			
				铁壳熔丝			
				300×140	360×190	480×250	660×320
				块	块	块	块
人工	FR0012.1	电工	工日	0.105	0.105	0.140	0.140
材料	03011108	木螺钉 M3～6×10～65	个	10.4000	10.4000	10.4000	10.4000
	05254319	方木台 300×140	块	1.0000			
	05254320	方木台 360×190	块		1.0000		
	05254323	方木台 480×250	块			1.0000	
	05254325	方木台 660×320	块				1.0000

工作内容：运料、拆旧、打榫、安装、接线。

定额编号				20-15-5-22	20-15-5-23	20-15-5-24	20-15-5-25
项目			单位	调换熔丝板			
				铁壳熔丝			
				300×140	360×190	480×250	660×320
				块	块	块	块
人工	FR0012.1	电工	工日	0.129	0.129	0.164	0.164
材料	03011108	木螺钉 M3～6×10～65	个	10.4000	10.4000	10.4000	10.4000
	05254319	方木台 300×140	块	1.0000			
	05254320	方木台 360×190	块		1.0000		
	05254323	方木台 480×250	块			1.0000	
	05254325	方木台 660×320	块				1.0000

5. 电气设备工程

工作内容：运料、拆旧、打榫、安装、接线。

定额编号				20-15-5-26	20-15-5-27	20-15-5-28	20-15-5-29
项目			单位	拆装熔丝板			
				铁壳熔丝			
				300×140	360×190	480×250	660×320
				块	块	块	块
人工	FR0012.1	电工	工日	0.129	0.129	0.164	0.164
材料	03011108	木螺钉 M3～6×10～65	个	10.4000	10.4000	10.4000	10.4000

工作内容：运料、打榫、安装。

定额编号				20-15-5-30	20-15-5-31	20-15-5-32	20-15-5-33	20-15-5-34	20-15-5-35
项目			单位	新装方板					
				175×225	200×250	225×300	250×350	300×350	350×400
				块	块	块	块	块	块
人工	FR0012.1	电工	工日	0.103	0.103	0.140	0.140	0.164	0.164
材料	03011108	木螺钉 M3～6×10～65	个	3.1200	3.1200	4.1600	4.1600	4.1600	4.1600
	05254211	方板 175×225	块	1.0000					
	05254212	方板 200×250	块		1.0000				
	05254213	方板 225×300	块			1.0000			
	05254214	方板 250×350	块				1.0000		
	05254215	方板 300×350	块					1.0000	
	05254216	方板 350×400	块						1.0000

5. 电气设备工程

工作内容：运料、拆旧、打榫、安装。

定额编号				20-15-5-36	20-15-5-37	20-15-5-38	20-15-5-39	20-15-5-40	20-15-5-41
项目			单位	调换方板					
				175×225	200×250	225×300	250×350	300×350	350×400
				块	块	块	块	块	块
人工	FR0012.1	电工	工日	0.117	0.117	0.164	0.164	0.186	0.186
材料	03011108	木螺钉 M3～6×10～65	个	3.1200	3.1200	4.1600	4.1600	4.1600	4.1600
	05254211	方板 175×225	块	1.0000					
	05254212	方板 200×250	块		1.0000				
	05254213	方板 225×300	块			1.0000			
	05254214	方板 250×350	块				1.0000		
	05254215	方板 300×350	块					1.0000	
	05254216	方板 350×400	块						1.0000

工作内容：运料（拆旧）、打榫、安装。

定额编号				20-15-5-42	20-15-5-43	20-15-5-44	20-15-5-45	20-15-5-46	20-15-5-47
项目			单位	新装电表板		调换电表板		拆装电表板	
				单相	三相	单相	三相	单相	三相
				块	块	块	块	块	块
人工	FR0012.1	电工	工日	0.105	0.126	0.137	0.168	0.137	0.168
材料	03011108	木螺钉 M3～6×10～65	个	3.1200	4.1600	6.2400	7.2800	6.2400	7.2800
	05254316	方木台 200×300	块	1.0000		1.0000			
	05254318	方木台 250×420	块		1.0000		1.0000		

5. 电气设备工程

工作内容：运料、打榫、安装、接线。

定额编号				20-15-5-48	20-15-5-49	20-15-5-50	20-15-5-51	20-15-5-52	20-15-5-53
项目			单位	新装住宅电表箱单排					
				DBX1-1-1	DBX1-2-1	DBX1-3-1	DBX1-4-1	DBX1-5-1	DBX1-6-1
				640×310	640×520	640×730	640×940	640×1150	640×1380
				套	套	套	套	套	套
人工	FR0012.1	电工	工日	0.280	0.420	0.560	0.700	0.840	0.980
材料	03011108	木螺钉 M3～6×10～65	个	4.1600	4.1600				
	03018172	膨胀螺栓（钢制） M8	套			4.1200	4.1200	6.1800	6.1800
	55091011	住宅电表箱 640×310	只	1.0000					
	55091012	住宅电表箱 640×520	只		1.0000				
	55091013	住宅电表箱 640×730	只			1.0000			
	55091014	住宅电表箱 640×940	只				1.0000		
	55091015	住宅电表箱 640×1150	只					1.0000	
	55091016	住宅电表箱 640×1380	只						1.0000

工作内容：运料、打榫、安装、接线。

定额编号				20-15-5-54	20-15-5-55	20-15-5-56
项目			单位	新装住宅电表箱双排		
				DBX1-4-2	DBX1-6-2	DBX1-8-2
				1040×520	1040×730	1040×960
				套	套	套
人工	FR0012.1	电工	工日	0.700	0.980	1.260
材料	03018172	膨胀螺栓（钢制） M8	套	4.1200	4.1200	6.1800
	55091017	住宅电表箱 1040×520	只	1.0000		
	55091018	住宅电表箱 1040×730	只		1.0000	
	55091019	住宅电表箱 1040×960	只			1.0000

5. 电气设备工程

工作内容：运料、安装、接线。

定额编号				20-15-5-57	20-15-5-58	20-15-5-59	20-15-5-60	20-15-5-61
项目			单位	新装电度表		拆装电度表		拆装小火表
				单相	三相及三相四线	单相	三相及三相四线	
				30A以下	100A以下	30A以下	100A以下	
				只	只	只	只	只
人工	FR0012.1	电工	工日	0.042	0.073	0.052	0.095	0.211
材料	03011114	木螺钉 M3～4×20～40	个	3.1200	3.1200	3.1200	3.1200	6.2400
	24040101	单相电度表	只	1.0000				
	24040201	三相电度表	只		1.0000			

工作内容：运料、拆旧、安装、接线。

定额编号				20-15-5-62	20-15-5-63	20-15-5-64	20-15-5-65	20-15-5-66	20-15-5-67
项目			单位	新装胶盖瓷底闸刀			调换胶盖瓷底闸刀		
				2×10A	2×15A	2×30A	2×10A	2×15A	2×30A
				只	只	只	只	只	只
人工	FR0012.1	电工	工日	0.047	0.047	0.058	0.058	0.058	0.070
材料	03011108	木螺钉 M3～6×10～65	个	2.0800	2.0800	2.0800	2.0800	2.0800	2.0800
	55130111	胶盖闸刀开关 HH1-220V 10/2	个	1.0100			1.0100		
	55130113	胶盖闸刀开关 HK2-250V 15/2	个		1.0100			1.0100	
	55130114	胶盖闸刀开关 HK2-250V 30/2	个			1.0100			1.0100

5. 电气设备工程

工作内容：运料、钻眼、安装、接线。

定额编号				20-15-5-68	20-15-5-69	20-15-5-70	20-15-5-71	20-15-5-72	20-15-5-73
项目			单位	新装瓷插式熔断器					
				RCI熔断器					
				10A	15A	30A	60A	100A	200A
				只	只	只	只	只	只
人工	FR0012.1	电工	工日	0.024	0.028	0.035	0.047	0.071	0.093
材料	03011108	木螺钉 M3～6×10～65	个	1.0400	2.0800	2.0800	2.0800	2.0800	2.0800
	03014108	六角螺栓连母垫 M6～10×20～40	套						2.0800
	27011015	瓷插熔断器 RC1A-10A	个	1.0100					
	27011016	瓷插熔断器 RC1A-15A	个		1.0100				
	27011017	瓷插熔断器 RC1A-30A	个			1.0100			
	27011018	瓷插熔断器 RC1A-60A	个				1.0100		
	27011019	瓷插熔断器 RC1A-100A	个					1.0100	
	27011020	瓷插熔断器 RC1A-200A	个						1.0100
	27012206	铅熔丝 #11-#13	m				0.1500		
	27012207	铅熔丝 #14-#16	m			0.1000			
	27012208	铅熔丝 #17-#18	m		0.0800				
	27012209	铅熔丝 #20-#21	m	0.0600					
	27012311	铜熔丝 #15-#16	m						0.1800
	27012312	铜熔丝 #17-#18	m					0.1800	

5. 电气设备工程

工作内容：运料、拆旧、安装、接线。

定额编号				20-15-5-74	20-15-5-75	20-15-5-76	20-15-5-77	20-15-5-78	20-15-5-79
项目			单位	调换瓷插式熔断器					
				RCI熔断器					
				10A	15A	30A	60A	100A	200A
				只	只	只	只	只	只
人工	FR0012.1	电工	工日	0.030	0.035	0.046	0.058	0.082	0.104
材料	03011108	木螺钉 M3～6×10～65	个	1.0400	2.0800	2.0800	2.0800	2.0800	2.0800
	03014108	六角螺栓连母垫 M6～10×20～40	套						2.0800
	27011015	瓷插熔断器 RC1A-10A	个	1.0100					
	27011016	瓷插熔断器 RC1A-15A	个		1.0100				
	27011017	瓷插熔断器 RC1A-30A	个			1.0100			
	27011018	瓷插熔断器 RC1A-60A	个				1.0100		
	27011019	瓷插熔断器 RC1A-100A	个					1.0100	
	27011020	瓷插熔断器 RC1A-200A	个						1.0100
	27012206	铅熔丝 #11-#13	m				0.1500		
	27012207	铅熔丝 #14-#16	m			0.1000			
	27012208	铅熔丝 #17-#18	m		0.0800				
	27012209	铅熔丝 #20-#21	m	0.0600					
	27012311	铜熔丝 #15-#16	m						0.1800
	27012312	铜熔丝 #17-#18	m					0.1800	

工作内容：运料、钻眼、拆旧、安装、接线。

定额编号				20-15-5-80	20-15-5-81	20-15-5-82	20-15-5-83
项目			单位	新装螺旋熔断器（RLI熔断器）连熔芯			
				30A以下	60A以下	100A以下	200A以下
				副	副	副	副
人工	FR0012.1	电工	工日	0.032	0.042	0.063	0.084
材料	03011114	木螺钉 M3～4×20～40	个	2.0800	2.0800	2.0800	2.0800
	27011318	螺旋熔断器连熔芯 RLI-30A	套	1.0100			
	27011319	螺旋熔断器连熔芯 RLI-60A	套		1.0100		
	27011320	螺旋熔断器连熔芯 RLI-100A	套			1.0100	
	27011321	螺旋熔断器连熔芯 RLI-200A	套				1.0100

5. 电气设备工程

工作内容：运料、钻眼、拆旧、安装、接线。

定额编号				20-15-5-84	20-15-5-85	20-15-5-86	20-15-5-87
项目			单位	调换螺旋熔断器（RLI熔断器）连熔芯			
				30A以下	60A以下	100A以下	200A以下
				副	副	副	副
人工	FR0012.1	电工	工日	0.038	0.050	0.071	0.092
材料	03011114	木螺钉 M3～4×20～40	个	2.0800	2.0800	2.0800	2.0800
	27011318	螺旋熔断器连熔芯 RLI-30A	套	1.0100			
	27011319	螺旋熔断器连熔芯 RLI-60A	套		1.0100		
	27011320	螺旋熔断器连熔芯 RLI-100A	套			1.0100	
	27011321	螺旋熔断器连熔芯 RLI-200A	套				1.0100

工作内容：运料、钻眼、拆旧、安装、接线。

定额编号				20-15-5-88	20-15-5-89	20-15-5-90
项目			单位	调换HG熔断器连熔芯		
				32A/1P	32A/2P	32A/3P
				32A以下		
				只	只	只
人工	FR0012.1	电工	工日	0.032	0.052	0.073
材料	27010211	HG熔断器连熔芯 32A/1p	套	1.0200		
	27010212	HG熔断器连熔芯 32A/2p	套		1.0200	
	27010213	HG熔断器连熔芯 32A/3p	套			1.0200

5. 电气设备工程

工作内容：运料、拆旧、安装、接线。

定额编号				20-15-5-91	20-15-5-92	20-15-5-93	20-15-5-94
项目			单位	新装RTO熔断器连熔芯			
				100A	200A	400A	600A
				副	副	副	副
人工	FR0012.1	电工	工日	0.063	0.084	0.125	0.167
材料	03011108	木螺钉 M3～6×10～65	个	2.0800	2.0800	4.1600	4.1600
	27011912	封闭管式熔断器 RTO-100A	套	1.0100			
	27011913	封闭管式熔断器 RTO-200A	套		1.0100		
	27011914	封闭管式熔断器 RTO-400A	套			1.0100	
	27011915	封闭管式熔断器 RTO-600A	套				1.0100

工作内容：运料、拆旧、安装、接线。

定额编号				20-15-5-95	20-15-5-96	20-15-5-97	20-15-5-98
项目			单位	调换RTO熔断器连熔芯			
				100A	200A	400A	600A
				副	副	副	副
人工	FR0012.1	电工	工日	0.071	0.092	0.146	0.188
材料	03011108	木螺钉 M3～6×10～65	个	2.0800	2.0800	4.1600	4.1600
	27011912	封闭管式熔断器 RTO-100A	套	1.0100			
	27011913	封闭管式熔断器 RTO-200A	套		1.0100		
	27011914	封闭管式熔断器 RTO-400A	套			1.0100	
	27011915	封闭管式熔断器 RTO-600A	套				1.0100

5. 电气设备工程

工作内容：运料、打榫、安装、接线。

定额编号				20-15-5-99	20-15-5-100	20-15-5-101	20-15-5-102	20-15-5-103	20-15-5-104
项目			单位	新装配电箱					
				PZ-30型（明装）					
				6回路	10回路	12回路	15回路	18回路	20回路
				只	只	只	只	只	只
人工	FR0012.1	电工	工日	0.280	0.364	0.406	0.503	0.692	0.755
材料	03011114	木螺钉 M3～4×20～40	个	4.1600	4.1600	4.1600	4.1600	4.1600	4.1600
	03018807	塑料膨胀管（尼龙胀管 ）M6～M8	个	4.0800	4.0800	4.0800	4.0800	4.0800	4.0800
	27170401	绝缘胶带	卷	0.0250	0.0400	0.0500	0.0600	0.0750	0.0750
	55092511	配电箱 PZ-30	套	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000

工作内容：运料、（预埋箱壳）、安装、接线。

定额编号				20-15-5-105	20-15-5-106	20-15-5-107	20-15-5-108	20-15-5-109	20-15-5-110
项目			单位	新装配电箱					
				PZ-30型（暗装）					
				6回路	10回路	12回路	15回路	18回路	20回路
				只	只	只	只	只	只
人工	FR0012.1	电工	工日	0.280	0.364	0.406	0.503	0.692	0.755
材料	27170401	绝缘胶带	卷	0.0250	0.0400	0.0500	0.0600	0.0750	0.0750
	55092511	配电箱 PZ-30	套	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000

5. 电气设备工程

工作内容：运料、打榫、预埋箱壳、安装、接线。

定额编号				20-15-5-111	20-15-5-112	20-15-5-113	20-15-5-114	20-15-5-115	20-15-5-116
项目			单位	新装配电箱					
				SPX塑壳（明装）			SPX塑壳（暗装）		
				6回路	10回路	12回路	6回路	10回路	12回路
				只	只	只	只	只	只
人工	FR0012.1	电工	工日	0.280	0.364	0.406	0.280	0.364	0.406
材料	03011114	木螺钉 M3～4×20～40	个	4.1600	4.1600	4.1600			
	03018807	塑料膨胀管（尼龙胀管 ）M6～M8	个	4.0800	4.0800	4.0800			
	27170401	绝缘胶带	卷	0.0250	0.0400	0.0500	0.0250	0.0400	0.0500
	55090811	塑壳配电箱 SPX6回路	套	1.0000			1.0000		
	55090812	塑壳配电箱 SPX10回路	套		1.0000			1.0000	
	55090813	塑壳配电箱 SPX12回路	套			1.0000			1.0000

工作内容：运料、凿洞、安装、接线。

定额编号				20-15-5-117	20-15-5-118	20-15-5-119	20-15-5-120	20-15-5-121
项目			单位	新装铁壳配电箱		新装接线箱		
				半周长1000以内	半周长2000以内	半周长400以内	半周长700以内	半周长1000以内
				套	套	只	只	只
人工	FR0012.1	电工	工日	1.200	2.000	1.000	1.000	1.500
材料	03011114	木螺钉 M3～4×20～40	个			4.1600		
	03018172	膨胀螺栓（钢制） M8	套	4.1200	4.1200		4.1200	4.1200
	03018807	塑料膨胀管（尼龙胀管 ）M6～M8	个			4.0800		
	27170401	绝缘胶带	卷	0.0500	0.0750			
	29111111	镀锌铁接线箱 半周长400	只			1.0000		
	29111112	镀锌铁接线箱 半周长700	只				1.0000	
	29111113	镀锌铁接线箱 半周长1000	只					1.0000
	55090711	铁壳配电箱 半周长1000	套	1.0000				
	55090713	铁壳配电箱 半周长2000	套		1.0000			

5. 电气设备工程

工作内容：运料、安装、接线。

定额编号				20-15-5-122	20-15-5-123	20-15-5-124	20-15-5-125	20-15-5-126	20-15-5-127
项目			单位	新装照明保护型断路器			新装相线+中性线保护断路器	新装动力保护断路器	新装漏电保护断路器
				10A-32A			10A-20A	10A-40A	10A-20A
				C45N-1p	C45N-2p	C45N-3p			
				只	只	只	只	只	只
人工	FR0012.1	电工	工日	0.032	0.052	0.073	0.052	0.073	0.063
材料	27070106	DPN漏电保护器 10A-20A	个						1.0200
	55150701	DPN相线+中性保护断路器10A-20	只				1.0200		
	55150801	C45AD动力保护断路器3P	只					1.0200	
	55150901	C45N照明保护断路器1P	只	1.0200					
	55151001	C45N照明保护断路器2P	只		1.0200				
	55151101	C45N照明保护断熔器3P	只			1.0200			

工作内容：运料、拆旧、安装、接线。

定额编号				20-15-5-128	20-15-5-129	20-15-5-130	20-15-5-131	20-15-5-132	20-15-5-133
项目			单位	调换照明保护型断路器			调换相线+中性线保护断路器	调换动力保护断路器	调换漏电保护器断路器
				10A-32A			10A-20A	10A-40A	10A-20A
				C45N-1p	C45N-2p	C45N-3p			
				只	只	只	只	只	只
人工	FR0012.1	电工	工日	0.042	0.063	0.084	0.063	0.084	0.073
材料	27070106	DPN漏电保护器 10A-20A	个						1.0200
	55150701	DPN相线+中性保护断路器10A-20	只				1.0200		
	55150801	C45AD动力保护断路器3P	只					1.0200	
	55150901	C45N照明保护断路器1P	只	1.0200					
	55151001	C45N照明保护断路器2P	只		1.0200				
	55151101	C45N照明保护断熔器3P	只			1.0200			

5. 电气设备工程

工作内容：1、2、3、新装漏电保护器：运料、安装、接线、试动。
4、5、6、调换漏电保护器：运料、拆旧、安装、接线、试动。

定额编号				20-15-5-134	20-15-5-135	20-15-5-136	20-15-5-137	20-15-5-138	20-15-5-139
项目			单位	新装漏电保护器			调换漏电保护器		
				C45ELE-2p	C45ELE-3p	C45ELE-4p	C45N-2p	C45N-3p	C45N-4p
				只	只	只	只	只	只
人工	FR0012.1	电工	工日	0.063	0.084	0.105	0.660	0.088	0.110
材料	27070111	C45ELE漏电保护器 2p（30mA）	个	1.0200			1.0200		
	27070112	C45ELE漏电保护器 3P（30mA）	个		1.0200			1.0200	
	27070114	C45ELE漏电保护器 4p（30mA）	个			1.0200			1.0200

工作内容：运料、拆旧、安装、接线。

定额编号				20-15-5-140	20-15-5-141	20-15-5-142	20-15-5-143	20-15-5-144	20-15-5-145
项目			单位	新装AC30型插座			调换AC30型插座		
				单相二极	单相三极	三相四极	单相二极	单相三极	三相四极
				10A	16A		10A	16A	
				只	只	只	只	只	只
人工	FR0012.1	电工	工日	0.032	0.042	0.052	0.042	0.052	0.063
材料	26410411	AC30单相二极插座 10A	个	1.0200			1.0200		
	26410511	AC30单相三极插座 16A	个		1.0200			1.0200	
	26410611	AC30三相四极插座 16A	个			1.0200			1.0200

5. 电气设备工程

工作内容：运料、安装、接线。

定额编号				20-15-5-146	20-15-5-147	20-15-5-148	20-15-5-149
项目			单位	新装交流接触器			
				CJ10-10A	CJ10-20A	CJ10-40A	CJ10-60A
				只	只	只	只
人工	FR0012.1	电工	工日	0.105	0.105	0.140	0.175
材料	03011108	木螺钉 M3～6×10～65	个	4.1600	4.1600	4.1600	4.1600
	55230111	交流接触器 CJ10-10A	个	1.0000			
	55230112	交流接触器 CJ10-20A	个		1.0000		
	55230113	交流接触器 CJ10-40A	个			1.0000	
	55230114	交流接触器 CJ10-60A	个				1.0000

工作内容：运料、拆旧、安装、接线。

定额编号				20-15-5-150	20-15-5-151	20-15-5-152	20-15-5-153
项目			单位	调换交流接触器			
				CJ10-10A	CJ10-20A	CJ10-40A	CJ10-60A
				只	只	只	只
人工	FR0012.1	电工	工日	0.140	0.140	0.175	0.209
材料	03011108	木螺钉 M3～6×10～65	个	4.1600	4.1600	4.1600	4.1600
	55230111	交流接触器 CJ10-10A	个	1.0000			
	55230112	交流接触器 CJ10-20A	个		1.0000		
	55230113	交流接触器 CJ10-40A	个			1.0000	
	55230114	交流接触器 CJ10-60A	个				1.0000

5. 电气设备工程

工作内容：运料、安装、削线头、包缠绝缘带、接线。

定额编号				20-15-5-154	20-15-5-155	20-15-5-156	20-15-5-157	20-15-5-158	20-15-5-159
项目			单位	新装空气开关					
				DZ12			DZ20		
				60A/1	60A/2	60A/3	100A/3	200A/3	400A/3
				只	只	只	只	只	只
人工	FR0012.1	电工	工日	0.071	0.105	0.140	0.209	0.280	0.350
材料	03011108	木螺钉 M3～6×10～65	个	2.0800	4.1600	4.1600	4.1600	4.1600	4.1600
	27170401	绝缘胶带	卷	0.0125	0.0250	0.0400	0.0500	0.0600	0.0750
	55150112	装置式自动空气开关 DZ12-60A/1	个	1.0000					
	55150113	装置式自动空气开关 DZ12-60A/2	个		1.0000				
	55150114	装置式自动空气开关 DZ12-60A/3	个			1.0000			
	55150117	装置式自动空气开关 DZ20-100A	个				1.0000		
	55150118	装置式自动空气开关 DZ20-200A	个					1.0000	
	55150119	装置式自动空气开关 DZ20-400A	个						1.0000

工作内容：运料、安装、削线头、包缠绝缘带、接线。

定额编号				20-15-5-160	20-15-5-161	20-15-5-162	20-15-5-163	20-15-5-164
项目			单位	调换空气开关				
				DZ12		DZ20		
				60A/2	60A/3	100A/3	200A/3	400A/3
				只	只	只	只	只
人工	FR0012.1	电工	工日	0.070	0.105	0.140	0.210	0.263
材料	03011108	木螺钉 M3～6×10～65	个	4.1600	4.1600	4.1600	4.1600	4.1600
	55150113	装置式自动空气开关 DZ12-60A/2	个	1.0000				
	55150114	装置式自动空气开关 DZ12-60A/3	个		1.0000			
	55150117	装置式自动空气开关 DZ20-100A	个			1.0000		
	55150118	装置式自动空气开关 DZ20-200A	个				1.0000	
	55150119	装置式自动空气开关 DZ20-400A	个					1.0000

5. 电气设备工程

工作内容：运料、拆旧、安装、接线。

定额编号				20-15-5-165	20-15-5-166	20-15-5-167	20-15-5-168	20-15-5-169
项目			单位	调换HR5/3熔断器式开关		新装铁壳开关		
				200A	400A	3×15A	3×30A	3×60A
				只	只	只	只	只
人工	FR0012.1	电工	工日	0.334	0.438	0.105	0.140	0.187
材料	03011108	木螺钉 M3～6×10～65	个			4.1600	4.1600	4.1600
	03014107	六角螺栓连母垫 M5～10×25～50	套	4.1600	4.1600			
	27010411	HR5刀熔开关 200A	只	1.0000				
	27010412	HR5刀熔开关 400A	只		1.0000			
	27012206	铅熔丝 #11-#13	m					0.4500
	27012207	铅熔丝 #14-#16	m				0.3000	
	27012208	铅熔丝 #17-#18	m			0.2400		
	27170401	绝缘胶带	卷			0.0200	0.0250	0.0300
	55130211	铁（钢）壳开关 HH3-380V15/3	个			1.0000		
	55130212	铁（钢）壳开关 HH3-380V30/3	个				1.0000	
	55130213	铁（钢）壳开关 HH3-380V60/3	个					1.0000

工作内容：运料、拆旧、安装、接线。

定额编号				20-15-5-170	20-15-5-171	20-15-5-172	20-15-5-173	20-15-5-174	20-15-5-175
项目			单位	调换铁壳开关			拆装铁壳开关		
				3×15A	3×30A	3×60A	3×15A	3×30A	3×60A
				只	只	只	只	只	只
人工	FR0012.1	电工	工日	0.140	0.175	0.234	0.140	0.175	0.234
材料	03011108	木螺钉 M3～6×10～65	个	4.1600	4.1600	4.1600	4.1600	4.1600	4.1600
	27012206	铅熔丝 #11-#13	m			0.4500			
	27012207	铅熔丝 #14-#16	m		0.3000				
	27012208	铅熔丝 #17-#18	m	0.2400					
	27170401	绝缘胶带	卷	0.0200	0.0250	0.0300	0.0200	0.0250	0.0300
	55130211	铁（钢）壳开关 HH3-380V15/3	个	1.0000					
	55130212	铁（钢）壳开关 HH3-380V30/3	个		1.0000				
	55130213	铁（钢）壳开关 HH3-380V60/3	个			1.0000			

5. 电气设备工程

工作内容：运料、拆旧、安装、接线。

定额编号				20-15-5-176	20-15-5-177	20-15-5-178
项目			单位	新装铜桥		
				30A	60A	100A
				块	块	块
人工	FR0012.1	电工	工日	0.032	0.042	0.052
材料	03011108	木螺钉 M3～6×10～65	个	2.0800	2.0800	2.0800
	29091811	铜桥 30A	块	1.0100		
	29091812	铜桥 60A	块		1.0100	
	29091813	铜桥 100A	块			1.0100

工作内容：运料、拆旧、安装、接线。

定额编号				20-15-5-179	20-15-5-180	20-15-5-181	20-15-5-182	20-15-5-183	20-15-5-184
项目			单位	调换铜桥			拆装铜桥		
				30A	60A	100A	30A	60A	100A
				块	块	块	块	块	块
人工	FR0012.1	电工	工日	0.042	0.052	0.063	0.042	0.052	0.063
材料	03011108	木螺钉 M3～6×10～65	个	2.0800	2.0800	2.0800	2.0800	2.0800	2.0800
	29091811	铜桥 30A	块	1.0100					
	29091812	铜桥 60A	块		1.0100				
	29091813	铜桥 100A	块			1.0100			

5. 电气设备工程

工作内容：运料、削线头、压接、包缠绝缘带。

定额编号				20-15-5-185	20-15-5-186	20-15-5-187	20-15-5-188	20-15-5-189	20-15-5-190
项目			单位	压铜接线端子					
				10-16	25-35	50-70	95-120	150-185	240
				只	只	只	只	只	只
人工	FR0012.1	电工	工日	0.020	0.030	0.060	0.120	0.140	0.160
材料	27170401	绝缘胶带	卷	0.0075	0.0100	0.0125	0.0150	0.0175	0.0200
	29091412	铜压接连接管 16mm2	个	1.0200					
	29091414	铜压接连接管 35mm2	个		1.0200				
	29091415	铜压接连接管 70mm2	个			1.0200			
	29091417	铜压接连接管 120mm2	个				1.0200		
	29091418	铜压接连接管 185mm2	个					1.0200	
	29091419	铜压接连接管 240mm2	个						1.0200

工作内容：运料、拆旧、安装、接线。

定额编号				20-15-5-191	20-15-5-192	20-15-5-193	20-15-5-194	20-15-5-195	20-15-5-196
项目			单位	新装电表		调换电表		调换中间继电器	调换控制按钮
				电压表	电流表	电压表	电流表	JTX-3C	LA18-22
				只	只	只	只	只	只
人工	FR0012.1	电工	工日	0.063	0.063	0.084	0.084	0.140	0.070
材料	03011114	木螺钉 M3～4×20～40	个	2.0800	2.0800	2.0800	2.0800		
	24070201	电压表	只	1.0000		1.0000			
	24070301	电流表	只		1.0000		1.0000		
	26210106	按钮 LA18-22	个						1.0200
	55290927	中间继电器 JZX-30	个					1.0200	

5. 电气设备工程

工作内容：1、2、3、4、5、运料、拆旧、安装、接线。
6、配合解体检查，测量空气间隙，接地，绝缘测试及空载试运转。

定额编号				20-15-5-197	20-15-5-198	20-15-5-199	20-15-5-200	20-15-5-201	20-15-5-202
项目			单位	调换指示灯	调换热继电器	调换组合开关	调换转换开关	调换时间继电器	电动机检查接线≤3kw
				XD7	JR0	HZ10	LW5	JST	
				只	只	只	只	只	台
人工	FR0012.1	电工	工日	0.070	0.140	0.211	0.211	0.140	1.550
材料	14431411	自粘性橡胶带 20×5m	卷						0.3000
	25350112	指示灯 XD7-220V	套	1.0200					
	26490911	组合开关 HZ10-10/2	套			1.0200			
	27170211	黄腊带 20mm×10m	卷						1.4000
	55133312	万能转换开关 LW5-15 CO391/2	个				1.0200		
	55291012	时间继电器 JST-2A	个					1.0200	
	55291611	热继电器 JR0	个		1.0200				

6． 接地极及接地母线

工作内容：运料、挖地沟、接地母线平直断料、钻眼、焊接、刷漆、回土。

定额编号				20-15-6-1	20-15-6-2	20-15-6-3	20-15-6-4
项目			单位	新装户内接地母线	户内接地母线明敷	户外接地母线敷设	
				25×4镀锌扁钢	2.5	普通土4×40	坚土4×40
				m	m	m	m
人工	FR0012.1	电工	工日	0.139	0.024	0.310	0.373
材料	01130331	热轧镀锌扁钢 4×25	kg	0.9100			
	01130332	热轧镀锌扁钢 4×40	kg			1.3860	1.3860
	03014207	镀锌六角螺栓连母垫 M8～10×25～30	套	0.0120			
	03150801	水泥钢钉	kg		0.0021		
	03211001	钢锯条	根	0.1000		0.1000	0.1000
	13053101	沥青漆	kg	0.0200		0.0100	0.1000
	18251811	镀锌扁钢卡子 DN25	kg	0.8000			
	18292411	镀锌钢管保护管 DN32×1500	根	0.1000			
	28030215	塑料铜芯线 BV-2.5mm2	m		1.0500		
	29173908	钢精轧头 0#-3#	包		0.0800		
		电焊条	kg	0.0200		0.0200	0.0200

工作内容：运料、打眼、制作、平直、埋卡子、焊接、固定、刷油、安装。

定额编号				20-15-6-5	20-15-6-6	20-15-6-7	20-15-6-8	20-15-6-9
项目			单位	角钢接地极制作安装		新装避雷带		
				普通土	坚土	平面敷设	引下带敷设	保护管
				根	根	m	m	根
人工	FR0012.1	电工	工日	0.320	0.420	0.094	0.112	0.420
材料	01130331	热轧镀锌扁钢 4×25	kg			0.9100	0.9100	
	01130332	热轧镀锌扁钢 4×40	kg	0.2600	0.2600			
	01210219	等边角钢 50×5	kg	11.6500	11.6500			
	03011115	木螺钉 M3～5×20～50	个					4.1600
	03018807	塑料膨胀管（尼龙胀管 ）M6～M8	个					4.1600
	03211001	钢锯条	根	0.5000	0.5000	0.0400	0.0400	0.2000
	13050201	铅油	kg			0.0100	0.1000	
	13053101	沥青漆	kg	0.0200	0.0200			
	17030106	镀锌焊接钢管 DN32-50	m					2.0000
	18251811	镀锌扁钢卡子 DN25	kg			0.1000	0.1000	
	29062606	电线管卡子 DN32-50	个					2.0000
		电焊条	kg	0.0500	0.0500	0.0033	0.0055	
		干混抹灰砂浆 DP M20.0	m^3			0.0010		

7． 外线工程

工作内容：1、水泥杆：运料、竖杆。
2、3、桶木杆：运料、钻眼、打墙洞、安装、刷水柏油。

定额编号				20-15-7-1	20-15-7-2	20-15-7-3
项目			单位	新立砼电杆 长7M	新立短电杆木	调换短电杆木
				根	根	根
人工	FR0012.1	电工	工日	2.180	0.500	0.584
材料	03017407	双头螺栓连母垫 M12～14×250～300	套		2.0200	2.0200
	05010131	原木 Φ150×2400	根		1.0000	1.0000
	13053001	煤焦油（水柏油）	kg		0.5000	0.5000
	29190231	水泥电杆 稍径150长7m	根	1.0000		

工作内容：运料、制作、打洞（安装铁抱箍、撑脚、瓷瓶）、刷漆、安装。

定额编号				20-15-7-4	20-15-7-5	20-15-7-6	20-15-7-7	20-15-7-8
项目			单位	角钢横担制作安装				
				二线（蝴蝶瓷瓶）		四线（蝴蝶瓷瓶）		
				#3	#4	#2	#3	#4
				副	副	副	副	副
人工	FR0012.1	电工	工日	0.327	0.327	0.580	0.530	0.530
材料	01130159	扁钢 50×5	kg	0.7390	0.7390		0.7390	0.7390
	01130164	扁钢 65×6	kg			1.0670		
	01210219	等边角钢 50×5	kg	1.8750	1.8750		3.7500	3.7500
	01210231	等边角钢 63×6	kg			6.2370		
	03014109	六角螺栓连母垫 M12～16×65～80	套	2.0400	2.0400	2.0400	2.0400	2.0400
	03017408	双头螺栓连母垫 M12～16×80～120	套	2.0400	2.0400	4.0800	4.0800	4.0800
	03211001	钢锯条	根	0.3000	0.3000	0.3500	0.3000	0.3000
	13010101	调和漆	kg	0.0300	0.0300	0.7000	0.0500	0.0500
	13056101	红丹防锈漆	kg	0.0300	0.0300	0.7000	0.0500	0.0500
	27091617	蝶式绝缘子 ED-2	个			4.1200		
	27091618	蝶式绝缘子 ED-3	个	2.0600			4.1200	
	27091619	蝶式绝缘子 ED-6	个		2.0600			4.1200

7． 外线工程

工作内容：运料、制作、打洞（安装铁抱箍、撑脚、瓷瓶）、刷漆、安装。

定额编号				20-15-7-9	20-15-7-10	20-15-7-11	20-15-7-12	20-15-7-13
项目			单位	墙面角钢横担制作安装				
				二线（蝴蝶瓷瓶）		有撑脚四线（蝴蝶瓷瓶）		
				#3	#4	#2	#3	#4
				副	副	副	副	副
人工	FR0012.1	电工	工日	0.327	0.327	0.620	0.580	0.580
材料	01090140	圆钢 Φ16	kg			1.5600	1.5800	1.5800
	01210219	等边角钢 50×5	kg	1.8750	1.8750		3.7500	3.7500
	01210231	等边角钢 63×6	kg			5.6700		
	03014109	六角螺栓连母垫 M12～16×65～80	套			1.0200	1.0200	1.0200
	03017408	双头螺栓连母垫 M12～16×80～120	套	2.0400	2.0400	4.0800	4.0800	4.0800
	03018106	膨胀螺栓（钢制） M12～14	套			1.0200	1.0200	1.0200
	03211001	钢锯条	根	0.2000	0.2000	0.3500	0.3000	0.3000
	13010101	调和漆	kg	0.0200	0.0200	0.0650	0.0400	0.0400
	13056101	红丹防锈漆	kg	0.0200	0.0200	0.0650	0.0400	0.0400
	27091617	蝶式绝缘子 ED-2	个			4.1200		
	27091618	蝶式绝缘子 ED-3	个	2.0600			4.1200	
	27091619	蝶式绝缘子 ED-6	个		2.0600			4.1200

7． 外线工程

工作内容：运料、制作、打洞（安装铁抱箍、撑脚、瓷瓶）、刷漆、安装。

定额编号				20-15-7-14	20-15-7-15	20-15-7-16	20-15-7-17	20-15-7-18
项目			单位	墙面U型角钢架制作安装				
				U型二线（蝴蝶瓷瓶）		U型四线（蝴蝶瓷瓶）		
				#3	#4	#2	#3	#4
				副	副	副	副	副
人工	FR0012.1	电工	工日	0.421	0.421	0.574	0.511	0.511
材料	01090140	圆钢 Φ16	kg			1.5800	1.5800	1.5800
	03014109	六角螺栓连母垫 M12～16×65～80	套			2.0400	2.0400	2.0400
	03017408	双头螺栓连母垫 M12～16×80～120	套	2.0400	2.0400	4.0800	4.0800	4.0800
	03018106	膨胀螺栓（钢制） M12～14	套			2.0400		
	03211001	钢锯条	根	0.4000	0.4000	0.4000	0.4000	0.4000
	13010101	调和漆	kg	0.0350	0.0350	0.1000	0.0800	0.0800
	13056101	红丹防锈漆	kg	0.0350	0.0350	0.1000	0.0800	0.0800
	27091617	蝶式绝缘子 ED-2	个			4.1200		
	27091618	蝶式绝缘子 ED-3	个	2.0600			4.1200	
	27091619	蝶式绝缘子 ED-6	个		2.0600			4.1200
	29230611	U型镀锌角钢架 5×50	副	3.1880	3.1880		6.0000	6.0000
	29230612	U型镀锌角钢架 6×65	副			9.3600		
		电焊条	kg	0.0300	0.0300	0.0300	0.0300	0.0300

7． 外线工程

工作内容：1、2、安装弯脚白料、炮仗白料：运料、打榫、安装。
3、4、5、6、运料、拆旧、放线、拉线、安装。

定额编号				20-15-7-19	20-15-7-20	20-15-7-21	20-15-7-22	20-15-7-23	20-15-7-24
项目			单位	安装弯脚瓷瓶	安装炮仗瓷瓶	单安装架空线			
						塑料铜芯线			
						2.5	4	4.5	6
				只	只	m	m	m	m
人工	FR0012.1	电工	工日	0.047	0.032	0.006	0.006	0.007	0.007
材料	03011111	木螺钉 M4～6×65～80	个	1.0400	1.0400				
	03152669	黑铁丝 19#	m			0.1000	0.1000	0.1000	0.1000
	27091617	蝶式绝缘子 ED-2	个		1.0300				
	27150711	弯角瓷瓶 3#	个	1.0300					
	27170401	绝缘胶带	卷			0.0008	0.0008	0.0008	0.0010
	28030215	塑料铜芯线 BV-2.5mm2	m			1.0250			
	28030216	塑料铜芯线 BV-4mm2	m				1.0250		
	28030217	塑料铜芯线 BV-4.5mm2	m					1.0250	
	28030218	塑料铜芯线 BV-6mm2	m						1.0250

工作内容：运料、拆旧、放线、拉线、安装。

定额编号				20-15-7-25	20-15-7-26	20-15-7-27	20-15-7-28
项目			单位	单安装架空线			
				塑料铜芯线			
				10	16	25	35
				m	m	m	m
人工	FR0012.1	电工	工日	0.007	0.009	0.009	0.011
材料	03152668	黑铁丝 16#	m		0.1000	0.1200	0.1500
	03152669	黑铁丝 19#	m	0.1000			
	27170401	绝缘胶带	卷	0.0010	0.0010	0.0010	0.0013
	28030219	塑料铜芯线 BV-10mm2	m	1.0250			
	28030220	塑料铜芯线 BV-16mm2	m		1.0250		
	28030221	塑料铜芯线 BV-25mm2	m			1.0250	
	28030222	塑料铜芯线 BV-35mm2	m				1.0250

7． 外线工程

工作内容：运料、拆旧、放线、拉线、安装。

定额编号				20-15-7-29	20-15-7-30	20-15-7-31	20-15-7-32
项目			单位	调换架空线			
				塑料铜芯线			
				2.5	4	4.5	6
				m	m	m	m
人工	FR0012.1	电工	工日	0.009	0.009	0.011	0.011
材料	03152669	黑铁丝 19#	m	0.1000	0.1000	0.1000	0.1000
	27170401	绝缘胶带	卷	0.0008	0.0008	0.0008	0.0008
	28030215	塑料铜芯线 BV-2.5mm2	m	1.0250			
	28030216	塑料铜芯线 BV-4mm2	m		1.0250		
	28030217	塑料铜芯线 BV-4.5mm2	m			1.0250	
	28030218	塑料铜芯线 BV-6mm2	m				1.0250

工作内容：运料、拆旧、放线、拉线、安装。

定额编号				20-15-7-33	20-15-7-34	20-15-7-35	20-15-7-36
项目			单位	调换架空线			
				塑料铜芯线			
				10	16	25	35
				m	m	m	m
人工	FR0012.1	电工	工日	0.011	0.014	0.014	0.016
材料	03152668	黑铁丝 16#	m		0.1000	0.1000	0.1000
	03152669	黑铁丝 19#	m	0.1000			
	27170401	绝缘胶带	卷	0.0010	0.0010	0.0010	0.0010
	28030219	塑料铜芯线 BV-10mm2	m	1.0250			
	28030220	塑料铜芯线 BV-16mm2	m		1.0250		
	28030221	塑料铜芯线 BV-25mm2	m			1.0250	
	28030222	塑料铜芯线 BV-35mm2	m				1.0250

第十六章　水卫工程

第十六章 水卫工程

本章定额分给水管道、排水管道、阀门、水嘴水表、法兰曲挠橡胶接头、过滤器、卫生洁具、管道支架制作安装、消火栓喷淋水嘴、水泵安装检修、水管保温等工程，共计 528 个子目。

本章说明

一、本定额内容适用于室内外生活用给水、排水和卫生洁具工程，不包括锅炉等工程。

二、各种管道工程不分架空、地沟和埋地布设，均执行同一定额子目。

三、给水、排水管道均包括管卡、墙箍等配件内容，管道管径大于 50mm，执行管道支架制作与安装定额。

四、给水、排水管道工程不包括开挖地槽、墙槽、墙洞、楼板洞、地槽回土，楼板面、墙体穿管等工作内容，如发生时，单列项目，执行相应定额子目。墙面地坪修复、油漆等另行计算。

五、卫生洁具如面盆、浴缸、水箱、坐便器等材料品种型号繁多，若规格品种不同时，且安装方法不同的，可按实调整。

六、本定额均已包括试水，但不包括试压工作内容。

工程量计算规则

一、管道工程均以延长米计算，不扣除阀门及管道零件所占长度。

二、各类型号阀门定额表现为螺纹连接及法兰连接二种形式，按规格套用相应定额子目。阀门和水嘴均以只计算。

三、新装面盆、浴缸、坐便器以套计算，调换和拆装以只计算，调换部份零件以副或只计算。

四、安装单级水泵及多级水泵以套计算。

五、管道保温层均按延长米计算。

第十六章 水卫工程

1． 给水管道工程

工作内容：运料、断管、套丝、管、卡、管件安装、水压试验。

定额编号				20-16-1-1	20-16-1-2	20-16-1-3	20-16-1-4
项目			单位	新装镀锌钢管给水管			
				螺纹连接（管径）			
				15	20	25	32
				m	m	m	m
人工	FR0011.2	水卫工	工日	0.103	0.113	0.121	0.135
材料	02130303	聚四氟乙烯带 （生料带）	卷	0.0150	0.0200	0.0250	0.0250
	03211001	钢锯条	根	0.0600	0.0650	0.0600	0.0780
	17030121	镀锌焊接钢管 DN15	m	1.0300			
	17030122	镀锌焊接钢管 DN20	m		1.0300		
	17030123	镀锌焊接钢管 DN25	m			1.0300	
	17030124	镀锌焊接钢管 DN32	m				1.0300
	18034411	镀锌钢制管件 DN15	只	1.6400			
	18034412	镀锌钢制管件 DN20	只		1.1520		
	18034413	镀锌钢制管件 DN25	只			0.9800	
	18034414	镀锌钢制管件 DN32	只				0.8030
	18252311	镀锌钢管卡子 DN15	个	0.5000			
	18252312	镀锌钢管卡子 DN20	个		0.5000		
	18252313	镀锌钢管卡子 DN25	个			0.4000	
	18252314	镀锌钢管卡子 DN32	个				0.4000
		机油	kg	0.0280	0.0260	0.0230	0.0230
机械	99191420	电动套丝机 TQ3A	台班				0.0030

1． 给水管道工程

工作内容：运料、断管、套丝、管、卡、管件安装、水压试验。

定额编号				20-16-1-5	20-16-1-6	20-16-1-7	20-16-1-8	20-16-1-9
项目			单位	新装镀锌钢管给水管				
				螺纹连接（管径）				
				40	50	65	80	100
				m	m	m	m	m
人工	FR0011.2	水卫工	工日	0.171	0.183	0.227	0.232	0.309
材料	02130303	聚四氟乙烯带 （生料带）	卷	0.0325	0.0325	0.0325	0.0325	0.0400
	03211001	钢锯条	根	0.1100	0.1100	0.1350	0.1420	0.1560
	17030125	镀锌焊接钢管 DN40	m	1.0300				
	17030126	镀锌焊接钢管 DN50	m		1.0300			
	17030127	镀锌焊接钢管 DN65	m			1.0300		
	17030129	镀锌焊接钢管 DN80	m				1.0300	
	17030130	镀锌焊接钢管 DN100	m					1.0300
	18034415	镀锌钢制管件 DN40	只	0.7160				
	18034416	镀锌钢制管件 DN50	只		0.6510			
	18034417	镀锌钢制管件 DN65	只			0.4250		
	18034418	镀锌钢制管件 DN80	只				0.3910	
	18034419	镀锌钢制管件 DN100	只					0.2680
	18252315	镀锌钢管卡子 DN40	个	0.3500				
	18252316	镀锌钢管卡子 DN50	个		0.3500			
		机油	kg	0.0220	0.0220	0.0200	0.0200	0.0250
机械	99191420	电动套丝机 TQ3A	台班	0.0030	0.0080	0.0090	0.0100	0.0400

1． 给水管道工程

工作内容：运料、拆旧、断管、套丝、管、卡、管件安装、试水。

定额编号				20-16-1-10	20-16-1-11	20-16-1-12	20-16-1-13
项目			单位	调换镀锌钢管给水管			
				螺纹连接（管径）			
				15	20	25	32
				m	m	m	m
人工	FR0011.2	水卫工	工日	0.136	0.146	0.154	0.179
材料	02130303	聚四氟乙烯带 （生料带）	卷	0.0150	0.0200	0.0250	0.0250
	03211001	钢锯条	根	0.0600	0.0650	0.0600	0.0780
	17030121	镀锌焊接钢管 DN15	m	1.0300			
	17030122	镀锌焊接钢管 DN20	m		1.0300		
	17030123	镀锌焊接钢管 DN25	m			1.0300	
	17030124	镀锌焊接钢管 DN32	m				1.0300
	18034411	镀锌钢制管件 DN15	只	1.6400			
	18034412	镀锌钢制管件 DN20	只		1.1520		
	18034413	镀锌钢制管件 DN25	只			0.9800	
	18034414	镀锌钢制管件 DN32	只				0.8030
	18252311	镀锌钢管卡子 DN15	个	0.5000			
	18252312	镀锌钢管卡子 DN20	个		0.5000		
	18252313	镀锌钢管卡子 DN25	个			0.4000	
	18252314	镀锌钢管卡子 DN32	个				0.4000
		机油	kg	0.0280	0.0260	0.0230	0.0230
机械	99191420	电动套丝机 TQ3A	台班				0.0030

1． 给水管道工程

工作内容：运料、拆旧、断管、套丝、管、卡、管件安装、试水。

定额编号				20-16-1-14	20-16-1-15	20-16-1-16	20-16-1-17	20-16-1-18
项目			单位	调换镀锌钢管给水管				
				螺纹连接（管径）				
				40	50	65	80	100
				m	m	m	m	m
人工	FR0011.2	水卫工	工日	0.215	0.227	0.257	0.309	0.386
材料	02130303	聚四氟乙烯带 （生料带）	卷	0.0325	0.0325	0.0325	0.0325	0.0400
	03211001	钢锯条	根	0.1100	0.1100	0.1350	0.1420	0.1560
	17030125	镀锌焊接钢管 DN40	m	1.0300				
	17030126	镀锌焊接钢管 DN50	m		1.0300			
	17030127	镀锌焊接钢管 DN65	m			1.0300		
	17030129	镀锌焊接钢管 DN80	m				1.0300	
	17030130	镀锌焊接钢管 DN100	m					1.0300
	18034415	镀锌钢制管件 DN40	只	0.7160				
	18034416	镀锌钢制管件 DN50	只		0.6510			
	18034417	镀锌钢制管件 DN65	只			0.4250		
	18034418	镀锌钢制管件 DN80	只				0.3910	
	18034419	镀锌钢制管件 DN100	只					0.2680
	18252315	镀锌钢管卡子 DN40	个	0.3500				
	18252316	镀锌钢管卡子 DN50	个		0.3500			
		机油	kg	0.0220	0.0220	0.0200	0.0200	0.0200
机械	99191420	电动套丝机 TQ3A	台班	0.0030	0.0080	0.0090	0.0100	0.0130

1． 给水管道工程

工作内容：运料、拆旧、管、卡、管件安装、试水。

定额编号				20-16-1-19	20-16-1-20	20-16-1-21	20-16-1-22
项目			单位	拆装镀锌钢管给水管			
				螺纹连接（管径）			
				15	20	25	32
				m	m	m	m
人工	FR0011.2	水卫工	工日	0.136	0.146	0.154	0.179
材料	02130303	聚四氟乙烯带 （生料带）	卷	0.0150	0.0200	0.0250	0.0250
	03211001	钢锯条	根	0.0240	0.0240	0.0312	0.0312
	18034411	镀锌钢制管件 DN15	只	0.6560			
	18034412	镀锌钢制管件 DN20	只		0.6560		
	18034413	镀锌钢制管件 DN25	只			0.3920	
	18034414	镀锌钢制管件 DN32	只				0.3920
	18252311	镀锌钢管卡子 DN15	个	0.2000			
	18252312	镀锌钢管卡子 DN20	个		0.2000		
	18252313	镀锌钢管卡子 DN25	个			0.1600	
	18252314	镀锌钢管卡子 DN32	个				0.1600
		机油	kg	0.0112	0.0112	0.0100	0.0100

工作内容：运料、拆旧、管、卡、管件安装、试水。

定额编号				20-16-1-23	20-16-1-24	20-16-1-25	20-16-1-26	20-16-1-27
项目			单位	拆装镀锌钢管给水管				
				螺纹连接（管径）				
				40	50	65	80	100
				m	m	m	m	m
人工	FR0011.2	水卫工	工日	0.215	0.227	0.257	0.309	0.386
材料	02130303	聚四氟乙烯带 （生料带）	卷	0.0300	0.0325	0.0325	0.0350	0.0400
	03211001	钢锯条	根	0.0440	0.0440	0.0540	0.0568	0.0624
	18034415	镀锌钢制管件 DN40	只	0.2604				
	18034416	镀锌钢制管件 DN50	只		0.2604			
	18034417	镀锌钢制管件 DN65	只			0.1700		
	18034418	镀锌钢制管件 DN80	只				0.1564	
	18034419	镀锌钢制管件 DN100	只					0.1072
	18252315	镀锌钢管卡子 DN40	个	0.1400				
	18252316	镀锌钢管卡子 DN50	个		0.1400			
		机油	kg	0.0110	0.0110	0.0080	0.0080	0.0080

1． 给水管道工程

工作内容：管材清理，外观检查，调直，切管，沟槽加工，钻孔，管道安装。

定额编号				20-16-1-28	20-16-1-29	20-16-1-30
项目			单位	新装镀锌钢管给水管		
				沟槽连接（管径）		
				80	100	150
				m	m	m
人工	FR0011.2	水卫工	工日	0.196	0.222	0.282
材料	17030129	镀锌焊接钢管 DN80	m	1.0300		
	17030130	镀锌焊接钢管 DN100	m		1.0300	
	17030132	镀锌焊接钢管 DN150	m			1.0300
		机油	kg	0.0100	0.0200	0.0300
		钢管沟槽管件 DN80	只	0.3910		
		钢管沟槽管件 DN100	只		0.2680	
		钢管沟槽管件 DN150	只			0.2300
机械		电动液压滚槽机	台班	0.0030	0.0040	0.0050

工作内容：1、2、3、拆旧管，清理，外观检查，调直，切管，沟槽加工，钻孔，管道安装。
4、5、6、旧管清理，外观检查，调直，切管，沟槽加工，钻孔，管道安装。

定额编号				20-16-1-31	20-16-1-32	20-16-1-33	20-16-1-34	20-16-1-35	20-16-1-36
项目			单位	调换镀锌钢管给水管			拆装镀锌钢管给水管		
				沟槽连接（管径）					
				80	100	150	80	100	150
				m	m	m	m	m	m
人工	FR0011.2	水卫工	工日	0.232	0.289	0.356	0.232	0.289	0.356
材料	17030129	镀锌焊接钢管 DN80	m	1.0300					
	17030130	镀锌焊接钢管 DN100	m		1.0300				
	17030132	镀锌焊接钢管 DN150	m			1.0300			
		机油	kg	0.0100	0.0200	0.0250	0.0100	0.0200	0.0250
		钢管沟槽管件 DN80	只	0.3910			0.3910		
		钢管沟槽管件 DN100	只		0.2680			0.2680	
		钢管沟槽管件 DN150	只			0.2300			0.2300
机械	99030720	钻孔机	台班	0.0010					
	99230160	砂轮切割机	台班	0.0010					
		电动液压滚槽机	台班	0.0030	0.0040	0.0050	0.0030	0.0040	0.0050

1． 给水管道工程

工作内容：运料、断管、套丝、管、卡、钩、管件安装、试水。

定额编号				20-16-1-37	20-16-1-38	20-16-1-39	20-16-1-40
项目			单位	镀锌钢管断管加装三通			
				螺纹连接（管径）			
				15	20	25	32
				只	只	只	只
人工	FR0011.2	水卫工	工日	0.250	0.250	0.375	0.375
材料	02130303	聚四氟乙烯带 （生料带）	卷	0.1000	0.1000	0.1500	0.1500
	03211001	钢锯条	根	0.2000	0.2000	0.4000	0.4000
	18035117	镀锌钢制三通 DN15	只	1.0100			
	18035118	镀锌钢制三通 DN20	只		1.0100		
	18035119	镀锌钢制三通 DN25	只			1.0100	
	18035120	镀锌钢制三通 DN32	只				1.0100
	18035511	镀锌钢制内接头 DN15	只	0.5050			
	18035512	镀锌钢制内接头 DN20	只		0.5050		
	18035513	镀锌钢制内接头 DN25	只			0.5050	
	18035514	镀锌钢制内接头 DN32	只				0.5050
	18037411	镀锌长螺丝 DN15	只	1.0100			
	18037412	镀锌长螺丝 DN20	只		1.0100		
	18037413	镀锌长螺丝 DN25	只			1.0100	
	18037414	镀锌长螺丝 DN32	只				1.0100
		机油	kg	0.0150	0.0150	0.0200	0.0200

1． 给水管道工程

工作内容：运料、断管、套丝、管、卡、钩、管件安装、试水。

定额编号				20-16-1-41	20-16-1-42	20-16-1-43	20-16-1-44	20-16-1-45
项目			单位	镀锌钢管断管加装三通				
				螺纹连接（管径）				
				40	50	65	80	100
				只	只	只	只	只
人工	FR0011.2	水卫工	工日	0.500	0.500	0.750	1.000	1.250
材料	02130303	聚四氟乙烯带 （生料带）	卷	0.2500	0.2500	0.4000	0.4000	0.5000
	03211001	钢锯条	根	0.6000	0.6000	0.8000	0.8000	1.0000
	18035121	镀锌钢制三通 DN40	只	1.0100				
	18035122	镀锌钢制三通 DN50	只		1.0100			
	18035123	镀锌钢制三通 DN65	只			1.0100		
	18035124	镀锌钢制三通 DN80	只				1.0100	
	18035125	镀锌钢制三通 DN100	只					1.0100
	18035515	镀锌钢制内接头 DN40	只	0.5050				
	18035516	镀锌钢制内接头 DN50	只		0.0505			
	18035517	镀锌钢制内接头 DN65	只			0.5050		
	18035519	镀锌钢制内接头 DN80	只				0.5050	
	18035520	镀锌钢制内接头 DN100	只					0.5050
	18037415	镀锌长螺丝 DN40	只	1.0100				
	18037416	镀锌长螺丝 DN50	只		1.0100			
	18037417	镀锌长螺丝 DN65	只			1.0100		
	18037418	镀锌长螺丝 DN80	只				1.0100	
	18037419	镀锌长螺丝 DN100	只					1.0100
		机油	kg	0.0250	0.0250	0.0300	0.0300	0.0400

工作内容：运料、断管、管、卡、钩、管件安装、试水。

定额编号				20-16-1-46	20-16-1-47	20-16-1-48	20-16-1-49
项目			单位	修理镀锌钢管			
				断管加装快速管道接头（管径）			
				15	20	25	32
				只	只	只	只
人工	FR0011.2	水卫工	工日	0.188	0.188	0.250	0.250
材料	03211001	钢锯条	根	0.2000	0.2000	0.4000	0.4000
	18151211	镀锌活接头 DN15	只	1.0100			
	18151212	镀锌活接头 DN20	只		1.0100		
	18151213	镀锌活接头 DN25	只			1.0100	
	18151214	镀锌活接头 DN32	只				1.0100

1． 给水管道工程

工作内容：运料、断管、管、卡、钩、管件安装、试水。

定额编号				20-16-1-50	20-16-1-51	20-16-1-52	20-16-1-53	20-16-1-54
项目			单位	修理镀锌钢管				
				断管加装快速管道接头（管径）				
				40	50	65	80	100
				只	只	只	只	只
人工	FR0011.2	水卫工	工日	0.375	0.375	0.500	0.625	0.750
材料	03211001	钢锯条	根	0.6000	0.6000	0.6000	0.6000	0.8000
	18151215	镀锌活接头 DN40	只	1.0100				
	18151216	镀锌活接头 DN50	只		1.0100			
	18151217	镀锌活接头 DN65	只			1.0100		
	18151218	镀锌活接头 DN80	只				1.0100	
	18151219	镀锌活接头 DN100	只					1.0100

1． 给水管道工程

工作内容：运料、断管、对口、粘接管道、管件及管卡安装、养护、水压试验。

定额编号				20-16-1-55	20-16-1-56	20-16-1-57	20-16-1-58	20-16-1-59	20-16-1-60
项目			单位	新装硬质聚氯乙烯（PVC-U）给水管					
				粘接（管径）					
				15	20	25	32	40	50
				m	m	m	m	m	m
人工	FR0011.2	水卫工	工日	0.047	0.051	0.055	0.062	0.078	0.084
材料	14330601	丙酮	kg	0.0010	0.0010	0.0010	0.0020	0.0020	0.0030
	14412011	聚氯乙烯粘合剂 给水	kg	0.0018	0.0019	0.0023	0.0031	0.0036	0.0052
	17250111	硬聚氯乙烯管（PVC-U）DN15	m	1.0200					
	17250112	硬聚氯乙烯管（PVC-U）DN20	m		1.0200				
	17250113	硬聚氯乙烯管（PVC-U）DN25	m			1.0200			
	17250114	硬聚氯乙烯管（PVC-U）DN32	m				1.0200		
	17250115	硬聚氯乙烯管（PVC-U）DN40	m					1.0200	
	17250116	硬聚氯乙烯管（PVC-U）DN50	m						1.0200
	18093811	硬聚氯乙烯（PVC-U ）给水管管件 DN15	只	2.2590					
	18093812	硬聚氯乙烯（PVC-U ）给水管管件 DN20	只		1.5730				
	18093813	硬聚氯乙烯（PVC-U ）给水管管件 DN25	只			1.1940			
	18093814	硬聚氯乙烯（PVC-U ）给水管管件 DN32	只				1.2170		
	18093815	硬聚氯乙烯（PVC-U ）给水管管件 DN40	只					0.9260	
	18093816	硬聚氯乙烯（PVC-U ）给水管管件 DN50	只						0.8610
	18252311	镀锌钢管卡子 DN15	个	1.4260					
	18252312	镀锌钢管卡子 DN20	个		1.3450				
	18252313	镀锌钢管卡子 DN25	个			1.0990			
	18252314	镀锌钢管卡子 DN32	个				0.9520		
	18252315	镀锌钢管卡子 DN40	个					0.8420	
	18252316	镀锌钢管卡子 DN50	个						0.7470

1． 给水管道工程

工作内容：断管、热熔管件管道、安装、调直、支架安装、试压试验。

定额编号				20-16-1-61	20-16-1-62	20-16-1-63	20-16-1-64
项目			单位	新装聚丙烯（PPR）给水管			
				热熔（管径）			
				15	20	25	32
				m	m	m	m
人工	FR0011.2	水卫工	工日	0.038	0.041	0.044	0.050
材料	03211001	钢锯条	根	0.0200	0.0200	0.0400	0.0400
	17251111	聚丙烯给水管（PP） DN15	m	1.0200			
	17251112	聚丙烯给水管（PP） DN20	m		1.0200		
	17251113	聚丙烯给水管（PP） DN25	m			1.0200	
	17251114	聚丙烯给水管（PP） DN32	m				1.0200
	18095811	聚丙烯（PP-R）给水管管件 DN15	只	1.9560			
	18095812	聚丙烯（PP-R）给水管管件 DN20	只		1.3710		
	18095813	聚丙烯（PP-R）给水管管件 DN25	只			1.0930	
	18095814	聚丙烯（PP-R）给水管管件 DN32	只				1.1500
	18252311	镀锌钢管卡子 DN15	个	1.3010			
	18252312	镀锌钢管卡子 DN20	个		1.1410		
	18252313	镀锌钢管卡子 DN25	个			0.9250	
	18252314	镀锌钢管卡子 DN32	个				0.8310
	34090101	棉纱头	kg	0.0100	0.0100	0.0200	0.0200
机械	99250380	热熔焊接机 SH-63	台班	0.0010	0.0010	0.0010	0.0020

1． 给水管道工程

工作内容：断管、热熔管件管道、安装、调直、支架安装、试压试验。

定额编号				20-16-1-65	20-16-1-66	20-16-1-67
项目			单位	新装聚丙烯（PPR）给水管		
				热熔（管径）		
				40	50	63
				m	m	m
人工	FR0011.2	水卫工	工日	0.063	0.068	0.074
材料	03211001	钢锯条	根	0.0400	0.0800	0.1000
	17251115	聚丙烯给水管（PP） DN40	m	1.0200		
	17251116	聚丙烯给水管（PP） DN50	m		1.0200	
	18095815	聚丙烯（PP-R）给水管管件 DN40	只	0.8250		
	18095816	聚丙烯（PP-R）给水管管件 DN50	只		0.7600	
	18252315	镀锌钢管卡子 DN40	个	0.7630		
	18252316	镀锌钢管卡子 DN50	个		0.6940	
	34090101	棉纱头	kg	0.0300	0.0300	0.0300
		聚丙烯给水管（PP-R） DN63	m			1.0200
		聚丙烯（PP-R）给水管管件 DN63	只			0.7000
机械	99250380	热熔焊接机 SH-63	台班	0.0020	0.0020	0.0020

1． 给水管道工程

工作内容：运料、断管、调直、管件管道连接、安装、支架安装、水压试验。

定额编号				20-16-1-68	20-16-1-69	20-16-1-70	20-16-1-71
项目			单位	新装复合管给水管			
				卡套式（管径）			
				15	20	25	32
				m	m	m	m
人工	FR0011.2	水卫工	工日	0.042	0.046	0.049	0.055
材料	03211001	钢锯条	根	0.0200	0.0200	0.0400	0.0400
	17280111	复合管给水管 DN15	m	1.0300			
	17280112	复合管给水管 DN20	m		1.0300		
	17280113	复合管给水管 DN25	m			1.0300	
	17280114	复合管给水管 DN32	m				1.0300
	18071911	黄铜卡套式管件 DN15	只	1.6370			
	18071912	黄铜卡套式管件 DN20	只		1.1570		
	18071913	黄铜卡套式管件 DN25	只			0.9820	
	18071914	黄铜卡套式管件 DN32	只				0.2060
	18252311	镀锌钢管卡子 DN15	个	0.1640			
	18252312	镀锌钢管卡子 DN20	个		0.1290		
	18252313	镀锌钢管卡子 DN25	个			0.2060	
	18252314	镀锌钢管卡子 DN32	个				0.2060
	18255311	复合管管卡 DN15	只	0.0146			
	18255312	复合管管卡 DN20	只		0.1440		
	18255313	复合管管卡 DN25	只			0.1160	
	18255314	复合管管卡 DN32	只				0.1160
	34090101	棉纱头	kg	0.0100	0.0100	0.0200	0.0200

1． 给水管道工程

工作内容：1、2、3、新装铸铁给水管石棉水泥接口：运料、断管、安装、嵌麻丝石棉绒水泥、水压试验。
4、5、6、调换铸铁给水管石棉水泥接口：运料、断管、拆旧、安装、嵌麻丝石棉绒水泥、试水。

定额编号				20-16-1-72	20-16-1-73	20-16-1-74	20-16-1-75	20-16-1-76	20-16-1-77
项目			单位	新装铸铁给水管			调换铸铁给水管		
				石棉水泥接口（管径）					
				100	150	200	100	150	200
				m	m	m	m	m	m
人工	FR0011.2	水卫工	工日	0.188	0.233	0.254	0.328	0.432	0.503
材料	02290601	麻丝	kg	0.1480	0.2100	0.2740	0.1480	0.2100	0.2740
	04010116	水泥 52.5级	kg	0.7380	1.0730	1.3900	0.7380	1.0700	1.3900
	14390101	氧气	m^3	0.0450	0.0570	0.1080	0.0450	0.0570	0.1080
	14390301	乙炔气	m^3	0.0500	0.0600	0.1100	0.0500	0.0600	0.1100
	15010201	石棉绒	kg	0.2900	0.4300	0.5700	0.2900	0.4300	0.5700
	17111213	承插式铸铁给水管 DN100	m	1.0000			1.0000		
	17111214	承插式铸铁给水管 DN150	m		1.0000			1.0000	
	17111215	承插式铸铁给水管 DN200	m			1.0000			1.0000

工作内容：运料、断管、加装三通、安装、嵌麻丝石棉绒水泥、试水。

定额编号				20-16-1-78	20-16-1-79	20-16-1-80
项目			单位	铸铁给水管断管加装三通		
				石棉水泥接口（管径）		
				100	150	200
				只	只	只
人工	FR0011.2	水卫工	工日	3.500	4.480	5.750
材料	02290601	麻丝	kg	0.6900	1.0300	1.0600
	04010116	水泥 52.5级	kg	5.7000	8.2000	11.0000
	15010201	石棉绒	kg	2.3100	2.8700	3.3700
	18010611	承插式铸铁给水管三通 DN100	只	1.0100		
	18010612	承插式铸铁给水管三通 DN150	只		1.0100	
	18010613	承插式铸铁给水管三通 DN200	只			1.0100
	18010811	承插式铸铁给水管套筒 DN100	只	1.0100		
	18010812	承插式铸铁给水管套筒 DN150	只		1.0100	
	18010813	承插式铸铁给水管套筒 DN200	只			1.0100

1． 给水管道工程

工作内容：运料、断管、坡口、调直、煨弯、挖眼、绞管、对口焊接、管道及管件安装、水压试验。

定额编号				20-16-1-81	20-16-1-82	20-16-1-83	20-16-1-84	20-16-1-85	20-16-1-86
项目			单位	新装钢管					
				焊接（管径）					
				32	40	50	65	80	100
				m	m	m	m	m	m
人工	FR0011.2	水卫工	工日	0.155	0.177	0.181	0.201	0.215	0.254
材料	01290102	钢板	kg	0.0090	0.0090	0.0090	0.0100	0.0100	
	03110201	砂轮片	片				0.0110	0.0130	0.0200
	14390101	氧气	m³	0.0640	0.0810	0.1050	0.0460	0.0500	0.0800
	14390301	乙炔气	m³	0.0580	0.0750	0.0950	0.0410	0.0450	0.0600
	17070126	无缝钢管 D32	m	1.0300					
	17070132	无缝钢管 D40	m		1.0300				
	17070138	无缝钢管 D50	m			1.0300			
	17070147	无缝钢管 D65	m				1.0300		
	17070153	无缝钢管 D80×4	m					1.0300	
	17070156	无缝钢管 D100	m						1.0300
	18031412	钢制压制弯头 DN65	只				0.0700		
	18031413	钢制压制弯头 DN80	只					0.0740	
	18031414	钢制压制弯头 DN100	只						0.0990
		电焊条	kg	0.0210	0.0270	0.0350	0.0560	0.0630	0.0900
机械	99190890	液压弯管机 Φ60	台班	0.0060	0.0060	0.0060			

1． 给水管道工程

工作内容：1、2、运料、断管、坡口、调直、煨弯、挖眼、绞管、对口焊接、管道及管件安装、水压试验。
3、4、5、6、运料、拆旧、断管、坡口、调直、煨弯、挖眼、绞管、对口焊接、管道及管件安装、试水。

定额编号				20-16-1-87	20-16-1-88	20-16-1-89	20-16-1-90	20-16-1-91	20-16-1-92
项目			单位	新装钢管		调换钢管			
				焊接（管径）					
				150	200	32	40	50	65
				m	m	m	m	m	m
人工	FR0011.2	水卫工	工日	0.308	0.452	0.195	0.217	0.221	0.271
材料	01290102	钢板	kg			0.0090	0.0090	0.0090	0.0100
	03110201	砂轮片	片	0.0200	0.0310				0.0110
	14390101	氧气	m^3	0.1000	0.3050	0.0640	0.0810	0.1050	0.0460
	14390301	乙炔气	m^3	0.0800	0.2400	0.0580	0.0750	0.0950	0.0410
	17070126	无缝钢管 D32	m			1.0300			
	17070132	无缝钢管 D40	m				1.0300		
	17070138	无缝钢管 D50	m					1.0300	
	17070147	无缝钢管 D65	m						1.0300
	17070167	无缝钢管 D150×6	m	1.0300					
	17070173	无缝钢管 D200	m		1.0300				
	18031412	钢制压制弯头 DN65	只						0.0700
	18031416	钢制压制弯头 DN150	只	0.1800					
	18031417	钢制压制弯头 DN200	只		0.1850				
		电焊条	kg	0.1400	0.4020	0.0210	0.0270	0.0350	0.0560
机械	99190890	液压弯管机 Φ60	台班			0.0060	0.0060	0.0060	

1． 给水管道工程

工作内容：运料、拆旧、断管、坡口、调直、煨弯、挖眼、绞管、对口焊接、管道及管件安装、试水。

定额编号				20-16-1-93	20-16-1-94	20-16-1-95	20-16-1-96
项目			单位	调换钢管			
				焊接（管径）			
				80	100	150	200
				m	m	m	m
人工	FR0011.2	水卫工	工日	0.285	0.324	0.448	0.702
材料	01290102	钢板	kg	0.0100			
	03110201	砂轮片	片	0.0130	0.0200	0.0200	0.0310
	14390101	氧气	m^3	0.0500	0.1900	0.2800	0.5950
	14390301	乙炔气	m^3	0.0450	0.1200	0.1900	0.4100
	17070153	无缝钢管 D80×4	m	1.0300			
	17070156	无缝钢管 D100	m		1.0300		
	17070167	无缝钢管 D150×6	m			1.0300	
	17070173	无缝钢管 D200	m				1.0300
	18031413	钢制压制弯头 DN80	只	0.0740			
	18031414	钢制压制弯头 DN100	只		0.0990		
	18031416	钢制压制弯头 DN150	只			0.1800	
	18031417	钢制压制弯头 DN200	只				0.1850
		电焊条	kg	0.0630	0.0900	0.1400	0.4020

2． 排水管道工程

工作内容：运料、断管、调制接口材料、管道及零件安装、接口养护、灌水试验。

定额编号				20-16-2-1	20-16-2-2	20-16-2-3	20-16-2-4
项目			单位	新装铸铁排水管			
				石棉水泥接口（管径）			
				50	80	100	150
				m	m	m	m
人工	FR0011.2	水卫工	工日	0.222	0.266	0.333	0.364
材料	02290601	麻丝	kg	0.0600	0.1290	0.1930	0.1940
	04010116	水泥 52.5级	kg	0.3000	0.6340	0.9640	1.0000
	15010201	石棉绒	kg	0.1270	0.2720	0.4060	0.4240
	17110311	承插式铸铁排水管 DN50	m	0.9400			
	17110314	承插式铸铁排水管 DN80	m		0.9300		
	17110315	承插式铸铁排水管 DN100	m			0.8900	
	17110317	承插式铸铁排水管 DN150	m				0.9600
	18013811	铸铁排水管管件 DN50	只	0.6570			
	18013812	铸铁排水管管件 DN80	只		0.9040		
	18013813	铸铁排水管管件 DN100	只			1.0550	
	18013814	铸铁排水管管件 DN150	只				0.5070
	18253511	铸铁管墙箍 DN50	只	0.2500			
	18253512	铸铁管墙箍 DN80	只		0.2500		
	18253513	铸铁管墙箍 DN100	只			0.3000	
	18253514	铸铁管墙箍 DN150	只				0.3000

2． 排水管道工程

工作内容：运料、断管、调制接口材料、管道及零件安装、接口养护、灌水试验。

定额编号				20-16-2-5	20-16-2-6	20-16-2-7	20-16-2-8
项目			单位	调换铸铁排水管			
				石棉水泥接口（管径）			
				50	80	100	150
				m	m	m	m
人工	FR0011.2	水卫工	工日	0.292	0.351	0.399	0.421
材料	02290601	麻丝	kg	0.0600	0.1290	0.1930	0.1940
	04010116	水泥 52.5级	kg	0.3000	0.6340	0.9640	1.0000
	15010201	石棉绒	kg	0.1270	0.2720	0.4060	0.4240
	17110311	承插式铸铁排水管 DN50	m	0.9400			
	17110314	承插式铸铁排水管 DN80	m		0.9300		
	17110315	承插式铸铁排水管 DN100	m			0.8900	
	17110317	承插式铸铁排水管 DN150	m				0.9600
	18013811	铸铁排水管管件 DN50	只	0.6570			
	18013812	铸铁排水管管件 DN80	只		0.9040		
	18013813	铸铁排水管管件 DN100	只			1.0550	
	18013814	铸铁排水管管件 DN150	只				0.5070
	18253511	铸铁管墙箍 DN50	只	0.2500			
	18253512	铸铁管墙箍 DN80	只		0.2500		
	18253513	铸铁管墙箍 DN100	只			0.3000	
	18253514	铸铁管墙箍 DN150	只				0.3000

工作内容：运料、断管、拆旧、调制接口材料、管道零件安装、接口养护、灌水试验。

定额编号				20-16-2-9	20-16-2-10	20-16-2-11	20-16-2-12
项目			单位	拆装铸铁排水管			
				石棉水泥接口（管径）			
				50	80	100	150
				m	m	m	m
人工	FR0011.2	水卫工	工日	0.292	0.351	0.399	0.421
材料	02290601	麻丝	kg	0.0600	0.1290	0.1930	0.1940
	04010116	水泥 52.5级	kg	0.3000	0.6340	0.9640	1.0000
	15010201	石棉绒	kg	0.1270	0.2720	0.4060	0.4240
	18013811	铸铁排水管管件 DN50	只	0.6570			
	18013812	铸铁排水管管件 DN80	只		0.9040		
	18013813	铸铁排水管管件 DN100	只			1.0550	
	18013814	铸铁排水管管件 DN150	只				0.5070
	18253511	铸铁管墙箍 DN50	只	0.2500			
	18253512	铸铁管墙箍 DN80	只		0.2500		
	18253513	铸铁管墙箍 DN100	只			0.3000	
	18253514	铸铁管墙箍 DN150	只				0.3000

2． 排水管道工程

工作内容：运料、断管、调制接口材料、零件安装、接口养护、灌水试验。

定额编号				20-16-2-13	20-16-2-14	20-16-2-15
项目			单位	铸铁排水管断管加装三通		
				石棉水泥接口（管径）		
				50	80	100
				只	只	只
人工	FR0011.2	水卫工	工日	0.750	0.875	1.000
材料	02290601	麻丝	kg	0.0900	0.1800	0.2300
	04010116	水泥 52.5级	kg	0.5000	1.0000	1.3000
	15010201	石棉绒	kg	0.1900	0.4000	0.6000
	18013911	铸铁排水管三通 DN50	只	1.0100		
	18013912	铸铁排水管三通 DN80	只		1.0100	
	18013913	铸铁排水管三通 DN100	只			1.0100
	18014011	铸铁排水管套筒 DN50	个	1.0100		
	18014012	铸铁排水管套筒 DN75	个		1.0100	
	18014013	铸铁排水管套筒 DN100	个			1.0100
	18253511	铸铁管墙箍 DN50	只	1.0500		
	18253512	铸铁管墙箍 DN80	只		1.0500	
	18253513	铸铁管墙箍 DN100	只			1.0500

2． 排水管道工程

工作内容：运料、断管、管道及零件安装、清除接口垢物、拧紧螺栓、灌水试验。

定额编号				20-16-2-16	20-16-2-17	20-16-2-18	20-16-2-19
项目			单位	新装铸铁柔性抗震排水管			
				橡胶圈接口（管径）			
				50	75	100	150
				m	m	m	m
人工	FR0011.2	水卫工	工日	0.243	0.287	0.354	0.385
材料	02050141	橡胶圈（铸铁排水管）DN50	个	0.7000			
	02050142	橡胶圈（铸铁排水管）DN75	个		0.7000		
	02050143	橡胶圈（铸铁排水管）DN100	个			1.0000	
	02050144	橡胶圈（铸铁排水管）DN150	个				0.6000
	03013115	六角螺栓 M8×55～60	个	2.1630			
	03013117	六角螺栓 M10×55～60	个		2.1630		
	03013119	六角螺栓 M12×60～65	个			3.0900	
	03013120	六角螺栓 M14×85～90	个				1.8540
	17110711	柔性抗震铸铁排水管 DN50	m	0.8800			
	17110712	柔性抗震铸铁排水管 DN75	m		0.9300		
	17110713	柔性抗震铸铁排水管 DN100	m			0.8900	
	17110715	柔性抗震铸铁排水管 DN150	m				0.9600
	18013811	铸铁排水管管件 DN50	只	0.6500			
	18013812	铸铁排水管管件 DN80	只		0.6500		
	18013813	铸铁排水管管件 DN100	只			1.0000	
	18013814	铸铁排水管管件 DN150	只				0.5200
	20210516	钢制法兰盖 DN50	片	0.7000			
	20210517	钢制法兰盖 DN80	片		0.7000		
	20210518	钢制法兰盖 DN100	片			1.0000	
	20210519	钢制法兰盖 DN150	片				0.6000

2． 排水管道工程

工作内容：运料、断管、对口、管道及管件安装、粘接、养护、灌水试验。

定额编号				20-16-2-20	20-16-2-21	20-16-2-22	20-16-2-23
项目			单位	新装硬质聚氯乙烯排水管（U-PVC）			
				粘接（管径）			
				50	75	110	160
				m	m	m	m
人工	FR0011.2	水卫工	工日	0.089	0.106	0.133	0.146
材料	03211001	钢锯条	根	0.0800	0.1100	0.2000	0.2600
	14330601	丙酮	kg	0.0030	0.0030	0.0040	0.0040
	14412012	聚氯乙烯粘合剂 排水	kg	0.0400	0.0600	0.1300	0.1400
	17250217	硬聚氯乙烯排水管（PVC-U） DN50	m	1.0500			
	17250218	硬聚氯乙烯排水管（PVC-U） DN75	m		1.0500		
	17250221	硬聚氯乙烯排水管（PVC-U） DN110	m			1.0500	
	17250224	硬聚氯乙烯排水管（PVC-U） DN160	m				1.0500
	18095111	硬聚氯乙烯排水（PVC-U）管件 DN50	只	0.9000			
	18095112	硬聚氯乙烯排水（PVC-U）管件 DN75	只		1.0800		
	18095113	硬聚氯乙烯排水（PVC-U）管件 DN110	只			1.1400	
	18095114	硬聚氯乙烯排水（PVC-U）管件 DN160	只				0.7000
	18255511	塑料排水管（PVC-U）管卡 DN50	只	0.2500			
	18255512	塑料排水管（PVC-U）管卡 DN75	只		0.2500		
	18255513	塑料排水管（PVC-U）管卡 DN110	只			0.3000	
	18255514	塑料排水管（PVC-U）管卡 DN160	只				0.3000
	34090101	棉纱头	kg	0.0300	0.0300	0.0400	0.0400

2． 排水管道工程

工作内容：拆旧、断管、对口、管道及管件安装、粘接、养护、灌水试验。

定额编号				20-16-2-24	20-16-2-25	20-16-2-26	20-16-2-27
项目			单位	调换硬质聚氯乙烯排水管（U-PVC）			
				粘接（管径）			
				50	75	110	160
				m	m	m	m
人工	FR0011.2	水卫工	工日	0.111	0.133	0.166	0.182
材料	03211001	钢锯条	根	0.0800	0.1100	0.2000	0.2600
	14330601	丙酮	kg	0.0030	0.0030	0.0040	0.0040
	14412012	聚氯乙烯粘合剂 排水	kg	0.0400	0.0600	0.1300	0.1400
	17250217	硬聚氯乙烯排水管（PVC-U） DN50	m	1.0500			
	17250218	硬聚氯乙烯排水管（PVC-U） DN75	m		1.0500		
	17250221	硬聚氯乙烯排水管（PVC-U） DN110	m			1.0500	
	17250224	硬聚氯乙烯排水管（PVC-U） DN160	m				1.0500
	18095111	硬聚氯乙烯排水（PVC-U）管件 DN50	只	0.9000			
	18095112	硬聚氯乙烯排水（PVC-U）管件 DN75	只		1.0800		
	18095113	硬聚氯乙烯排水（PVC-U）管件 DN110	只			1.1400	
	18095114	硬聚氯乙烯排水（PVC-U）管件 DN160	只				0.7000
	18255511	塑料排水管（PVC-U）管卡 DN50	只	0.2500			
	18255512	塑料排水管（PVC-U）管卡 DN75	只		0.2500		
	18255513	塑料排水管（PVC-U）管卡 DN110	只			0.3000	
	18255514	塑料排水管（PVC-U）管卡 DN160	只				0.3000
	34090101	棉纱头	kg	0.0300	0.0300	0.0400	0.0400

2． 排水管道工程

工作内容：拆旧、整理、对口、管道及管件安装、粘接、养护、灌水试验。

定额编号				20-16-2-28	20-16-2-29	20-16-2-30	20-16-2-31
项目			单位	拆装硬质聚氯乙烯排水管（U-PVC）			
				粘接（管径）			
				50	75	110	160
				m	m	m	m
人工	FR0011.2	水卫工	工日	0.111	0.133	0.166	0.182
材料	03211001	钢锯条	根	0.0800	0.1100	0.2000	0.2600
	14330601	丙酮	kg	0.0030	0.0030	0.0040	0.0040
	14412012	聚氯乙烯粘合剂 排水	kg	0.0400	0.0600	0.1300	0.1400
	18095111	硬聚氯乙烯排水（PVC-U）管件 DN50	只	0.9000			
	18095112	硬聚氯乙烯排水（PVC-U）管件 DN75	只		1.0800		
	18095113	硬聚氯乙烯排水（PVC-U）管件 DN110	只			1.1400	
	18095114	硬聚氯乙烯排水（PVC-U）管件 DN160	只				0.7000
	18255511	塑料排水管（PVC-U）管卡 DN50	只	0.2500			
	18255512	塑料排水管（PVC-U）管卡 DN75	只		0.2500		
	18255513	塑料排水管（PVC-U）管卡 DN110	只			0.3000	
	18255514	塑料排水管（PVC-U）管卡 DN160	只				0.3000
	34090101	棉纱头	kg	0.0300	0.0300	0.0400	0.0400

2． 排水管道工程

工作内容：1、新装铸铁水斗：运料、安装（拆旧整理）。
2、3、调换、拆装水斗：运料、拆旧、安装。
4、新装塑料水斗：运料、拆旧整理、安装。
5、6、调换、拆装塑料水斗：运料、拆旧、安装。

定额编号				20-16-2-32	20-16-2-33	20-16-2-34	20-16-2-35	20-16-2-36	20-16-2-37
项目			单位	铸铁水斗			塑料水斗		
				新装	调换	拆装	新装	调换	拆装
				只	只	只	只	只	只
人工	FR0011.2	水卫工	工日	0.140	0.233	0.233	0.052	0.063	0.063
材料	02290601	麻丝	kg	0.0300	0.0300	0.0300			
	03011111	木螺钉 M4～6×65～80	个	4.1600	4.1600	4.1600			
	03012126	自攻螺钉 M5×25	个				3.1200	3.1200	3.1200
	03018807	塑料膨胀管（尼龙胀管 ）M6～M8	个				3.1200	3.1200	3.1200
	04010116	水泥 52.5级	kg	0.0500	0.2000	0.2000			
	15010201	石棉绒	kg	0.0300	0.0500	0.0500			
	18019612	铸铁水斗 中号	个	1.0000	1.0000				
	18095115	聚氯乙烯（PVC-U）雨水斗	个				1.0000	1.0000	

工作内容：1、2、新装、调换透气铅丝球：运料、（拆旧）、安装。
3、4、5、6、新装硬质塑料透气帽、屋面雨漏：运料、安装。

定额编号				20-16-2-38	20-16-2-39	20-16-2-40	20-16-2-41	20-16-2-42	20-16-2-43
项目			单位	透气管铅丝球		硬质塑料透气帽			硬质塑料屋面雨漏
				管径50-150		管径			
				新装	调换	50	75	110	
				只	只	只	只	只	只
人工	FR0011.2	水卫工	工日	0.024	0.047	0.032	0.042	0.052	0.063
材料	14412012	聚氯乙烯粘合剂 排水	kg			0.0125	0.0200	0.0333	0.0333
	18100414	透气帽（铅丝球） DN50-150	只	1.0000	1.0000				
	18100511	透气帽（硬聚氯乙烯）DN50	只			1.0000			
	18100512	透气帽（硬聚氯乙烯）DN75	只				1.0000		
	18100513	透气帽（硬聚氯乙烯）DN110	只					1.0000	
	18100514	屋面雨漏（硬聚氯乙烯）DN110	只						1.0000
	34090101	棉纱头	kg			0.0300	0.0300	0.0400	0.0400

3. 阀门安装工程

工作内容：运料、断管、套丝、安装、试水。

定额编号				20-16-3-1	20-16-3-2	20-16-3-3	20-16-3-4
项目			单位	新装阀门			
				螺纹连接（管径）			
				15	20	25	32
				只	只	只	只
人工	FR0011.2	水卫工	工日	0.090	0.090	0.110	0.140
材料	02130303	聚四氟乙烯带 （生料带）	卷	0.0300	0.0300	0.0400	0.0600
	19030111	螺纹闸阀 DN15	只	1.0100			
	19030112	螺纹闸阀 DN20	只		1.0100		
	19030113	螺纹闸阀 DN25	只			1.0100	
	19030114	螺纹闸阀 DN32	只				1.0100

工作内容：运料、断管、套丝、安装、试水。

定额编号				20-16-3-5	20-16-3-6	20-16-3-7	20-16-3-8	20-16-3-9
项目			单位	新装阀门				
				螺纹连接（管径）				
				40	50	65	80	100
				只	只	只	只	只
人工	FR0011.2	水卫工	工日	0.200	0.240	0.320	0.420	0.590
材料	02130303	聚四氟乙烯带 （生料带）	卷	0.0700	0.1000	0.1240	0.1500	0.2000
	19030115	螺纹闸阀 DN40	只	1.0100				
	19030116	螺纹闸阀 DN50	只		1.0100			
	19030117	螺纹闸阀 DN65	只			1.0100		
	19030118	螺纹闸阀 DN80	只				1.0100	
	19030119	螺纹闸阀 DN100	只					1.0100

3． 阀门安装工程

工作内容：拆卸、清理、安装、试水。

定额编号				20-16-3-10	20-16-3-11	20-16-3-12	20-16-3-13
项目			单位	拆装阀门			
				螺纹连接（管径）			
				15	20	25	32
				只	只	只	只
人工	FR0011.2	水卫工	工日	0.107	0.119	0.141	0.202
材料	02130303	聚四氟乙烯带 （生料带）	卷	0.0300	0.0300	0.0400	0.0600

工作内容：拆卸、清理、安装、试水。

定额编号				20-16-3-14	20-16-3-15	20-16-3-16	20-16-3-17	20-16-3-18
项目			单位	拆装阀门				
				螺纹连接（管径）				
				40	50	65	80	100
				只	只	只	只	只
人工	FR0011.2	水卫工	工日	0.262	0.302	0.445	0.545	0.715
材料	02130303	聚四氟乙烯带 （生料带）	卷	0.0700	0.1000	0.1240	0.1500	0.2000

3. 阀门安装工程

工作内容：运料、断管、拆旧、套丝、安装、试水。

定额编号				20-16-3-19	20-16-3-20	20-16-3-21	20-16-3-22
项目			单位	单独调换阀门			
				螺纹连接（管径）			
				15	20	25	32
				只	只	只	只
人工	FR0011.2	水卫工	工日	0.245	0.338	0.420	0.560
材料	02130303	聚四氟乙烯带 （生料带）	卷	0.0450	0.0450	0.0600	0.0900
	18037411	镀锌长螺丝 DN15	只	1.0100			
	18037412	镀锌长螺丝 DN20	只		1.0100		
	18037413	镀锌长螺丝 DN25	只			1.0100	
	18037414	镀锌长螺丝 DN32	只				1.0100
	19030111	螺纹闸阀 DN15	只	1.0100			
	19030112	螺纹闸阀 DN20	只		1.0100		
	19030113	螺纹闸阀 DN25	只			1.0100	
	19030114	螺纹闸阀 DN32	只				1.0100

工作内容：运料、断管、拆旧、套丝、安装、试水。

定额编号				20-16-3-23	20-16-3-24	20-16-3-25	20-16-3-26	20-16-3-27
项目			单位	单独调换阀门				
				螺纹连接（管径）				
				40	50	65	80	100
				只	只	只	只	只
人工	FR0011.2	水卫工	工日	0.700	0.840	1.008	1.210	1.460
材料	02130303	聚四氟乙烯带 （生料带）	卷	0.1050	0.1500	0.1800	0.2250	0.3000
	18037415	镀锌长螺丝 DN40	只	1.0100				
	18037416	镀锌长螺丝 DN50	只		1.0100			
	18037417	镀锌长螺丝 DN65	只			1.0100		
	18037418	镀锌长螺丝 DN80	只				1.0100	
	18037419	镀锌长螺丝 DN100	只					1.0100
	19030115	螺纹闸阀 DN40	只	1.0100				
	19030116	螺纹闸阀 DN50	只		1.0100			
	19030117	螺纹闸阀 DN65	只			1.0100		
	19030118	螺纹闸阀 DN80	只				1.0100	
	19030119	螺纹闸阀 DN100	只					1.0100

3． 阀门安装工程

工作内容：运料、制垫、安装、试水。

定额编号				20-16-3-28	20-16-3-29	20-16-3-30	20-16-3-31
项目			单位	新装阀门			
				法兰连接（管径）			
				80	100	150	200
				只	只	只	只
人工	FR0011.2	水卫工	工日	0.780	0.950	1.310	2.210
材料	02010707	石棉橡胶板 低压 δ0.8-6	kg	0.2600	0.3500	0.5500	0.6600
	03014159	六角螺栓连母垫 M16×65～80	套	16.4800	16.4800		
	03014166	六角螺栓连母垫 M20×65～100	套			16.4800	24.7200
	14390101	氧气	m^3	0.0600	0.0700	0.1100	0.1500
	14390301	乙炔气	m^3	0.0600	0.0700	0.1100	0.1500
	19030311	法兰闸阀 DN75	只	1.0000			
	19030312	法兰闸阀 DN100	只		1.0000		
	19030313	法兰闸阀 DN150	只			1.0000	
	19030314	法兰闸阀 DN200	只				1.0000
	20010240	平焊法兰 DN80	副	1.0000			
	20010241	平焊法兰 DN100	副		1.0000		
	20010242	平焊法兰 DN150	副			1.0000	
	20010243	平焊法兰 DN200	副				1.0000
		电焊条	kg	0.4900	0.5900	0.8800	2.3500

工作内容：运料、拆旧、制垫、安装、试水。

定额编号				20-16-3-32	20-16-3-33	20-16-3-34	20-16-3-35
项目			单位	调换阀门			
				法兰连接（管径）			
				80	100	150	200
				只	只	只	只
人工	FR0011.2	水卫工	工日	0.546	0.665	0.917	1.547
材料	02010707	石棉橡胶板 低压 δ0.8-6	kg	0.2600	0.3500	0.5500	0.6600
	03014159	六角螺栓连母垫 M16×65～80	套	16.4800	16.4800		
	03014166	六角螺栓连母垫 M20×65～100	套			16.4800	24.7200
	19030311	法兰闸阀 DN75	只	1.0000			
	19030312	法兰闸阀 DN100	只		1.0000		
	19030313	法兰闸阀 DN150	只			1.0000	
	19030314	法兰闸阀 DN200	只				1.0000

3． 阀门安装工程

工作内容：运料、制垫、安装、试水。

定额编号				20-16-3-36	20-16-3-37	20-16-3-38	20-16-3-39	20-16-3-40
项目			单位	新装比例减压阀				
				螺纹连接	法兰连接（管径）			
				40	50	65	80	100
				只	只	只	只	只
人工	FR0011.2	水卫工	工日	0.200	0.240	0.340	0.410	0.560
材料	02010707	石棉橡胶板 低压 δ 0.8-6	kg		0.0800	0.1100	0.1500	0.2000
	02130303	聚四氟乙烯带 （生料带）	卷	0.0700				
	03014159	六角螺栓连母垫 M16×65～80	套		4.1200	4.1200	8.2400	8.2400
	19270154	螺纹比例减压阀 DN40	只	1.0000				
	19270311	法兰比例减压阀 DN50	只		1.0000			
	19270312	法兰比例减压阀 DN65	只			1.0000		
	19270313	法兰比例减压阀 DN80	只				1.0000	
	19270314	法兰比例减压阀 DN100	只					1.0000

工作内容：运料、拆旧、制垫、安装、试水。

定额编号				20-16-3-41	20-16-3-42	20-16-3-43	20-16-3-44	20-16-3-45
项目			单位	调换比例减压阀				
				螺纹连接	法兰连接（管径）			
				40	50	65	80	100
				只	只	只	只	只
人工	FR0011.2	水卫工	工日	0.260	0.360	0.460	0.578	0.728
材料	02010707	石棉橡胶板 低压 δ 0.8-6	kg		0.1400	0.1800	0.2600	0.3400
	02130303	聚四氟乙烯带 （生料带）	卷	0.0700				
	03014159	六角螺栓连母垫 M16×65～80	套		4.1200	4.1200	8.2400	8.2400
	19270154	螺纹比例减压阀 DN40	只	1.0000				
	19270311	法兰比例减压阀 DN50	只		1.0000			
	19270312	法兰比例减压阀 DN65	只			1.0000		
	19270313	法兰比例减压阀 DN80	只				1.0000	
	19270314	法兰比例减压阀 DN100	只					1.0000

3． 阀门安装工程

工作内容：运料、断管、套丝、安装、试水。

定额编号				20-16-3-46	20-16-3-47	20-16-3-48	20-16-3-49	20-16-3-50	20-16-3-51
项目			单位	新装止回阀					
				螺纹连接（管径）					
				25	32	40	50	65	80
				只	只	只	只	只	只
人工	FR0011.2	水卫工	工日	0.110	0.140	0.200	0.240	0.320	0.420
材料	02130303	聚四氟乙烯带 （生料带）	卷	0.0400	0.0600	0.0700	0.1000	0.1200	0.1500
	19090111	螺纹止回阀 DN25	只	1.0000					
	19090112	螺纹止回阀 DN32	只		1.0000				
	19090113	螺纹止回阀 DN40	只			1.0000			
	19090114	螺纹止回阀 DN50	只				1.0000		
	19090115	螺纹止回阀 DN65	只					1.0000	
	19090116	螺纹止回阀 DN80	只						1.0000

工作内容：1、运料、断管、套丝、安装、试水。
2、3、4、5、运料、制垫、安装、试水。

定额编号				20-16-3-52	20-16-3-53	20-16-3-54	20-16-3-55	20-16-3-56
项目			单位	新装止回阀				
				螺纹连接（管径）	法兰连接（管径）			
				100	80	100	150	200
				只	只	只	只	只
人工	FR0011.2	水卫工	工日	0.590	0.410	0.560	1.010	1.350
材料	02010707	石棉橡胶板 低压 δ 0.8-6	kg		0.1500	0.2000	0.3300	0.3800
	02130303	聚四氟乙烯带 （生料带）	卷	0.2000				
	03014159	六角螺栓连母垫 M16×65～80	套		8.2400	8.2400		
	03014166	六角螺栓连母垫 M20×65～100	套				8.2400	12.3600
	19090117	螺纹止回阀 DN100	只	1.0000				
	19090212	法兰止回阀 DN80	只		1.0000			
	19090213	法兰止回阀 DN100	只			1.0000		
	19090214	法兰止回阀 DN150	只				1.0000	
	19090215	法兰止回阀 DN200	只					1.0000

3． 阀门安装工程

工作内容：运料、拆旧、安装、试水。

定额编号				20-16-3-57	20-16-3-58	20-16-3-59	20-16-3-60	20-16-3-61	20-16-3-62
项目			单位	调换止回阀					
				螺纹连接（管径）					
				25	32	40	50	65	80
				只	只	只	只	只	只
人工	FR0011.2	水卫工	工日	0.138	0.175	0.250	0.300	0.400	0.525
材料	02130303	聚四氟乙烯带 （生料带）	卷	0.0400	0.0600	0.0700	0.1000	0.1200	0.1500
	19090111	螺纹止回阀 DN25	只	1.0000					
	19090112	螺纹止回阀 DN32	只		1.0000				
	19090113	螺纹止回阀 DN40	只			1.0000			
	19090114	螺纹止回阀 DN50	只				1.0000		
	19090115	螺纹止回阀 DN65	只					1.0000	
	19090116	螺纹止回阀 DN80	只						1.0000

工作内容：1、运料、拆旧、安装、试水。
2、3、4、5、运料、拆旧、制垫、安装、试水。

定额编号				20-16-3-63	20-16-3-64	20-16-3-65	20-16-3-66	20-16-3-67
项目			单位	调换止回阀				
				螺纹连接（管径）	法兰连接（管径）			
				100	80	100	150	200
				只	只	只	只	只
人工	FR0011.2	水卫工	工日	0.738	0.578	0.728	1.178	1.600
材料	02010707	石棉橡胶板 低压 δ0.8-6	kg		0.2600	0.3400	0.5600	0.6600
	02130303	聚四氟乙烯带 （生料带）	卷	0.2000				
	03014159	六角螺栓连母垫 M16×65～80	套		8.2400	8.2400	8.2400	
	03014166	六角螺栓连母垫 M20×65～100	套					12.3600
	19090117	螺纹止回阀 DN100	只	1.0000				
	19090212	法兰止回阀 DN80	只		1.0000			
	19090213	法兰止回阀 DN100	只			1.0000		
	19090214	法兰止回阀 DN150	只				1.0000	
	19090215	法兰止回阀 DN200	只					1.0000

3． 阀门安装工程

工作内容：运料、断管、套丝、安装、试水。

定额编号				20-16-3-68	20-16-3-69	20-16-3-70	20-16-3-71	20-16-3-72	20-16-3-73
项目			单位	新装底阀					
				螺纹连接（管径）					
				25	32	40	50	65	80
				只	只	只	只	只	只
人工	FR0011.2	水卫工	工日	0.066	0.084	0.100	0.120	0.160	0.210
材料	02130303	聚四氟乙烯带 （生料带）	卷	0.0250	0.0300	0.0350	0.0450	0.0600	0.0750
	19090311	螺纹底阀 DN25	只	1.0000					
	19090312	螺纹底阀 DN32	只		1.0000				
	19090313	螺纹底阀 DN40	只			1.0000			
	19090314	螺纹底阀 DN50	只				1.0000		
	19090315	螺纹底阀 DN65	只					1.0000	
	19090316	螺纹底阀 DN80	只						1.0000

工作内容：1、运料、断管、套丝、安装、试水。
2、3、4、5、6、运料、断管、套丝、焊接、制垫、加垫安装紧螺栓、试水。

定额编号				20-16-3-74	20-16-3-75	20-16-3-76	20-16-3-77	20-16-3-78	20-16-3-79
项目			单位	新装底阀					
				螺纹连接（管径）	法兰连接（管径）				
				100	50	65	80	100	150
				只	只	只	只	只	只
人工	FR0011.2	水卫工	工日	0.295	0.240	0.340	0.410	0.560	1.010
材料	02010707	石棉橡胶板 低压 δ 0.8-6	kg		0.0800	0.1000	0.1300	0.1700	0.3100
	02130303	聚四氟乙烯带 （生料带）	卷	0.1000	0.0450	0.0600	0.0750	0.1500	
	03014159	六角螺栓连母垫 M16×65～80	套		4.1200	4.1200	8.2400	8.2400	
	03014166	六角螺栓连母垫 M20×65～100	套						8.2400
	14390101	氧气	m^3						0.0600
	14390301	乙炔气	m^3						0.0500
	19090317	螺纹底阀 DN100	只	1.0000					
	19090411	法兰底阀 DN50	只		1.0000				
	19090412	法兰底阀 DN65	只			1.0000			
	19090413	法兰底阀 DN80	只				1.0000		
	19090414	法兰底阀 DN100	只					1.0000	
	19090415	法兰底阀 DN150	只						1.0000
		电焊条	kg						0.4000

3． 阀门安装工程

工作内容：运料、拆旧、安装、试水。

定额编号				20-16-3-80	20-16-3-81	20-16-3-82	20-16-3-83	20-16-3-84	20-16-3-85
项目			单位	调换底阀					
				螺纹连接（管径）					
				25	32	40	50	65	80
				只	只	只	只	只	只
人工	FR0011.2	水卫工	工日	0.098	0.116	0.142	0.162	0.202	0.252
材料	02130303	聚四氟乙烯带 （生料带）	卷	0.0250	0.0300	0.0350	0.0450	0.0600	0.0750
	19090311	螺纹底阀 DN25	只	1.0000					
	19090312	螺纹底阀 DN32	只		1.0000				
	19090313	螺纹底阀 DN40	只			1.0000			
	19090314	螺纹底阀 DN50	只				1.0000		
	19090315	螺纹底阀 DN65	只					1.0000	
	19090316	螺纹底阀 DN80	只						1.0000

工作内容：1、运料、拆旧、安装、试水。
2、3、4、5、6、运料、拆旧、制垫、安装、试水。

定额编号				20-16-3-86	20-16-3-87	20-16-3-88	20-16-3-89	20-16-3-90	20-16-3-91
项目			单位	调换底阀					
				螺纹连接（管径）	法兰连接（管径）				
				100	50	65	80	100	150
				只	只	只	只	只	只
人工	FR0011.2	水卫工	工日	0.337	0.340	0.440	0.570	0.720	1.170
材料	02010707	石棉橡胶板 低压 δ 0.8-6	kg		0.0800	0.1000	0.1300	0.1700	0.3100
	02130303	聚四氟乙烯带 （生料带）	卷	0.1000					
	03014159	六角螺栓连母垫 M16×65～80	套		4.1200	4.1200	8.2400	8.2400	8.2400
	19090317	螺纹底阀 DN100	只	1.0000					
	19090411	法兰底阀 DN50	只		1.0000				
	19090412	法兰底阀 DN65	只			1.0000			
	19090413	法兰底阀 DN80	只				1.0000		
	19090414	法兰底阀 DN100	只					1.0000	
	19090415	法兰底阀 DN150	只						1.0000

3． 阀门安装工程

工作内容：运料、断管、套丝、焊接、制垫、加垫安装、紧螺栓、试水。

定额编号				20-16-3-92	20-16-3-93	20-16-3-94	20-16-3-95	20-16-3-96	20-16-3-97
项目			单位	新装蝶阀手动					
				管径					
				40	50	65	80	100	150
				只	只	只	只	只	只
人工	FR0011.2	水卫工	工日	0.240	0.240	0.330	0.560	0.960	1.310
材料	02010707	石棉橡胶板 低压 δ0.8-6	kg	0.1100	0.1400	0.1800	0.2600	0.3500	0.5500
	02130303	聚四氟乙烯带 （生料带）	卷	0.0700	0.1000	0.1200	0.1500	0.2000	
	03017423	双头螺栓连母垫 M16×80～140	套	4.1200	4.1200	4.1200	8.2400	8.2400	8.2400
	14390101	氧气	m^3						0.1000
	14390301	乙炔气	m^3						0.0800
	19070211	手动蝶阀 DN40	只	1.0000					
	19070212	手动蝶阀 DN50	只		1.0000				
	19070213	手动蝶阀 DN65	只			1.0000			
	19070214	手动蝶阀 DN80	只				1.0000		
	19070215	手动蝶阀 DN100	只					1.0000	
	19070216	手动蝶阀 DN150	只						1.0000
	20010115	螺纹法兰 PN0.6DN40	副	1.0000					
	20010116	螺纹法兰 PN0.6DN50	副		1.0000				
	20010117	螺纹法兰 PN0.6DN65	副			1.0000			
	20010118	螺纹法兰 PN0.6DN80	副				1.0000		
	20010119	螺纹法兰 PN0.6DN100	副					1.0000	
	20010242	平焊法兰 DN150	副						1.0000
		电焊条	kg						0.8800

3． 阀门安装工程

工作内容：运料、拆旧、制垫、加垫安装、紧螺栓、试水。

定额编号				20-16-3-98	20-16-3-99	20-16-3-100	20-16-3-101	20-16-3-102	20-16-3-103
项目			单位	调换蝶阀手动					
				管径					
				40	50	65	80	100	150
				只	只	只	只	只	只
人工	FR0011.2	水卫工	工日	0.240	0.240	0.330	0.560	0.960	1.310
材料	02010707	石棉橡胶板 低压 δ0.8-6	kg	0.1100	0.1400	0.1800	0.2600	0.3500	0.5500
	03017423	双头螺栓连母垫 M16×80～140	套	4.1200	4.1200	4.1200	8.2400	8.2400	8.2400
	19070211	手动蝶阀 DN40	只	1.0000					
	19070212	手动蝶阀 DN50	只		1.0000				
	19070213	手动蝶阀 DN65	只			1.0000			
	19070214	手动蝶阀 DN80	只				1.0000		
	19070215	手动蝶阀 DN100	只					1.0000	
	19070216	手动蝶阀 DN150	只						1.0000

工作内容：运料、安装、试水。

定额编号				20-16-3-104	20-16-3-105	20-16-3-106	20-16-3-107
项目			单位	新装浮球阀（连浮球）			
				螺纹连接（管径）			
				15	20	25	32
				副	副	副	副
人工	FR0011.2	水卫工	工日	0.063	0.063	0.084	0.105
材料	02130303	聚四氟乙烯带 （生料带）	卷	0.0150	0.0150	0.0200	0.0300
	19370211	铜浮球阀（连球） DN15	只	1.0000			
	19370212	铜浮球阀（连球） DN20	只		1.0000		
	19370213	铜浮球阀（连球） DN25	只			1.0000	
	19370214	铜浮球阀（连球） DN32	只				1.0000

3． 阀门安装工程

工作内容：运料、安装、试水。

定额编号				20-16-3-108	20-16-3-109	20-16-3-110	20-16-3-111	20-16-3-112
项目			单位	新装浮球阀（连浮球）				
				螺纹连接（管径）				
				40	50	65	80	100
				副	副	副	副	副
人工	FR0011.2	水卫工	工日	0.140	0.160	0.188	0.210	0.260
材料	02130303	聚四氟乙烯带 （生料带）	卷	0.0350	0.0500	0.0600	0.0750	0.1000
	19370215	铜浮球阀（连球） DN40	只	1.0000				
	19370216	铜浮球阀（连球） DN50	只		1.0000			
	19370217	铜浮球阀（连球） DN65	只			1.0000		
	19370218	铜浮球阀（连球） DN80	只				1.0000	
	19370219	铜浮球阀（连球） DN100	只					1.0000

工作内容：运料、拆旧、安装、试水。

定额编号				20-16-3-113	20-16-3-114	20-16-3-115	20-16-3-116
项目			单位	调换浮球阀（连浮球）			
				螺纹连接（管径）			
				15	20	25	32
				副	副	副	副
人工	FR0011.2	水卫工	工日	0.084	0.084	0.126	0.147
材料	02130303	聚四氟乙烯带 （生料带）	卷	0.0150	0.0150	0.0200	0.0300
	19370211	铜浮球阀（连球） DN15	只	1.0000			
	19370212	铜浮球阀（连球） DN20	只		1.0000		
	19370213	铜浮球阀（连球） DN25	只			1.0000	
	19370214	铜浮球阀（连球） DN32	只				1.0000

3． 阀门安装工程

工作内容：运料、拆旧、安装、试水。

定额编号				20-16-3-117	20-16-3-118	20-16-3-119	20-16-3-120	20-16-3-121
项目			单位	调换浮球阀（连浮球）				
				螺纹连接（管径）				
				40	50	65	80	100
				副	副	副	副	副
人工	FR0011.2	水卫工	工日	0.182	0.182	0.313	0.335	0.335
材料	02130303	聚四氟乙烯带 （生料带）	卷	0.0350	0.0500	0.0600	0.0750	0.1000
	19370215	铜浮球阀（连球） DN40	只	1.0000				
	19370216	铜浮球阀（连球） DN50	只		1.0000			
	19370217	铜浮球阀（连球） DN65	只			1.0000		
	19370218	铜浮球阀（连球） DN80	只				1.0000	
	19370219	铜浮球阀（连球） DN100	只					1.0000

工作内容：1、2、3、新装浮球阀法兰连接连浮球：运料、绞丝、安装。
4、5、6、调换浮球阀法兰连接连浮球：运料（拆旧、调换）、绞丝、安装。

定额编号				20-16-3-122	20-16-3-123	20-16-3-124	20-16-3-125	20-16-3-126	20-16-3-127
项目			单位	新装浮球阀连浮球			调换浮球阀连浮球		
				法兰连接（管径）					
				50	80	100	50	80	100
				副	副	副	副	副	副
人工	FR0011.2	水卫工	工日	0.310	0.470	0.590	0.310	0.470	0.590
材料	02010707	石棉橡胶板 低压 δ 0.8-6	kg	0.0700	0.1300	0.1700	0.0700	0.1300	0.1700
	02130303	聚四氟乙烯带 （生料带）	卷	0.0500	0.0750	0.1000			
	03014159	六角螺栓连母垫 M16×65～80	套	4.1200	8.2400	8.2400	4.1200	8.2400	8.2400
	19370612	法兰铜浮球阀（连球） DN50	只	1.0000			1.0000		
	19370614	法兰铜浮球阀（连球） DN80	只		1.0000			1.0000	
	19370616	法兰铜浮球阀（连球） DN100	只			1.0000			1.0000
	20010116	螺纹法兰 PN0.6DN50	副	0.5000					
	20010118	螺纹法兰 PN0.6DN80	副		0.5000				
	20010119	螺纹法兰 PN0.6DN100	副			0.5000			

3． 阀门安装工程

工作内容：运料、拆旧、调换、安装。

定额编号				20-16-3-128	20-16-3-129	20-16-3-130	20-16-3-131	20-16-3-132
项目			单位	调换浮球及检修阀				
				管径15浮球直径100	管径20浮球直径150	管径25浮球直径200	管径32浮球直径225	管径40浮球直径250
				只	只	只	只	只
人工	FR0011.2	水卫工	工日	0.041	0.041	0.059	0.073	0.098
材料	19370311	紫铜浮球阀 DN100	只	1.0000				
	19370312	紫铜浮球阀 DN150	只		1.0000			
	19370313	紫铜浮球阀 DN200	只			1.0000		
	19370314	紫铜浮球阀 DN225	只				1.0000	
	19370315	紫铜浮球阀 DN250	只					1.0000

工作内容：运料、拆旧、调换、安装。

定额编号				20-16-3-133	20-16-3-134	20-16-3-135	20-16-3-136
项目			单位	调换浮球及检修阀			
				管径50浮球直径300	管径65浮球直径375	管径80浮球直径450	管径100浮球直径600
				只	只	只	只
人工	FR0011.2	水卫工	工日	0.112	0.132	0.147	0.182
材料	19370316	紫铜浮球阀 DN300	只	1.0000			
	19370317	紫铜浮球阀 DN375	只		1.0000		
	19370318	紫铜浮球阀 DN450	只			1.0000	
	19370319	紫铜浮球阀 DN600	只				1.0000

4． 水嘴、水表

工作内容：1、2、3、新装水嘴：运料、安装。
4、5、6、调换水嘴：运料、拆旧、安装。

定额编号				20-16-4-1	20-16-4-2	20-16-4-3	20-16-4-4	20-16-4-5	20-16-4-6
项目			单位	水嘴					
				新装			调换		
				15	20	25	15	20	25
				只	只	只	只	只	只
人工	FR0011.2	水卫工	工日	0.024	0.024	0.032	0.032	0.032	0.042
材料	02130303	聚四氟乙烯带 （生料带）	卷	0.0150	0.0150	0.0200	0.0150	0.0150	0.0200
	03070101	普通水嘴 DN15	只	1.0100			1.0100		
	03070102	普通水嘴 DN20	只		1.0100			1.0100	
	03070103	普通水嘴 DN25	只			1.0100			1.0100

工作内容：1、修理龙头换橡皮：运料、安装、试水。
2、3、新装水表：运料、安装、试水。
4、5、6、运料、安装、试水。

定额编号				20-16-4-7	20-16-4-8	20-16-4-9	20-16-4-10	20-16-4-11	20-16-4-12
项目			单位	修理龙头换橡皮	新装水表				
				管径15-20	管径				
					15	20	25	40	50
				只	只	只	只	只	只
人工	FR0011.2	水卫工	工日	0.032	0.140	0.140	0.220	0.360	0.460
材料	02071801	龙头橡皮	块	1.0000					
	02130303	聚四氟乙烯带 （生料带）	卷		0.0300	0.0300	0.0400	0.0700	0.1000
	24010111	湿式水表LXS DN15	只		1.0000				
	24010112	湿式水表LXS DN20	只			1.0000			
	24010113	湿式水表LXS DN25	只				1.0000		
	24010115	湿式水表LXS DN40	只					1.0000	
	24010116	湿式水表LXS DN50	只						1.0000

4． 水嘴、水表

工作内容：拆旧、安装、试水。

定额编号				20-16-4-13	20-16-4-14	20-16-4-15	20-16-4-16	20-16-4-17
项目			单位	拆装水表				
				管径				
				15	20	25	40	50
				只	只	只	只	只
人工	FR0011.2	水卫工	工日	0.182	0.182	0.286	0.533	0.533
材料	02130303	聚四氟乙烯带 （生料带）	卷	0.0300	0.0300	0.0400	0.0700	0.1000

工作内容：运料、安装（孔预留）。

定额编号				20-16-4-18	20-16-4-19
项目			单位	新装嵌墙水表箱	
				一表箱	二表箱
				只	只
人工	FR0011.2	水卫工	工日	0.042	0.063
材料	33410211	嵌墙水表箱 一表位	只	1.0000	
	33410212	嵌墙水表箱 二表位	只		1.0000

5． 法兰、曲挠橡胶接头、过滤器

工作内容：1、2、3、4、断管、套丝、制垫、加垫、上法兰、紧螺栓、试水。
5、6、运料、断管、焊接、制垫、加垫、上法兰、紧螺栓、试水。

定额编号				20-16-5-1	20-16-5-2	20-16-5-3	20-16-5-4	20-16-5-5	20-16-5-6
项目			单位	法兰安装					
				螺纹法兰				焊接法兰	
				50	65	80	100	32	40
				副	副	副	副	副	副
人工	FR0011.2	水卫工	工日	0.210	0.320	0.430	0.700	0.280	0.280
材料	02010707	石棉橡胶板 低压 δ0.8-6	kg	0.0700	0.0900	0.1300	0.1700	0.0400	0.0600
	02130303	聚四氟乙烯带 （生料带）	卷	0.1000	0.1200	0.1500	0.2000		
	03014152	六角螺栓连母垫 M14×40～75	套					4.1200	
	03014159	六角螺栓连母垫 M16×65～80	套	4.1200	4.1200	8.2400	8.2400		4.1200
	14390101	氧气	m^3					0.0200	0.0300
	14390301	乙炔气	m^3					0.0160	0.0250
	20010116	螺纹法兰 PN0.6DN50	副	1.0000					
	20010117	螺纹法兰 PN0.6DN65	副		1.0000				
	20010118	螺纹法兰 PN0.6DN80	副			1.0000			
	20010119	螺纹法兰 PN0.6DN100	副				1.0000		
	20010236	平焊法兰 DN32	副					1.0000	
	20010237	平焊法兰 DN40	副						1.0000
		电焊条	kg					0.1400	0.1700

5． 法兰、曲挠橡胶接头、过滤器

工作内容：运料、断管、焊接、制垫、加垫、上法兰、紧螺栓、试水。

定额编号				20-16-5-7	20-16-5-8	20-16-5-9	20-16-5-10	20-16-5-11	20-16-5-12
项目			单位	法兰安装					
				焊接法兰					
				50	65	80	100	150	200
				副	副	副	副	副	副
人工	FR0011.2	水卫工	工日	0.290	0.410	0.430	0.480	0.610	1.110
材料	02010707	石棉橡胶板 低压 δ 0.8-6	kg	0.0700	0.0900	0.1300	0.1700	0.2800	0.3300
	03014159	六角螺栓连母垫 M16×65～80	套	4.1200	4.1200	8.2400	8.2400		
	03014166	六角螺栓连母垫 M20×65～100	套					12.3600	12.3600
	14390101	氧气	m^3	0.0300	0.0500	0.0600	0.0600	0.1000	0.1500
	14390301	乙炔气	m^3	0.0250	0.0400	0.0400	0.0400	0.0700	0.1100
	20010238	平焊法兰 DN50	副	1.0000					
	20010239	平焊法兰 DN65	副		1.0000				
	20010240	平焊法兰 DN80	副			1.0000			
	20010241	平焊法兰 DN100	副				1.0000		
	20010242	平焊法兰 DN150	副					1.0000	
	20010243	平焊法兰 DN200	副						1.0000
		电焊条	kg	0.2100	0.4200	0.4900	0.5900	0.8800	2.3500

工作内容：运料、制垫、加垫、上法兰、紧螺栓、试水。

定额编号				20-16-5-13	20-16-5-14	20-16-5-15	20-16-5-16	20-16-5-17
项目			单位	新装曲挠橡胶接头				
				法兰连接（管径）				
				50	65	80	100	150
				只	只	只	只	只
人工	FR0011.2	水卫工	工日	0.240	0.340	0.410	0.560	1.010
材料	02010707	石棉橡胶板 低压 δ 0.8-6	kg	0.0800	0.1100	0.1500	0.2000	0.3300
	03014159	六角螺栓连母垫 M16×65～80	套	8.2400	8.2400	16.4800	16.4800	
	03014166	六角螺栓连母垫 M20×65～100	套					16.4800
	18210512	可曲挠橡胶接头 DN50	个	1.0000				
	18210514	可曲挠橡胶接头 DN70	个		1.0000			
	18210515	可曲挠橡胶接头 DN80	个			1.0000		
	18210516	可曲挠橡胶接头 DN100	个				1.0000	
	18210518	可曲挠橡胶接头 DN150	个					1.0000

5． 法兰、曲挠橡胶接头、过滤器

工作内容：运料、拆旧、制垫、加垫、上法兰、紧螺栓、试水。

定额编号				20-16-5-18	20-16-5-19	20-16-5-20	20-16-5-21	20-16-5-22
项目			单位	调换曲挠橡胶接头				
				法兰连接（管径）				
				50	65	80	100	150
				只	只	只	只	只
人工	FR0011.2	水卫工	工日	0.300	0.425	0.513	0.700	1.262
材料	02010707	石棉橡胶板 低压 δ0.8-6	kg	0.0800	0.0800	0.1500	0.2000	0.3300
	03014159	六角螺栓连母垫 M16×65～80	套	8.2400	8.2400	16.4800	16.4800	
	03014166	六角螺栓连母垫 M20×65～100	套					16.4800
	18210512	可曲挠橡胶接头 DN50	个	1.0000				
	18210514	可曲挠橡胶接头 DN70	个		1.0000			
	18210515	可曲挠橡胶接头 DN80	个			1.0000		
	18210516	可曲挠橡胶接头 DN100	个				1.0000	
	18210518	可曲挠橡胶接头 DN150	个					1.0000

工作内容：运料、制垫、加垫、上法兰、紧螺栓、试水。

定额编号				20-16-5-23	20-16-5-24	20-16-5-25	20-16-5-26	20-16-5-27
项目			单位	新装过滤器				
				螺纹连接（管径）		法兰连接（管径）		
				40	50	80	100	150
				只	只	只	只	只
人工	FR0011.2	水卫工	工日	0.200	0.240	0.410	0.560	1.010
材料	02010707	石棉橡胶板 低压 δ0.8-6	kg			0.2600	0.3500	0.5500
	02130303	聚四氟乙烯带 （生料带）	卷	0.0750	0.0900			
	03014159	六角螺栓连母垫 M16×65～80	套			16.4800	16.4800	
	03014166	六角螺栓连母垫 M20×65～100	套					16.4800
	18190811	螺纹过滤器 DN40	只	1.0000				
	18190812	螺纹过滤器 DN50	只		1.0000			
	18190911	法兰过滤器 DN80	只			1.0000		
	18190912	法兰过滤器 DN100	只				1.0000	
	18190913	法兰过滤器 DN150	只					1.0000

5． 法兰、曲挠橡胶接头、过滤器

工作内容：运料、拆旧、安装、制垫、加垫、上法兰、紧螺栓、试水。

定额编号				20-16-5-28	20-16-5-29	20-16-5-30	20-16-5-31	20-16-5-32
项目			单位	调换过滤器				
				螺纹连接（管径）		法兰连接（管径）		
				40	50	80	100	150
				只	只	只	只	只
人工	FR0011.2	水卫工	工日	0.300	0.360	0.578	0.728	1.178
材料	02010707	石棉橡胶板 低压 δ0.8-6	kg			0.2600	0.3500	0.5500
	02130303	聚四氟乙烯带 （生料带）	卷	0.1150	0.1350			
	03014159	六角螺栓连母垫 M16×65～80	套			16.4800	16.4800	
	03014166	六角螺栓连母垫 M20×65～100	套					16.4800
	18190811	螺纹过滤器 DN40	只	1.0000				
	18190812	螺纹过滤器 DN50	只		1.0000			
	18190911	法兰过滤器 DN80	只			1.0000		
	18190912	法兰过滤器 DN100	只				1.0000	
	18190913	法兰过滤器 DN150	只					1.0000

工作内容：1、2、3、拆卸、清洗、安装。
4、新装压力表：运料、安装。
5、调换压力表：运料、拆旧、安装。

定额编号				20-16-5-33	20-16-5-34	20-16-5-35	20-16-5-36	20-16-5-37
项目			单位	拆洗过滤器			新装压力表连旋塞及缓冲管	调换压力表
				管径				
				40－50	80－100	150		
				只	只	只	副	只
人工	FR0011.2	水卫工	工日	0.125	0.188	0.250	0.063	0.032
材料	02130303	聚四氟乙烯带 （生料带）	卷				0.0300	0.0100
	17170911	铜缓冲管 Φ15/m	根				1.0000	
	24110101	压力表	套				1.0000	1.0000
	24630312	压力表旋塞 15M/M	个				1.0000	

6． 卫生洁具安装工程

工作内容：1、2、新装、调换浴缸：运料、（拆旧）、调换、安装、上零件、试水。
3、拆装浴缸：运料、拆旧、调换、安装、上零件、试水。

定额编号				20-16-6-1	20-16-6-2	20-16-6-3
项目			单位	浴缸		
				新装	调换	拆装
				套	套	套
人工	FR0011.2	水卫工	工日	1.015	1.250	1.120
材料	02130303	聚四氟乙烯带 （生料带）	卷	0.0400		
	02290601	麻丝	kg		0.0100	0.0100
	03070142	浴缸水嘴 DN15（单柄单控）	套	1.0100		
	03070911	铜轧帽 20×15	个	1.0100		
	03072912	浴盆落水 DN40	套	1.0100		
	04090701	油灰	kg		0.0500	0.0500
	21010301	搪瓷浴缸（盆）	个	1.0000	1.0000	

工作内容：1、2、3、新装浴缸龙头：运料、安装。
4、5、6、调换浴缸龙头：运料、拆旧、安装。

定额编号				20-16-6-4	20-16-6-5	20-16-6-6	20-16-6-7	20-16-6-8	20-16-6-9
项目			单位	新装浴缸龙头			调换浴缸龙头		
				单联	双联	三联	单联	双联	三联
				只	副	副	只	副	副
人工	FR0011.2	水卫工	工日	0.105	0.125	0.146	0.138	0.165	0.186
材料	02130303	聚四氟乙烯带 （生料带）	卷	0.0200	0.0400	0.0400	0.0200	0.0400	0.0400
	03070142	浴缸水嘴 DN15（单柄单控）	套	1.0100			1.0100		
	03070144	浴缸水嘴 DN15（双柄双控）	套		1.0100			1.0100	
	03070147	浴缸水嘴带喷头 DN15（双柄双控）	套			1.0100			1.0100

6．卫生洁具安装工程

工作内容：运料、拆旧、调换、试水。

定额编号				20-16-6-10	20-16-6-11	20-16-6-12	20-16-6-13	20-16-6-14	20-16-6-15
项目			单位	调换浴缸附件				修理浴缸溢水梅花板	修焊浴缸落水
				一般浴缸落水	封闭浴缸落水	活络莲蓬头15mm	进水管金属软管		
				副	副	只	根	块	副
人工	FR0011.2	水卫工	工日	0.250	0.420	0.030	0.047	0.070	0.280
材料	02290601	麻丝	kg	0.0100	0.0100				0.1000
	03070301	淋浴器喷头 DN15	只			1.0100			
	03072783	浴缸溢水橡皮	块					2.0200	
	03072912	浴盆落水 DN40	套	1.0100	1.0100				
	03131901	焊锡	kg						0.1000
	04090701	油灰	kg	0.0500	0.0500				0.0500
	17190152	金属进水软管 DN15长250	根				1.0100		

6． 卫生洁具安装工程

工作内容：1、2、3、新装瓷面盆：运料、上零件、安装、试水、出垃圾。
4、5、6、调换瓷面盆：运料（拆旧）、上零件、安装、试水、出垃圾。

定额编号				20-16-6-16	20-16-6-17	20-16-6-18	20-16-6-19	20-16-6-20	20-16-6-21
项目			单位	新装瓷面盆			调换瓷面盆		
				挂式	立式	台式	配件利用		
							挂式	立式	台式
				套	套	套	套	套	套
人工	FR0011.2	水卫工	工日	0.379	1.068	0.543	0.421	1.130	0.603
材料	02010707	石棉橡胶板 低压 δ0.8-6	kg	0.0200	0.0200	0.0200			
	02130303	聚四氟乙烯带 （生料带）	卷	0.0150	0.0300	0.0300	0.0150	0.0300	0.0300
	02290601	麻丝	kg	0.0100	0.0100	0.0100	0.0100	0.0100	0.0100
	03011111	木螺钉 M4～6×65～80	个	6.2400			6.2400		
	03018807	塑料膨胀管（尼龙胀管 ）M6～M8	个	6.2400			6.2400		
	03070122	洗面器水嘴 DN15（单柄单控）	套	1.0100					
	03070124	洗面器水嘴 DN15（双柄双控）	套		1.0100	1.0100			
	03071102	S型存水弯	个	1.0100	1.0100	1.0100			
	03072011	角阀 DN15	只	1.0100	2.0200	2.0200			
	03072782	瓷方塞	个	1.0100			1.0100		
	04090701	油灰	kg	0.0500	0.0500	0.0500	0.0500	0.0500	0.0500
	17190153	金属进水软管 DN15长300	根	1.0100	2.0200	2.0200			
	21090211	瓷面盆 挂式	个	1.0100			1.0100		
	21090212	瓷面盆 立式	个		1.0100			1.0100	
	21090213	瓷面盆 台式	个			1.0100			1.0100
	21311901	洗脸盆托架	副	1.0100					

6． 卫生洁具安装工程

工作内容：1、2、调换面盆龙头：运料、调换、安装、试水。
3、调换面盆落水：运料、（拆旧）、调换、安装、试水。
4、调换面盆进水管、面盆架：拆旧、调换、安装、试水、出垃圾。

定额编号				20-16-6-22	20-16-6-23	20-16-6-24	20-16-6-25
项目			单位	调换面盆龙头		调换面盆落水	调换面盆进水管金属软管
				单联	双联		
				只	只	副	根
人工	FR0011.2	水卫工	工日	0.140	0.250	0.093	0.047
材料	02290601	麻丝	kg			0.0010	
	03070122	洗面器水嘴 DN15（单柄单控）	套	1.0100			
	03070124	洗面器水嘴 DN15（双柄双控）	套		1.0100		
	03071102	S型存水弯	个			1.0100	
	04090701	油灰	kg	0.0300	0.0500	0.0500	
	17190153	金属进水软管 DN15长300	根				1.0100

工作内容：1、调换面盆进水管、面盆架：拆旧、调换、安装、试水、出垃圾。
2、3、修焊面盆落水、拆装瓷面盆：拆旧、修焊、拆卸铜器、安装、试水、出垃圾。

定额编号				20-16-6-26	20-16-6-27	20-16-6-28
项目			单位	调换面盆架	修焊面盆落水	拆装瓷面盆（配件利用）
				副	副	副
人工	FR0011.2	水卫工	工日	0.420	0.233	0.280
材料	02290601	麻丝	kg	0.0200	0.0200	0.0200
	03011111	木螺钉 M4～6×65～80	个	6.2400		
	03018807	塑料膨胀管（尼龙胀管 ）M6～M8	个	6.2400		
	03131901	焊锡	kg		0.0500	
	04090701	油灰	kg	0.0500	0.0500	0.0500
	21310901	洗涤盆托架	副	1.0100		

6． 卫生洁具安装工程

工作内容：运料、打榫、安装、试水。

定额编号				20-16-6-29	20-16-6-30	20-16-6-31
项目			单位	新装马桶		
				低水箱	高水箱	
				坐式		蹲式
				套	套	套
人工	FR0011.2	水卫工	工日	0.500	0.500	0.667
材料	01410198	黄铜线（铜丝） 18#	kg			0.0002
	02071611	橡胶黑套 DN31×75	只		1.0500	1.0500
	02290601	麻丝	kg	0.0200	0.0200	0.0200
	03011111	木螺钉 M4～6×65～80	个	8.3200	12.4800	8.3200
	03018807	塑料膨胀管（尼龙胀管 ）M6～M8	个	8.3200	12.4800	8.3200
	03071101	存水弯	个			1.0100
	03072011	角阀 DN15	只	1.0100	1.0100	1.0100
	03072311	水箱进水阀 DN15	副	1.0100	1.0100	1.0100
	03072771	坐便器坐圈及铰链	套	1.0100	1.0100	
	03072921	水箱落水（尼龙） DN32	套		1.0100	1.0100
	03072923	水箱落水（尼龙） DN50	套	1.0100		
	03073001	高水箱拉手（连链条）	套		1.0100	1.0100
	03073011	低水箱扳手	套	1.0100		
	03073041	高水箱冲水管	根		1.0100	1.0100
	03073051	角尺弯Φ50	只	1.0100		
	03073061	尼龙坐便器卡	只	1.0100		
	04090701	油灰	kg	0.0500	0.0500	0.0500
	17190151	金属进水软管 DN15长200	根		1.0100	1.0100
	17190152	金属进水软管 DN15长250	根	1.0100		
	18252315	镀锌钢管卡子 DN40	个		2.0000	2.0000
	21150101	坐式大便器	套	1.0100	1.0100	
	21150701	蹲式大便器	套			1.0100
	21250214	陶瓷高水箱 带铜配件	套	1.0100	1.0100	1.0100

6． 卫生洁具安装工程

工作内容：运料、拆旧、调换、打榫、安装、试水。

定额编号				20-16-6-32	20-16-6-33	20-16-6-34	20-16-6-35
项目			单位	调换瓷水箱（配件利用）		调换瓷马桶	
				低水箱	高水箱	坐式	蹲式
				只	只	只	副
人工	FR0011.2	水卫工	工日	0.303	0.373	0.280	0.700
材料	01410198	黄铜线（铜丝） 18#	kg				0.0002
	02010707	石棉橡胶板 低压 δ 0.8-6	kg	0.0300	0.0300		
	02071611	橡胶黑套 DN31×75	只				1.0500
	02290601	麻丝	kg	0.0200	0.0200	0.0200	0.0200
	03011111	木螺钉 M4～6×65～80	个	4.1600	4.1600	4.1600	4.1600
	03018807	塑料膨胀管（尼龙胀管 ）M6～M8	个	4.1600	4.1600	4.1600	4.1600
	03022951	塑料垫圈	个	4.2000	4.2000	4.2000	
	03071101	存水弯	个				1.0100
	04090701	油灰	kg	0.0500	0.0500	0.0500	0.0500
	21150101	坐式大便器	套			1.0100	
	21150701	蹲式大便器	套				1.0100
	21250214	陶瓷高水箱 带铜配件	套	1.0100	1.0100		

工作内容：1、2、调换水箱进水阀：运料、拆旧、安装、试水。
3、4、调换扳手、角尺等：运料、拆旧、安装、试水。
5、6、调换马桶后卡、水箱落水：运料、拆旧、安装、试水。

定额编号				20-16-6-36	20-16-6-37	20-16-6-38	20-16-6-39	20-16-6-40	20-16-6-41
项目			单位	调换低水箱进水阀连浮球	调换低水箱落水	调换低水箱板手	调换低水箱角尺弯	调换马桶后卡	调换低水箱虹吸落水
				副	副	副	只	副	副
人工	FR0011.2	水卫工	工日	0.117	0.233	0.047	0.140	0.233	0.233
材料	02290601	麻丝	kg		0.0200		0.0200	0.0200	0.0200
	03072311	水箱进水阀 DN15	副	1.0100					
	03072923	水箱落水（尼龙） DN50	套		1.0100				
	03073011	低水箱扳手	套			1.0100			
	03073021	塑料虹吸器	套						1.0100
	03073051	角尺弯Φ50	只				1.0100		
	03073061	尼龙坐便器卡	只					1.0100	
	04090701	油灰	kg		0.0500		0.0500	0.0500	0.0500

6． 卫生洁具安装工程

工作内容：1、2、调换水箱进水管、三角阀：运料、拆旧、安装、试水。
3、4、调换马桶盖、铰链：运料、拆旧、安装、试水。

定额编号				20-16-6-42	20-16-6-43	20-16-6-44	20-16-6-45
项目			单位	调换水箱进水金属软管	调换三角阀	调换马桶盖连马桶铰链	调换马桶铰链
				根	只	副	副
人工	FR0011.2	水卫工	工日	0.042	0.063	0.093	0.093
材料	02130303	聚四氟乙烯带 （生料带）	卷		0.0150		
	03011115	木螺钉 M3～5×20～50	个			12.4800	12.4800
	03072011	角阀 DN15	只		1.0100		
	03072771	坐便器坐圈及铰链	套			1.0100	
	03072772	坐便器坐圈铰链	副				1.0100
	17190151	金属进水软管 DN15长200	根	1.0100			

工作内容：1、2、3、调换高水箱进水阀、落水、拉手扁担：运料、拆旧、安装、试水。
4、5、运料、拆旧、安装、试水。

定额编号				20-16-6-46	20-16-6-47	20-16-6-48	20-16-6-49	20-16-6-50
项目			单位	调换高水箱				
				进水阀连浮球	落水	拉手扁担	冲水管	冲水管黑套
				副	副	根	只	只
人工	FR0011.2	水卫工	工日	0.117	0.093	0.073	0.093	0.093
材料	01410198	黄铜线（铜丝） 18#	kg				0.0002	0.0002
	02071611	橡胶黑套 DN31×75	只				1.0500	1.0500
	02290601	麻丝	kg	0.0050	0.0050		0.0050	0.0200
	03011111	木螺钉 M4～6×65～80	个				4.1600	4.1600
	03017208	半圆头镀锌螺栓连母垫 M4～6×10～25	套			2.0800		
	03018807	塑料膨胀管（尼龙胀管 ）M6～M8	个				4.1600	4.1600
	03022951	塑料垫圈	个				1.0500	
	03072311	水箱进水阀 DN15	副	1.0100				
	03072921	水箱落水（尼龙） DN32	套		1.0100			
	03073001	高水箱拉手（连链条）	套			1.0100		
	03073041	高水箱冲水管	根				1.0100	
	04090701	油灰	kg	0.0200	0.0200		0.0200	0.0500
	29062615	电线管卡子 DN40	个				2.0000	2.0000

6． 卫生洁具安装工程

工作内容：运料、拆旧、安装、试水。

定额编号				20-16-6-51	20-16-6-52	20-16-6-53	20-16-6-54	20-16-6-55
项目			单位	拆装		检修高低水箱零件	瓷马桶淤塞疏通	马桶铲水柏
				瓷水箱	瓷马桶			
				只	只	只	只	只
人工	FR0011.2	水卫工	工日	0.245	0.224	0.071	0.420	0.420
材料	02290601	麻丝	kg	0.0200	0.0200			
	03011111	木螺钉 M4～6×65～80	个	4.1600	4.1600			
	03018807	塑料膨胀管（尼龙胀管 ）M6～M8	个	4.1600	4.1600			
	03022951	塑料垫圈	个	4.2000	4.2000			
	04090701	油灰	kg	0.0500	0.0500			
	14310101	盐酸	kg					0.1500

6． 卫生洁具安装工程

工作内容：1、2、3、新装或调换瓷水盘：运料、断管、套丝（拆旧）、上零件、安装、试水。
4、5、新装或调换水盘龙头：运料、断管、套丝（拆旧）、上零件、安装、试水。

定额编号				20-16-6-56	20-16-6-57	20-16-6-58	20-16-6-59	20-16-6-60
项目			单位	新装瓷水盘		调换瓷水盘	水盘龙头双联	
				#1-#2	#3		新装	调换
				只	只	只	副	副
人工	FR0011.2	水卫工	工日	1.120	0.840	0.280	0.063	0.095
材料	02010707	石棉橡胶板 低压 δ 0.8-6	kg	0.0200	0.0200			
	02130303	聚四氟乙烯带 （生料带）	卷	0.2500	0.4000	0.0500	0.0400	0.0400
	03011111	木螺钉 M4～6×65～80	个	6.2400	6.2400			
	03018807	塑料膨胀管（尼龙胀管 ）M6～M8	个	6.2400	6.2400			
	03070124	洗面器水嘴 DN15（双柄双控）	套				1.0100	1.0100
	03072931	短落水 DN40	套		1.0100			
	03072932	短落水 DN50	套	1.0100		1.0100		
	04090701	油灰	kg	0.1000	0.1000	0.0500		
	17030125	镀锌焊接钢管 DN40	m		0.6000			
	17030126	镀锌焊接钢管 DN50	m	0.6000				
	18035121	镀锌钢制三通 DN40	只		1.0100			
	18035122	镀锌钢制三通 DN50	只	1.0100				
	18035515	镀锌钢制内接头 DN40	只		1.0100			
	18035516	镀锌钢制内接头 DN50	只	1.0100				
	18035917	镀锌钢制弯头 DN40	个		1.0100			
	18035920	镀锌钢制弯头 DN50	个	1.0100				
	18151215	镀锌活接头 DN40	只		1.0100			
	18151216	镀锌活接头 DN50	只	1.0100				
	18151615	镀锌钢制管堵 DN40	只		1.0100			
	18151616	镀锌钢制管堵 DN50	只	1.0100				
	18255415	钩钉 DN40	只		1.0100			
	18255416	钩钉 DN50	只	1.0100				
	21090306	瓷水盘 #1-#2	个	1.0100		1.0100		
	21090311	瓷水盘 #3	个		1.0100			
	21310901	洗涤盆托架	副	1.0100	1.0100			

6． 卫生洁具安装工程

工作内容：1、2、3、调换水盘架铸铁、水盘短落水：运料、拆旧、安装、试水。
4、5、调换水盘镀锌短落水管：运料、拆旧、安装、试水。

定额编号				20-16-6-61	20-16-6-62	20-16-6-63	20-16-6-64	20-16-6-65
项目			单位	调换铸铁水盘架	调换水盘短落水		调换水盘	
					40	50	镀锌短落水管	
							40	50
				副	只	只	组	组
人工	FR0011.2	水卫工	工日	0.280	0.125	0.125	0.448	0.560
材料	02010707	石棉橡胶板 低压 δ 0.8-6	kg		0.0200	0.0200		
	02130303	聚四氟乙烯带 （生料带）	卷		0.0500	0.0500	0.2000	0.2500
	03011111	木螺钉 M4～6×65～80	个	6.2400				
	03018807	塑料膨胀管（尼龙胀管 ）M6～M8	个	6.2400				
	03072931	短落水 DN40	套		1.0100			
	03072932	短落水 DN50	套			1.0100		
	04090701	油灰	kg		0.1000	0.1000		
	17030125	镀锌焊接钢管 DN40	m				1.2000	
	17030126	镀锌焊接钢管 DN50	m					1.2000
	18035121	镀锌钢制三通 DN40	只				1.0100	
	18035122	镀锌钢制三通 DN50	只					1.0100
	18035515	镀锌钢制内接头 DN40	只				1.0100	
	18035516	镀锌钢制内接头 DN50	只					1.0100
	18035917	镀锌钢制弯头 DN40	个				1.0100	
	18035920	镀锌钢制弯头 DN50	个					1.0100
	18151215	镀锌活接头 DN40	只				1.0100	
	18151216	镀锌活接头 DN50	只					1.0100
	18151615	镀锌钢制管堵 DN40	只				1.0100	
	18151616	镀锌钢制管堵 DN50	只					1.0100
	18255415	钩钉 DN40	只				1.0100	
	18255416	钩钉 DN50	只					1.0100
	21310901	洗涤盆托架	副	1.0100				

6． 卫生洁具安装工程

工作内容：新装小便斗：运料、打榫（凿地面）、安装、试水。

定额编号				20-16-6-66	20-16-6-67	20-16-6-68
项目			单位	新装挂式瓷小便斗		新装立式小便斗
				阀门冲水	自落冲水（连三只）	
				套	组	套
人工	FR0011.2	水卫工	工日	0.250	1.125	0.560
材料	02010707	石棉橡胶板 低压 δ0.8-6	kg			0.0400
	02130303	聚四氟乙烯带 （生料带）	卷	0.0300	0.2000	0.0150
	02290601	麻丝	kg	0.0100	0.0300	0.0100
	03011111	木螺钉 M4～6×65～80	个	4.1600	18.7200	
	03018807	塑料膨胀管（尼龙胀管 ）M6～M8	个	4.1600	18.7200	
	03070951	尼龙轧帽 Φ15	只		3.0300	
	03071101	存水弯	个	1.0100	3.0300	
	03071912	小便冲洗阀 DN15	只			1.0100
	03072011	角阀 DN15	只	1.0100	1.0100	
	03072311	水箱进水阀 DN15	副		1.0100	
	03072781	小便斗塑料罩	个	1.0100	3.0300	
	03072811	自落水箱芯子 DN20	只		1.0100	
	03073031	塑料高水箱连铜器	套		1.0100	
	04090701	油灰	kg	0.1000	0.3000	0.1000
	17030121	镀锌焊接钢管 DN15	m		1.5000	
	17030122	镀锌焊接钢管 DN20	m		0.7000	
	17150111	铜管 Φ13	m	0.2500	0.7500	
	18035511	镀锌钢制内接头 DN15	只	1.0100	3.0300	
	18035512	镀锌钢制内接头 DN20	只		1.0100	
	18035611	镀锌钢制四通 DN20	只		1.0100	
	18035911	镀锌钢制弯头 DN15	个		2.0200	
	18036012	镀锌钢制弯头45° DN20	只		2.0200	
	18037516	镀锌双外螺丝 DN50	只		3.0300	
	18255412	钩钉 DN20	只		3.0300	
	21170201	挂式小便器	套	1.0100	3.0300	
	21170301	立式小便器	套			1.0100
	21170611	尿坑落水 DN50	只			1.0100
	21251201	大小便槽水箱架	套		1.0100	

6． 卫生洁具安装工程

工作内容：1、2、调换小便斗：运料、（拆旧）、打榫（凿地面拆旧调换）、安装、试水。
3、4、调换小便斗落水、冲水阀：运料、拆旧、打榫、安装、试水。

定额编号				20-16-6-69	20-16-6-70	20-16-6-71	20-16-6-72
项目			单位	调换小便斗		调换挂式小便斗落水	调换小便斗冲水阀
				挂式	立式		
				只	只	副	只
人工	FR0011.2	水卫工	工日	0.313	0.685	0.211	0.084
材料	02130303	聚四氟乙烯带 （生料带）	卷				0.0150
	02290601	麻丝	kg	0.0100	0.0100	0.0100	
	03011111	木螺钉 M4～6×65～80	个	4.1600			
	03018807	塑料膨胀管（尼龙胀管 ）M6～M8	个	4.1600			
	03070951	尼龙轧帽 Φ15	只	1.0100			
	03071101	存水弯	个			1.0100	
	03071912	小便冲洗阀 DN15	只				1.0100
	03072701	立式小便器配件	套		1.0100		
	03072781	小便斗塑料罩	个	1.0100			
	04090701	油灰	kg	0.1000	0.1000	0.0500	0.0500
	21170201	挂式小便器	套	1.0100			
	21170301	立式小便器	套		1.0100		
	21170611	尿坑落水 DN50	只		1.0100		

6． 卫生洁具安装工程

工作内容：新装小便槽自落水箱：运料、打榫、安装、试水。

定额编号				20-16-6-73	20-16-6-74	20-16-6-75
项目			单位	新装小便槽自落水箱		
				3.8升	7.6升	11.4升
				套	套	套
人工	FR0011.2	水卫工	工日	0.500	0.500	0.590
材料	02290601	麻丝	kg	0.0100	0.0100	0.0100
	03011111	木螺钉 M4～6×65～80	个	4.1600	4.1600	4.1600
	03018807	塑料膨胀管（尼龙胀管 ）M6～M8	个	4.1600	4.1600	4.1600
	03070951	尼龙轧帽 Φ15	只	1.0100	1.0100	1.0100
	03072311	水箱进水阀 DN15	副	1.0100	1.0100	1.0100
	03072811	自落水箱芯子 DN20	只	1.0100		
	03072812	自落水箱芯子 DN25	只		1.0100	
	03072813	自落水箱芯子 DN32	只			1.0100
	04090701	油灰	kg	0.0500	0.0500	0.0500
	17190151	金属进水软管 DN15长200	根	1.0100	1.0100	1.0100
	21250611	小便槽自动冲水箱 3.78L	套	1.0100		
	21250612	小便槽自动冲水箱 7.6L	套		1.0100	
	21250615	小便槽自动冲水箱 11.4L	套			1.0100
	21251201	大小便槽水箱架	套	1.0100	1.0100	1.0100

6． 卫生洁具安装工程

工作内容：运料、套管、绞丝、打眼、安装。

定额编号				20-16-6-76	20-16-6-77	20-16-6-78	20-16-6-79	20-16-6-80	20-16-6-81
项目			单位	新装小便槽冲水管自落式			新装小便槽冲水管手动启闭		
				槽长2m以内	槽长3m以内	槽长4m以内	槽长2m以内	槽长3m以内	槽长4m以内
				组	组	组	组	组	组
人工	FR0011.2	水卫工	工日	0.313	0.563	0.750	0.420	0.750	1.000
材料	02130303	聚四氟乙烯带 （生料带）	卷	0.0100	0.0850	0.5500	0.0900	0.2750	0.3000
	17030121	镀锌焊接钢管 DN15	m	2.2000	3.3000	4.4000	3.3000	3.3000	4.4000
	17030122	镀锌焊接钢管 DN20	m	0.8000	2.0000			2.6000	2.2000
	17030123	镀锌焊接钢管 DN25	m		0.8000	2.0000			1.1000
	17030124	镀锌焊接钢管 DN32	m			0.8000			
	18035117	镀锌钢制三通 DN15	只				1.0100		
	18035118	镀锌钢制三通 DN20	只	1.0100	2.0200			3.0300	2.0200
	18035119	镀锌钢制三通 DN25	只		1.0100	2.0200			1.0100
	18035120	镀锌钢制三通 DN32	只			1.0100			
	18035512	镀锌钢制内接头 DN20	只	1.0100					
	18035513	镀锌钢制内接头 DN25	只		1.0100				
	18035514	镀锌钢制内接头 DN32	只			1.0100			
	18035912	镀锌钢制弯头 DN20	个	2.0200	2.0200			2.0200	2.0200
	18035914	镀锌钢制弯头 DN25	个		2.0200	2.0200			
	18035916	镀锌钢制弯头 DN32	个			2.0200			
	18037516	镀锌双外螺丝 DN50	只	2.0200	4.0400			4.0400	4.0400
	18151113	镀锌内外螺丝 DN25×15	只			4.0400			
	18151114	镀锌内外螺丝 DN25×20	只		2.0200				2.0200
	18151115	镀锌内外螺丝 DN25×32	只			2.0200			
	18151213	镀锌活接头 DN25	只		1.0100				
	18151214	镀锌活接头 DN32	只			1.0100			
	18255411	钩钉 DN15	只	3.0300	4.0400	4.0400	3.0300	3.0300	
	18255412	钩钉 DN20	只						4.0400
	18255413	钩钉 DN25	只		1.0100				1.0100
	18255414	钩钉 DN32	只			1.0100			
	19010111	螺纹截止阀 DN15	只				1.0100		
	19010112	螺纹截止阀 DN20	只					1.0100	
	19010113	螺纹截止阀 DN25	只						1.0100

6． 卫生洁具安装工程

工作内容：1、2、新装、调换小便槽尿坑落水头：运料、安装（拆旧）、凿洞。
3、4、5、6、调换小便槽冲水箱：运料、拆旧、打榫、安装。

定额编号				20-16-6-82	20-16-6-83	20-16-6-84	20-16-6-85	20-16-6-86	20-16-6-87
项目			单位	小便槽尿坑落水头		调换小便槽自落冲水箱			调换自落水箱进水水嘴
				新装	调换	3.8升	7.6升	11.4升	
				管径50					
				只	只	套	套	套	只
人工	FR0011.2	水卫工	工日	0.071	0.213	0.625	0.625	0.750	0.032
材料	02010707	石棉橡胶板 低压 δ 0.8-6	kg			0.0250	0.0250	0.0300	
	02130303	聚四氟乙烯带 （生料带）	卷	0.0500	1.0000				
	02290601	麻丝	kg		0.0100	0.0100	0.0100	0.0500	
	03011111	木螺钉 M4～6×65～80	个			4.1600	4.1600	4.1600	
	03018807	塑料膨胀管（尼龙胀管 ）M6～M8	个			4.1600	4.1600	4.1600	
	03072311	水箱进水阀 DN15	副						1.0100
	04090701	油灰	kg		0.0500	0.0500	0.0500	0.0100	
	18035316	镀锌钢制外接头 DN50	只	1.0100	1.0100				
	21170611	尿坑落水 DN50	只	1.0100	1.0100				
	21250611	小便槽自动冲水箱 3.78L	套			1.0100			
	21250612	小便槽自动冲水箱 7.6L	套				1.0100		
	21250615	小便槽自动冲水箱 11.4L	套					1.0100	
	21251201	大小便槽水箱架	套			1.0100	1.0100	1.0100	

6． 卫生洁具安装工程

工作内容：运料、拆旧、安装、试水。

定额编号				20-16-6-88	20-16-6-89	20-16-6-90	20-16-6-91	20-16-6-92	20-16-6-93
项目			单位	调换自落芯子					
				管径					
				20	25	32	40	50	65
				只	只	只	只	只	只
人工	FR0011.2	水卫工	工日	0.125	0.167	0.167	0.209	0.209	0.251
材料	02010707	石棉橡胶板 低压 δ 0.8-6	kg	0.0400	0.0600	0.0800	0.1000	0.1000	0.1200
	02130303	聚四氟乙烯带 （生料带）	卷	0.0200	0.0300	0.0350	0.0400	0.5000	0.7500
	03072811	自落水箱芯子 DN20	只	1.0100					
	03072812	自落水箱芯子 DN25	只		1.0100				
	03072813	自落水箱芯子 DN32	只			1.0100			
	03072814	自落水箱芯子 DN40	只				1.0100		
	03072815	自落水箱芯子 DN50	只					1.0100	
	03072816	自落水箱芯子 DN70	只						1.0100

工作内容：1、2、3、运料、拆旧、安装。
4、拆装小便自落水箱：运料、拆旧、打榫、安装、试水。

定额编号				20-16-6-94	20-16-6-95	20-16-6-96	20-16-6-97
项目			单位	调换自落芯子橡皮膜			拆装小便自落水箱
				管径20-25	管径32-40	管径50-65	
				块	块	块	只
人工	FR0011.2	水卫工	工日	0.095	0.125	0.157	0.280
材料	02071022	橡皮膜 100×100	块	1.0500			
	02071023	橡皮膜 120×120	块		1.0500		
	02071024	橡皮膜 140×140	块			1.0500	
	02130303	聚四氟乙烯带 （生料带）	卷				0.1000
	03011111	木螺钉 M4～6×65～80	个				4.1600
	03018807	塑料膨胀管（尼龙胀管 ） M6～M8	个				4.1600
	04090701	油灰	kg				0.1000

6． 卫生洁具安装工程

工作内容：新装大便槽冲水箱：运料、断管、绞丝、打榫、安装、试水。

定额编号				20-16-6-98	20-16-6-99	20-16-6-100	20-16-6-101
项目			单位	新装大便槽			
				自落冲水箱		手拉冲水箱	
				60升	80升-100升	60升	80升-100升
				组	组	组	组
人工	FR0011.2	水卫工	工日	0.700	0.875	0.700	0.875
材料	02010707	石棉橡胶板 低压 δ0.8-6	kg	0.0400	0.0400	0.0400	0.0400
	02130303	聚四氟乙烯带 （生料带）	卷	0.2600	0.3200	0.2600	0.3200
	03017208	半圆头镀锌螺栓连母垫 M4～6×10～25	套			2.0800	2.0800
	03018172	膨胀螺栓（钢制） M8	套	4.1200	4.1200	4.1200	4.1200
	03072011	角阀 DN15	只	1.0100	1.0100	1.0100	1.0100
	03072311	水箱进水阀 DN15	副	1.0100	1.0100		
	03072814	自落水箱芯子 DN40	只	1.0100			
	03072815	自落水箱芯子 DN50	只		1.0100		
	03072923	水箱落水（尼龙） DN50	套			1.0100	1.0100
	03073001	高水箱拉手（连链条）	套			1.0100	1.0100
	04090701	油灰	kg	0.0500	0.0500	0.0500	0.0500
	17030125	镀锌焊接钢管 DN40	m	2.2000		2.2000	
	17030126	镀锌焊接钢管 DN50	m		2.2000		2.2000
	17190151	金属进水软管 DN15长200	根	1.0100	1.0100	1.0100	1.0100
	18035413	镀锌钢制异径外接头 DN50×40	个			1.0100	
	18035515	镀锌钢制内接头 DN40	只	1.0100		2.0200	
	18035516	镀锌钢制内接头 DN50	只		1.0100		1.0100
	18036014	镀锌钢制弯头45° DN40	只	3.0300		3.0300	
	18036015	镀锌钢制弯头45° DN50	只		3.0300		3.0300
	18151215	镀锌活接头 DN40	只	1.0100		1.0100	
	18151216	镀锌活接头 DN50	只		1.0100		1.0100
	18255415	钩钉 DN40	只	2.0200		2.0200	
	18255416	钩钉 DN50	只		2.0200		2.0200
	19370701	高水箱浮球阀（连球）	只			1.0100	1.0100
	21250501	大便槽自落冲水箱	套	1.0100	1.0100	1.0100	1.0100
	21251201	大小便槽水箱架	套	1.0100	1.0100	1.0100	1.0100

6． 卫生洁具安装工程

工作内容：拆旧、运料、断管、绞丝、打榫、安装、试水。

定额编号				20-16-6-102	20-16-6-103	20-16-6-104	20-16-6-105
项目			单位	调换大便槽冲水箱（不换水箱架）			
				自落60升	自落80升-100升	手拉60升	手拉80升-100升
				只	只	只	只
人工	FR0011.2	水卫工	工日	0.500	0.500	0.500	0.500
材料	02130303	聚四氟乙烯带 （生料带）	卷	0.0400	0.0500	0.0400	0.0500
	03017208	半圆头镀锌螺栓连母垫 M4～6×10～25	套			2.0800	2.0800
	03072311	水箱进水阀 DN15	副	1.0100	1.0100		
	03072814	自落水箱芯子 DN40	只	1.0100			
	03072815	自落水箱芯子 DN50	只		1.0100		
	03072923	水箱落水（尼龙） DN50	套			1.0100	1.0100
	03073001	高水箱拉手（连链条）	套			1.0100	1.0100
	04090701	油灰	kg	0.0500	0.0500	0.0500	0.0500
	17190151	金属进水软管 DN15长200	根	1.0100	1.0100		
	19370701	高水箱浮球阀（连球）	只			1.0100	1.0100
	21250501	大便槽自落冲水箱	套	1.0100	1.0100	1.0100	

6． 卫生洁具安装工程

工作内容：运料、拆旧、断管、绞丝、安装、试水。

定额编号				20-16-6-106	20-16-6-107	20-16-6-108	20-16-6-109	20-16-6-110	20-16-6-111
项目			单位	调换大便槽					
				冲水箱		冲水箱架	镀锌冲水管管径		
				拉手扁担	皮球落水		40	50	65
				副	副	组	组	组	组
人工	FR0011.2	水卫工	工日	0.140	0.164	0.250	0.375	0.375	0.500
材料	02130303	聚四氟乙烯带 （生料带）	卷		0.0500		0.2500	0.3000	0.3750
	03017224	半圆头镀锌螺栓连母垫 M5×25	套	2.0800					
	03018172	膨胀螺栓（钢制） M8	套			4.1200			
	03072922	水箱落水（尼龙） DN40	套		1.0100				
	03073001	高水箱拉手（连链条）	套	1.0100					
	17030125	镀锌焊接钢管 DN40	m				2.2000		
	17030126	镀锌焊接钢管 DN50	m					2.2000	
	17030127	镀锌焊接钢管 DN65	m						2.2000
	18035515	镀锌钢制内接头 DN40	只				1.0100		
	18035516	镀锌钢制内接头 DN50	只					1.0100	
	18035517	镀锌钢制内接头 DN65	只						1.0100
	18035917	镀锌钢制弯头 DN40	个				3.0300		
	18035920	镀锌钢制弯头 DN50	个					3.0300	
	18035922	镀锌钢制弯头 DN65	个						3.0300
	18151215	镀锌活接头 DN40	只				1.0100		
	18151216	镀锌活接头 DN50	只					1.0100	
	18151217	镀锌活接头 DN65	只						1.0100
	18255411	钩钉 DN15	只						2.0200
	18255415	钩钉 DN40	只				2.0200		
	18255416	钩钉 DN50	只					2.0200	
	21251201	大小便槽水箱架	套			1.0100			
	21312001	吊水球铜丝	副	1.0100					

6． 卫生洁具安装工程

工作内容：1、2、新装地板落水：运料、凿洞、安装。
3、4、调换地板落水：运料、拆旧、安装。

定额编号				20-16-6-112	20-16-6-113	20-16-6-114	20-16-6-115
项目			单位	地板落水			
				新装		调换	
				50	80	50	80
				只	只	只	只
人工	FR0011.2	水卫工	工日	0.093	0.093	0.211	0.211
材料	02130303	聚四氟乙烯带 （生料带）	卷	0.0500	0.0800	0.0500	0.0800
	03070503	地漏 DN 50	套	1.0100		1.0100	
	03070504	地漏 DN 75	套		1.0100		1.0100
	18035316	镀锌钢制外接头 DN50	只	1.0100		1.0100	
	18035318	镀锌钢制外接头 DN80	只		1.0100		1.0100

7． 管道支架工程

工作内容：运料、断料、钻孔、焊接、组对、安装。

定额编号				20-16-7-1	20-16-7-2	20-16-7-3	20-16-7-4
项目			单位	管道托架		管道吊架	
				制作	安装	制作	安装
				kg	kg	kg	kg
人工	FR0011.2	水卫工	工日	0.030	0.058	0.025	0.041
材料	01210102	等边角钢	kg	0.9600		1.0340	
	03018172	膨胀螺栓（钢制） M8	套		2.9210		0.3800
	14390101	氧气	m³	0.0180		0.0070	
	14390301	乙炔气	m³	0.0090		0.0040	
		金属抱箍	套	0.9500		0.1600	
		电焊条	kg	0.0420		0.0160	

工作内容：运料、拆旧、换新、凿窝、安装、

定额编号				20-16-7-5	20-16-7-6	20-16-7-7	20-16-7-8	20-16-7-9	20-16-7-10
项目			单位	调换铸铁墙箍					
				砖墙（管径）			砼墙（管径）		
				50	100	150	50	100	150
				只	只	只	只	只	只
人工	FR0011.2	水卫工	工日	0.112	0.112	0.134	0.214	0.214	0.254
材料	18253511	铸铁管墙箍 DN50	只	1.0500			1.0500		
	18253513	铸铁管墙箍 DN100	只		1.0500			1.0500	
	18253514	铸铁管墙箍 DN150	只			1.0500			1.0500

7． 管道支架工程

工作内容：运料、拆旧、贴眼、安装。

定额编号				20-16-7-11	20-16-7-12	20-16-7-13
项目			单位	调换吊箍		
				砼平顶（管径）		
				50	100	150
				只	只	只
人工	FR0011.2	水卫工	工日	0.222	0.222	0.244
材料	01210219	等边角钢 50×5	kg	0.4000	0.4000	0.4000
	03017224	半圆头镀锌螺栓连母垫 M5×25	套	1.0000		
	03017227	半圆头镀锌螺栓连母垫 M8×35	套		1.0000	1.0000
	03018172	膨胀螺栓（钢制） M8	套	2.0600		
	03018173	膨胀螺栓（钢制） M10	套		2.0600	2.0600
	18255011	熟铁吊箍 DN50	只	1.0500		
	18255012	熟铁吊箍 DN100	只		1.0500	
	18255013	熟铁吊箍 DN150	只			1.0500

8． 消火栓、喷淋水嘴工程

工作内容：运料、安装、试压。

定额编号				20-16-8-1	20-16-8-2	20-16-8-3	20-16-8-4
项目			单位	新装室内消火栓箱			
				明装（管径）		暗装（管径）	
				65单出口	65双出口	65单出口	65双出口
				套	套	套	套
人工	FR0011.2	水卫工	工日	0.850	0.850	0.949	0.949
材料	02130303	聚四氟乙烯带 （生料带）	卷	0.0750	0.1500	0.0750	0.1500
	03011115	木螺钉 M3～5×20～50	个			4.1600	6.2400
	03018172	膨胀螺栓（钢制） M8	套	4.1200	4.1200		
	04010116	水泥 52.5级	kg			1.0000	1.0000
	23030525	室内消火栓（单出口）SN65	套	1.0000		1.0000	
	23030534	室内消火栓（双出口）SNS65	套		1.0000		1.0000
	23070113	消火栓箱 800×650×240	只	1.0000		1.0000	
	23070114	消火栓箱 1000×700×200	只		1.0000		1.0000
	23190117	消火栓水枪 Dg65	只	1.0000	2.0000	1.0000	2.0000
	23230117	消火栓接口 Dg65	副	1.0000	2.0000	1.0000	2.0000
	23230217	消火栓水龙带 Dg65	m	20.0000	40.0000	20.0000	40.0000

8． 消火栓、喷淋水嘴工程

工作内容：1、2、新装墙壁式消防接合器：运料、断管、焊法兰、制垫、加垫、紧螺栓、安装、试水。
3、4、新装地上室外消火栓：运料、挖土、制垫、加垫、紧螺栓、安装、试水。
5、新装喷淋水嘴：运料、安装、试水。
6、调换喷淋水嘴：运料、拆旧、安装、试水。

定额编号				20-16-8-5	20-16-8-6	20-16-8-7	20-16-8-8	20-16-8-9	20-16-8-10
项目			单位	新装墙壁式消防接合器		新装地上室外消火栓		喷淋水嘴	
				管径（mm）				新装	调换
				100	150	100	150		
				套	套	套	套	只	只
人工	FR0011.2	水卫工	工日	3.000	3.500	1.450	1.970	0.032	0.042
材料	02010707	石棉橡胶板 低压 δ 0.8-6	kg	0.8700	1.3800	0.3500	0.3500		
	02130303	聚四氟乙烯带 （生料带）	卷					0.0150	0.0150
	02290601	麻丝	kg			0.1200	0.1200		
	03014159	六角螺栓连母垫 M16×65～80	套	24.7200		8.2400	8.2400		
	03014166	六角螺栓连母垫 M20×65～100	套		24.7200				
	04010116	水泥 52.5级	kg			0.5700	0.5700		
	14390101	氧气	m^3	0.0600	0.1000	0.0300	0.0300		
	14390301	乙炔气	m^3	0.0500	0.1600	0.0300	0.0300		
	15010201	石棉绒	kg			0.2500	0.2500		
	20010241	平焊法兰 DN100	副	0.5000					
	20010242	平焊法兰 DN150	副		0.5000				
	23030318	室外消火栓 DN100	套			1.0000			
	23030319	室外消火栓 DN150	套				1.0000		
	23030418	消火栓底座带弯头 DN100	套			1.0000			
	23030419	消火栓底座带弯头 DN150	套				1.0000		
	23050313	墙壁式消防水泵接合器 SQB100	套	1.0000					
	23050314	墙壁式消防水泵接合器 SQB150	套		1.0000				
	23210111	喷头 57度-93度	个					1.0100	1.0100
		电焊条	kg	0.3000	0.4400				

9． 水泵安装检修工程

工作内容：搬运、基础放线、下地脚螺栓、起吊、稳装、固定、找平、加油、试运行。

定额编号				20-16-9-1	20-16-9-2	20-16-9-3	20-16-9-4	20-16-9-5
项目			单位	安装单级离心水泵			安装多级离心水泵	
				管径（mm）				
				40-50	65-80	125-150	80以内	150以内
				台	台	台	台	台
人工	FR0011.2	水卫工	工日	1.440	2.160	3.000	2.400	3.600
材料	02010707	石棉橡胶板 低压 δ 0.8-6	kg	0.2600	0.4600	0.5300	0.4600	0.7200
	14090411	钙基润滑脂 ZG-11#	kg	0.1600	0.3500	0.9000	0.1500	0.2000
	15012801	油浸石棉盘根	kg				0.2000	0.3500
	51010111	单级清水离心泵 IS65-32	台	1.0000				
	51010112	单级清水离心泵 IS80-65	台		1.0000			
	51010113	单级清水离心泵 IS125-100	台			1.0000		
	51010211	卧式多级离心泵 75TSWA	台				1.0000	
	51010212	卧式多级离心泵 150TSWA	台					1.0000
		机油	kg	0.5200	0.7400	0.9000	0.8000	0.9000

工作内容：1、2、3、单级离心泵检修：清洗、加油、换盘根、调试、试运行。
4、5、多级离心泵检修：清洗、加油、换盘根、调试、试运行

定额编号				20-16-9-6	20-16-9-7	20-16-9-8	20-16-9-9	20-16-9-10
项目			单位	检修单级离心水泵			检修多级离心水泵	
				管径（mm）				
				40-50	65-80	125-150	80以内	150以内
				台	台	台	台	台
人工	FR0011.2	水卫工	工日	2.400	3.600	4.800	4.200	7.200
材料	02010707	石棉橡胶板 低压 δ 0.8-6	kg	0.2600	0.4600	0.5300	0.4600	0.7200
	14030101	汽油	kg	0.1000	0.1500	0.2000	0.1000	1.1000
	14030501	煤油	kg	0.1000	0.5900	0.8000	0.1300	0.1400
	14090411	钙基润滑脂 ZG-11#	kg	0.1600	0.3500	0.6000	0.2300	0.4000
	15012801	油浸石棉盘根	kg	0.2000	0.2500	0.3500	0.2500	0.4000
	34090101	棉纱头	kg	0.1100	0.1100	0.1100	0.3500	0.4200
		机油	kg	0.5300	0.7400	0.9000	0.9000	1.0000

10. 水管保温工程

工作内容：运料、扎草绳钢丝网、粉砂浆。

定额编号				20-16-10-1	20-16-10-2	20-16-10-3	20-16-10-4
项目			单位	包扎、粉水管保温层			
				φ 15	φ 20	φ 25	φ 32
				m	m	m	m
人工		抹灰工	工日	0.126	0.126	0.126	0.188
材料	02330101	草绳	kg	0.1800	0.2100	0.2400	0.2900
	03152231	钢板网 0.5mm	m^2	0.1700	0.1900	0.2100	0.2400
	JP0604.2	干混抹灰砂浆 DP M5.0	m^3	0.0046	0.0049	0.0054	0.0060

工作内容：运料、扎草绳钢丝网、粉砂浆。

定额编号				20-16-10-5	20-16-10-6	20-16-10-7	20-16-10-8	20-16-10-9
项目			单位	包扎、粉水管保温层				
				φ 40	φ 50	φ 65	φ 80	φ 100
				m	m	m	m	m
人工		抹灰工	工日	0.188	0.188	0.250	0.250	0.376
材料	02330101	草绳	kg	0.3200	0.3800	0.4600	0.5200	0.6500
	03152231	钢板网 0.5mm	m^2	0.2600	0.3000	0.3500	0.3900	0.4800
	JP0604.2	干混抹灰砂浆 DP M5.0	m^3	0.0064	0.0071	0.0081	0.0090	0.0106

10. 水管保温工程

工作内容：运料、套保温管、绑塑料带等。

定额编号				20-16-10-10	20-16-10-11	20-16-10-12	20-16-10-13
项目			单位	包扎聚乙烯水管保温层			
				φ 15	φ 20	φ 25	φ 32
				m	m	m	m
人工	FR0011.2	水卫工	工日	0.063	0.063	0.063	0.063
材料	02130601	塑料薄膜包带	kg	0.0400	0.0440	0.0490	0.0560
	14410101	102胶水	kg	0.0050	0.0060	0.0070	0.0080
	15131811	聚乙烯保温管 Φ15	m	1.0200			
	15131812	聚乙烯保温管 Φ20	m		1.0200		
	15131813	聚乙烯保温管 Φ25	m			1.0200	
	15131814	聚乙烯保温管 Φ32	m				1.0200

工作内容：运料、套保温管、绑塑料带等。

定额编号				20-16-10-14	20-16-10-15	20-16-10-16	20-16-10-17	20-16-10-18
项目			单位	包扎聚乙烯水管保温层				
				φ 40	φ 50	φ 65	φ 80	φ 100
				m	m	m	m	m
人工	FR0011.2	水卫工	工日	0.094	0.094	0.103	0.108	0.122
材料	02130601	塑料薄膜包带	kg	0.0610	0.0700	0.0820	0.0920	0.1200
	14410101	102胶水	kg	0.0080	0.0100	0.0120	0.0140	0.0170
	15131815	聚乙烯保温管 Φ40	m	1.0200				
	15131816	聚乙烯保温管 Φ50	m		1.0200			
	15131817	聚乙烯保温管 Φ65	m			1.0200		
	15131818	聚乙烯保温管 Φ80	m				1.0200	
	15131819	聚乙烯保温管 Φ100	m					1.0200

10. 水管保温工程

工作内容：运料、套保温管、扎网格布、刷氯丁乳胶等。

定额编号				20-16-10-19	20-16-10-20	20-16-10-21	20-16-10-22
项目			单位	包扎聚苯乙烯水管保温层			
				φ 15	φ 20	φ 25	φ 32
				m	m	m	m
人工	FR0011.2	水卫工	工日	0.087	0.087	0.087	0.087
材料	02311501	玻璃纤维网格布	㎡	0.5046	0.5279	0.5554	0.5925
	13059301	氯丁乳胶沥青防水涂料	kg	0.2791	0.2916	0.3070	0.3275
	15131711	聚苯乙烯保温瓦 Φ15	m	1.0200			
	15131712	聚苯乙烯保温瓦 Φ20	m		1.0200		
	15131713	聚苯乙烯保温瓦 Φ25	m			1.0200	
	15131714	聚苯乙烯保温瓦 Φ32	m				1.0200

工作内容：运料、套保温管、扎网格布、刷氯丁乳胶等。

定额编号				20-16-10-23	20-16-10-24	20-16-10-25	20-16-10-26	20-16-10-27
项目			单位	包扎聚苯乙烯水管保温层				
				φ 40	φ 50	φ 65	φ 80	φ 100
				m	m	m	m	m
人工	FR0011.2	水卫工	工日	0.131	0.131	0.145	0.152	0.171
材料	02311501	玻璃纤维网格布	㎡	0.6159	0.6657	0.7325	0.7844	0.8904
	13059301	氯丁乳胶沥青防水涂料	kg	0.3407	0.3678	0.4051	0.4337	0.4923
	15131715	聚苯乙烯保温瓦 Φ40	m	1.0200				
	15131716	聚苯乙烯保温瓦 Φ50	m		1.0200			
	15131717	聚苯乙烯保温瓦 Φ65	m			1.0200		
	15131718	聚苯乙烯保温瓦 Φ80	m				1.0200	
	15131719	聚苯乙烯保温瓦 Φ100	m					1.0200

10. 水管保温工程

工作内容：运料、套保温管、贴胶带等。

定额编号				20-16-10-28	20-16-10-29	20-16-10-30	20-16-10-31	20-16-10-32	20-16-10-33
项目			单位	包扎离心玻璃棉水管保温层					
				φ 50	φ 65	φ 80	φ 100	φ 150	φ 200
				m	m	m	m	m	m
人工	FR0011.2	水卫工	工日	0.097	0.106	0.112	0.126	0.140	0.154
材料	14430614	铝箔胶带 长20m	卷	0.1239	0.1260	0.1323	0.1410	0.1460	0.1540
	15070611	铝箔离心玻璃棉套管 Φ50	m	1.0200					
	15070612	铝箔离心玻璃棉套管 Φ65	m		1.0200				
	15070613	铝箔离心玻璃棉套管 Φ80	m			1.0200			
	15070614	铝箔离心玻璃棉套管 Φ100	m				1.0200		
	15070615	铝箔离心玻璃棉套管 Φ150	m					1.0200	
	15070616	铝箔离心玻璃棉套管 Φ200	m						1.0200

工作内容：运料、套保温管、绑塑料带等。

定额编号				20-16-10-34	20-16-10-35	20-16-10-36	20-16-10-37
项目			单位	包扎橡塑水管保温层			
				φ 15	φ 20	φ 25	φ 32
				m	m	m	m
人工	FR0011.2	水卫工	工日	0.063	0.063	0.063	0.063
材料	02130821	塑料保温扎带	卷	0.6900	0.7700	0.8500	0.9500
	14410901	立时得胶水	kg	0.0050	0.0060	0.0070	0.0080
	15132911	发泡橡塑保温套管 Φ20×15	m	1.0200			
	15132912	发泡橡塑保温套管 Φ22×15	m		1.0200		
	15132913	发泡橡塑保温套管 Φ28×15	m			1.0200	
	15132914	发泡橡塑保温套管 Φ34×15	m				1.0200

10. 水管保温工程

工作内容：运料、套保温管、绑塑料带等。

定额编号				20-16-10-38	20-16-10-39	20-16-10-40	20-16-10-41	20-16-10-42
项目			单位	包扎橡塑水管保温层				
				φ 40	φ 50	φ 65	φ 80	φ 100
				m	m	m	m	m
人工	FR0011.2	水卫工	工日	0.094	0.094	0.103	0.108	0.122
材料	02130821	塑料保温扎带	卷	1.0800	1.2500	1.4800	1.8900	2.5600
	14410901	立时得胶水	kg	0.0080	0.0100	0.0120	0.0140	0.0220
	15132915	发泡橡塑保温套管 Φ48×15	m	1.0200				
	15132916	发泡橡塑保温套管 Φ60x15	m		1.0200			
	15132917	发泡橡塑保温套管 Φ76×15	m			1.0200		
	15132918	发泡橡塑保温套管 Φ89×20	m				1.0200	
	15132919	发泡橡塑保温套管 Φ108×20	m					1.0200

工作内容：放样、裁制、粘合

定额编号				20-16-10-43	20-16-10-44	20-16-10-45
项目			单位	包扎橡塑阀门保温层		
				φ 25	φ 32	φ 40
				只	只	只
人工	FR0011.2	水卫工	工日	0.063	0.063	0.094
材料	02130821	塑料保温扎带	卷	0.6000	0.7000	0.9000
	14410901	立时得胶水	kg	0.0140	0.0160	0.0220
	15132015	橡塑保温板 δ 20	m^2	0.0300	0.0360	0.0390

10. 水管保温工程

工作内容：放样、裁制、粘合

定额编号				20-16-10-46	20-16-10-47	20-16-10-48	20-16-10-49
项目			单位	包扎橡塑阀门保温层			
				φ 50	φ 65	φ 80	φ 100
				只	只	只	只
人工	FR0011.2	水卫工	工日	0.103	0.124	0.161	0.185
材料	02130821	塑料保温扎带	卷	1.1500	1.2600	1.4800	2.1500
	14410901	立时得胶水	kg	0.0290	0.0420	0.0600	0.0980
	15132015	橡塑保温板 δ 20	㎡	0.0530	0.0680	0.1100	0.1620

第十七章　其他工程

第十七章 其他工程

本章定额包括墙体及楼板切割、墙体钻孔及凿洞、墙面及地面工程，共计 42 个子目。

本章说明

一、混凝土墙体切割，如墙体厚 300mm 以外，按切割面积进行换算。

二、开凿墙槽、地槽综合人工与机械。

三、墙体打洞均按钻孔机械开孔考虑。

工程量计算规则

一、墙体切割及楼板以延长米计算。

二、开挖墙槽和地槽按管径大小及地槽开挖宽、深，以延长米计算。

三、凿墙洞、凿楼板洞，均以只计算；

四、墙脚开洞以只计算。

第十七章 其他工程

1． 墙体及楼板切割

工作内容：定位、安装切割机、切割、拆卸切割机、搬运。

定额编号				20-17-1-1	20-17-1-2	20-17-1-3	20-17-1-4
项目			单位	钢筋混凝土墙体切割		钢筋混凝土楼板切割	
				厚200以内	厚300以内	厚100以内	厚150以内
				m	m	m	m
人工		其他工	工日	0.431	0.535	0.306	0.368
材料	03210731	切割锯片 Φ750	片			0.0019	0.0025
	03210733	切割锯片 Φ900	片	0.0032	0.0045		
	34110101	水	m^3	0.0140	0.0210	0.0070	0.0110
机械	99230010	混凝土切割机 碟式	台班	0.2350	0.2920	0.1640	0.2010

2． 墙体钻孔及凿洞

工作内容：定位、安装钻机、钻孔、拆卸钻机、搬运。

定额编号				20-17-2-1	20-17-2-2	20-17-2-3	20-17-2-4
项目			单位	砖砌墙体钻孔			
				半砖墙以内			
				φ 60	φ 80	φ 110	φ 160
				只	只	只	只
人工		其他工	工日	0.038	0.041	0.044	0.050
材料	03210431	套筒钻头 Φ 60	根	0.0042			
	03210432	套筒钻头 Φ 80	根		0.0042		
	03210433	套筒钻头 Φ 110	根			0.0049	
	03210434	套筒钻头 Φ 160	根				0.0059
机械	99030680	混凝土钻孔取芯机	台班	0.0336	0.0357	0.0385	0.0434

工作内容：定位、安装钻机、钻孔、拆卸钻机、搬运。

定额编号				20-17-2-5	20-17-2-6	20-17-2-7	20-17-2-8
项目			单位	砖砌墙体钻孔			
				一砖墙以内			
				φ 60	φ 80	φ 110	φ 160
				只	只	只	只
人工		其他工	工日	0.054	0.058	0.063	0.071
材料	03210431	套筒钻头 Φ 60	根	0.0060			
	03210432	套筒钻头 Φ 80	根		0.0060		
	03210433	套筒钻头 Φ 110	根			0.0070	
	03210434	套筒钻头 Φ 160	根				0.0084
机械	99030680	混凝土钻孔取芯机	台班	0.0480	0.0510	0.0550	0.0620

2． 墙体钻孔及凿洞

工作内容：定位、安装钻机、钻孔、拆卸钻机、搬运。

定额编号				20-17-2-9	20-17-2-10	20-17-2-11	20-17-2-12
项目			单位	混凝土墙体钻孔			
				厚100以内			
				φ 60	φ 80	φ 110	φ 160
				只	只	只	只
人工		其他工	工日	0.089	0.095	0.104	0.109
材料	03210431	套筒钻头 Φ 60	根	0.0112			
	03210432	套筒钻头 Φ 80	根		0.0119		
	03210433	套筒钻头 Φ 110	根			0.0123	
	03210434	套筒钻头 Φ 160	根				0.0147
	34110101	水	m³	0.0034	0.0041	0.0055	0.0072
机械	99030680	混凝土钻孔取芯机	台班	0.0784	0.0833	0.0910	0.0959

工作内容：定位、安装钻机、钻孔、拆卸钻机、搬运。

定额编号				20-17-2-13	20-17-2-14	20-17-2-15	20-17-2-16
项目			单位	混凝土墙体钻孔			
				厚100以外			
				φ 60	φ 80	φ 110	φ 160
				只	只	只	只
人工		其他工	工日	0.127	0.135	0.148	0.156
材料	03210431	套筒钻头 Φ 60	根	0.0160			
	03210432	套筒钻头 Φ 80	根		0.0170		
	03210433	套筒钻头 Φ 110	根			0.0175	
	03210434	套筒钻头 Φ 160	根				0.0210
	34110101	水	m³	0.0049	0.0059	0.0079	0.0103
机械	99030680	混凝土钻孔取芯机	台班	0.1120	0.1190	0.1300	0.1370

2． 墙体钻孔及凿洞

工作内容：开洞、接管（沟）、粉刷、出垃圾。

定额编号				20-17-2-17	20-17-2-18	20-17-2-19	20-17-2-20
项目			单位	墙脚开洞			
				接管道		接明沟	
				半砖	一砖	半砖	一砖
				只	只	只	只
人工		其他工	工日	0.308	0.620	0.183	0.370
材料		干混抹灰砂浆 DP M15.0	m^3	0.0075	0.0075	0.0075	0.0075

工作内容：凿平台洞、出垃圾。

定额编号				20-17-2-21	20-17-2-22	20-17-2-23
项目			单位	砼平台凿洞		
				砼厚（管径50-100）100以下	砼厚（管径50-100）150以下	砼厚（管径50-100）200以下
				只	只	只
人工		其他工	工日	0.250	0.500	0.750

3． 墙面及地面开槽

工作内容：开凿电管墙槽：开管槽、出垃圾。

定额编号				20-17-3-1	20-17-3-2	20-17-3-3	20-17-3-4
项目			单位	墙面开电管墙槽			
				砖墙（宽）50以内	砖墙（宽）50以外	砼墙（宽）50以内	砼墙（宽）50以外
				m	m	m	m
人工		其他工	工日	0.063	0.104	0.313	0.563

工作内容：开管槽、出垃圾。

定额编号				20-17-3-5	20-17-3-6	20-17-3-7	20-17-3-8	20-17-3-9	20-17-3-10
项目			单位	墙面开水管管槽					
				管径（砖墙）25以下	管径（砖墙）50以下	管径（砌块墙）25以下	管径（砌块墙）50以下	管径（砼墙）25以下	管径（砼墙）50以下
				m	m	m	m	m	m
人工		其他工	工日	0.100	0.160	0.225	0.360	0.450	0.720

3． 墙面及地面开槽

工作内容：开管槽、还土、出余土。

定额编号				20-17-3-11	20-17-3-12	20-17-3-13	20-17-3-14	20-17-3-15
项目			单位	地面开管槽（宽×深）				
				砼路面厚120以下	砼路面厚150以下	砼路面厚150以上	其他路面	
				400×500		600×800	400×500	600×800
				m	m	m	m	m
人工		其他工	工日	0.220	0.360	0.640	0.170	0.280

第十八章　脚手架工程

第十八章 脚手架工程

本章定额包括门式钢管脚手架、扣件式钢管脚手架、竹建脚手架、角钢卷扬机井字架等工程，共计 429 个子目。

本章说明

一、定额所列材料均为一次性搭设投入量，周转性材料以租赁形式计算基价，如不实行租赁时，按附表规定计算摊销价，铅丝、塑篾材料按一次性消耗量计算基价。

门式钢管脚手架材料摊销率（4 个月周期）

项目名称	门架、水平架	走道板、交叉支撑	扣件、底座、连接棒	连墙杆	钢管
门式钢管脚手架	150 个月	100 个月	100 个月	100 个月	150 个月
摊销率	3.37%	4.56%	4.56%	4.56%	3.41%

扣件式钢管脚手架（柱距 1.5m）材料摊销率（4 个月周期）

项目名称	钢管	扣件	槽钢	预制竹芭
扣件式钢管脚手架	150 个月	100 个月	120 个月	18 个月
摊销率	3.37%	4.56%	3.97%	22.89%

扣件式钢管脚手架（柱距 1.7m）材料摊销率（2 个月周期）

项目名称	钢管	扣件、底座	预制竹芭
扣件式钢管脚手架	120 个月	80 个月	14 个月
摊销率	2.48%	3.48%	14.57%

竹建脚手架（柱距 1.5m）材料摊销率（4 个月周期）

项目名称	毛竹	预制竹芭	垃圾筒	密目网
竹建脚手架	24 个月	18 个月	24 个月	24 个月
摊销率	16.67%	22.89%	17.5%	16.67%

竹建脚手架（柱距 1.7m）材料摊销率（2 个月周期）

项目名称	毛竹	台型	预制竹芭	垃圾筒	密目网
竹建脚手架	18 个月	10 个月	14 个月	24 个月	20 个月
摊销率	11.22%	18%	14.57%	11.25%	10.8%

角钢井字架材料摊销率（4 个月周期）

项目名称	角钢	吊篮	底座	钢丝绳	钢板、螺栓、螺旋扣、绳夹
角钢井字架	150 个月	60 个月	150 个月	48 个月	100 个月
摊销率	3.37%	6.93%	3.97%	8.42%	4.56%

二、机械台班：是指施工现场以外的脚手架材料的汽车运输。

三、脚手架使用起讫时间为搭设完毕验收合格之日起至拆除堆放好之日止。

四、门式钢管脚手架规定使用周期 4 个月，每超 2 个月应计取脚手架续用周转材料费 25%，人工不变。

扣件式钢管脚手架：

1．柱距 1.5m 规定使用周期 4 个月，每超过 2 个月应计取脚手架续用周转材料费 25%，人工不变。

2．柱距 1.7m 规定使用周期 2 个月，每超过 1 个月应计取脚手架续用周转材料费 25%，人工不变。

竹建脚手架使用规定同扣件式钢管脚手架，但超过规定使用周期，应计取脚手架续用周转材料费的同时，人工费增加 10%，塑篾增加 10%。

以后以此类推。

五、安全防护脚手架以靠外墙脚手架搭设考虑，宽度为 4m 以内。

六、屋面脚手架（气楼、水箱、搭建），按规定套用相应定额标准，其人工：三层以下增加 50%，三层以上增加 100%。

工程量计算规则

一、脚手架排距规定：底排为 2 米~2.5 米，以上为 1.8 米

二、脚手架排数起算高度规定：

房屋遇女儿墙，以女儿墙压顶面以下 0.6 米起算。

房屋遇挑檐，以檐口底向下 0.6 米起算。

外墙遇山墙，以屋面山尖与屋面檐口平均高度起算。

室内按楼板底向下 1.8 米高度起算。

室内遇屋架以屋架下弦杆与屋脊向下 1.8 米的平均高度起算。

脚手架排数应根据房屋高度按上述规定计算。

三、脚手架长度按脚手架中心线以延长米计算，外墙转角每端加 0.75 米，排数不同应分段计算。

四、满堂脚手架以建筑物室内地面净面积计算，不扣除柱、

垛所占面积；高度按实际搭置排数计算。

五、脚手架之字斜道、安全通道小平台依照外脚手架排数以座计算。

六、走道防护架按实际搭设长度以延长米计算。

七、电梯井道脚手架按建筑物层数（平均高度 3 米）以座计算。

八、内天井脚手架分别按四柱落地、六柱落地按外脚手架排数以座计算。

九、落水管脚手架按建筑物层数（平均高度 3 米）以座计算。

十、烟囱、旗杆脚手架高度按排数以座计算。

十一、预制竹笆根据不同排数按实际铺设长度计算。

十二、卷扬机井字架：

竹建：按外脚手架排数以座计算。

角钢：按建筑物层数以座计算。

十三、安全密目网按外脚手架排数以延长米计算。

十四、预制垃圾筒按外脚手架排数以座计算。

十五、屋面施工棚按屋面展开面积以平方米计算。

第十八章 脚手架工程

1． 门式钢管脚手架

工作内容：平整场地、运输、安装底座、搭设架体、绑拉连墙杆、安装避雷针、拆除、堆放等全部工序。

定额编号				20-18-1-1	20-18-1-2	20-18-1-3	20-18-1-4	20-18-1-5	20-18-1-6
项目			单位	搭建门式钢管脚手架					
				门架间距1800					
				2排	3排	4排	5排	6排	7排
				m	m	m	m	m	m
人工	FR0016.1	架子搭工	工日	0.035	0.048	0.062	0.076	0.093	0.107
	FR0017.1	架子拆工	工日	0.012	0.020	0.028	0.037	0.044	0.055
材料	35030313	脚手架钢管 Φ48×1500	根	0.5333	0.6000	0.6667	0.7334	0.8001	0.8668
	35030317	脚手架钢管 Φ48×4200	根	0.4762	0.4762	0.4762	0.4762	0.4762	0.4762
	35030611	脚手架钢管底座 Φ42	只	1.2000	1.2000	1.2000	1.2000	1.2000	1.2000
	35031224	脚手架直角扣件 Φ42	只	1.4667	1.6000	1.6000	1.7333	1.8666	1.9999
	35031403	交叉支撑 XC-1812Y	副	2.6670	3.4000	4.5333	5.6670	6.8000	7.9333
	35031413	护拦立杆 L1210	根	0.6667	0.6667	0.6667	0.6667	0.6667	0.6667
	35031423	护拦水平杆 L1827	根	1.1333	1.1333	1.1333	1.1333	1.1333	1.1333
	35031443	连墙杆 T-05	副	0.1429	0.1429	0.2858	0.2858	0.2858	0.2858
	35031453	连接棒 TF-2	根	2.4000	3.6000	4.8000	6.0000	7.2000	8.4000
	35031463	门架 MF1217	榀	1.2000	1.8000	2.4000	3.0000	3.6000	4.2000
机械	99070530	载重汽车 5t	台班	0.0234	0.0252	0.0374	0.0440	0.0506	0.0550

1．门式钢管脚手架

工作内容：平整场地、运输、安装底座、搭设架体、绑拉连墙杆、安装避雷针、拆除、堆放等全部工序。

定额编号				20-18-1-7	20-18-1-8	20-18-1-9	20-18-1-10	20-18-1-11	20-18-1-12
项目			单位	搭建门式钢管脚手架					
				门架间距1800					
				8排	9排	10排	11排	12排	13排
				m	m	m	m	m	m
人工	FR0016.1	架子搭工	工日	0.125	0.144	0.163	0.181	0.201	0.221
	FR0017.1	架子拆工	工日	0.066	0.077	0.090	0.097	0.109	0.122
材料	35030313	脚手架钢管 Φ48×1500	根	0.9335	1.0002	1.0669	1.1336	1.2003	1.2670
	35030317	脚手架钢管 Φ48×4200	根	0.4762	0.4762	0.4762	0.4762	2.8783	3.1005
	35030611	脚手架钢管底座 Φ42	只	1.2000	1.2000	1.2000	1.2000	1.2000	1.2000
	35031223	脚手架迴转扣件 Φ42	只					6.0741	6.6667
	35031224	脚手架直角扣件 Φ42	只	1.9999	2.1332	2.2665	2.3998	3.7331	3.8664
	35031403	交叉支撑 XC-1812Y	副	9.0333	10.1667	11.3000	12.4333	13.5666	14.7000
	35031413	护拦立杆 L1210	根	0.6667	0.6667	0.6667	0.6667	0.6667	0.6667
	35031423	护拦水平杆 L1827	根	1.1333	1.1333	1.1333	1.1333	1.1330	1.1333
	35031443	连墙杆 T-05	副	0.4287	0.4287	0.4287	0.4287	0.5716	0.5716
	35031453	连接棒 TF-2	根	9.6000	10.8000	12.0000	13.2000	14.4000	15.6000
	35031463	门架 MF1217	榀	4.8000	5.4000	6.0000	6.6000	7.2000	7.8000
机械	99070530	载重汽车 5t	台班	0.0634	0.0698	0.0762	0.0828	0.1112	0.1198

1．门式钢管脚手架

工作内容：平整场地、运输、安装底座、搭设架体、绑拉连墙杆、安装避雷针、拆除、堆放等全部工序。

定额编号				20-18-1-13	20-18-1-14	20-18-1-15	20-18-1-16	20-18-1-17	20-18-1-18
项目			单位	搭建门式钢管脚手架					
				门架间距1800					
				14排	15排	16排	17排	18排	19排
				m	m	m	m	m	m
人工	FR0016.1	架子搭工	工日	0.242	0.264	0.288	0.313	0.339	0.366
	FR0017.1	架子拆工	工日	0.136	0.150	0.166	0.182	0.199	0.216
材料	35030313	脚手架钢管 Φ48×1500	根	1.3337	1.4004	1.4671	1.5338	1.6005	1.6005
	35030317	脚手架钢管 Φ48×4200	根	3.4868	3.7090	3.8572	3.9683	4.3916	4.6138
	35030611	脚手架钢管底座 Φ42	只	1.2000	1.2000	1.2000	1.2000	1.2000	1.2000
	35031223	脚手架迴转扣件 Φ42	只	6.8148	7.7778	8.2963	8.7407	9.2593	10.3704
	35031224	脚手架直角扣件 Φ42	只	4.5997	4.7330	4.8663	4.9996	5.7359	5.8662
	35031403	交叉支撑 XC-1812Y	副	15.8333	16.9667	18.1000	19.2333	20.3666	21.4999
	35031413	护拦立杆 L1210	根	0.6667	0.6667	0.6667	0.6667	0.6667	0.6667
	35031423	护拦水平杆 L1827	根	1.1333	1.1333	1.1333	1.1333	1.1333	1.1333
	35031443	连墙杆 T-05	副	0.6667	0.6667	0.6667	0.6667	0.8333	0.8333
	35031453	连接棒 TF-2	根	16.8000	18.0000	19.2000	20.4000	21.6000	22.8000
	35031463	门架 MF1217	榀	8.4000	9.0000	9.6000	10.2000	10.8000	11.4000
机械	99070530	载重汽车 5t	台班	0.1298	0.1382	0.1460	0.1536	0.1640	0.1722

1．门式钢管脚手架

工作内容：平整场地、运输、安装底座、搭设架体、绑拉连墙杆、安装避雷针、拆除、堆放等全部工序。

定额编号				20-18-1-19	20-18-1-20	20-18-1-21	20-18-1-22	20-18-1-23
项目			单位	搭建门式钢管脚手架				
				门架间距1800				
				20排	21排	22排	23排	24排
				m	m	m	m	m
人工	FR0016.1	架子搭工	工日	0.394	0.424	0.459	0.491	0.527
	FR0017.1	架子拆工	工日	0.238	0.247	0.268	0.300	0.313
材料	35030313	脚手架钢管 Φ48×1500	根	1.6672	1.7339	1.8006	1.8673	1.9340
	35030317	脚手架钢管 Φ48×4200	根	4.7619	4.9842	5.4445	5.5926	5.6667
	35030611	脚手架钢管底座 Φ42	只	1.2000	1.2000	1.2000	1.2000	1.2000
	35031223	脚手架迴转扣件 Φ42	只	10.4444	11.1111	11.7037	12.2222	12.5926
	35031224	脚手架直角扣件 Φ42	只	5.9995	6.1328	6.8661	6.9994	7.1327
	35031403	交叉支撑 XC-1812Y	副	22.6332	23.7665	24.8998	26.0331	27.1664
	35031413	护拦立杆 L1210	根	0.6667	0.6667	0.6667	0.6667	0.6667
	35031423	护拦水平杆 L1827	根	1.1333	1.1333	1.1333	1.1333	1.1333
	35031443	连墙杆 T-05	副	0.8333	0.8333	1.0000	1.0000	1.0000
	35031453	连接棒 TF-2	根	24.0000	25.2000	26.4000	27.6000	28.8000
	35031463	门架 MF1217	榀	12.0000	12.6000	13.2000	13.8000	14.4000
机械	99070530	载重汽车 5t	台班	0.1800	0.1886	0.1992	0.2070	0.2142

工作内容：运输、搭设架体、拆除、堆放等全部工序。

定额编号				20-18-1-24	20-18-1-25	20-18-1-26	20-18-1-27
项目			单位	搭建门式钢管满堂脚手架			
				2排	3排	4排	5排
				m^2	m^2	m^2	m^2
人工	FR0016.1	架子搭工	工日	0.014	0.018	0.022	0.027
	FR0017.1	架子拆工	工日	0.003	0.004	0.005	0.006
材料	35030317	脚手架钢管 Φ48×4200	根	0.9259	1.0582	1.1905	1.7200
	35030611	脚手架钢管底座 Φ42	只	0.5952	0.5952	0.5952	0.5952
	35031223	脚手架迴转扣件 Φ42	只	0.3968	0.6614	1.1905	1.5873
	35031224	脚手架直角扣件 Φ42	只	3.5714	3.5714	3.5714	5.3571
	35031403	交叉支撑 XC-1812Y	副	0.9921	1.4882	1.9843	2.4804
	35031453	连接棒 TF-2	根	0.5952	1.1904	1.7856	2.3808
	35031463	门架 MF1217	榀	0.5920	0.8928	1.1904	1.4880
机械	99070530	载重汽车 5t	台班	0.0130	0.0160	0.0194	0.0264

1．门式钢管脚手架

工作内容：运输、搭设架体、拆除、堆放等全部工序。

定额编号				20-18-1-28	20-18-1-29	20-18-1-30	20-18-1-31	20-18-1-32
项目			单位	搭建门式钢管满堂脚手架				
				6排	7排	8排	9排	10排
				m^2	m^2	m^2	m^2	m^2
人工	FR0016.1	架子搭工	工日	0.033	0.041	0.056	0.069	0.087
	FR0017.1	架子拆工	工日	0.001	0.010	0.014	0.018	0.022
材料	35030317	脚手架钢管 Φ48×4200	根	1.8519	1.8519	1.9841	2.5132	2.6455
	35030611	脚手架钢管底座 Φ42	只	0.5952	0.5952	0.5952	0.5952	0.5952
	35031223	脚手架迴转扣件 Φ42	只	1.8519	1.9841	2.5344	2.7778	3.1746
	35031224	脚手架直角扣件 Φ42	只	5.3571	5.3571	5.3571	7.1429	7.1429
	35031403	交叉支撑 XC-1812Y	副	2.9765	3.4726	3.9687	4.4648	4.9609
	35031453	连接棒 TF-2	根	2.9760	3.5712	4.1664	4.7616	5.3568
	35031463	门架 MF1217	榀	1.7856	2.0832	2.3808	2.6784	2.9760
机械	99070530	载重汽车 5t	台班	0.0292	0.0320	0.0352	0.0422	0.0456

工作内容：运输、铺设水平架、拆除、堆放等全部工序。

定额编号				20-18-1-33	20-18-1-34	20-18-1-35	20-18-1-36	20-18-1-37
项目			单位	搭建门式钢管脚手架				
				水平架				
				2-5排	6-10排	11-15排	16-20排	21-24排
				m	m	m	m	m
人工	FR0016.1	架子搭工	工日	0.006	0.006	0.007	0.008	0.009
	FR0017.1	架子拆工	工日	0.005	0.006	0.006	0.007	0.008
材料	35031433	水平架 H-1810	片	0.5556	0.5556	0.5556	0.5556	0.5556
机械	99070530	载重汽车 5t	台班	0.0012	0.0012	0.0012	0.0012	0.0012

1．门式钢管脚手架

工作内容：运输、铺设水平架、拆除、堆放等全部工序。

定额编号				20-18-1-38	20-18-1-39	20-18-1-40	20-18-1-41	20-18-1-42
项目			单位	搭建门式钢管脚手架				
				走道板				
				2-5排	6-10排	11-15排	16-20排	21-24排
				m	m	m	m	m
人工	FR0016.1	架子搭工	工日	0.008	0.009	0.011	0.012	0.013
	FR0017.1	架子拆工	工日	0.008	0.010	0.010	0.011	0.012
材料	35110602	走道板	块	1.1112	1.1112	1.1112	1.1112	1.1112
机械	99070530	载重汽车 5t	台班	0.0026	0.0026	0.0026	0.0026	0.0026

2． 扣件式钢管脚手架

工作内容：平整场地、运输、安装基础、搭设架体、绑拉铅丝、安装避雷针、拆除、堆放等全部工序。

定额编号				20-18-2-1	20-18-2-2	20-18-2-3	20-18-2-4	20-18-2-5	20-18-2-6
项目			单位	搭建扣件式钢管脚手架					
				柱距1500					
				2排	3排	4排	5排	6排	7排
				m	m	m	m	m	m
人工	FR0016.1	架子搭工	工日	0.117	0.160	0.206	0.252	0.304	0.358
	FR0017.1	架子拆工	工日	0.041	0.066	0.094	0.124	0.148	0.183
材料	03152534	镀锌铁丝 10#	kg	0.0634	0.0634	0.1268	0.1268	0.1903	0.1903
	35020903	直角扣件 Φ48	只	1.3200	1.5200	2.1200	2.8400	3.0000	3.2800
	35020907	回转扣件 Φ48	只	6.8000	10.2000	13.6000	17.0000	20.4000	20.4000
	35030313	脚手架钢管 Φ48×1500	根	1.6000	2.4000	3.2000	4.0000	4.8000	5.6000
	35030316	脚手架钢管 Φ48×3600	根	2.8800	2.8800	4.3200	4.3200	5.7600	5.7600
	35030317	脚手架钢管 Φ48×4200	根	2.6400	3.4000	4.4000	5.3600	6.1200	6.8800
	35031232	脚手架对接扣件 Φ48	只	3.2400	3.8400	4.4400	6.4800	8.5200	9.1200
	35111723	热轧槽钢 18#、L=6000mm	根	2.0480	2.0480	2.0480	2.0480	2.0480	2.0480
机械	99070530	载重汽车 5t	台班	0.0454	0.0542	0.0652	0.0846	0.1024	0.1104

工作内容：平整场地、运输、安装基础、搭设架体、绑拉铅丝、安装避雷针、拆除、堆放等全部工序。

定额编号				20-18-2-7	20-18-2-8	20-18-2-9	20-18-2-10	20-18-2-11	20-18-2-12
项目			单位	搭建扣件式钢管脚手架					
				柱距1500					
				8排	9排	10排	11排	12排	13排
				m	m	m	m	m	m
人工	FR0016.1	架子搭工	工日	0.417	0.478	0.544	0.605	0.669	0.737
	FR0017.1	架子拆工	工日	0.218	0.258	0.299	0.322	0.364	0.406
材料	03152534	镀锌铁丝 10#	kg	0.1903	0.2537	0.2537	0.2537	0.2537	0.3171
	35020903	直角扣件 Φ48	只	3.9600	4.6000	4.7600	5.6400	6.2000	6.8000
	35020907	回转扣件 Φ48	只	23.8000	27.2000	30.6000	34.0000	37.4000	40.8000
	35030313	脚手架钢管 Φ48×1500	根	6.4000	7.2000	8.0000	8.8000	9.6000	10.4000
	35030316	脚手架钢管 Φ48×3600	根	7.2000	7.2000	8.6400	8.6400	10.0800	10.0800
	35030317	脚手架钢管 Φ48×4200	根	7.8400	8.7600	9.5200	10.5600	11.4800	12.2400
	35031232	脚手架对接扣件 Φ48	只	11.1600	11.7600	13.8000	14.4000	16.4400	17.0400
	35111723	热轧槽钢 18#、L=6000mm	根	2.0480	2.0480	2.0480	2.0480	2.0480	2.0480
机械	99070530	载重汽车 5t	台班	0.1300	0.1400	0.1580	0.1690	0.1908	0.1970

2． 扣件式钢管脚手架

工作内容：平整场地、运输、安装基础、搭设架体、绑拉铅丝、安装避雷针、拆除、堆放等全部工序。

定额编号				20-18-2-13	20-18-2-14	20-18-2-15	20-18-2-16	20-18-2-17	20-18-2-18
项目			单位	搭建扣件式钢管脚手架					
				柱距1500					
				14排	15排	16排	17排	18排	19排
				m	m	m	m	m	m
人工	FR0016.1	架子搭工	工日	0.808	0.880	0.961	1.044	1.131	1.220
	FR0017.1	架子拆工	工日	0.452	0.501	0.552	0.606	0.662	0.721
材料	03152534	镀锌铁丝 10#	kg	0.3171	0.3805				
	35020903	直角扣件 Φ48	只	7.2400	7.7600	7.9200	17.4000	17.8400	19.5200
	35020907	回转扣件 Φ48	只	44.2000	47.6000	54.3200	57.7200	62.2400	64.5200
	35030313	脚手架钢管 Φ48×1500	根	11.2000	12.0000	17.8400	18.6400	19.4800	20.2800
	35030316	脚手架钢管 Φ48×3600	根	11.5200	11.5200	12.9600	12.9600	14.4000	14.4000
	35030317	脚手架钢管 Φ48×4200	根	13.2800	14.2400	14.9600	15.9600	16.0800	17.2000
	35030318	脚手架钢管 Φ48×6000	根				1.4400	1.4400	1.4400
	35031232	脚手架对接扣件 Φ48	只	19.0800	19.6800	21.7200	22.3200	23.7600	24.3600
	35111723	热轧槽钢 18#、L=6000mm	根	2.0480	2.0480	2.0480	2.0480	2.0480	2.0480
机械	99070530	载重汽车 5t	台班	0.2172	0.2328	0.2534	0.2910	0.3036	0.3140

工作内容：平整场地、运输、安装基础、搭设架体、绑拉铅丝、安装避雷针、拆除、堆放等全部工序。

定额编号				20-18-2-19	20-18-2-20	20-18-2-21	20-18-2-22	20-18-2-23	20-18-2-24
项目			单位	搭建扣件式钢管脚手架					
				柱距1500					
				20排	21排	22排	23排	24排	25排
				m	m	m	m	m	m
人工	FR0016.1	架子搭工	工日	1.313	1.412	1.531	1.637	1.756	1.888
	FR0017.1	架子拆工	工日	0.785	0.823	0.894	0.966	1.044	1.126
材料	35020903	直角扣件 Φ48	只	26.8000	27.8000	28.5600	37.7600	38.3200	38.8000
	35020907	回转扣件 Φ48	只	67.9200	73.5600	76.9600	81.4800	84.8800	88.2800
	35030314	脚手架钢管 Φ48×1800	根	21.0800	22.7200	23.5200	25.1600	25.9600	26.7600
	35030316	脚手架钢管 Φ48×3600	根	15.8400	15.8400	17.2800	17.2800	17.2800	18.7200
	35030317	脚手架钢管 Φ48×4200	根	17.6000	18.7200	19.6800	20.6000	21.5200	22.4000
	35030318	脚手架钢管 Φ48×6000	根	2.8800	2.8800	2.8800	4.3200	4.3200	4.3200
	35031232	脚手架对接扣件 Φ48	只	27.8400	28.4400	33.1200	35.2800	36.0000	38.1600
	35111723	热轧槽钢 18#、L=6000mm	根	2.0480	2.0480	2.0480	2.0480	2.0480	2.0480
机械	99070530	载重汽车 5t	台班	0.3558	0.3704	0.3908	0.4294	0.4394	0.4584

2． 扣件式钢管脚手架

工作内容：平整场地、运输、安装基础、搭设架体、绑拉铅丝、安装避雷针、拆除、堆放等全部工序。

定额编号				20-18-2-25	20-18-2-26	20-18-2-27	20-18-2-28
项目			单位	搭建扣件式钢管脚手架			
				柱距1500			
				26排	27排	28排	28排以上
				m	m	m	m
人工	FR0016.1	架子搭工	工日	2.006	1.960	2.231	2.348
	FR0017.1	架子拆工	工日	1.177	1.268	1.359	1.359
材料	35020903	直角扣件 Φ48	只	48.1600	48.6000	49.0400	49.4800
	35020907	迴转扣件 Φ48	只	92.8000	96.5000	99.6000	102.7000
	35030314	脚手架钢管 Φ48×1800	根	28.4000	29.2000	30.0000	30.8000
	35030316	脚手架钢管 Φ48×3600	根	18.7200	20.1600	21.6000	23.0400
	35030317	脚手架钢管 Φ48×4200	根	23.0400	24.0800	25.1200	26.1600
	35030318	脚手架钢管 Φ48×6000	根	5.7600	5.7600	5.7600	5.7600
	35031232	脚手架对接扣件 Φ48	只	40.3200	42.4800	44.6400	46.8000
	35111723	热轧槽钢 18#、L=6000mm	根	2.0480	2.0480	2.0480	2.0480
机械	99070530	载重汽车 5t	台班	0.4946	0.5150	0.5352	0.5554

工作内容：平整场地、运输、安装基础、搭设架体、绑拉铅丝、安装避雷针、拆除、堆放等全部工序。

定额编号				20-18-2-29	20-18-2-30	20-18-2-31	20-18-2-32	20-18-2-33
项目			单位	搭建扣件式钢管脚手架				
				柱距1700				
				2排	3排	4排	5排	6排
				m	m	m	m	m
人工	FR0016.1	架子搭工	工日	0.107	0.145	0.187	0.229	0.276
	FR0017.1	架子拆工	工日	0.036	0.058	0.082	0.108	0.129
材料	03152536	镀锌铁丝 12#	kg	0.0290	0.0290	0.0580	0.0580	0.0580
	35020903	直角扣件 Φ48	只	1.2500	1.6500	1.8500	2.5500	3.1000
	35020907	迴转扣件 Φ48	只	8.9000	12.0500	15.2000	18.3500	21.5000
	35030313	脚手架钢管 Φ48×1500	根	1.5000	2.2500	3.0000	3.7500	4.5000
	35030316	脚手架钢管 Φ48×3600	根	2.6000	2.6000	3.9000	3.9000	5.2000
	35030317	脚手架钢管 Φ48×4200	根	2.0000	2.9500	3.7000	4.7000	5.6500
	35030612	脚手架钢管底座 Φ48	只	1.3000	1.3000	1.3000	1.3000	1.3000
	35031232	脚手架对接扣件 Φ48	只	2.5000	3.1000	5.0000	5.6000	7.5000
机械	99070530	载重汽车 5t	台班	0.0384	0.0486	0.0652	0.0758	0.0944

2． 扣件式钢管脚手架

工作内容：平整场地、运输、安装基础、搭设架体、绑拉铅丝、安装避雷针、拆除、堆放等全部工序。

定额编号				20-18-2-34	20-18-2-35	20-18-2-36	20-18-2-37
项目			单位	搭建扣件式钢管脚手架			
				柱距1700			
				7排	8排	9排	10排
				m	m	m	m
人工	FR0016.1	架子搭工	工日	0.325	0.379	0.434	0.494
	FR0017.1	架子拆工	工日	0.159	0.191	0.226	0.262
材料	03152536	镀锌铁丝 12#	kg	0.0580	0.0869	0.1159	0.1159
	35020903	直角扣件 Φ48	只	3.3500	3.9000	3.9000	4.4500
	35020907	回转扣件 Φ48	只	24.6500	27.8000	30.9500	34.1000
	35030313	脚手架钢管 Φ48×1500	根	5.2500	6.0000	6.7500	7.5000
	35030316	脚手架钢管 Φ48×3600	根	5.2000	5.2000	6.5000	7.8000
	35030317	脚手架钢管 Φ48×4200	根	6.5500	7.4000	8.3000	9.2500
	35030612	脚手架钢管底座 Φ48	只	1.3000	1.3000	1.3000	1.3000
	35031232	脚手架对接扣件 Φ48	只	8.1000	8.7000	10.6000	12.5000
机械	99070530	载重汽车 5t	台班	0.1040	0.1134	0.1312	0.1496

工作内容：运输、安装基础、搭设架体、拆除、堆放等全部工序。

定额编号				20-18-2-38	20-18-2-39	20-18-2-40	20-18-2-41	20-18-2-42
项目			单位	搭建扣件式钢管满堂脚手架				
				2排	3排	4排	5排	6排
				m^2	m^2	m^2	m^2	m^2
人工	FR0016.1	架子搭工	工日	0.048	0.059	0.073	0.090	0.111
	FR0017.1	架子拆工	工日	0.011	0.015	0.018	0.022	0.027
材料	35020903	直角扣件 Φ48	只	0.5634	0.7778	1.0141	1.1268	1.4085
	35020907	回转扣件 Φ48	只	2.3662	3.5493	4.7320	5.1955	7.0986
	35030316	脚手架钢管 Φ48×3600	根	0.6760	1.3520	1.3520	2.0280	2.0280
	35030317	脚手架钢管 Φ48×4200	根	0.9580	1.4089	1.9160	2.3669	2.8177
	35030612	脚手架钢管底座 Φ48	只	0.6760	0.6760	0.6760	0.6760	0.6760
	35031232	脚手架对接扣件 Φ48	只	0.3943	1.2676	1.4648	2.3380	2.5352
机械	99070530	载重汽车 5t	台班	0.0132	0.0216	0.0264	0.0384	0.0150

2． 扣件式钢管脚手架

工作内容：运输、安装基础、搭设架体、拆除、堆放等全部工序。

定额编号				20-18-2-43	20-18-2-44	20-18-2-45	20-18-2-46
项目			单位	搭建扣件式钢管满堂脚手架			
				7排	8排	9排	10排
				m^2	m^2	m^2	m^2
人工	FR0016.1	架子搭工	工日	0.136	0.186	0.232	0.290
	FR0017.1	架子拆工	工日	0.034	0.047	0.059	0.073
材料	35020903	直角扣件 Φ48	只	1.7919			
	35020907	迴转扣件 Φ48	只	8.2817			
	35030316	脚手架钢管 Φ48×3600	根	2.7040	2.7040	3.3800	3.3800
	35030317	脚手架钢管 Φ48×4200	根	3.3249	3.8320	4.2829	4.7337
	35030612	脚手架钢管底座 Φ48	只	0.6760	0.6760	0.6760	0.6760
	35031222	脚手架对接扣件 Φ42	只		2.9296	3.8028	4.0000
	35031223	脚手架迴转扣件 Φ42	只		2.0282	2.1409	2.4226
	35031224	脚手架直角扣件 Φ42	只		9.4648	10.6429	11.8310
	35031232	脚手架对接扣件 Φ48	只	2.7324			
机械	99070530	载重汽车 5t	台班	0.0480	0.0530	0.0610	0.0652

工作内容：平整场地、运输、安装底座、搭设架体、铺设底笆、拆除、堆放等全部工序。

定额编号				20-18-2-47	20-18-2-48	20-18-2-49	20-18-2-50	20-18-2-51
项目			单位	搭建扣件式钢管一字斜道				
				3排	6排	9排	12排	15排
				座	座	座	座	座
人工	FR0016.1	架子搭工	工日	1.614	3.204	4.940	6.925	9.041
	FR0017.1	架子拆工	工日	0.612	1.337	2.050	2.944	3.995
材料	03152542	镀锌铁丝 18#	kg	0.4686	0.9372	1.4069	1.8755	2.3441
	05330112	竹笆 1000×2000	块	15.7500	31.5000	47.2500	63.0000	78.7500
	35020903	直角扣件 Φ48	只	18.0000	36.0000	54.0000	72.0000	90.0000
	35020907	迴转扣件 Φ48	只	120.0000	240.0000	360.0000	480.0000	600.0000
	35030313	脚手架钢管 Φ48×1500	根	30.0000	60.0000	90.0000	120.0000	150.0000
	35030315	脚手架钢管 Φ48×2200	根	18.0000	36.0000	54.0000	72.0000	90.0000
	35030316	脚手架钢管 Φ48×3600	根	12.0000	21.0000	30.0000	39.0000	48.0000
	35030317	脚手架钢管 Φ48×4200	根	3.0000	6.0000	9.0000	12.0000	15.0000
	35030318	脚手架钢管 Φ48×6000	根	18.0000	36.0000	54.0000	72.0000	90.0000
	35030612	脚手架钢管底座 Φ48	只	6.0000	6.0000	6.0000	6.0000	6.0000
	35031232	脚手架对接扣件 Φ48	只	9.0000	21.0000	33.0000	45.0000	57.0000
机械	99070530	载重汽车 5t	台班	0.6496	1.2706	1.8914	2.5122	3.1332

2． 扣件式钢管脚手架

工作内容：运输、绑扎搁栅、铺设底笆、拆除、堆放等全部工序。

定额编号				20-18-2-52	20-18-2-53	20-18-2-54
项目			单位	搭建扣件式钢管脚手架底笆		
				2-5排	6-10排	11-15排
				m	m	m
人工	FR0016.1	架子搭工	工日	0.019	0.021	0.024
	FR0017.1	架子拆工	工日	0.009	0.011	0.012
材料	03152542	镀锌铁丝 18#	kg	0.0142	0.0142	0.0142
	05330112	竹笆 1000×2000	块	0.5300	0.5300	0.5300
	35020907	迴转扣件 Φ48	只	0.7000	0.7000	0.7000
	35030317	脚手架钢管 Φ48×4200	根	0.5000	0.5000	0.5000
机械	99070530	载重汽车 5t	台班	0.0086	0.0086	0.0086

工作内容：运输、绑扎搁栅、铺设底笆、拆除、堆放等全部工序。

定额编号				20-18-2-55	20-18-2-56	20-18-2-57	20-18-2-58
项目			单位	搭建扣件式钢管脚手架底笆			
				16-20排	21-24排	25-28排	28排以上
				m	m	m	m
人工	FR0016.1	架子搭工	工日	0.027	0.030	0.032	0.035
	FR0017.1	架子拆工	工日	0.012	0.014	0.015	0.016
材料	03152542	镀锌铁丝 18#	kg	0.0142	0.0142	0.0142	0.0142
	05330112	竹笆 1000×2000	块	0.5300	0.5300	0.5300	0.5300
	35020907	迴转扣件 Φ48	只	0.7000	0.7000	0.7000	0.7000
	35030317	脚手架钢管 Φ48×4200	根	0.5000	0.5000	0.5000	0.5000
机械	99070530	载重汽车 5t	台班	0.0086	0.0086	0.0086	0.0086

2． 扣件式钢管脚手架

工作内容：运输、绑扎搁栅、铺设底笆、拆除、堆放等全部工序。

定额编号				20-18-2-59	20-18-2-60	20-18-2-61
项目			单位	搭建扣件式钢管脚手架直笆		
				2-5排	6-10排	11-15排
				m	m	m
人工	FR0016.1	架子搭工	工日	0.009	0.011	0.015
	FR0017.1	架子拆工	工日	0.004	0.005	0.007
材料	03152542	镀锌铁丝 18#	kg	0.0142	0.0142	0.0142
	05330112	竹笆 1000×2000	块	0.5300	0.5300	0.5300
	35020907	迴转扣件 Φ48	只	0.3500	0.3500	0.3500
	35030317	脚手架钢管 Φ48×4200	根	0.2500	0.2500	0.2500
机械	99070530	载重汽车 5t	台班	0.0064	0.0064	0.0064

工作内容：1、2、3、4、运输、绑扎搁栅、铺设底笆、拆除、堆放等全部工序。
5、6、运输、安装底座、搭设架体、安装避雷针、拆除、堆放等全部工序。

定额编号				20-18-2-62	20-18-2-63	20-18-2-64	20-18-2-65	20-18-2-66	20-18-2-67
项目			单位	搭建扣件式钢管脚手架直笆				搭建扣件式钢管安全防护架	
				16-20排	21-24排	25-28排	28排以上	走道防护架	
								单层	双层
				m	m	m	m	m^2	m^2
人工	FR0016.1	架子搭工	工日	0.016	0.018	0.019	0.020	0.186	0.295
	FR0017.1	架子拆工	工日	0.007	0.008	0.008	0.009	0.078	0.137
材料	03152542	镀锌铁丝 18#	kg	0.0142	0.0142	0.0142	0.0142	0.0777	0.1355
	05330112	竹笆 1000×2000	块	0.5300	0.5300	0.5300	0.5300	2.7667	4.7667
	35020903	直角扣件 Φ48	只					2.2000	4.4000
	35020907	迴转扣件 Φ48	只	0.3500	0.3500	0.3500	0.3500	10.1333	17.0000
	35030316	脚手架钢管 Φ48×3600	根						1.4667
	35030317	脚手架钢管 Φ48×4200	根	0.2500	0.2500	0.2500	0.2500	8.0000	10.6667
	35030612	脚手架钢管底座 Φ48	只					0.7333	0.7333
	35031232	脚手架对接扣件 Φ48	只					3.0000	3.1333
机械	99070530	载重汽车 5t	台班	0.0064	0.0064	0.0064	0.0064	0.1028	0.1448

2． 扣件式钢管脚手架

工作内容：运输、安装底座、搭设架体、安装避雷针、拆除、堆放等全部工序。

定额编号				20-18-2-68	20-18-2-69	20-18-2-70	20-18-2-71	20-18-2-72	20-18-2-73
项目			单位	搭建扣件式钢管电梯井字架					
				4层	6层	8层	10层	12层	14层
				座	座	座	座	座	座
人工	FR0016.1	架子搭工	工日	2.088	3.024	4.044	5.220	7.068	8.784
	FR0017.1	架子拆工	工日	1.093	1.610	2.265	3.029	4.117	5.221
材料	35020907	迴转扣件 Φ48	只	64.0000	88.0000	112.0000	136.0000	168.0000	192.0000
	35030315	脚手架钢管 Φ48×2200	根	24.0000	44.0000	56.0000	68.0000	84.0000	96.0000
	35030316	脚手架钢管 Φ48×3600	根	16.0000	20.0000	28.0000	36.0000	44.0000	48.0000
	35030612	脚手架钢管底座 Φ48	只	4.0000	4.0000	4.0000	4.0000	4.0000	4.0000
	35031232	脚手架对接扣件 Φ48	只	12.0000	16.0000	24.0000	32.0000	40.0000	44.0000
机械	99070530	载重汽车 5t	台班	0.1716	0.2486	0.3328	0.4172	0.5124	0.5704

工作内容：运输、安装底座、搭设架体、安装避雷针、拆除、堆放等全部工序。

定额编号				20-18-2-74	20-18-2-75	20-18-2-76	20-18-2-77	20-18-2-78
项目			单位	搭建扣件式钢管电梯井字架				
				16层	18层	20层	22层	24层
				座	座	座	座	座
人工	FR0016.1	架子搭工	工日	10.692	12.600	15.240	17.040	18.960
	FR0017.1	架子拆工	工日	6.487	7.798	9.619	10.970	12.451
材料	35020907	迴转扣件 Φ48	只	216.0000	240.0000	264.0000	288.0000	312.0000
	35030315	脚手架钢管 Φ48×2200	根	108.0000	120.0000	132.0000	144.0000	156.0000
	35030316	脚手架钢管 Φ48×3600	根	56.0000	60.0000	68.0000	72.0000	80.0000
	35030612	脚手架钢管底座 Φ48	只	4.0000	4.0000	4.0000	4.0000	4.0000
	35031232	脚手架对接扣件 Φ48	只	52.0000	56.0000	64.0000	68.0000	76.0000
机械	99070530	载重汽车 5t	台班	0.6548	0.7130	0.7974	0.8556	0.9400

2． 扣件式钢管脚手架

工作内容：运输、安装底座、搭设架体、安装避雷针、拆除、堆放等全部工序。

定额编号				20-18-2-79	20-18-2-80	20-18-2-81	20-18-2-82	20-18-2-83	20-18-2-84
项目			单位	搭建扣件式钢管水管脚手架					
				三柱落地					
				1层	2层	3层	4层	5层	6层
				座	座	座	座	座	座
人工	FR0016.1	架子搭工	工日	0.377	0.472	0.734	1.039	1.392	1.812
	FR0017.1	架子拆工	工日	0.232	0.289	0.450	0.746	1.026	1.332
材料	03152536	镀锌铁丝 12#	kg	0.2898	0.2900	0.5800	0.5800	0.8690	0.8690
	35020907	迴转扣件 Φ48	只	12.0000	24.0000	36.0000	42.0000	54.0000	66.0000
	35030313	脚手架钢管 Φ48×1500	根	6.0000	12.0000	18.0000	21.0000	27.0000	33.0000
	35030316	脚手架钢管 Φ48×3600	根	3.0000	6.0000	9.0000	12.0000	12.0000	15.0000
	35031232	脚手架对接扣件 Φ48	只		3.0000	6.0000	9.0000	9.0000	12.0000
机械	99070530	载重汽车 5t	台班	0.0274	0.0556	0.0836	0.1074	0.1160	0.1442

工作内容：运输、安装底座、搭设架体、安装避雷针、拆除、堆放等全部工序。

定额编号				20-18-2-85	20-18-2-86	20-18-2-87	20-18-2-88	20-18-2-89	20-18-2-90
项目			单位	搭建扣件式钢管水管脚手架					
				四柱落地					
				1层	2层	3层	4层	5层	6层
				座	座	座	座	座	座
人工	FR0016.1	架子搭工	工日	0.472	0.589	0.917	1.296	1.752	2.268
	FR0017.1	架子拆工	工日	0.288	0.361	0.562	0.948	1.284	1.668
材料	03152536	镀锌铁丝 12#	kg	0.2900	0.2900	0.5800	0.5800	0.8690	0.8690
	35020907	迴转扣件 Φ48	只	16.0000	32.0000	48.0000	56.0000	72.0000	88.0000
	35030313	脚手架钢管 Φ48×1500	根	8.0000	16.0000	24.0000	28.0000	36.0000	44.0000
	35030316	脚手架钢管 Φ48×3600	根	4.0000	8.0000	12.0000	16.0000	16.0000	20.0000
	35031232	脚手架对接扣件 Φ48	只		4.0000	8.0000	12.0000	12.0000	16.0000
机械	99070530	载重汽车 5t	台班	0.0370	0.0740	0.1116	0.1434	0.1548	0.1922

2． 扣件式钢管脚手架

工作内容：运输、安装底座、搭设架体、安装避雷针、拆除、堆放等全部工序。

定额编号				20-18-2-91	20-18-2-92	20-18-2-93	20-18-2-94
项目			单位	搭建扣件式钢管水管脚手架			
				四柱落地			
				7层	8层	9层	10层
				座	座	座	座
人工	FR0016.1	架子搭工	工日	5.904	8.315	9.978	12.971
	FR0017.1	架子拆工	工日	4.344	6.118	7.341	9.544
材料	03152536	镀锌铁丝 12#	kg	2.3180	2.3180	2.8980	2.8980
	35020907	迴转扣件 Φ48	只	192.0000	224.0000	240.0000	256.0000
	35030313	脚手架钢管 Φ48×1500	根	96.0000	112.0000	120.0000	128.0000
	35030316	脚手架钢管 Φ48×3600	根	48.0000	56.0000	64.0000	72.0000
	35031232	脚手架对接扣件 Φ48	只	40.0000	48.0000	56.0000	64.0000
机械	99070530	载重汽车 5t	台班	0.4480	0.5228	0.5864	0.6500

3． 竹建脚手架

工作内容：平整场地、运输、搭设架体、绑拉铅丝、扎护身栏杆、拆除、堆放等全部工序。

定额编号				20-18-3-1	20-18-3-2	20-18-3-3	20-18-3-4	20-18-3-5	20-18-3-6
项目			单位	搭建竹建脚手架					
				柱距1500					
				2排	3排	4排	5排	6排	7排
				m	m	m	m	m	m
人工	FR0016.1	架子搭工	工日	0.092	0.125	0.188	0.225	0.296	0.335
	FR0017.1	架子拆工	工日	0.027	0.038	0.056	0.067	0.090	0.101
材料	03152534	镀锌铁丝 10#	kg	0.2800	0.4200	0.5600	0.7000	0.8400	0.9800
	03152540	镀锌铁丝 16#	kg	0.2000	3.0000	0.4000	0.5000	0.6000	0.7000
	05310211	竹顶撑 1.7m	根	1.6000	3.2000	4.8000	6.4000	8.0000	9.6000
	05310212	竹顶撑 2.5-3m	根	1.6000	1.6000	1.6000	1.6000	1.6000	1.6000
	05310226	毛竹 周长10″×6m	根	3.1000	3.8500	6.2000	6.9500	9.3000	10.0500
	05310306	竹横楞 1.5-2m	根	1.6000	2.4000	3.2000	4.0000	4.8000	5.6000
	05350501	塑篾	根	36.8900	55.3350	111.4350	129.8800	185.9800	204.4250
机械	99070530	载重汽车 5t	台班	0.0114	0.0158	0.0230	0.0270	0.0344	0.0394

工作内容：平整场地、运输、搭设架体、绑拉铅丝、扎护身栏杆、拆除、堆放等全部工序。

定额编号				20-18-3-7	20-18-3-8	20-18-3-9	20-18-3-10	20-18-3-11	20-18-3-12
项目			单位	搭建竹建脚手架					
				柱距1500					
				8排	9排	10排	11排	12排	13排
				m	m	m	m	m	m
人工	FR0016.1	架子搭工	工日	0.410	0.454	0.538	0.590	0.685	0.748
	FR0017.1	架子拆工	工日	0.123	0.136	0.160	0.177	0.206	0.225
材料	03152534	镀锌铁丝 10#	kg	1.1200	1.2600	1.4000	1.5400	1.6800	1.8200
	03152540	镀锌铁丝 16#	kg	0.8000	0.9000	1.0000	1.1000	1.2000	1.3000
	05251406	木横楞 1.5-2m	根				8.0000	8.0000	8.0000
	05310211	竹顶撑 1.7m	根	11.2000	12.8000	14.4000	16.0000	17.6000	19.2000
	05310212	竹顶撑 2.5-3m	根	1.6000	1.6000	1.6000	1.6000	1.6000	1.6000
	05310226	毛竹 周长10″×6m	根	12.4000	13.1500	15.5000	16.2500	18.6000	19.3500
	05310306	竹横楞 1.5-2m	根	6.4000	7.2000	8.0000	0.8000	1.6000	2.4000
	05350501	塑篾	根	260.2520	278.9700	335.0700	353.5150	409.6150	428.0600
机械	99070530	载重汽车 5t	台班	0.0458	0.0498	0.0574	0.0614	0.0670	0.0728

3． 竹建脚手架

工作内容：平整场地、运输、搭设架体、绑拉铅丝、扎护身栏杆、拆除、堆放等全部工序。

定额编号				20-18-3-13	20-18-3-14	20-18-3-15	20-18-3-16	20-18-3-17	20-18-3-18
项目			单位	搭建竹建脚手架					
				柱距1500					
				14排	15排	16排	17排	18排	19排
				m	m	m	m	m	m
人工	FR0016.1	架子搭工	工日	0.863	0.938	1.075	1.167	1.333	1.444
	FR0017.1	架子拆工	工日	0.258	0.281	0.323	0.350	0.400	0.433
材料	03152534	镀锌铁丝 10#	kg	1.9600	2.1000	2.2400	2.3800	2.5200	2.6600
	03152540	镀锌铁丝 16#	kg	1.4000	1.5000	1.6000	1.7000	1.8000	1.9000
	05251406	木横楞 1.5-2m	根	8.0000	8.0000	8.0000	8.0000	8.0000	8.0000
	05310211	竹顶撑 1.7m	根	20.8000	22.4000	24.0000	25.6000	27.2000	28.8000
	05310212	竹顶撑 2.5-3m	根	1.6000	1.6000	1.6000	1.6000	1.6000	1.6000
	05310226	毛竹 周长10″ ×6m	根	21.7000	22.4500	24.8000	25.5500	27.9000	28.6500
	05310306	竹横楞 1.5-2m	根	3.2000	4.0000	4.8000	5.6000	6.4000	7.2000
	05350501	塑篾	根	484.1600	502.6050	558.7050	577.1500	633.2500	651.6950
机械	99070530	载重汽车 5t	台班	0.0802	0.0842	0.0916	0.0956	0.1032	0.1072

工作内容：平整场地、运输、搭设架体、绑拉铅丝、扎护身栏杆、拆除、堆放等全部工序。

定额编号				20-18-3-19	20-18-3-20	20-18-3-21	20-18-3-22	20-18-3-23	20-18-3-24
项目			单位	搭建竹建脚手架					
				柱距1500					
				20排	21排	22排	23排	24排	25排
				m	m	m	m	m	m
人工	FR0016.1	架子搭工	工日	1.644	1.760	2.029	2.154	2.431	2.558
	FR0017.1	架子拆工	工日	0.492	0.529	0.608	0.646	0.729	0.767
材料	03152534	镀锌铁丝 10#	kg	2.8000	2.9400	3.0800	3.2200	3.3600	3.5000
	03152540	镀锌铁丝 16#	kg	2.0000	2.0000	2.0000	2.0000	2.0000	2.0000
	05251406	木横楞 1.5-2m	根	8.0000	16.0000	16.0000	16.0000	16.0000	16.0000
	05310211	竹顶撑 1.7m	根	30.4000	32.0000	33.6000	35.2000	36.8000	38.4000
	05310212	竹顶撑 2.5-3m	根	1.6000	1.6000	1.6000	1.6000	1.6000	1.6000
	05310226	毛竹 周长10″ ×6m	根	31.0000	31.7500	34.1000	34.8500	37.2000	37.9500
	05310306	竹横楞 1.5-2m	根	8.0000	0.8000	1.6000	2.4000	3.2000	4.0000
	05350501	塑篾	根	707.8800	730.9150	791.6050	814.7250	875.4150	898.5350
机械	99070530	载重汽车 5t	台班	0.1146	0.1186	0.1260	0.1302	0.1376	0.1416

3． 竹建脚手架

工作内容：平整场地、运输、搭设架体、绑拉铅丝、扎护身栏杆、拆除、堆放等全部工序。

定额编号				20-18-3-25	20-18-3-26	20-18-3-27	20-18-3-28	20-18-3-29	20-18-3-30
项目			单位	搭建竹建脚手架					
				柱距1500					
				26排	27排	28排	29排	30排	31排
				m	m	m	m	m	m
人工	FR0016.1	架子搭工	工日	2.846	2.979	3.277	3.410	3.719	3.854
	FR0017.1	架子拆工	工日	0.854	0.894	0.983	1.023	1.115	1.156
材料	03152534	镀锌铁丝 10#	kg	3.6400	3.7800	3.9200	4.0600	4.2000	4.3400
	03152540	镀锌铁丝 16#	kg	2.0000	2.0000	2.0000	2.0000	2.0000	2.0000
	05251407	木横楞 1.5-2.2m	根	16.0000	16.0000	16.0000	16.0000	16.0000	16.0000
	05310211	竹顶撑 1.7m	根	40.0000	41.6000	43.2000	44.8000	46.4000	48.0000
	05310212	竹顶撑 2.5-3m	根	1.6000	1.6000	1.6000	7.2000	1.6000	1.6000
	05310226	毛竹 周长10″×6m	根	40.3000	41.0500	43.4000	44.1500	46.5000	47.2500
	05310306	竹横楞 1.5-2m	根	4.8000	5.6000	6.4000	7.2000	8.0000	8.8000
	05350501	塑篾	根	959.0550	982.3450	1043.0350	1066.1550	1126.8450	1149.9650
机械	99070530	载重汽车 5t	台班	0.1490	0.1530	0.1604	0.1644	0.1718	0.1760

工作内容：平整场地、运输、搭设架体、绑拉铅丝、扎护身栏杆、拆除、堆放等全部工序。

定额编号				20-18-3-31	20-18-3-32	20-18-3-33	20-18-3-34	20-18-3-35	20-18-3-36
项目			单位	搭建竹建脚手架					
				柱距1500					
				32排	33排	34排	35排	36排	37排
				m	m	m	m	m	m
人工	FR0016.1	架子搭工	工日	4.173	4.315	4.644	4.790	5.123	5.275
	FR0017.1	架子拆工	工日	1.252	1.294	1.394	1.473	1.535	1.596
材料	03152534	镀锌铁丝 10#	kg	4.4800	4.6200	4.7600	4.9000	5.0400	5.1800
	03152540	镀锌铁丝 16#	kg	2.0000	2.0000	2.0000	2.0000	2.0000	2.0000
	05251407	木横楞 1.5-2.2m	根	16.0000	16.0000	16.0000	16.0000	16.0000	16.0000
	05310211	竹顶撑 1.7m	根	49.6000	51.2000	52.8000	54.4000	56.0000	57.6000
	05310212	竹顶撑 2.5-3m	根	1.6000	1.6000	1.6000	1.6000	1.6000	1.6000
	05310226	毛竹 周长10″×6m	根	49.6000	50.3500	52.7000	53.4500	55.8000	56.5500
	05310306	竹横楞 1.5-2m	根	9.6000	10.4000	11.2000	12.0000	12.8000	13.6000
	05350501	塑篾	根	1210.6550	1234.6250	1294.4650	1317.5850	1378.2750	1401.3950
机械	99070530	载重汽车 5t	台班	0.1834	0.1874	0.1948	0.1988	0.2062	0.2104

3． 竹建脚手架

工作内容：平整场地、运输、搭设架体、绑拉铅丝、扎护身栏杆、拆除、堆放等全部工序。

定额编号				20-18-3-37	20-18-3-38	20-18-3-39	20-18-3-40	20-18-3-41	20-18-3-42
项目			单位	搭建竹建脚手架					
				柱距1500					
				38排	39排	40排	41排	42排	43排
				m	m	m	m	m	m
人工	FR0016.1	架子搭工	工日	5.615	5.771	6.121	6.283	6.644	6.810
	FR0017.1	架子拆工	工日	1.683	1.733	1.835	1.885	1.994	2.044
材料	03152534	镀锌铁丝 10#	kg	2.0000	5.4600	5.6000	5.7400	5.8800	6.0200
	03152540	镀锌铁丝 16#	kg	5.3200	2.0000	2.0000	2.0000	2.0000	2.0000
	05251407	木横楞 1.5-2.2m	根	16.0000	16.0000	16.0000	16.0000	16.0000	16.0000
	05310211	竹顶撑 1.7m	根	59.2000	60.8000	62.4000	64.0000	65.6000	67.2000
	05310212	竹顶撑 2.5-3m	根	1.6000	1.6000	1.6000	1.6000	1.6000	1.6000
	05310226	毛竹 周长10″×6m	根	58.9000	59.6500	62.0000	62.7500	65.1000	65.8500
	05310306	竹横楞 1.5-2m	根	14.4000	15.2000	16.0000	16.8000	17.6000	18.4000
	05350501	塑篾	根	1462.0850	1485.2050	1545.8950	1569.0150	1629.7050	1652.8250
机械	99070530	载重汽车 5t	台班	0.2178	0.2218	0.2292	0.2332	0.2406	0.2446

工作内容：平整场地、运输、搭设架体、绑拉铅丝、扎护身栏杆、拆除、堆放等全部工序。

定额编号				20-18-3-43	20-18-3-44	20-18-3-45	20-18-3-46	20-18-3-47	20-18-3-48
项目			单位	搭建竹建脚手架					
				柱距1500					
				44排	45排	46排	47排	48排	49排
				m	m	m	m	m	m
人工	FR0016.1	架子搭工	工日	7.181	7.354	7.735	7.913	8.304	8.488
	FR0017.1	架子拆工	工日	2.154	2.206	2.321	2.373	2.492	2.546
材料	03152534	镀锌铁丝 10#	kg	6.1600	6.3000	6.4400	6.5800	6.7200	6.8600
	03152540	镀锌铁丝 16#	kg	2.0000	2.0000	2.0000	2.0000	2.0000	2.0000
	05251407	木横楞 1.5-2.2m	根	16.0000	16.0000	16.0000	16.0000	16.0000	16.0000
	05310211	竹顶撑 1.7m	根	68.8000	70.4000	72.0000	73.1000	75.2000	76.8000
	05310212	竹顶撑 2.5-3m	根	1.6000	1.6000	1.6000	1.6000	1.6000	1.6000
	05310226	毛竹 周长10″×6m	根	68.2000	68.9500	71.3000	72.0500	74.4000	75.1500
	05310306	竹横楞 1.5-2m	根	19.2000	20.0000	20.8000	21.6000	22.8000	23.2000
	05350501	塑篾	根	1713.5150	1736.6350	1797.3250	1820.4449	1881.1350	1904.2550
机械	99070530	载重汽车 5t	台班	0.2520	0.2562	0.2636	0.2670	0.2754	0.2790

3． 竹建脚手架

工作内容：平整场地、运输、搭设架体、绑拉铅丝、扎护身栏杆、拆除、堆放等全部工序。

定额编号				20-18-3-49	20-18-3-50	20-18-3-51	20-18-3-52	20-18-3-53	20-18-3-54
项目			单位	搭建竹建脚手架					
				柱距1500					
				50排	51排	52排	53排	54排	55排
				m	m	m	m	m	m
人工	FR0016.1	架子搭工	工日	8.890	9.078	9.485	9.679	10.102	10.300
	FR0017.1	架子拆工	工日	2.667	2.732	2.846	2.904	3.031	3.090
材料	03152534	镀锌铁丝 10#	kg	7.0000	7.1400	7.2800	7.4200	7.5600	7.7000
	03152540	镀锌铁丝 16#	kg	2.0000	2.0000	2.0000	3.9000	2.0000	2.0000
	05251407	木横楞 1.5-2.2m	根	16.0000	16.0000	16.0000	16.0000	16.0000	16.0000
	05310211	竹顶撑 1.7m	根	78.4000	80.0000	81.6000	83.2000	84.8000	86.4000
	05310212	竹顶撑 2.5-3m	根	1.6000	1.6000	1.6000	1.6000	1.6000	1.6000
	05310226	毛竹 周长10″ ×6m	根	77.5000	78.2500	80.6000	81.3500	83.7000	84.4500
	05310306	竹横楞 1.5-2m	根	24.0000	24.8000	25.6000	26.4000	27.2000	28.0000
	05350501	塑篾	根	1964.9449	1988.0649	2048.7549	2071.8750	2132.5649	2155.6851
机械	99070530	载重汽车 5t	台班	0.2864	0.2906	0.2980	0.3020	0.3094	0.3156

工作内容：平整场地、运输、搭设架体、绑拉铅丝、扎护身栏杆、拆除、堆放等全部工序。

定额编号				20-18-3-55	20-18-3-56	20-18-3-57	20-18-3-58	20-18-3-59
项目			单位	搭建竹建脚手架				
				柱距1700				
				2排	3排	4排	5排	6排
				m	m	m	m	m
人工	FR0016.1	架子搭工	工日	0.062	0.085	0.133	0.158	0.211
	FR0017.1	架子拆工	工日	0.018	0.025	0.039	0.048	0.064
材料	03152540	镀锌铁丝 16#	kg	0.0210	0.0420	0.0530	0.0630	0.0740
	05251301	木台型	个	1.2000	1.2000	1.2000	1.2000	
	05310211	竹顶撑 1.7m	根	1.2000	2.4000	3.6000	4.8000	6.0000
	05310212	竹顶撑 2.5-3m	根					1.2000
	05310224	毛竹 周长8″ ×6m	根	2.3000	2.7000	4.6000	5.2000	7.1000
	05310306	竹横楞 1.5-2m	根	1.2000	1.8000	2.4000	3.0000	3.6000
	05350501	塑篾	根	28.9850	42.5000	73.2700	88.7400	119.5100
机械	99070530	载重汽车 5t	台班	0.0072	0.0100	0.0158	0.0190	0.0260

3． 竹建脚手架

工作内容：1、2、3、4、平整场地、运输、搭设架体、绑拉铅丝、扎护身栏杆、拆除、堆放等全部工序。
5、6、拆除钢砼、取出钢筋、出清垃圾、旧料堆放到指定地点。

定额编号				20-18-3-60	20-18-3-61	20-18-3-62	20-18-3-63	20-18-3-64	20-18-3-65
项目			单位	搭建竹建脚手架					
				柱距1700				柱间距1700	
				7排	8排	9排	10排	11排	12排
				m	m	m	m	m	m
人工	FR0016.1	架子搭工	工日	0.238	0.296	0.325	0.381	0.413	0.480
	FR0017.1	架子拆工	工日	0.071	0.089	0.099	0.108	0.124	0.144
材料	03152540	镀锌铁丝 16#	kg	0.0840	0.0950	0.1060	0.1120	0.1220	0.1330
	05310211	竹顶撑 1.7m	根	7.2000	8.4000	9.6000	10.8000	12.0000	13.2000
	05310212	竹顶撑 2.5-3m	根	1.2000	1.2000	1.2000	1.2000	1.2000	1.2000
	05310224	毛竹 周长8″ ×6m	根	7.7000	9.6000	10.2000	12.1000	12.7000	14.6000
	05310306	竹横楞 1.5-2m	根	4.2000	4.8000	5.4000	6.0000	6.6000	7.2000
	05350501	塑篾	根	134.9800	165.7500	181.2200	211.9900	227.4600	258.2300
机械	99070530	载重汽车 5t	台班	0.0292	0.0350	0.0382	0.0440	0.0472	0.0530

工作内容：平整场地、运输、选料、搭设架体、绑拉铅丝、扎护身栏杆、拆除、堆放等全部工序。

定额编号				20-18-3-66	20-18-3-67	20-18-3-68	20-18-3-69
项目			单位	搭建独立式住宅竹建脚手架			
				2排	3排	4排	5排
				m	m	m	m
人工	FR0016.1	架子搭工	工日	0.067	0.090	0.135	0.163
	FR0017.1	架子拆工	工日	0.021	0.027	0.042	0.048
材料	03152540	镀锌铁丝 16#	kg	0.0210	0.0420	0.0530	0.0630
	05251301	木台型	个	1.3000	1.3000	1.3000	1.3000
	05310211	竹顶撑 1.7m	根	1.3000	2.6000	3.9000	5.2000
	05310224	毛竹 周长8″ ×6m	根	2.6000	3.0400	5.2000	5.8000
	05310306	竹横楞 1.5-2m	根	1.3000	1.9500	2.6000	3.7500
	05350501	塑篾	根	30.3450	44.1150	77.5200	93.1600
机械	99070530	载重汽车 5t	台班	0.0082	0.0110	0.0176	0.0214

3． 竹建脚手架

工作内容：平整场地、运输、选料、搭设架体、绑拉铅丝、扎护身栏杆、拆除、堆放等全部工序。

定额编号				20-18-3-70	20-18-3-71	20-18-3-72	20-18-3-73
项目			单位	搭建独立式住宅竹建脚手架			
				6排	7排	8排	9排
				m	m	m	m
人工	FR0016.1	架子搭工	工日	0.213	0.244	0.298	0.333
	FR0017.1	架子拆工	工日	0.065	0.073	0.090	0.100
材料	03152540	镀锌铁丝 16#	kg	0.0740	0.0840	0.0970	0.1110
	05310211	竹顶撑 1.7m	根	6.5000	7.8000	9.1000	10.4000
	05310212	竹顶撑 2.5-3m	根	1.3000	1.3000	1.3000	1.3000
	05310224	毛竹 周长8″ ×6m	根	8.0200	8.6800	11.9000	12.8700
	05310306	竹横楞 1.5-2m	根	4.4000	5.0500	5.7000	6.3500
	05350501	塑篾	根	126.5650	142.1200	161.8400	175.0150
机械	99070530	载重汽车 5t	台班	0.0294	0.0328	0.0416	0.0456

工作内容：平整场地、运输、选料、搭设架体、绑拉铅丝、扎护身栏杆、拆除、堆放等全部工序。

定额编号				20-18-3-74	20-18-3-75	20-18-3-76	20-18-3-77	20-18-3-78	20-18-3-79
项目			单位	搭建一般里弄竹建脚手架					
				前天井					
				2排	3排	4排	5排	6排	7排
				m	m	m	m	m	m
人工	FR0016.1	架子搭工	工日	0.069	0.094	0.144	0.172	0.227	0.257
	FR0017.1	架子拆工	工日	0.021	0.028	0.044	0.053	0.069	0.078
材料	03152540	镀锌铁丝 16#	kg	0.0210	0.0420	0.0530	0.0630	0.0740	0.0840
	05251301	木台型	个	1.2000	1.2000	1.2000	1.2000		
	05310211	竹顶撑 1.7m	根	1.2000	2.4000	3.6000	4.8000	6.0000	7.2000
	05310212	竹顶撑 2.5-3m	根					1.2000	1.2000
	05310224	毛竹 周长8″ ×6m	根	2.3000	2.7000	4.6000	5.2000	7.1000	7.7000
	05310306	竹横楞 1.5-2m	根	1.2000	1.8000	2.4000	3.0000	3.6000	4.2000
	05350501	塑篾	根	28.9850	42.5000	73.2700	88.7400	107.1850	123.5050
机械	99070530	载重汽车 5t	台班	0.0072	0.0100	0.0158	0.0190	0.0260	0.0292

3． 竹建脚手架

工作内容：平整场地、运输、选料、搭设架体、绑拉铅丝、扎护身栏杆、拆除、堆放等全部工序。

定额编号				20-18-3-80	20-18-3-81	20-18-3-82	20-18-3-83	20-18-3-84	20-18-3-85
项目			单位	搭建一般里弄竹建脚手架					
				后天井					
				四柱落地					
				2排	3排	4排	5排	6排	7排
				座	座	座	座	座	座
人工	FR0016.1	架子搭工	工日	0.413	0.470	0.642	0.791	0.836	0.871
	FR0017.1	架子拆工	工日	0.124	0.142	0.193	0.238	0.252	0.261
材料	03152540	镀锌铁丝 16#	kg	0.1000	0.2100	0.3100	0.4200	0.5300	0.6400
	05251301	木台型	个	4.0000	4.0000	4.0000	4.0000		
	05310211	竹顶撑 1.7m	根	4.0000	8.0000	12.0000	16.0000	20.0000	24.0000
	05310212	竹顶撑 2.5-3m	根					4.0000	4.0000
	05310224	毛竹 周长8″ ×6m	根	4.0000	8.0000	8.0000	8.0000	12.0000	12.0000
	05310306	竹横楞 1.5-2m	根	8.0000	12.0000	16.0000	20.0000	24.0000	28.0000
	05350501	塑篾	根	78.2000	110.5000	193.8000	230.3500	336.6000	377.4000
机械	99070530	载重汽车 5t	台班	0.0208	0.0292	0.0458	0.0542	0.0750	0.0834

工作内容：平整场地、运输、选料、搭设架体、绑拉铅丝、扎护身栏杆、拆除、堆放等全部工序。

定额编号				20-18-3-86	20-18-3-87	20-18-3-88	20-18-3-89	20-18-3-90	20-18-3-91
项目			单位	搭建一般里弄竹建脚手架					
				后天井					
				六柱落地					
				2排	3排	4排	5排	6排	7排
				座	座	座	座	座	座
人工	FR0016.1	架子搭工	工日	0.470	0.584	0.825	0.997	1.272	1.485
	FR0017.1	架子拆工	工日	0.142	0.176	0.248	0.298	0.383	0.445
材料	03152540	镀锌铁丝 16#	kg	0.1000	0.2100	0.3100	0.4200	0.5300	0.6400
	05251301	木台型	个	6.0000	6.0000	6.0000	6.0000		
	05310211	竹顶撑 1.7m	根	6.0000	12.0000	18.0000	24.0000	30.0000	36.0000
	05310212	竹顶撑 2.5-3m	根					6.0000	6.0000
	05310224	毛竹 周长8″ ×6m	根	6.0000	6.0000	12.0000	12.0000	18.0000	18.0000
	05310308	竹横楞 3-4m	根	10.0000	15.0000	20.0000	25.0000	30.0000	35.0000
	05350501	塑篾	根	108.8000	157.2500	290.7000	340.0000	504.9000	563.5500
机械	99070530	载重汽车 5t	台班	0.0292	0.0406	0.0646	0.0760	0.1062	0.1178

3． 竹建脚手架

工作内容：平整场地、运输、选料、搭设架体、绑拉铅丝、扎护身栏杆、拆除、堆放等全部工序。

定额编号				20-18-3-92	20-18-3-93	20-18-3-94	20-18-3-95	20-18-3-96	20-18-3-97
项目			单位	搭建一般里弄竹建脚手架					
				后天井					
				九柱落地					
				2排	3排	4排	5排	6排	7排
				座	座	座	座	座	座
人工	FR0016.1	架子搭工	工日	0.527	0.688	1.008	1.192	1.547	1.768
	FR0017.1	架子拆工	工日	0.158	0.206	0.303	0.358	0.463	0.527
材料	03152540	镀锌铁丝 16#	kg	0.2100	0.3100	0.4200	0.5300	0.6400	0.7500
	05251301	木台型	个	9.0000	9.0000	9.0000	9.0000		
	05310211	竹顶撑 1.7m	根	9.0000	18.0000	27.0000	36.0000	45.0000	54.0000
	05310212	竹顶撑 2.5-3m	根					9.0000	9.0000
	05310224	毛竹 周长8″ ×6m	根	9.0000	9.0000	18.0000	18.0000	27.0000	27.0000
	05310308	竹横楞 3-4m	根	12.0000	18.0000	24.0000	30.0000	36.0000	42.0000
	05350501	塑篾	根	175.9500	248.2000	435.2000	507.4500	759.0500	847.4500
机械	99070530	载重汽车 5t	台班	0.0406	0.0562	0.0906	0.1062	0.1500	0.1656

工作内容：平整场地、运输、选料、搭设架体、绑拉铅丝、扎护身栏杆、拆除、堆放等全部工序。

定额编号				20-18-3-98	20-18-3-99	20-18-3-100	20-18-3-101	20-18-3-102	20-18-3-103
项目			单位	搭建一般里弄竹建脚手架					
				内天井					
				四柱落地					
				2排	3排	4排	5排	6排	7排
				座	座	座	座	座	座
人工	FR0016.1	架子搭工	工日	0.458	0.550	0.642	0.722	0.836	0.871
	FR0017.1	架子拆工	工日	0.138	0.165	0.193	0.218	0.252	0.261
材料	03152540	镀锌铁丝 16#	kg	0.1000	0.2100	0.3100	0.4200	0.5200	0.9600
	05251301	木台型	个	4.0000	4.0000	4.0000	4.0000	4.0000	4.0000
	05310211	竹顶撑 1.7m	根	4.0000	8.0000	12.0000	16.0000	20.0000	24.0000
	05310224	毛竹 周长8″ ×6m	根	4.0000	4.0000	8.0000	8.0000	12.0000	12.0000
	05310306	竹横楞 1.5-2m	根	8.0000	12.0000	16.0000	20.0000	24.0000	28.0000
	05350501	塑篾	根	78.2000	117.3000	207.4000	246.5000	336.6000	375.7000
机械	99070530	载重汽车 5t	台班	0.0208	0.0292	0.0458	0.0542	0.0708	0.0792

3． 竹建脚手架

工作内容：平整场地、运输、选料、搭设架体、绑拉铅丝、扎护身栏杆、拆除、堆放等全部工序。

定额编号				20-18-3-104	20-18-3-105	20-18-3-106	20-18-3-107	20-18-3-108	20-18-3-109
项目			单位	搭建一般里弄竹建脚手架					
				内天井					
				六柱落地					
				2排	3排	4排	5排	6排	7排
				座	座	座	座	座	座
人工	FR0016.1	架子搭工	工日	0.550	0.688	0.825	0.997	1.276	1.485
	FR0017.1	架子拆工	工日	0.165	0.206	0.248	0.298	0.383	0.445
材料	03152540	镀锌铁丝 16#	kg	0.1000	0.2100	0.3100	0.4200	0.5300	0.6400
	05251301	木台型	个	6.0000	6.0000	6.0000	6.0000	6.0000	6.0000
	05310211	竹顶撑 1.7m	根	6.0000	12.0000	18.0000	24.0000	30.0000	36.0000
	05310224	毛竹 周长8″ ×6m	根	6.0000	6.0000	12.0000	12.0000	18.0000	18.0000
	05310308	竹横楞 3-4m	根	10.0000	15.0000	20.0000	25.0000	30.0000	35.0000
	05350501	塑篾	根	117.3000	175.9500	311.1000	369.7500	504.9000	563.5500
机械	99070530	载重汽车 5t	台班	0.0292	0.0406	0.0646	0.0760	0.1000	0.1114

工作内容：平整场地、运输、选料、搭设架体、绑拉铅丝、扎护身栏杆、拆除、堆放等全部工序。

定额编号				20-18-3-110	20-18-3-111	20-18-3-112	20-18-3-113	20-18-3-114	20-18-3-115
项目			单位	搭建一般里弄竹建脚手架					
				内天井					
				八柱落地					
				2排	3排	4排	5排	6排	7排
				座	座	座	座	座	座
人工	FR0016.1	架子搭工	工日	0.607	0.722	0.928	1.100	1.673	1.737
	FR0017.1	架子拆工	工日	0.204	0.218	0.275	0.330	0.502	0.520
材料	03152540	镀锌铁丝 16#	kg	0.2100	0.3100	0.4200	0.5300	0.6400	0.7500
	05251301	木台型	个	8.0000	8.0000	8.0000	8.0000	8.0000	8.0000
	05310211	竹顶撑 1.7m	根	8.0000	16.0000	24.0000	32.0000	40.0000	48.0000
	05310224	毛竹 周长8″ ×6m	根	12.0000	14.0000	24.0000	20.0000	36.0000	38.0000
	05310308	竹横楞 3-4m	根	8.0000	12.0000	16.0000	26.0000	24.0000	28.0000
	05350501	塑篾	根	156.4000	234.6000	414.8000	493.0000	673.2000	751.4000
机械	99070530	载重汽车 5t	台班	0.0416	0.0584	0.0916	0.1084	0.1416	0.1584

3． 竹建脚手架

工作内容：平整场地、运输、选料、搭设架体、绑拉铅丝、扎护身栏杆、拆除、堆放等全部工序。

定额编号				20-18-3-116	20-18-3-117	20-18-3-118	20-18-3-119	20-18-3-120
项目			单位	搭建总弄宽排竹建脚手架				
				二柱落地				
				2排	3排	4排	5排	6排
				m	m	m	m	m
人工	FR0016.1	架子搭工	工日	0.074	0.101	0.151	0.182	0.241
	FR0017.1	架子拆工	工日	0.022	0.031	0.046	0.055	0.007
材料	03152540	镀锌铁丝 16#	kg	0.0210	0.0310	0.0420	0.0530	0.0630
	05251301	木台型	个	1.2000	1.2000	1.2000	1.2000	
	05310211	竹顶撑 1.7m	根	1.2000	2.4000	3.6000	4.8000	6.0000
	05310212	竹顶撑 2.5-3m	根					1.2000
	05310224	毛竹 周长8″ ×6m	根	2.2000	2.6000	4.4000	4.8000	6.6000
	05310308	竹横楞 3-4m	根	1.2000	1.8000	2.4000	3.0000	3.6000
	05350501	塑篾	根	28.9850	42.7550	73.9500	89.6750	120.8700
机械	99070530	载重汽车 5t	台班	0.0070	0.0098	0.0154	0.0182	0.0250

工作内容：平整场地、运输、选料、搭设架体、绑拉铅丝、扎护身栏杆、拆除、堆放等全部工序。

定额编号				20-18-3-121	20-18-3-122	20-18-3-123	20-18-3-124
项目			单位	搭建总弄宽排竹建脚手架			
				二柱落地			
				7排	8排	9排	10排
				m	m	m	m
人工	FR0016.1	架子搭工	工日	0.276	0.343	0.383	0.455
	FR0017.1	架子拆工	工日	0.083	0.103	0.116	0.136
材料	03152540	镀锌铁丝 16#	kg	0.0750	0.1000	0.1000	0.1250
	05310211	竹顶撑 1.7m	根	7.2000	8.4000	9.6000	10.8000
	05310212	竹顶撑 2.5-3m	根	1.2000	1.2000	1.2000	1.2000
	05310224	毛竹 周长8″ ×6m	根	7.0000	8.8000	9.2000	11.0000
	05310308	竹横楞 3-4m	根	4.2000	4.8000	5.4000	6.0000
	05350501	塑篾	根	136.5950	167.7900	183.5150	214.7100
机械	99070530	载重汽车 5t	台班	0.0278	0.0334	0.0360	0.0416

3． 竹建脚手架

工作内容：平整场地、运输、选料、搭设架体、绑拉铅丝、扎护身栏杆、拆除、堆放等全部工序。

定额编号				20-18-3-125	20-18-3-126	20-18-3-127	20-18-3-128	20-18-3-129
项目			单位	搭建总弄宽排竹建脚手架				
				三柱落地				
				2排	3排	4排	5排	6排
				m	m	m	m	m
人工	FR0016.1	架子搭工	工日	0.112	0.151	0.228	0.273	0.363
	FR0017.1	架子拆工	工日	0.033	0.046	0.068	0.083	0.109
材料	03152540	镀锌铁丝 16#	kg	0.0210	0.0310	0.0420	0.0530	0.0630
	05251301	木台型	个	1.8000	1.8000	1.8000	1.8000	
	05310211	竹顶撑 1.7m	根	1.8000	3.6000	5.4000	7.2000	9.0000
	05310212	竹顶撑 2.5-3m	根					1.8000
	05310224	毛竹 周长8″ ×6m	根	3.2000	3.8000	6.4000	7.0000	3.6000
	05310308	竹横楞 3-4m	根	1.2000	1.8000	2.4000	3.0000	9.4000
	05350501	塑篾	根	40.5450	61.0300	106.5900	127.7500	172.6350
机械	99070530	载重汽车 5t	台班	0.0098	0.0136	0.0214	0.0252	0.0346

工作内容：平整场地、运输、选料、搭设架体、绑拉铅丝、扎护身栏杆、拆除、堆放等全部工序。

定额编号				20-18-3-130	20-18-3-131	20-18-3-132	20-18-3-133
项目			单位	搭建总弄宽排竹建脚手架			
				三柱落地			
				7排	8排	9排	10排
				m	m	m	m
人工	FR0016.1	架子搭工	工日	0.416	0.518	0.578	0.687
	FR0017.1	架子拆工	工日	0.125	0.155	0.173	0.206
材料	03152540	镀锌铁丝 16#	kg	0.0750	0.1000	0.1000	0.1250
	05310211	竹顶撑 1.7m	根	10.8000	12.6000	14.4000	16.2000
	05310212	竹顶撑 2.5-3m	根	1.8000	1.8000	1.8000	1.8000
	05310224	毛竹 周长8″ ×6m	根	10.0000	12.6000	13.2000	15.8000
	05310308	竹横楞 3-4m	根	4.2000	4.8000	5.4000	6.0000
	05350501	塑篾	根	193.1200	238.6800	259.1650	304.7250
机械	99070530	载重汽车 5t	台班	0.0384	0.0462	0.0500	0.0580

3． 竹建脚手架

工作内容：运输、选料、搭设架体、绑扎铅丝、扎护身栏杆、拆除、堆放等全部工序。

定额编号				20-18-3-134	20-18-3-135	20-18-3-136	20-18-3-137	20-18-3-138	20-18-3-139
项目			单位	搭建阳台挑出竹建脚手架					
				2排	3排	4排	5排	6排	7排
				m	m	m	m	m	m
人工	FR0016.1	架子搭工	工日	0.083	0.109	0.160	0.190	0.252	0.287
	FR0017.1	架子拆工	工日	0.024	0.033	0.048	0.057	0.077	0.085
材料	03152540	镀锌铁丝 16#	kg	0.0280	0.0390	0.0490	0.0600	0.0710	0.0820
	05310211	竹顶撑 1.7m	根	2.4000	3.6000	4.8000	6.0000	7.2000	8.4000
	05310224	毛竹 周长8″ ×6m	根	2.5000	3.1000	5.4000	6.0000	8.4000	9.0000
	05310306	竹横楞 1.5-2m	根	1.2000	1.8000	2.4000	3.0000	3.6000	4.2000
	05350501	塑篾	根	30.9400	46.4100	77.1800	92.6500	123.4200	138.8900
机械	99070530	载重汽车 5t	台班	0.0090	0.0120	0.0188	0.0218	0.0288	0.0318

工作内容：运输、选料、搭设架体、拆除、堆放等全部工序。

定额编号				20-18-3-140	20-18-3-141	20-18-3-142	20-18-3-143	20-18-3-144	20-18-3-145
项目			单位	搭建竹建满堂脚手架					
				2排	3排	4排	5排	6排	7排
				m^2	m^2	m^2	m^2	m^2	m^2
人工	FR0016.1	架子搭工	工日	0.025	0.029	0.044	0.052	0.069	0.079
	FR0017.1	架子拆工	工日	0.008	0.008	0.013	0.017	0.021	0.023
材料	03152540	镀锌铁丝 16#	kg	0.0040	0.0040	0.0040	0.0070	0.0070	0.0070
	05310211	竹顶撑 1.7m	根	0.3600	0.7200	1.0800	1.4400	1.8000	2.1600
	05310212	竹顶撑 2.5-3m	根	0.3600	0.3600	0.3600	0.3600	0.3600	0.3600
	05310224	毛竹 周长8″ ×6m	根	0.8700	1.1100	1.7400	1.9800	2.6100	2.8500
	05350501	塑篾	根	8.9250	12.2400	21.0800	25.5000	34.3400	38.7600
机械	99070530	载重汽车 5t	台班	0.0026	0.0034	0.0052	0.0060	0.0076	0.0086

3． 竹建脚手架

工作内容：运输、选料、搭设架体、拆除、堆放等全部工序。

定额编号				20-18-3-146	20-18-3-147	20-18-3-148	20-18-3-149	20-18-3-150	20-18-3-151
项目			单位	搭建竹建满堂脚手架					
				8排	9排	10排	11排	12排	13排
				m^2	m^2	m^2	m^2	m^2	m^2
人工	FR0016.1	架子搭工	工日	0.119	0.129	0.152	0.167	0.194	0.208
	FR0017.1	架子拆工	工日	0.035	0.040	0.046	0.050	0.058	0.063
材料	03152540	镀锌铁丝 16#	kg	0.0110	0.0110	0.0110	0.0140	0.0140	0.0140
	05310211	竹顶撑 1.7m	根	2.5200	0.3600	3.2400	3.6000	3.9600	4.3200
	05310212	竹顶撑 2.5-3m	根	0.3600	2.8800	0.3600	0.3600	0.3600	0.3600
	05310224	毛竹 周长8″ ×6m	根	3.4800	3.7200	4.3500	4.5900	5.2200	5.4600
	05350501	塑篾	根	47.5150	52.0200	60.7750	65.1950	73.9500	78.4550
机械	99070530	载重汽车 5t	台班	0.0102	0.0112	0.0128	0.0136	0.0154	0.0162

工作内容：运输、选料、扎搁栅、铺设预竹制笆、拆除、堆放等全部工序。

定额编号				20-18-3-152	20-18-3-153	20-18-3-154	20-18-3-155	20-18-3-156	20-18-3-157
项目			单位	搭建竹建脚手架底笆					
				2-5排	6-10排	11-15排	16-20排	21-25排	26-30排
				m	m	m	m	m	m
人工	FR0016.1	架子搭工	工日	0.017	0.019	0.021	0.025	0.029	0.033
	FR0017.1	架子拆工	工日	0.004	0.006	0.006	0.008	0.008	0.010
材料	03152542	镀锌铁丝 18#	kg	0.0150	0.0150	0.0150	0.0150	0.0150	0.0150
	05310101	毛竹	根	0.4000	0.4000	0.4000	0.4000	0.4000	0.4000
	05330112	竹笆 1000×2000	块	0.5300	0.5300	0.5300	0.5300	0.5300	0.5300
	05350501	塑篾	根	4.0000	4.0000	4.0000	4.0000	4.0000	4.0000
机械	99070530	载重汽车 5t	台班	0.0022	0.0022	0.0022	0.0022	0.0022	0.0022

3． 竹建脚手架

工作内容：运输、选料、扎搁栅、铺设预竹制笆、拆除、堆放等全部工序。

定额编号				20-18-3-158	20-18-3-159	20-18-3-160	20-18-3-161	20-18-3-162
项目			单位	搭建竹建脚手架底笆				
				31-35排	36-40排	41-45排	46-50排	51-55排
				m	m	m	m	m
人工	FR0016.1	架子搭工	工日	0.038	0.042	0.046	0.050	0.054
	FR0017.1	架子拆工	工日	0.010	0.015	0.015	0.017	0.017
材料	03152542	镀锌铁丝 18#	kg	0.0150	0.0150	0.0150	0.0150	0.0150
	05310101	毛竹	根	0.4000	0.4000	0.4000	0.4000	0.4000
	05330112	竹笆 1000×2000	块	0.5300	0.5300	0.5300	0.5300	0.5300
	05350501	塑篾	根	4.0000	4.0000	4.0000	4.0000	4.0000
机械	99070530	载重汽车 5t	台班	0.0022	0.0022	0.0022	0.0022	0.0022

工作内容：运输、选料、扎踢脚竹、铺设预竹制笆、拆除、堆放等全部工序。

定额编号				20-18-3-163	20-18-3-164	20-18-3-165	20-18-3-166	20-18-3-167	20-18-3-168
项目			单位	搭建竹建脚手架直笆					
				2-5排	6-10排	11-15排	16-20排	21-25排	26-30排
				m	m	m	m	m	m
人工	FR0016.1	架子搭工	工日	0.008	0.010	0.013	0.015	0.017	0.019
	FR0017.1	架子拆工	工日	0.002	0.004	0.004	0.004	0.004	0.006
材料	03152542	镀锌铁丝 18#	kg	0.0150	0.0150	0.0150	0.0150	0.0150	0.0150
	05310101	毛竹	根	0.2000	0.2000	0.2000	0.5300	0.2000	0.2000
	05330112	竹笆 1000×2000	块	0.5300	0.5300	0.5300	0.2000	0.5300	0.5300
	05350501	塑篾	根	2.0000	2.0000	2.0000	2.0000	2.0000	2.0000
机械	99070530	载重汽车 5t	台班	0.0018	0.0018	0.0018	0.0018	0.0018	0.0018

3． 竹建脚手架

工作内容：运输、选料、扎踢脚竹、铺设预竹制笆、拆除、堆放等全部工序。

定额编号				20-18-3-169	20-18-3-170	20-18-3-171	20-18-3-172	20-18-3-173
项目			单位	搭建竹建脚手架直笆				
				31-35排	36-40排	41-45排	46-50排	51-55排
				m	m	m	m	m
人工	FR0016.1	架子搭工	工日	0.021	0.023	0.025	0.027	0.029
	FR0017.1	架子拆工	工日	0.006	0.008	0.008	0.008	0.010
材料	03152542	镀锌铁丝 18#	kg	0.0150	0.0150	0.0150	0.0150	0.0150
	05310101	毛竹	根	0.2000	0.2000	0.2000	0.2000	0.2000
	05330112	竹笆 1000×2000	块	0.5300	0.5300	0.5300	0.5300	0.5300
	05350501	塑篾	根	2.0000	2.0000	2.0000	2.0000	2.0000
机械	99070530	载重汽车 5t	台班	0.0018	0.0018	0.0018	0.0018	0.0018

工作内容：平整场地、运输、选料、搭设架体、铺设预竹制笆、拆除、堆放等全部工序。

定额编号				20-18-3-174	20-18-3-175	20-18-3-176	20-18-3-177	20-18-3-178
项目			单位	搭建竹建一字斜道				
				3排	6排	9排	12排	15排
				座	座	座	座	座
人工	FR0016.1	架子搭工	工日	1.342	3.040	4.656	6.802	9.088
	FR0017.1	架子拆工	工日	0.370	0.894	1.380	2.018	2.674
材料	03152542	镀锌铁丝 18#	kg	0.4260	0.8520	1.2790	1.7050	2.1310
	05310211	竹顶撑 1.7m	根	12.0000	30.0000	48.0000	66.0000	84.0000
	05310212	竹顶撑 2.5-3m	根	6.0000	6.0000	6.0000	6.0000	6.0000
	05310224	毛竹 周长8″×6m	根	45.0000	84.0000	123.0000	162.0000	201.0000
	05310306	竹横楞 1.5-2m	根	30.0000	60.0000	90.0000	120.0000	150.0000
	05310307	竹横楞 2.5-3m	根	18.0000	36.0000	54.0000	72.0000	90.0000
	05330112	竹笆 1000×2000	块	15.7500	31.5000	47.2500	63.0000	78.7500
	05350501	塑篾	根	706.2000	1392.6000	2079.0000	2765.4000	3451.8000
机械	99070530	载重汽车 5t	台班	0.2000	0.3875	0.5760	0.7620	0.9500

3． 竹建脚手架

工作内容：平整场地、运输、选料、搭设架体、铺设预竹制笆、拆除、堆放等全部工序。

定额编号				20-18-3-179	20-18-3-180	20-18-3-181	20-18-3-182
项目			单位	搭建竹建安全通道平台			
				3排	4排	5排	6排
				座	座	座	座
人工	FR0016.1	架子搭工	工日	0.380	0.530	0.640	0.830
	FR0017.1	架子拆工	工日	0.110	0.160	0.190	0.250
材料	03152542	镀锌铁丝 18#	kg	0.0690	0.0920	0.1150	0.1380
	05251301	木台型	个	3.0000	3.0000	3.0000	3.0000
	05310211	竹顶撑 1.7m	根	10.0000	14.0000	18.0000	22.0000
	05310224	毛竹 周长8″ ×6m	根	5.0000	10.0000	10.0000	15.0000
	05310306	竹横楞 1.5-2m	根	18.0000	24.0000	30.0000	36.0000
	05310308	竹横楞 3-4m	根	6.0000	8.0000	10.0000	12.0000
	05330112	竹笆 1000×2000	块	2.2500	3.0000	3.2500	4.5000
	05350501	塑篾	根	153.0000	238.0000	289.0000	374.0000
机械	99070530	载重汽车 5t	台班	0.0514	0.0762	0.0686	0.1186

工作内容：平整场地、运输、选料、搭设架体、铺设预竹制笆、拆除、堆放等全部工序。

定额编号				20-18-3-183	20-18-3-184	20-18-3-185	20-18-3-186	20-18-3-187	20-18-3-188
项目			单位	搭建竹建安全通道平台				搭建竹建安全防护脚手架	
				7排	8排	9排	10排	走道防护架	
								单层	双层
				座	座	座	座	m	m
人工	FR0016.1	架子搭工	工日	0.930	1.200	1.350	1.600	0.170	0.349
	FR0017.1	架子拆工	工日	0.290	0.380	0.410	0.480	0.045	0.073
材料	03152542	镀锌铁丝 18#	kg	0.1610	0.1840	0.2070	0.2300	0.0800	0.1400
	05310211	竹顶撑 1.7m	根	26.0000	30.0000	34.0000	38.0000	0.7400	1.4600
	05310212	竹顶撑 2.5-3m	根	3.0000	3.0000	3.0000	3.0000	0.7400	0.7400
	05310224	毛竹 周长8″ ×6m	根	15.0000	20.0000	20.0000	25.0000	2.5999	7.7866
	05310306	竹横楞 1.5-2m	根	42.0000	48.0000	54.0000	60.0000		
	05310308	竹横楞 3-4m	根	14.0000	16.0000	18.0000	20.0000	1.8000	2.5300
	05330112	竹笆 1000×2000	块	5.7500	6.0000	6.7500	7.5000	2.8000	4.5000
	05350501	塑篾	根	425.0000	510.0000	561.0000	646.0000	52.0000	86.0000
机械	99070530	载重汽车 5t	台班	0.1342	0.1578	0.1720	0.1968	0.0174	0.0176

3． 竹建脚手架

工作内容：运输、选料、搭设架体、拆除、堆放等全部工序。

定额编号				20-18-3-189	20-18-3-190	20-18-3-191	20-18-3-192	20-18-3-193
项目			单位	搭建电梯井竹建井字架				
				4层	6层	8层	10层	12层
				座	座	座	座	座
人工	FR0016.1	架子搭工	工日	2.004	3.156	4.488	6.516	8.328
	FR0017.1	架子拆工	工日	0.401	0.631	0.848	1.303	1.666
材料	05251408	木横楞 2.5-3m	根					28.0000
	05310211	竹顶撑 1.7m	根	28.0000	44.0000	56.0000	72.0000	84.0000
	05310226	毛竹 周长10″×6m	根	12.0000	16.0000	24.0000	28.0000	32.0000
	05310307	竹横楞 2.5-3m	根	28.0000	44.0000	56.0000	72.0000	56.0000
	05350501	塑篾	根	256.0000	400.0000	528.0000	624.0000	784.0000
机械	99070530	载重汽车 5t	台班	0.0834	0.1250	1.6660	0.2084	0.2416

工作内容：运输、选料、搭设架体、拆除、堆放等全部工序。

定额编号				20-18-3-194	20-18-3-195	20-18-3-196	20-18-3-197	20-18-3-198
项目			单位	搭建电梯井竹建井字架				
				14层	16层	18层	20层	22层
				座	座	座	座	座
人工	FR0016.1	架子搭工	工日	11.124	14.484	16.433	19.078	21.337
	FR0017.1	架子拆工	工日	2.225	2.897	3.287	3.816	4.267
材料	05251408	木横楞 2.5-3m	根	28.0000	44.0000	56.0000	72.0000	72.0000
	05310211	竹顶撑 1.7m	根	92.0000	108.0000	124.0000	136.0000	148.0000
	05310226	毛竹 周长10″×6m	根	36.0000	44.0000	48.0000	52.0000	56.0000
	05310307	竹横楞 2.5-3m	根	64.0000	64.0000	68.0000	64.0000	76.0000
	05350501	塑篾	根	864.0000	1024.0000	1168.0000	1280.0000	1392.0000
机械	99070530	载重汽车 5t	台班	0.2666	0.3166	0.3584	0.3916	0.4250

3． 竹建脚手架

工作内容：运输、选料、搭设架体、拆除、堆放等全部工序。

定额编号				20-18-3-199	20-18-3-200	20-18-3-201	20-18-3-202
项目			单位	搭建电梯井竹建井字架			
				24层	26层	28层	30层
				座	座	座	座
人工	FR0016.1	架子搭工	工日	23.850	26.363	28.876	31.389
	FR0017.1	架子拆工	工日	4.770	5.273	5.775	6.278
材料	05251408	木横楞 2.5-3m	根	72.0000	72.0000	72.0000	72.0000
	05310211	竹顶撑 1.7m	根	160.0000	172.0000	184.0000	196.0000
	05310226	毛竹 周长10″ ×6m	根	60.0000	64.0000	68.0000	72.0000
	05310307	竹横楞 2.5-3m	根	88.0000	100.0000	112.0000	124.0000
	05350501	塑篾	根	1504.0000	1616.0000	1728.0000	1840.0000
机械	99070530	载重汽车 5t	台班	0.4584	0.4918	0.5252	0.5586

工作内容：平整场地、运输、选料、搭设架体、拆除、堆放等全部工序。

定额编号				20-18-3-203	20-18-3-204	20-18-3-205	20-18-3-206	20-18-3-207	20-18-3-208
项目			单位	搭建竹建落水管脚手架					
				三柱落地					
				2层	4层	5层	7层	8层	10层
				座	座	座	座	座	座
人工	FR0016.1	架子搭工	工日	0.280	0.580	0.690	1.000	1.130	1.440
	FR0017.1	架子拆工	工日	0.080	0.180	0.210	0.300	0.330	0.440
材料	03152540	镀锌铁丝 16#	kg	0.1400	0.2800	0.4200	0.5600	0.5600	0.7000
	05251301	木台型	个	3.0000	3.0000	3.0000			
	05310211	竹顶撑 1.7m	根	3.0000	9.0000	12.0000	18.0000	21.0000	27.0000
	05310212	竹顶撑 2.5-3m	根				3.0000	3.0000	3.0000
	05310224	毛竹 周长8″ ×6m	根	3.0000	6.0000	6.0000	9.0000	12.0000	15.0000
	05310306	竹横楞 1.5-2m	根	8.0000	16.0000	21.0000	31.0000	36.0000	46.0000
	05350501	塑篾	根	68.8500	175.9500	215.9000	332.3500	401.5500	528.7000
机械	99070530	载重汽车 5t	台班	0.0178	0.0386	0.0468	0.0730	0.0876	0.3534

3． 竹建脚手架

工作内容：平整场地、运输、选料、搭设架体、拆除、堆放等全部工序。

定额编号				20-18-3-209	20-18-3-210	20-18-3-211	20-18-3-212	20-18-3-213
项目			单位	搭建竹建落水管脚手架				
				四柱落地				
				2层	3层	4层	5层	6层
				座	座	座	座	座
人工	FR0016.1	架子搭工	工日	0.500	0.940	1.380	1.750	2.250
	FR0017.1	架子拆工	工日	0.150	0.280	0.410	0.530	0.680
材料	03152540	镀锌铁丝 16#	kg	0.2800	0.5600	0.8400	0.9800	1.2600
	05251301	木台型	个	4.0000	4.0000			
	05310211	竹顶撑 1.7m	根	8.0000	16.0000	24.0000	28.0000	36.0000
	05310212	竹顶撑 2.5-3m	根			4.0000	4.0000	4.0000
	05310224	毛竹 周长8″ ×6m	根	8.0000	14.0000	20.0000	24.0000	30.0000
	05310306	竹横楞 1.5-2m	根	6.0000	10.0000	14.0000	16.0000	20.0000
	05310308	竹横楞 3-4m	根	9.0000	15.0000	21.0000	24.0000	30.0000
	05350501	塑篾	根	159.8000	323.0000	490.4500	597.5500	765.0000
机械	99070530	载重汽车 5t	台班	0.0406	0.0718	0.1072	0.1250	0.1562

工作内容：平整场地、运输、选料、搭设架体、拆除、堆放等全部工序。

定额编号				20-18-3-214	20-18-3-215	20-18-3-216	20-18-3-217	20-18-3-218	20-18-3-219
项目			单位	搭建竹建落水管脚手架					
				四柱落地					
				7层	8层	9层	10层	11层	12层
				座	座	座	座	座	座
人工	FR0016.1	架子搭工	工日	3.630	4.190	5.630	6.560	8.440	10.500
	FR0017.1	架子拆工	工日	1.090	1.250	1.690	1.970	2.530	3.150
材料	03152538	镀锌铁丝 14#	kg			2.2600	2.4600	2.8600	3.2600
	03152540	镀锌铁丝 16#	kg	1.6600	1.8600				
	05310211	竹顶撑 1.7m	根	44.0000	48.0000	56.0000	60.0000	68.0000	76.0000
	05310212	竹顶撑 2.5-3m	根	4.0000	4.0000	4.0000	4.0000	4.0000	4.0000
	05310224	毛竹 周长8″ ×6m	根	36.0000	38.0000	44.0000	48.0000	54.0000	60.0000
	05310306	竹横楞 1.5-2m	根	24.0000	26.0000	30.0000	32.0000	36.0000	40.0000
	05310308	竹横楞 3-4m	根	36.0000	39.0000	45.0000	48.0000	54.0000	60.0000
	05350501	塑篾	根	932.4500	992.8000	1163.6500	1270.7500	1438.2000	1605.6500
机械	99070530	载重汽车 5t	台班	0.1876	0.2010	0.2322	0.2500	0.2812	0.3126

3． 竹建脚手架

工作内容：运输、选料、搭设架体、拆除、堆放等全部工序。

定额编号				20-18-3-220	20-18-3-221	20-18-3-222	20-18-3-223	20-18-3-224	20-18-3-225
项目			单位	搭建大楼旗杆竹建脚手架					
				2排	3排	4排	5排	6排	7排
				座	座	座	座	座	座
人工	FR0016.1	架子搭工	工日	0.880	1.350	1.780	2.290	2.720	3.000
	FR0017.1	架子拆工	工日	0.260	0.410	0.540	0.690	0.810	0.880
材料	03152538	镀锌铁丝 14#	kg	0.2100	0.4200	1.2600	1.2600	1.2600	2.1000
	05310113	毛竹 4-5m	根	20.0000	32.0000	40.0000	48.0000	56.0000	64.0000
	05310211	竹顶撑 1.7m	根	8.0000	12.0000	16.0000	20.0000	24.0000	28.0000
	05310224	毛竹 周长8″×6m	根	12.0000	12.0000	24.0000	24.0000	36.0000	36.0000
	05350501	塑篾	根	205.7000	295.8000	470.9000	561.0000	736.1000	826.2000
机械	99070530	载重汽车 5t	台班	0.0750	0.1042	0.1500	0.1708	0.2166	0.2376

工作内容：运输、选料、搭设架体、拆除、堆放等全部工序。

定额编号				20-18-3-226	20-18-3-227	20-18-3-228	20-18-3-229	20-18-3-230	20-18-3-231
项目			单位	搭建大楼烟囱竹建脚手架					
				四柱落地					
				2排	3排	4排	5排	6排	7排
				座	座	座	座	座	座
人工	FR0016.1	架子搭工	工日	0.940	1.500	1.880	2.290	2.880	3.250
	FR0017.1	架子拆工	工日	0.280	0.450	0.560	0.690	0.860	0.980
材料	03152538	镀锌铁丝 14#	kg	0.2100	0.4200	0.8400	1.2600	1.6800	2.1000
	05310113	毛竹 4-5m	根	20.0000	32.0000	24.0000	48.0000	56.0000	64.0000
	05310211	竹顶撑 1.7m	根	8.0000	12.0000	16.0000	20.0000	24.0000	28.0000
	05310224	毛竹 周长8″×6m	根	12.0000	20.0000	40.0000	32.0000	36.0000	44.0000
	05350501	塑篾	根	205.7000	304.3000	470.9000	561.0000	736.1000	826.2000
机械	99070530	载重汽车 5t	台班	0.0750	0.1208	0.1500	0.1876	0.2166	0.2542

3． 竹建脚手架

工作内容：运输、选料、搭设架体、拆除、堆放等全部工序。

定额编号				20-18-3-232	20-18-3-233	20-18-3-234	20-18-3-235	20-18-3-236	20-18-3-237
项目			单位	搭建大楼烟囱竹建脚手架					
				八柱落地					
				2排	3排	4排	5排	6排	7排
				座	座	座	座	座	座
人工	FR0016.1	架子搭工	工日	1.130	1.780	2.290	2.720	3.460	4.060
	FR0017.1	架子拆工	工日	0.330	0.530	0.690	0.810	1.040	1.210
材料	03152538	镀锌铁丝 14#	kg	0.2100	0.4200	0.8400	1.2600	1.6800	2.1000
	05310113	毛竹 4-5m	根	20.0000	32.0000	40.0000	48.0000	56.0000	64.0000
	05310211	竹顶撑 1.7m	根	16.0000	24.0000	32.0000	40.0000	48.0000	56.0000
	05310224	毛竹 周长8″×6m	根	16.0000	24.0000	32.0000	40.0000	48.0000	56.0000
	05350501	塑篾	根	266.9000	387.6000	644.3000	765.0000	1021.7000	1142.4000
机械	99070530	载重汽车 5t	台班	0.0916	0.1416	0.1834	0.2250	0.2666	0.3084

工作内容：平整场地、垫木、运输、选料、搭设架体、绑拉铅丝、拆除、堆放等全部工序。

定额编号				20-18-3-238	20-18-3-239	20-18-3-240	20-18-3-241	20-18-3-242	20-18-3-243
项目			单位	搭建卷扬机竹建脚手架					
				二柱落地					
				5排	6排	7排	8排	9排	10排
				座	座	座	座	座	座
人工	FR0016.1	架子搭工	工日	0.750	0.940	1.060	1.310	1.500	1.750
	FR0017.1	架子拆工	工日	0.230	0.280	0.320	0.400	0.450	0.530
材料	03152538	镀锌铁丝 14#	kg	0.5000	0.5000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
	05310211	竹顶撑 1.7m	根	12.0000	14.0000	16.0000	18.0000	20.0000	22.0000
	05310212	竹顶撑 2.5-3m	根	2.0000	2.0000	2.0000	2.0000	2.0000	2.0000
	05310226	毛竹 周长10″×6m	根	14.0000	18.0000	20.0000	24.0000	26.0000	30.0000
	05310306	竹横楞 1.5-2m	根	17.0000	20.0000	23.0000	26.0000	29.0000	32.0000
	05350501	塑篾	根	264.3500	321.3000	360.4000	425.0000	464.1000	528.7000
机械	99070530	载重汽车 5t	台班	0.0614	0.0750	0.0844	0.0980	0.1072	0.1208

3． 竹建脚手架

工作内容：1、2、4、5、平整场地、垫木、运输、选料、搭设架体、绑拉铅丝、拆除、堆放等全部工序。
3、运输、选料、搭设架体、拆除、堆放等全部工序。

定额编号				20-18-3-244	20-18-3-245	20-18-3-246	20-18-3-247	20-18-3-248
项目			单位	搭建卷扬机竹建脚手架				
				二柱落地				
				11排	12排	13排	14排	15排
				座	座	座	座	座
人工	FR0016.1	架子搭工	工日	1.940	2.190	2.380	2.500	3.190
	FR0017.1	架子拆工	工日	0.580	0.660	0.710	0.750	0.960
材料	03152538	镀锌铁丝 14#	kg	1.0000	1.5000	1.5000	1.5000	1.5000
	05310211	竹顶撑 1.7m	根	24.0000	26.0000	28.0000	30.0000	32.0000
	05310212	竹顶撑 2.5-3m	根	2.0000	2.0000	2.0000	2.0000	2.0000
	05310226	毛竹 周长10″×6m	根	32.0000	36.0000	38.0000	42.0000	44.0000
	05310306	竹横楞 1.5-2m	根	35.0000	38.0000	41.0000	44.0000	47.0000
	05350501	塑篾	根	567.8000	632.4000	671.5000	736.1000	775.2000
机械	99070530	载重汽车 5t	台班	0.1302	0.1438	0.1532	0.1666	0.1760

工作内容：平整场地、垫木、运输、选料、搭设架体、绑拉铅丝、拆除、堆放等全部工序。

定额编号				20-18-3-249	20-18-3-250	20-18-3-251	20-18-3-252	20-18-3-253	20-18-3-254
项目			单位	搭建卷扬机竹建脚手架					
				四柱落地					
				5排	6排	7排	8排	9排	10排
				座	座	座	座	座	座
人工	FR0016.1	架子搭工	工日	1.250	1.380	1.690	1.940	2.380	2.690
	FR0017.1	架子拆工	工日	0.380	0.410	0.500	0.580	0.710	0.810
材料	03152538	镀锌铁丝 14#	kg	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	2.0000
	05310211	竹顶撑 1.7m	根	16.0000	20.0000	24.0000	28.0000	32.0000	36.0000
	05310212	竹顶撑 2.5-3m	根	4.0000	4.0000	4.0000	4.0000	4.0000	4.0000
	05310226	毛竹 周长10″×6m	根	20.0000	30.0000	30.0000	40.0000	40.0000	50.0000
	05310307	竹横楞 2.5-3m	根	20.0000	24.0000	28.0000	32.0000	36.0000	40.0000
	05350501	塑篾	根	361.2500	489.6000	554.2000	682.5500	747.1500	875.5000
机械	99070530	载重汽车 5t	台班	0.0834	0.1126	0.1208	0.1500	0.1584	0.1876

3． 竹建脚手架

工作内容：平整场地、垫木、运输、选料、搭设架体、绑拉铅丝、拆除、堆放等全部工序。

定额编号				20-18-3-255	20-18-3-256	20-18-3-257	20-18-3-258	20-18-3-259
项目			单位	搭建卷扬机竹建脚手架				
				四柱落地				
				11排	12排	13排	14排	15排
				座	座	座	座	座
人工	FR0016.1	架子搭工	工日	3.190	3.690	4.130	4.690	5.130
	FR0017.1	架子拆工	工日	0.960	1.100	1.230	1.480	1.540
材料	03152538	镀锌铁丝 14#	kg	2.0000	2.0000	2.0000	2.0000	3.0000
	05310211	竹顶撑 1.7m	根	40.0000	44.0000	48.0000	52.0000	56.0000
	05310212	竹顶撑 2.5-3m	根	4.0000	4.0000	4.0000	4.0000	4.0000
	05310226	毛竹 周长10″×6m	根	50.0000	60.0000	60.0000	70.0000	70.0000
	05310307	竹横楞 2.5-3m	根	44.0000	48.0000	52.0000	56.0000	60.0000
	05350501	塑篾	根	940.1000	1068.4500	1133.0500	1261.4000	1326.0000
机械	99070530	载重汽车 5t	台班	0.1958	0.2250	0.2334	0.2626	0.2708

工作内容：平整场地、垫木、运输、选料、搭设架体、绑拉铅丝、拆除、堆放等全部工序。

定额编号				20-18-3-260	20-18-3-261	20-18-3-262	20-18-3-263	20-18-3-264	20-18-3-265
项目			单位	搭建卷扬机竹建脚手架					
				六柱落地					
				5排	6排	7排	8排	9排	10排
				座	座	座	座	座	座
人工	FR0016.1	架子搭工	工日	1.730	2.000	2.460	2.920	3.560	4.210
	FR0017.1	架子拆工	工日	0.520	0.600	0.730	0.880	1.060	1.270
材料	03152538	镀锌铁丝 14#	kg	1.0000	1.0000	2.0000	2.0000	2.0000	3.0000
	05310211	竹顶撑 1.7m	根	24.0000	30.0000	36.0000	42.0000	48.0000	54.0000
	05310212	竹顶撑 2.5-3m	根	6.0000	6.0000	6.0000	6.0000	6.0000	6.0000
	05310226	毛竹 周长10″×6m	根	24.0000	36.0000	36.0000	48.0000	48.0000	60.0000
	05310308	竹横楞 3-4m	根	20.0000	24.0000	28.0000	32.0000	36.0000	40.0000
	05350501	塑篾	根	465.8000	636.6500	720.8000	894.2000	978.3500	1151.7500
机械	99070530	载重汽车 5t	台班	0.1020	0.1380	0.1480	0.1840	0.1940	0.2300

3． 竹建脚手架

工作内容：平整场地、垫木、运输、选料、搭设架体、绑拉铅丝、拆除、堆放等全部工序。

定额编号				20-18-3-266	20-18-3-267	20-18-3-268	20-18-3-269	20-18-3-270
项目			单位	搭建卷扬机竹建脚手架				
				六柱落地				
				11排	12排	13排	14排	15排
				座	座	座	座	座
人工	FR0016.1	架子搭工	工日	5.130	6.000	6.750	7.750	8.630
	FR0017.1	架子拆工	工日	1.540	1.790	2.020	2.330	2.580
材料	03152538	镀锌铁丝 14#	kg	3.0000	3.0000	4.0000	4.0000	4.0000
	05310211	竹顶撑 1.7m	根	60.0000	66.0000	72.0000	78.0000	84.0000
	05310212	竹顶撑 2.5-3m	根	6.0000	6.0000	6.0000	6.0000	6.0000
	05310226	毛竹 周长10″×6m	根	60.0000	72.0000	72.0000	84.0000	84.0000
	05310308	竹横楞 3-4m	根	44.0000	48.0000	52.0000	56.0000	60.0000
	05350501	塑篾	根	1235.9000	1409.3000	1493.4500	1666.8500	1751.0000
机械	99070530	载重汽车 5t	台班	0.2400	0.2760	0.2860	0.3200	0.3320

工作内容：运输、选料、搭设架体、拆除、堆放等全部工序。

定额编号				20-18-3-271	20-18-3-272
项目			单位	搭建竹建葫芦架	
				脚手架中间加二排	脚手架中间加三排
				座	座
人工	FR0016.1	架子搭工	工日	0.310	0.630
	FR0017.1	架子拆工	工日	0.094	0.188
材料	03152538	镀锌铁丝 14#	kg	1.0000	1.0000
	05310101	毛竹	根	6.0000	12.0000
	05310211	竹顶撑 1.7m	根	8.0000	8.0000
	05310306	竹横楞 1.5-2m	根	8.0000	4.0000
	05350501	塑篾	根	150.4500	204.8500
机械	99070530	载重汽车 5t	台班	0.0292	0.0376

4. 其他

工作内容：挖坑、运输、夹桩、搭设架体、铺过道板、安装避雷针、拉缆风绳或与建筑物固定、安装卷扬机、拆除等全部工序。

定额编号				20-18-4-1	20-18-4-2	20-18-4-3
项目			单位	搭建角钢卷扬机井字架		
				3层	4层	5层
				座	座	座
人工	FR0016.1	架子搭工	工日	5.500	7.000	8.500
	FR0017.1	架子拆工	工日	2.500	3.000	4.000
材料	01050174	钢丝绳 Φ10（1×19）	m	28.0000	36.0000	48.0000
	01290132	钢板 120×200×6	块	32.0000	40.0000	48.0000
	01290133	钢板 150×220×6	块	32.0000	40.0000	48.0000
	03014157	六角螺栓连母垫 M16×55	套	438.0000	554.0000	664.0000
	03015703	花篮螺栓	套	2.0000	2.0000	2.0000
	03020184	六角螺母 M24	个	4.0000	4.0000	4.0000
	03153623	钢丝绳轧头 Φ10	只	48.0000	48.0000	48.0000
	03230429	锚杆 Φ24×500	根	4.0000	4.0000	4.0000
	35111901	井架天平大梁	根	1.0000	1.0000	1.0000
	35111902	井架底座	座	1.0000	1.0000	1.0000
	35111903	井架吊篮	座	1.0000	1.0000	1.0000
	35111904	井架导轨 焊接钢管Φ32×6000	根	2.8000	4.6700	5.6000
	35111924	井架等边角钢 50×5×2000	根	32.0000	40.0000	48.0000
	35111925	井架等边角钢 50×5×2800	根	28.0000	35.0000	42.0000
	35111926	井架等边角钢 70×6×2800	根	16.0000	20.0000	24.0000
	80210515	预拌混凝土（非泵送型）C20粒径5-40	m^3	0.0816	0.0816	0.0816
机械	99070530	载重汽车 5t	台班	0.2002	0.2462	0.2902

4. 其他

工作内容：挖坑、运输、夹桩、搭设架体、铺过道板、安装避雷针、拉缆风绳或与建筑物固定、安装卷扬机、拆除等全部工序。

定额编号				20-18-4-4	20-18-4-5	20-18-4-6
项目			单位	搭建角钢卷扬机井字架		
				6层	7层	8层
				座	座	座
人工	FR0016.1	架子搭工	工日	10.500	12.500	15.000
	FR0017.1	架子拆工	工日	5.000	6.000	7.000
材料	01050174	钢丝绳 Φ10（1×19）	m	72.0000	76.0000	86.0000
	01290132	钢板 120×200×6	块	56.0000	68.0000	76.0000
	01290133	钢板 150×220×6	块	56.0000	68.0000	76.0000
	03014157	六角螺栓连母垫 M16×55	套	774.0000	936.0000	1049.0000
	03015703	花篮螺栓	套	4.0000	4.0000	4.0000
	03020184	六角螺母 M24	个	4.0000	4.0000	4.0000
	03153623	钢丝绳轧头 Φ10	只	96.0000	96.0000	96.0000
	03230429	锚杆 Φ24×500	根	4.0000	4.0000	4.0000
	35111901	井架天平大梁	根	1.0000	1.0000	1.0000
	35111902	井架底座	座	1.0000	1.0000	1.0000
	35111903	井架吊篮	座	1.0000	1.0000	1.0000
	35111904	井架导轨 焊接钢管Φ32×6000	根	6.5300	7.4670	8.4000
	35111924	井架等边角钢 50×5×2000	根	56.0000	68.0000	76.0000
	35111925	井架等边角钢 50×5×2800	根	49.0000	60.0000	67.0000
	35111926	井架等边角钢 70×6×2800	根	28.0000	34.0000	38.0000
	80210515	预拌混凝土（非泵送型）C20粒径5-40	m^3	0.0816	0.0816	0.0816
机械	99070530	载重汽车 5t	台班	0.3562	0.3840	0.4440

工作内容：1、2、4、外挂密目安全网：运输、挂网、绑扎、拆除等全部工序。
3、挖坑、运输、夹桩、搭设架体、铺过道板、安装避雷针、拉缆风绳或与建筑物固定、安装卷扬机、拆除等全部工序。

定额编号				20-18-4-7	20-18-4-8	20-18-4-9	20-18-4-10
项目			单位	脚手架外挂密目安全网			
				10排以内	20排以内	30排以内	30排以上
				m	m	m	m
人工	FR0016.1	架子搭工	工日	0.013	0.013	0.015	0.017
	FR0017.1	架子拆工	工日	0.004	0.004	0.005	0.005
材料	03152542	镀锌铁丝 18#	kg	0.0151	0.0151	0.0151	0.0151
	35050130	安全网（锦纶密目式立网）1800×3000	m^2	1.8000	1.8000	1.8000	1.8000

4. 其他

工作内容：1、挖坑、运输、夹桩、搭设架体、铺过道板、安装避雷针、拉缆风绳或与建筑物固定、安装卷扬机、拆除等全部工序。
2、3、运输、安装、拆除等全部工序。

定额编号				20-18-4-11	20-18-4-12	20-18-4-13
项目			单位	安装预制垃圾筒		
				3排	4排	5排
				座	座	座
人工	FR0016.1	架子搭工	工日	0.590	0.790	1.000
	FR0017.1	架子拆工	工日	0.290	0.400	0.500
材料	03152540	镀锌铁丝 16#	kg	0.3700	0.5200	0.6700
	35110843	预制垃圾筒 Φ500×1000	节	3.6000	4.8000	6.0000
机械	99070530	载重汽车 5t	台班	0.0562	0.0750	0.0938

工作内容：1、2、3、运输、安装、拆除等全部工序。
4、1、安装预制垃圾筒：运输、安装、拆除等全部工序。2、搭建施工棚：运输、搭架、盖顶棚、拆除等全部工序。

定额编号				20-18-4-14	20-18-4-15	20-18-4-16	20-18-4-17
项目			单位	安装预制垃圾筒			
				6排	7排	8排	9排
				座	座	座	座
人工	FR0016.1	架子搭工	工日	1.190	1.400	1.630	1.870
	FR0017.1	架子拆工	工日	0.600	0.600	0.820	0.940
材料	03152540	镀锌铁丝 16#	kg	0.8200	0.9700	1.1200	1.2700
	35110843	预制垃圾筒 Φ500×1000	节	7.2000	8.4000	9.6000	10.8000
机械	99070530	载重汽车 5t	台班	0.1126	0.1312	0.1500	0.1688

4. 其他

工作内容：1、2、搭建屋面施工棚：运输、搭架、盖顶棚、拆除等全部工序。
3、吊篮使用：吊篮使用操作等全部工序。
4、吊篮移位：同一屋面移位等全部工序。

定额编号				20-18-4-18	20-18-4-19	20-18-4-20	20-18-4-21
项目			单位	搭建屋面施工棚		吊篮使用	吊篮移位
				跨度5-10m	跨度10-15m		
				㎡	㎡	台天	次
人工	FR0016.1	架子搭工	工日	0.092	0.117	0.500	0.660
	FR0017.1	架子拆工	工日	0.037	0.047	0.025	0.066
材料	03150101	圆钉	kg	0.0100	0.0100		
	03152540	镀锌铁丝 16#	kg	0.0119	0.0119		
	03152542	镀锌铁丝 18#	kg	0.0375	0.0375		
	04170611	玻璃钢瓦 1800×740	张	0.9951	0.9951		
	05310101	毛竹	根	0.9500	1.4300		
	05310401	厘竹	捆	0.0444	0.0595		
	05350501	塑篾	根	11.9000	16.1500		
	FC1629.1	吊篮机械租赁	座			1.0000	
机械	99070530	载重汽车 5t	台班	0.0020	0.0030		
		吊篮机械	台天			1.0000	

附录一　材料损耗率表

材料损耗率表

序号	材料名称	损耗率	序号	材料名称	损耗率
1	统一砖 240×115×53	2%	25	筒瓦	5%
2	八五砖 216×105×43	2%	26	石棉中波瓦	3.5%
3	多孔砖 240×115×90	2%	27	石棉脊瓦	4%
4	三孔砖 300×115×200	2%	28	瓦楞钉及钩钉连羊毛毡垫圈	1%
5	望砖 210×120×20	5%	29	三合土碎砖 1:3:6	2%
6	加气混凝土块	7.5%	30	硫磺胶泥	5%
7	缸砖	3%	31	混凝土外加剂	2%
8	瓷砖	3%	32	锚杆	1.5%
9	面砖	2%	33	砂浆	2%
10	瓷砖阴阳角线压头线	3%	34	混凝土	沟路 2% 其他 1.5%
11	陶瓷锦砖	3%	35	混凝土瓦筒管	3%
12	玻璃砖	1%	36	水泥下水嘴盖	1%
13	预制水磨石板	3%	37	水泥窨井盖及座	1%
14	大理石饰面板	3%	38	铸铁盖	1%
15	花岗石饰面板	3%	39	圆木	5%
16	不锈钢连接件	2.5%	40	板材	5%
17	阳角固定片	2.5%	41	大、中小方	5%
18	石料切割锯片	2%	42	毛板	10%
19	大力胶	5%	43	梯形板	5%
20	石板	2%	44	木地板	5%
21	石条	2%	45	复合地板	5%
22	粘土平瓦	5%	46	防静电地板	1.5%
23	中瓦	6%	47	塑料地板	2%
24	脊瓦	7%	48	地毯	10%

材料损耗率表

序号	材料名称	损耗率	序号	材料名称	损耗率
49	地毯胶垫	10%	73	细木工板	5%
50	地毯压棍	1%	74	装饰木顶角条	5%
51	铜防滑条、铜嵌条	5%	75	石膏装饰条	5%
52	成品踢脚板	2%	76	木模板成材	5%
53	塑料活动隔断	1%	77	钢管支撑	1%
54	钢丝网架夹芯板	5%	78	成型钢筋	1%
55	钢丝网架夹芯板配件	2.5%	79	钢筋Φ10mm 以内	4%
56	纸面石膏板	6%	80	钢筋Φ10mm 以外	4.5%
57	玻璃棉板	5%	81	镀锌瓦楞铁皮	5%
58	岩棉板	5%	82	钢板网	6%
59	聚合珍珠岩板	6%	83	铁窗纱	18%
60	水泥压力板	6%	84	铁零件	6%
61	硅钙板	6%	85	门轧头	1.5%
62	木丝板	6%	86	弹簧铰链	1.5%
63	矿棉板	6%	87	不锈钢门夹	1.5%
64	石膏板	6%	88	铝质滑轨带滑轮	5%
65	铝合金条板、方板	5%	89	抽斗滑槽	1.5%
66	铝合金扣板	6%	90	扯门导轨	1.5%
67	PVC 板	6%	91	导轨轮	3%
68	不锈钢面板	5%	92	海绵条	5%
69	铜镜面板	5%	93	密封毛、胶条	8%
70	防火板	6%	94	平板玻璃	20%
71	塑铝板	6%	95	平板玻璃(钢化)	5%
72	夹板、纤维板	6%	96	不锈钢管	6%

材料损耗率表

序号	材料名称	损耗率	序号	材料名称	损耗率
49	地毯胶垫	10%	73	细木工板	5%
50	地毯压棍	1%	74	装饰木顶角条	5%
51	铜防滑条、铜嵌条	5%	75	石膏装饰条	5%
52	成品踢脚板	2%	76	木模板成材	5%
53	塑料活动隔断	1%	77	钢管支撑	1%
54	钢丝网架夹芯板	5%	78	成型钢筋	1%
55	钢丝网架夹芯板配件	2.5%	79	钢筋Φ10mm 以内	4%
56	纸面石膏板	6%	80	钢筋Φ10mm 以外	4.5%
57	玻璃棉板	5%	81	镀锌瓦楞铁皮	5%
58	岩棉板	5%	82	钢板网	6%
59	聚合珍珠岩板	6%	83	铁窗纱	18%
60	水泥压力板	6%	84	铁零件	6%
61	硅钙板	6%	85	门轧头	1.5%
62	木丝板	6%	86	弹簧铰链	1.5%
63	矿棉板	6%	87	不锈钢门夹	1.5%
64	石膏板	6%	88	铝质滑轨带滑轮	5%
65	铝合金条板、方板	5%	89	抽斗滑槽	1.5%
66	铝合金扣板	6%	90	扯门导轨	1.5%
67	PVC 板	6%	91	导轨轮	3%
68	不锈钢面板	5%	92	海绵条	5%
69	铜镜面板	5%	93	密封毛、胶条	8%
70	防火板	6%	94	平板玻璃	20%
71	塑铝板	6%	95	平板玻璃(钢化)	5%
72	夹板、纤维板	6%	96	不锈钢管	6%

材料损耗率表

序号	材料名称	损耗率	序号	材料名称	损耗率
97	铜管	6%	121	海棉 厚 20	10%
98	不锈钢、铜质法兰圈	5%	122	硅酮密封胶	5%
99	方钢管	5%	123	环氧树脂	3.5%
100	不锈钢、铜质 U 槽	6%	124	氯偏	3%
101	硬聚氯乙烯方雨水管	1%	125	棉纱头	1.5%
102	硬聚氯乙烯圆雨水管	2%	126	钩钉	1%
103	塑料阳台落水带蓖子	1%	127	硬聚氯乙烯给水管	2%
104	塑料雨水管双弯	1%	128	聚丙烯给水管	2%
105	圆接头	1%	129	复合管给水管	3%
106	梯形横水落	1%	130	铸铁给水管三通	1%
107	半圆形横水落	5%	131	铸铁套管	1%
108	石油沥青油毡	5%	132	硬聚氯乙烯排水管	沟路 3% 水卫 5%
109	屋面防水涂料	2%	133	墙箍、吊箍	5%
110	屋面防水卷材（除油毡）	1%	134	内螺纹截止阀	1%
111	墙面防水涂料	5%	135	喷淋水嘴	1%
112	JGN 粘合剂	3.5%	136	水嘴	1%
113	砂轮片	1.5%	137	卫生洁具	1%
114	丙酮	3%	138	橡胶黑套	5%
115	美纹纸	5%	139	磨石子水盘及预制水盘脚	1%
116	钢结构防火涂料	5%	140	聚苯乙烯保温瓦	2%
117	煤油	3.5%	141	铝箔离心玻璃棉套管	2%
118	聚醋酸乙烯乳液(白胶)	5%	142	接线盒	2%
119	立时得胶水	5%	143	塑料线槽	5%
120	装饰布	5%	144	普碳钢电线管	3%

材料损耗率表

序号	材料名称	损耗率	序号	材料名称	损耗率
145	聚氯乙烯电管	5%	169	排风扇	1%
146	金属软管	3%	170	熔断器、断路器、漏电保护器	2%
147	塑料铜芯线、护套线	2.5%	171	组合开关、转换开关	2%
148	射频同轴电缆	5%	172	指示灯	2%
149	电脑线、音响线、电话线	2%	173	控制按纽	2%
150	低压电缆 VV5	2%	174	继电器	2%
151	硬塑料电线弯管	3%	175	胶盖闸刀开关	1%
152	瓷瓶	3%	176	铜桥	1%
153	瓷吊线盒	5%	177	铜接头压接	2%
154	灯座	3%	178	铝软管	5%
155	开关	3%	179	防火易熔片(环)	1%
156	暗开关面板	4%	180	金属底座（Φ42、Φ48）	1%
157	圆、方木台	5%	181	钢管扣件	1%
158	圆球罩灯	3%	182	钢管	3%
159	塑料开关箱	2%	183	毛竹、横楞、顶撑	2%
160	插座	3%	184	竹笆	5%
161	AC30 插座	2%	185	塑篾	5%
162	电话、电视插座	2%	186	密目网	5%
163	荧光灯具、牛眼灯、直筒灯	1%	187	预制垃圾筒	5%
164	庭院灯(单火)	1%	188	焊条	20%
165	平型罩风雨灯	2%	189	圆钉、骑马钉、气钉、螺母	3%
166	射灯导轨	2%	190	花兰螺丝	1%
167	白炽灯泡	5%	191	钢拉杆	1.5%
168	荧光灯管	2%	192	木螺钉	4%

附录二　预拌混凝土与现拌混凝土配合比对比表

预拌混凝土与现拌混凝土配合比对比表

编码	名称	规格	计量单位	对应现拌混凝土配合比				
				水泥	黄砂	石子	瓜子片	水
				kg	kg	kg	kg	m3
80210511	预拌混凝土（非泵送型）	C10 粒径 5-25	m3	253	822	1219		0.19
80210512	预拌混凝土（非泵送型）	C15 粒径 5-25	m3	299	741	1249		0.19
80210515	预拌混凝土（非泵送型）	C20 粒径 5-40	m3	353	641	1290		0.19
80210518	预拌混凝土（非泵送型）	C25 粒径 5-40	m3	399	625	1259		0.19
80210521	预拌混凝土（非泵送型）	C30 粒径 5-40	m3	447	570	1262		0.19
80210519	预拌混凝土（非泵送型）	C30 粒径 5-16	m3	437	640		1126	0.19
备注								

附录三　干混砂浆与现拌砂浆配合比对比表

干混砂浆与现拌砂浆配合比对比表

编码	预拌砂浆名称	规格	计量单位	体积重量	水	对应现拌砂浆	水泥	黄砂	石灰膏	水
				kg/m^3	kg		kg	kg	m^3	m^3
80060111	干混砂浆(砌筑)	DM M5.0	m3	1700	280	混合砂浆 M5	156	1515	0.08	0.40
						水泥砂浆 M5	188	1515		0.22
80060112	干混砂浆(砌筑)	DM M7.5	m3	1700	280	混合砂浆 M7.5	212	1515	0.07	0.40
						水泥砂浆 M7.5	237	1515		0.22
80060113	干混砂浆(砌筑)	DM M10.0	m3	1700	280	混合砂浆 M10	265	1515	0.06	0.40
						水泥砂浆 M10	286	1515		0.22
80060211	干混砂浆(抹灰)	DP M5.0	m3	1700	280	混合砂浆 1:1:6	202	1515	0.17	0.60
80060212	干混砂浆(抹灰)	DP M10.0	m3	1700		混合砂浆 1:1:4	281	1403	0.23	0.60
80060213	干混砂浆(抹灰)	DP M15.0	m3	1700	280	水泥砂浆 1:3	404	1515		0.30
80060214	干混砂浆(抹灰)	DP M20.0	m3	1700	280	水泥砂浆 1:2	561	1403		0.30
						水泥砂浆 1:2.5	485	1515		0.30
80060311	干混砂浆(地面)	DS M15.0	m3	1800	200	水泥砂浆 1:2.5	485	1515		0.30
						水泥砂浆 1:3	404	1515		0.30
80060312	干混砂浆(地面)	DS M20.0	m3	1800	200	水泥砂浆 1:2	561	1403		0.30
备注										

附录四　现拌建筑砂浆配合比表

现拌建筑砂浆配合比表

编码	名称	配合比	计量单位	水泥	白水泥	黄砂	石灰膏	白云石子	白云石屑	石屑	石膏	纸筋	细草纸	麻丝	水
				kg	kg	kg	m3	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	m^3
80110501	白水泥浆		m3		1502										0.14
80110601	素水泥浆		m3	1502											0.14
80113901	纸筋浆（嵌圆灰缝）		m3									1414	20		0.30
80113811	水泥纸筋砂浆	1:2:4	m3	231		1155	0.37					437			0.30
80113812	纸筋砂浆	1:3	m3			1515						472			0.60
80113711	水泥纸筋浆	1:1.5	m3	88									1316		0.30
80113712	水泥纸筋浆	1:6	m3	202									1204		0.30
80112901	水泥石灰砂浆	1:1.5:4	m3	268		1515	0.109								0.30
80010112	水泥砂浆	1:1.5	m3	681		1156									0.30
80030110	石灰砂浆	1:1.2	m3			1403	0.634								0.60
80030111	石灰砂浆	1:2	m3			1485	0.437								0.60
80030112	石灰砂浆	1:2.5	m3			1515	0.400								0.60
80030113	石灰砂浆	1:3	m3			1515	0.340								0.60
80113001	石膏浆		m3								871.00		26.40		0.45
80030211	石灰石膏浆	1:4	m3				0.195				654.00		26.40		0.45
80030901	麻刀石灰浆		m3				1.01							12.12	0.50
80030411	麻刀石灰砂浆	1:3	m3			1515	0.34							16.60	0.60
80131011	水泥石屑浆	1:2	m3	734						1555					0.30
80131612	水泥白石屑浆	1:2	m3	734					1472						0.30
80131711	水泥白石子浆	1:1.5	m3	979				1272							0.30
80131712	水泥白石子浆	1:2	m3	734				1472							0.30
80131715	水泥白石子浆	1:3	m3	490				1560							0.30